



RAW1114-134216

Gemeente: Krimpenewaard
Project: Reconstructie Henry Dunantstraat e.o.
Besteknummer: BGA1902-C01 Status: Definitief

Bladnr. 7 van 14
10-11-2022

INDICATIEVE GRONDBALANS

BIJLAGE 6

Grondbalans

Gemeente Krimpenerwaard												BIJLAGE 06		
Project Reconstructie Henry Dunantstraat														
bestek		BGA1902-C01 datum 10-11-2022												
	ontgraven		afvoer		vervoer naar gr. depot		vervoer naar pl verw			verwerken			leveren	
opmerkin	hoev.	postnr.	hoev.	postnr.	hoev.	postnr.	hoev.	postnr.	hergebr	totaal	postnr.	hoev.	hoev.	postnr.
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
145m1	14	241011	14	220030										
130m1	14	241031					51	220020	14	65	241032			
1010m1	880	241021	880	220030										
155m1							200	220020	200	200	241042			
195m1							200	220020	200	200	242022			
155m1							96	220020	96	96	242032			
							25	220020	25	25	332043			
							15	220020	15	15	361014			
750m2							100	220020	100	140	231010	40	70	
5960m2							1200	220020	1200	1500	231020	300	525	
3700m1							350	220020	350	350	231030			
11190m2	7000	210010	4777	220030										
150m2	45	210020	45	220030										
					2237	220010								
10%												34	60	
totaal	7953		5716		2237		2237		2200	2591		374	655	281070
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
145m1										45	241012	45	20	
1010m1										1215	241022	1215	547	
4190m2										1400	261040	1400	630	
10%												266	120	
totaal	0		0		0		0		0	2660		2926	1317	283010
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
14380					0					720,0	410010	720	1260	
10%												72	126	
totaal	0		0		0		0		0	720		792	1386	281010
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
330m1					0					33,0	322112	33	58	
10%												3	6	
totaal	0		0		0		0		0	33		36	64	281020
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
37 st					0					216	231150	216	346	
totaal	0		0		0		0		0	216		216	346	281070
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
84st					0					605	231160	605	908	
totaal	0		0		0		0		0	605		605	908	281070
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
515m2										225	231060	225	338	
10%												23	39	
totaal	0		0		0		0		0	225		248	377	281030
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
3900m2										970	231040	970	1358	
2750m2										1100	231050	1100	1540	
10%												207	290	
totaal	0				0		0		0	2070		2277	3188	281040
	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
145	27	241011	27	220030										
130	141	241031	141	220030										
1010	175	241021	175	220030										
155	460	241041	460	220030										

Combi groen
normaal groen
Duiker

195m1	680	242021	230	220030			450	220020	450	450	242022			
155	325	242031	105	220030			220	220020	220	220	242032			
28m1	35	361011	35	220030								0	0	
totaal	1843		1173	220030	0		670		670	670		0	0	
GEMENGD GROND	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
cunet fundering	120m2	35	210030	35	220030									
Combi	155	40	241041	40	220030									
Bomen in verh	30st	216	231150	216	220030									
Drains kunstgrasveld	330	33	322111	33	220030									
drainswegen		10	322214	10	220030									
Bomen in groen	84st	605	231160	605	220030									
totaal	939		939	220030	0		0		0	0		0	0	
BIMS	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
wegen														
fundering weg	10650m2									8275	261030	8275	8689	
ophoging wegen	3200m2									552	261020	552	580	
t.p.v. ontgravingen EPS										175	261040	175	184	
schuurfundering										20	292010	20	21	
riolering														
normaal	130m									125	241032	125	131	
combi	155m									380	241042	380	399	
kolken grenzend schuren										15	347220			
onvoorzien	10%											953	997	
totaal	0		0		0		0		0	9542		10480	11001	283020
Lava 0-40	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
wegen														
fundering	5335m2	1800	251020	1800	251040									
riolering														
	930m2	325	251010	325	251040									
totaal	2125		2125	251040	0	251070	0		0	0		0	0	
Lava 0-16	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
sprtveld														
fundering	1200m2									300	251050	300	540	
onvoorzien	10%											30	31	
totaal	0				0		0		0	300		330	571	282020
Betonggranulaat	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
wegen														
fundering	11180m2									2800	252050	2800	5320	
skatebaan	300m2									75	252060	75	143	
onvoorzien	10%											288	301	
totaal	0		0		0		0		0	2875	la	3163	5764	282010
DBV ondersubstraat	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
verharding														
parkeren	520m2									170	231080	170	251	
onvoorzien	10%											17	25	
totaal	0		0		0		0		0	170		187	276	281080
DBV bovensubstraat	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
verharding														
parkeren	177m2									32	230090	32	47	
onvoorzien	10%											3	5	
totaal	0		0		0		0		0	32		35	52	281090
EPS	m3		m3		m3		m3		m3	m3		m3	ton	
EPS	415m2	175	262010	175	262010							0		
totaal	175		175		0		0		0	0		0	0	