

1e Nota van Inlichtingen behorende bij de Europese aanbesteding Bouwteam Nieuwbouw Grondstoffenhal Meerlanden dd. 20-6-2022

Nr.	Document/ Hoofdstuk/paragraaf/ artikel	Pagina nr.	Vraag	Antwoord	Nvl nr.	Beantwoord op
1	Aanbestedingsleidraad par. 1.5.1	8	De link naar de video is niet functioneel. Betreft dit video Unreal Engine terrein indeling 3D model (Bijlage IV van Functioneel PvE)? Zo nee, kunnen wij de video op een andere wijze ontvangen?	De aanname van Inschrijver is correct, dit betreft dezelfde video.	1	20-6-2022
2	Aanbestedingsleidraad par. 1.7	10	Voorbereidende werkzaamheden (engineering) dienen ten hoogste €70.000 ex BTW te bedragen. Welk moment wordt aangeduid als einde 'voorbereidende werkzaamheden'?	De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond als de documenten conform artikel 3.2 van de bouwteamovereenkomst en de daarbij behorende werkzaamheden conform de kruisjeslijst zijn opgeleverd.	1	20-6-2022
3	Aanbestedingsleidraad par. 3.5.2.	14	Kunnen de referenties vroegtijdig ingediend en beoordeeld worden?	Inschrijver kan deze gelijktijdig met de complete inschrijving indienen.	1	20-6-2022
4	Bijlage 3a Rap. Verkennend bodemonderzoek dd. 23-7-2021 Hfst &.	22 & 24	<i>"Geadviseerd wordt de resultaten van het onderhavige bodemonderzoek ter beoordeling voor te leggen bij het bevoegd gezag."</i> Vraag: Heeft deze actie reeds plaats gevonden?	Het bodemonderzoek maakt geen onderdeel uit van de vergunningsaanvraag. Het bodemonderzoek is geen vergunningsvereiste. In een separaat vergunningstraject voor de revisievergunning van het totale terrein wordt het onderzoek wel meegenomen.	1	20-6-2022
5	Bijlage 3d - Uitgangspunten Niet Gesprongen Explosieven dd. 12-5-2022	1	Is het NGE onderzoek onderdeel van de scope? Inhoud document geeft hier geen uitsluit over.	Nee , het NGE onderzoek is geen onderdeel van de scope. Het terrein wordt met een vrijgave document van de NGE-deskundige opgeleverd. Wel dient het palenplan ongewijzigd te blijven, omdat er per paalpunt is onderzocht.	1	20-6-2022
6	Presentatie 31-05-2022 (geen document)		Is er meer duidelijkheid over de status van de vergunning? Is het verkrijgen van de vergunning een startvoorwaarde voor het vormen van een bouwteam?	De omgevingsdienst heeft Opdrachtgever meermaals aangegeven dat de vergunning binnenkort verleend wordt. Opdrachtgever verwacht de vergunning dus ieder moment.	1	20-6-2022
7	Bijlage 11; Model inschrijvingsstaat kostenraming HFST 13		Betonvloer D200: Is de hoeveelheid m2 correct? De tekeningen geven een ander beeld.	In de inschrijvingsstaat staat voor de betonvloer met dikte 200mm een oppervlak van 33 m². Dit betreft de vloer ter plaatse van de facilitaire ruimtes (douches, toilet, etc.). Dit oppervlak is 33 m². De calculatie is in de afbeelding in de bijlage weergegeven. De vloer ter plaatse van het trappenhuis en de berging is 500mm dik. In tekening 2210 is dit onduidelijk weergegeven, met name door dat twee vloerspecificaties onjuist zijn gekwantificeerd. In de afbeelding op de bijlage is dit in rode tekst (in blauwe cirkels) gecorrigeerd (zie ook bijlage).	1	20-6-2022