

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 2022-10 incl. NvI, 'Raamovereenkomst dagelijks en groot onderhoud elementenverhardingen en straatmeubilair 2023-2024

Directiemededelingen:

Deel 1

De volgende paragrafen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- Paragraaf 05, Tijdsbepaling, Verwijzing naar de WION is gewijzigd naar WIBON,
- Paragraaf 08, Social Return, De regeling en het percentage Social Return is gewijzigd.

Deel 2.2

De volgende besteksposten zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- 333060, bestekspost is gewijzigd, de verwijzing in deze post is gecorrigeerd naar de juiste bestekspost,
- 333080, bestekspost is gewijzigd, de verwijzing in deze post is gecorrigeerd naar de juiste bestekspost,
- 500530, bestekspost is gewijzigd, de titel van deze post is gecorrigeerd,
- 503530, bestekspost is gewijzigd, de titel van deze post is gecorrigeerd,
- 506530, bestekspost is gewijzigd, de titel van deze post is gecorrigeerd.

Deel 3

De volgende bepalingen zijn gewijzigd, toegevoegd of vervallen:

- 01.09.01, lid 01 is naar aanleiding van de inlichtingen gewijzigd,
- 01.14.06, lid 03 is naar aanleiding van de inlichtingen gewijzigd,
- 01.26.03, lid 01 & lid 02 zijn naar aanleiding van de inlichtingen gewijzigd, het percentage Social Return is gewijzigd,
- 10.13.01, lid 02 is naar aanleiding van de inlichtingen gewijzigd.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Voertaal	4
09 Afnameplicht	4
10 Duurzaam beton	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Bijlagen	6
04 Betaald parkeren	6
05 Werkterrein en precario	6
06 RVV-ontheffing	6
07 Werken in (verontreinigde) grond	6
08 Social Return	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 09 Kabels en leidingen	10
01 14 Bouwstoffen	10
01 26 Inzet personen in het kader van social return	10
10 Werk algemene aard	11
10 1 Revisie	11
10 13 Informatie-overdracht	11

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

1. Looptijd

De initiële looptijd van deze raamovereenkomst betreft een aaneengesloten periode van 24 maanden:

- a) startdatum: 01-01-2023.
- b) einddatum: 31-12-2024.

2. De Opdrachtgever behoudt zich het exclusieve recht voor om de werking van de raamovereenkomst met maximaal 2 x 1 jaar te verlengen. Indien de Opdrachtgever daartoe overgaat, is de Opdrachtnemer verplicht daaraan gehoor te geven. De Opdrachtgever neemt een goede eindscore van de past-performance meting mee in zijn afweging om de raamovereenkomst te verlengen. Uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst zal de opdrachtgever uitsluitel geven of de raamovereenkomst zal worden verlengd.

3. Werktijden

Het is de aannemer zonder toestemming van de directie niet toegestaan reguliere werkzaamheden te verrichten:

- op maandag t/m vrijdag: voor 07.00 uur 's ochtends en na 19.00 uur 's avonds;
- op zaterdag: voor 09.00 uur 's ochtends en na 17.00 uur 's avonds;
- op zon- en feestdagen.

In het geval dat de aannemer spoedmeldingen moet afhandelen, is het de aannemer toegestaan om op bovengenoemde tijdstippen werkzaamheden uit te voeren.

Indien de Opdrachtnemer voor bijkomende werkzaamheden zoals het plaatsen, dan wel opdraaien van de verkeersmaatregelen, af moet wijken van de aangegeven werktijden dient de Opdrachtnemer hiervoor een verzoek in te dienen bij de directie.

4. Korting te late oplevering van deelopdracht

De korting wegens te late oplevering van de deelopdracht als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedraagt €250,00 per dag.

5. Boetebeding bij te late en/of incomplete aanlevering van revisiegegevens

In geval van het niet op tijd en/of niet compleet aanleveren van de revisiegegevens zoals gesteld in paragraaf 10.13 uit deel 3 van dit bestek volgt een direct opeisbare boete.

Op grond van de WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken) is de opdrachtgever in haar hoedanigheid als leidingbeheerder van het openbare boven- en ondergrondse kabel- en leidingnet (o.a. rioolstelsel, OVL- en/of datakabelnet) verplicht om binnen 30 dagen na een wijziging van dit net deze wijziging door te geven aan het Kadaster. Doel hiervan is om graafschade aan het volgens dit bestek gewijzigde net te voorkomen door grondroerders te voorzien van actuele gegevens.

Om aan deze verplichting te kunnen voldoen, is de opdrachtgever afhankelijk van de aannemer die de wijzigingen aan het ondergrondse net uitvoert en de revisiegegevens daarvan aanlevert.

De hoogte van de boete bedraagt € 2500,- per deeloplevering wanneer de revisiegegevens te laat en/of incompleet aangeleverd worden. Dit bedrag is samengesteld uit de kosten die de opdrachtgever moet maken voor:

- het verzamelen van de benodigde gegevens (veldwerk);
- het verwerken van deze gegevens in de revisietekeningen door een door opdrachtgever in te huren derde.
- voorbereiding, houden van toezicht en administratie door de opdrachtgever;
- een opslag om de aannemer van dit bestek te stimuleren de gevraagde gegevens tijdig en compleet aan te leveren.

PAR

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

08 Voertaal
.....

09 Afnameplicht
.....

10 Duurzaam beton
.....

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

03 Bijlagen
.....

04 Betaald parkeren
.....

05 Werkterrein en precario
.....

06 RVV-ontheffing
.....

07 Werken in (verontreinigde) grond
.....

08 Social Return

Opdrachtgever vindt het belangrijk dat iedereen een kans krijgt om mee te doen in de samenleving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt werkzoekenden met een uitkering, die vaak een afstand hebben tot de arbeidsmarkt, deze kans. Voor deze aanbesteding geldt dat de Opdrachtnemer Social Return (SR) dient toe te passen ter hoogte van 2% van de geraamde waarde van de Overeenkomst.

Omdat het een Raamovereenkomst betreft en het dus niet bekend is voor welk bedrag per contractjaar daadwerkelijk aan Opdrachten wordt verstrekt, zal voor het tweede en eventuele derde en vierde contractjaar de SR verplichting worden bijgesteld op basis van de daadwerkelijk verstrekte Opdrachten in de voorgaande contractjaren.

Voor het bepalen van de Social Return verplichting wordt uitgegaan van een door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde Opdrachtwaarde per jaar. Aan dit bedrag kan, behalve voor het bepalen van de Social Return-verplichtingen, op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De wijze waarop de Social Return verplichting wordt bepaald is hierna uiteengezet.

Verklaring afkortingen

- " SR1,2,3,4 = Social Return verplichting in het eerste, tweede en eventuele derde en vierde contractjaar
- " I = door Opdrachtgever ingeschatte gemiddelde contractwaarde/jaar
- " C1,2,3 = verstrekte Opdrachten in contractjaar 1,2 en eventueel 3

Vaststelling SR verplichting

SR verplichting wordt per contractjaar als volgt vastgesteld:

- " $SR1 = 0,02 * I$
- " $SR2 = (0,02 * (C1 + I)) - SR1$
- " $SR3 = (0,02 * (C1 + C2 + I)) - SR1 - SR2$
- " $SR4 = (0,02 * (C1 + C2 + C3 + I)) - SR1 - SR2 - SR3$

Voorbeeld

Voorbeeld waarbij: I = 1.000.000; C1 = 800.000; C2 = 1.400.000; C3 = 400.000

- " $SR1 = 0,02 * 1.000.000 = € 20.000$
- " $SR2 = (0,02 * (800.000 + 1.000.000)) = 32.000 - 20.000 = € 12.000$
- " $SR3 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 1.000.000)) = 64.000 - 20.000 - 12.000 = € 32.000$
- " $SR4 = (0,02 * (800.000 + 1.400.000 + 400.000 + 1.000.000)) = 72.000 - 20.000 - 12.000 - 32.000 = € 8.000$

Na afloop van het tweede of eventuele derde en vierde contractjaar zal, omdat de waarde van het laatste contractjaar vooraf niet bekend is, de Social Return verplichting zeer waarschijnlijk niet precies overeenkomen met de theoretische Social Return verplichting. In het voorbeeld zou de contractwaarde precies € 1.000.000 moeten bedragen. Het verschil in opgelegde en de vooraf berekende Social Return verplichting, wordt niet verrekend.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
333060			Deze bestekspost is gewijzigd.				
333060	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	25,00	F	
			Betreft: hulpstukken PVC-buis t.b.v. nieuw aangebrachte				
			standpijp volgens bestekspostnr. 333050.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			25,00 I
			T-stuk 90 graden				
		. 2. 1. .	Nominale middellijn 125 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
333080			Deze bestekspost is gewijzigd.				
333080	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F	
			Betreft: hulpstukken PVC-buis t.b.v. nieuw aangebrachte				
			standpijp volgens bestekspostnr. 333070.				
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00 I
			T-stuk 90 graden				
		. 2. 3. .	Nominale middellijn 160 mm				
		 1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met				
			rubbermanchet				
500530			Deze bestekspost is gewijzigd.				
500530	831499		Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m	m2	12,00	F	
			Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm				
			In zandbed				
			Totale breedte van 3,00 m en meer				
			In oorspronkelijk verband				
			Afstrooien en invegen met brekerzand				
503530			Deze bestekspost is gewijzigd.				
503530	831499		Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m	m2	12,00	F	
			Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm				
			In zandbed				
			Totale breedte van 3,00 m en meer				
			In oorspronkelijk verband				
			Afstrooien en invegen met brekerzand				
506530			Deze bestekspost is gewijzigd.				
506530	831499		Herstraten natuurst., 150x200 mm, b=>3,00 m	m2	10,00	F	
			Betreft: kinderkoppen ca. 150x200 mm				
			In zandbed				
			Totale breedte van 3,00 m en meer				
			In oorspronkelijk verband				
			Afstrooien en invegen met brekerzand				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 09 Kabels en leidingen

01 09 01 Algemeen

- 01 Bij graafwerkzaamheden moet worden voldaan aan de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON), ook bekend als de Grondroerdersregeling. Meer informatie over WIBON vindt u op <http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ondergrondse-kabels-en-leidingen>.

01 14 Bouwstoffen

01 14 06 Duurzaam beton

- 01 Duurzaam beton dient te bestaan uit secundair toeslagmateriaal. De minimale eis voor secundair toeslagmateriaal (% v/v) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productblad>. Het eventuele toegepaste secundair toeslagmateriaal in duurzaam beton moet zijn voorzien van CE-markering op basis van de NENEN 12620.
- 02 Duurzaam beton dient een MKI-waarde te hebben. De maximale eis voor de MKI-waarde (€) staat op <http://www.moederbestek.nl/beton/productblad>. De MKI-waarde voor duurzaam beton moet berekend zijn volgens de SBK Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken.
- 03 De aannemer dient aan te tonen dat hij de te leveren steenachtige materialen heeft afgenomen van een leverancier die, door de ondertekening van een Duurzaam Beton Eigen Verklaring voor nieuw beton, verklaart, dat de steenachtige materialen van de leverancier voldoen aan de gestelde eisen in lid 01 en 02 van dit artikel.

01 26 Inzet personen in het kader van social return

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 De aannemer moet bij de uitvoering van het werk 2% van zijn loonsom inzetten voor social return.
- 02 De opdrachtgever houdt een bedrag ter grootte van 2% van de aannemingssom aan voor het bedrag aan loonkosten. De opdrachtgever hanteert dit bedrag als rekenwaarde voor de loonsom bij het bepalen van de inzet voor social return op basis van het percentage uit lid 01.

HFD PAR ART LID

10 Werk algemene aard

10 1 Revisie

10 13 Informatie-overdracht

10 13 01 Aanleveren van revisiegegevens en overdracht

01 De aannemer levert voorafgaand aan de ingebruikname en oplevering van het werk of een delen van het werk de revisiegegevens van het uitgevoerde werk aan bij de directie. De revisiegegevens zijn bestemd voor de opdrachtgever en vormen het uitgangspunt om in de beheersystemen de nieuwe feitelijk gerealiseerde situatie te verwerken. Het gaat om het weergeven van de feitelijke ligging, materiaalgebruik, de constructies zowel ondergronds als bovengronds, de elektrotechnische configuratie en de aantoonbare veiligheid.
De revisietekening is de bestekstekening waarin de tijdens de uitvoering eventueel doorgevoerde wijzigingen zijn verwerkt. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan horen deze ook bij de revisie. Van belang is dat de revisietekening de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weergeeft.

02 De revisiegegevens bestaan uit:

- de (deel)revisietekening(en) van de gemeentelijke boven- en ondergrondse infrastructuur (vanwege de WIBON-verplichting, zie lid 3 uit artikel 01.09.02) en de bovengrondse infrastructuur;
- handleidingen;
- garantiecertificaten;
- productcertificaten (al aangeleverd voorafgaand aan verwerking);
- aansluitschema's;
- video-inspecties van de nieuw aangelegde riolering;
- logboek bomen (monitoring en watergeven);
- logboek nazorg bomen (verplante bomen en bomen in ophoging);
- elektronisch opleverdossier;
- overige relevante documenten zoals o.a. video's, foto's en/of inspectiegegevens van het uitgevoerde werk.

03 Het elektrotechnisch opleverdossier bestaat uit:

- rapportage eerste inspectie:
Ter aanvulling op de van toepassing verklaarde NEN1010, dient de opdrachtnemer middels een 'rapportage eerste inspectie' (NEN 1010 61.1.1 & 61.4), vóór ingebruikname én oplevering van de installatie(delen) aan te tonen dat is voldaan aan de geldende normen en eisen uit de overeenkomst dat de installaties veilige staat opgeleverd worden.
- gegevens over de omvang van de installatie die in het rapport wordt beschreven, met daarnaast een vastlegging van de resultaten van visuele inspecties, metingen en beproevingen (61.4.3);
- een schriftelijke verklaring van de opdrachtnemer, waarin afzonderlijk voor: veiligheid, ontwerp, bouw en inspectie verklaart wordt dat het gerealiseerd werk in zijn geheel voldoet aan de geldende normen, eisen uit de overeenkomst (61.4.4);
- instructies en/of gebruiksaanwijzingen van toepassing op de installatie(s);
- ontwerptekeningen en -berekeningen, As-Build tekeningen, groepenverklaringen, Installatieschema's, materiaalijsten, revisietekeningen, meetrapport (diepte-aarding).

Het elektronisch opleverdossier wordt door de directie beoordeeld op volledigheid en inhoud. Eventuele tekortkomingen die bij de beoordeling van het dossier aan het licht komen, moeten worden verholpen voordat de installatie in de beheerfase opgenomen kan worden.

Na acceptatie van het gehele opleverdossier door de opdrachtgever verklaart de aannemer dat de gehele installatie voldoet aan de NEN1010 (61.4.1) en vindt formele overdracht naar de beheerfase plaats.

04 De bestektekeningen vormen de basis voor de revisietekeningen. De aannemer dient de bestektekeningen aan te vullen en/of te wijzigingen naar aanleiding van de uitgevoerde onder- en bovengrondse werkzaamheden. Als tijdens het werk nieuwe/extra tekeningen zijn gemaakt dan maken deze ook onderdeel uit van de aan te leveren revisiegegevens.

05 De directie levert de bestektekeningen voor aanvang van de werkzaamheden digitaal in CAD-formaat aan bij de aannemer.

06 De revisietekeningen dienen de feitelijk gerealiseerde situatie leesbaar en overzichtelijk weer te geven. Alle relevante informatie over wat is aangelegd, verwijderd of verplaatst aan bijvoorbeeld bomen, verkeersborden, straatmeubilair, kabels, leidingen en riolering en dergelijke dient de aannemer op de revisietekening te verwerken.

HFD PAR ART LID

Met name voor de ondergrondse elementen is dit van groot belang. Als leidingen of riolering buiten werking worden gesteld (weesleidingen) moet dit ook worden vermeld.

- 07 De revisietekeningen en alle overige revisiegegevens dienen digitaal zowel in hun oorspronkelijke formaat als in gelaagd PDF-formaat te worden aangeleverd.
- 08 In artikel 10.13.02 staat opgesomd hoe de revisietekeningen digitaal dienen te worden aangeleverd aan de directie. In de artikelen 10.13.03 t/m 10.13.14 staat opgesomd welke informatie de revisiegegevens voor specifieke disciplines dienen te bevatten.

