

Bijlage 1: Programma van Eisen

Door voor deze aanbesteding een Inschrijving in te dienen, verklaart Inschrijver zich onvoorwaardelijk en volledig akkoord met onderstaande eisen. Eventuele voortvloeiende kosten uit onderstaande eisen dient u te verwerken in uw prijsopgave. Onderstaande eisen kunnen dus niet leiden tot extra kosten.

Algemene eisen	
a-e-1	Servicepunt Inschrijver beschikt over een servicepunt, waar inlichtingen kunnen worden verkregen en vragen en klachten kunnen worden gedeponereerd. Dit servicepunt dient op werkdagen tijdens kantooruren (08:00 uur tot 17:00 uur), telefonisch en per e-mail bereikbaar te zijn. Klachten met betrekking tot geleverde zaken dienen te worden afgehandeld door een serviceorganisatie van Inschrijver of namens Inschrijver in stand te houden serviceorganisatie. Opdrachtgever krijgt in alle gevallen binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie met indien nodig een concrete termijn waarbinnen de vraag / het probleem is opgelost.
a-e-2	Personeel Het door Inschrijver in te zetten personeel (en/of personeel van onderaannemers) dient: • De Nederlandse taal te beheersen; • De geldende huisregels van Opdrachtgever in acht te nemen.

Materie eisen	
m-e-1	Veiligheid en kwaliteit De door Inschrijver aan te bieden producten voldoen aan de geldende kwaliteits- en milieunormen. Daarnaast voldoen de producten en diensten aan de Nederlandse Arbo-wet- en -regelgeving, Nederlandse Milieuwet- en -regelgeving, de wet- en -regelgeving op het gebied van brandveiligheid en de relevante actuele aanvulling op deze wet- en regelgevingen. Het meubilair dient tevens te voldoen aan: ○ De op het moment van inschrijving geldende NEN-normen; ○ Algemene kwaliteitseisen (geen fabricagefouten, goed product e.d.); ○ Algemene veiligheidseisen; deze houden onder andere in dat het meubilair de veiligheid van de gebruiker dient te waarborgen, zodanig dat: ○ Bij brand geen toxische of corrosieve dampen ontstaan en er bij normaal gebruik geen allergische reacties ontstaan; ○ Bij normaal gebruik een minimale kans op verwondingen bestaat. Het meubilair is zo ontworpen dat het veilig is voor leerlingen, personeel en bezoekers. Hieronder wordt verstaan dat personen zich niet kunnen verwonden aan het meubilair en/of kleding kunnen openhalen aan het meubilair.
m-e-2	Kwaliteit Het meubilair dient kras-, stoot- en slijtvast, lichtecht en vochtongevoelig (tegen kromtrekken) te zijn afgewerkt.
m-e-3	Kleuren Inschrijver dient het te leveren meubilair in meerdere kleuren te kunnen leveren zonder meerprijs. Dit betreft alle te gebruiken materialen. Inschrijver dient bij de productspecificaties bij de inschrijving per product aan te geven wat de beschikbare kleuren zijn.
m-e-4	Montage en demontage Montage en demontage van het door Inschrijver geleverde alsmede het verrichten van eenvoudige reparaties dient in eigen beheer mogelijk te zijn zonder gebruik van speciaal gereedschap.
m-e-5	Onderhoud en reiniging Onderhoud en reiniging van het geleverde dient zo eenvoudig mogelijk te zijn met gebruik van gangbare milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.

m-e-6	Mechanieken Er mogen geen te smeren mechanieken worden toegepast.
m-e-7	Beschermstoffen Beschermstoffen onder tafels en stoelen dienen door Opdrachtgever zelf eenvoudig vervangen te kunnen worden.

Logistieke eisen	
l-e-1	Levertijd algemeen Inschrijver hanteert een maximale levertijd van 8 weken voor de producten uit haar kernassortiment. Producten buiten het kernassortiment van Inschrijver hebben een maximale levertijd van 12 weken. Indien Inschrijver niet tijdig of niet op het met Opdrachtgever overeengekomen moment levert, vergoedt Inschrijver de eventuele kosten die Opdrachtgever moet maken. Onder kosten kunnen in ieder geval vallen, kosten voor het plaatsen van tijdelijk meubilair.
l-e-2	Naleverbaarheid De aangeboden artikelen, evenals reserveonderdelen, dienen tot minimaal 10 jaren na laatste levering naleverbaar te zijn. Ook in kleine of enkele hoeveelheden tegen gangbare tarieven.
l-e-3	Leveringsvoorwaarden Prijzen dienen te worden opgegeven DDP (conform de incoterms 2000). Bij de prijs is inbegrepen dat Inschrijver zorg draagt voor de bedrijfsklare oplevering, op de met Opdrachtgever afgesproken vestiging, verdieping en ruimte(n). Onder bedrijfsklare oplevering wordt hier verstaan: het inhuizen en monteren zodat het meubilair gebruikt kan worden. Voor de bedrijfsklare oplevering gelden de volgende voorwaarden: • Tijdens de bedrijfsklare oplevering wordt gebruik gemaakt van de voorschriften en de richtlijnen die de fabrikant stelt; • Het meubilair is schoon, vrij van stickers en/of stickerresten (productiestickers zijn toegestaan mits bij normaal gebruik niet zichtbaar) geheel zonder verpakkings- en transportmateriaal; • Het geleverde moet gebruiksklaar volgens tekening geplaatst zijn; • De vrijgekomen emballage dient door Inschrijver kosteloos te worden afgevoerd.
l-e-4	Bescherming gebouw Opdrachtgever Inschrijver is verantwoordelijk voor het aanbrengen van deugdelijk beschermingsmateriaal aan liften, kozijnen, deuren, vloeren en dergelijke. Beschadigingen aan het gebouw van Opdrachtgever veroorzaakt door Inschrijver, worden ten laste van Inschrijver gelegd.

Commerciële eisen	
c-e-1	Aanvullende diensten Inschrijver verplicht zich tot het verrichten van de volgende diensten welke in de prijs zijn inbegrepen: • Op verzoek van Opdrachtgever adviseren om tot de juiste keuze van het meubilair en om tot de definitieve bestelling te komen; • Het leveren van een plan voor de voorbereiding, levering, plaatsing en nazorg van het geleverde; • Het op verzoek geven van technische instructie aan de technische medewerkers over montage, demontage en eenvoudige reparaties enz.; • Het geven van een gebruikersinstructie aan de beheerders van het geleverde; • Het verlenen van nazorg direct na de inhuizing aan de beheerders en gedurende de garantieperiode.
c-e-2	Garantie en levensduur Inschrijver dient een garantie ten aanzien van de aangeboden artikelen te verlenen van minimaal vijf jaar. De artikelen dienen een technische levensduur van minimaal 15 jaren te hebben voor de betreffende doelgroep. Inschrijver garandeert dat de door Inschrijver geleverde producten gedurende een periode van 15 jaar van onveranderde, goede kwaliteit, kleur, vorm zijn en blijven

	en dat producten in alle opzichten voldoen aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid, geschiktheid van taak, specificaties, overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen. Van onderdelen en stoffering die aan normale gebruiksslijtage onderhevig zijn wordt niet verwacht dat deze van onveranderde kleur blijven. Voor wat betreft de overheidsvoorschriften, normen en milieubepalingen gaat het om de bepalingen zoals deze op dit moment gelden.
c-e-3	Reparatie Tijdens de garantietermijn worden defecte producten en/of onderdelen vervangen, dan wel tot volle tevredenheid van Opdrachtgever gerepareerd.
c-e-4	Geen minimale bestelomvang Er geldt geen minimale afname van producten.

Duurzaamheidseisen	
d-e-1	Milieu Inschrijver garandeert dat de door hem te leveren producten, uit zijn catalogus, voor minimaal 85% recyclebaar zijn. Inschrijver dient alle producten, indien van toepassing, in milieuvriendelijke materialen verpakt aan te leveren. Dat wil zeggen: dat er zo min mogelijk gebruik is gemaakt van schadelijke stoffen, zware metalen en fossiele brandstoffen, bij voorkeur bestaand gerecycled materiaal. Inschrijver zoekt actief naar duurzame oplossingen en geeft de Opdrachtgever daar gevraagd en ongevraagd advies over. Het gebruik van duurzame, recyclebare en minder milieubelastende materialen dient te voldoen aan de 'Nederlandse Emissie Richtlijnen' (NER) en aan de Eural (Europese Afvalstoffenlijst). Inschrijver garandeert dat hout gebruikt voor de vervaardiging van zijn producten afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. (Beheer van) Bossen waarvan het hout afkomstig is dienen hiertoe te voldoen aan de tien principes van goed bosbeheer van de Stichting FSC.
d-e-2	Afvoeren oude meubilair Inschrijver dient, op verzoek van Opdrachtgever, het huidige meubilair dat vervangen wordt in te nemen en duurzaam af te voeren.
d-e-3	Plaatmateriaal Het in het meubilair toegepaste plaatmateriaal voldoet aan formaldehydeklasse E1, bepaald volgens EN 120, EN 717-1 of EN 717-2.
d-e-4	Textiel In het meubilair gebruikt textiel: • bevat geen gechloreerde kunstvezels; • bevat geen gehalogeneerde brandvertragers, behalve wanneer toepassing van een of meer van dergelijke stoffen op grond van wettelijke regelingen is voorgeschreven; • bevat geen benzidine analoge kleurstoffen; • bevat in de pigmenten en kleurstoffen of specifieke textielvezels geen overschrijdingen van de volgende concentraties zware metalen: ○ antimoon: 300 mg/kg (polyester) en 50/250 mg/kg (kleurstof/pigment); ○ arseen: 50 mg/kg (kleurstof/pigment); ○ Chroom totaal: 100 mg/kg (kleurstof/pigment); ○ Koper: 250 mg/kg (kleurstof); ○ Nikkel: 200 mg/kg (kleurstof); ○ Tin: 250 mg/kg (kleurstof); ○ Zink: 1.000 mg/kg elastane en 1.500/1.000 mg/kg (kleurstof/pigment).

d-e-5	Coating De in/op het meubel gebruikte coating voldoet aan de grenswaarden voor emissie van antimonium, arseen, barium, cadmium, chroom, lood, kwik en selenium zoals vermeld in EN 71-3.
d-e-6	Kunststof Aan kunststof onderdelen worden de volgende eisen gesteld: - Kunststofonderdelen met een massa groter dan 100 g worden gemarkeerd conform EN ISO-11469 en EN ISO-1043 (delen 1-4). (Criterium 4.1). - Kunststofonderdelen en oppervlaktelagen mogen niet worden vervaardigd met behulp van additieven die verbindingen met cadmium (Cd), chroom VI (CrVI), lood (Pb), kwik (Hg) of tin (Sn) bevatten.

Specifieke eisen eerste opdracht	
se-e-1	Levertijd specifiek Inschrijver dient het meubilair van de eerste opdracht zoals opgenomen in deze aanbesteding (zie Bijlage 5 Calculatieblad) zo snel als mogelijk, in overleg met Opdrachtgever, maar uiterlijk voorjaarsvakantie 2023 geleverd en geplaatst te hebben. De definitieve datum wordt in overleg met de school bepaald.
se-e-2	Specificaties Inschrijver levert van alle aangeboden producten de specificaties inclusief een foto van het product, waaruit blijkt dat het product voldoet aan de gestelde specificaties, aan. Deze informatie dient Inschrijver toe te voegen aan zijn inschrijving, zie ook de checklist in hoofdstuk 6 van het Bestek.
se-e-3	Opstart en afstemmingsoverleg Direct na voorlopige gunning plannen Opdrachtgever en Inschrijver een afspraak om de opdracht voor De Ouverture te bespreken, de definitieve items te bespreken en de bestelling en planning te bespreken, zodat de definitieve bestelling direct na definitieve gunning geplaatst kan worden.

Technische Eisen

Technische en functionele eisen

In **Bijlage 5** (Calculatieblad) treft u de aantallen van de aan te bieden artikelen. Aan de genoemde aantallen kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde aantallen zijn een schatting en dienen om Inschrijvers op gelijke basis te laten calculeren. De definitieve aantallen worden bij de definitieve bestelling bekend gemaakt. De technische specificaties kunnen, op verzoek van Opdrachtgever en in overleg met Opdrachtnemer, na gunning nog bijgesteld worden. Het niet voldoen aan de technische- of functionele eisen leidt tot uitsluiting.

Algemene toelichting vanuit 't Prisma:

Het meubilair moet makkelijk te verhuizen zijn. Dit ivm de indeling van de lokalen. We kiezen voor de groepen 3 t/m 8 voor stoelen die verstelbaar zijn d.m.v. een voetenplank. De vloeren zijn donker en in de kleuren; blauw, rood en oranje. Twee lokalen hebben een PVC vloer in een hout kleur. De school moet een frisse en rustige uitstraling krijgen. De hal is een functionele ontmoetingsruimte. Hier ontmoeten de kinderen elkaar op het leerplein. De jassen, schoenen en tassen moeten in garderobekasten opgeborgen worden. Kinderen werken aan groepstafels en volgen in kleine groepen de instructies op een aparte plek in het lokaal.

Leerlingtafel kleuters

1. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
2. Hoogte B2 en C3;
3. Afmetingen blad ca. 70 cm breed en 50 cm diep;
4. Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
5. Licht grijskleurig blad (licht ahorn);
6. Rechte hoeken (ivm het aan elkaar schuiven van tafels);
7. 4-poots;
8. Geschikt om aan twee kanten van de tafel te zitten;
9. Het onderstel is voorzien van beschermstrips en stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen;
10. De tafel beschikt over een stalen onderstel, kleur donkergrijs.

Leerlingstoel kleuters

1. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
2. Hoogte B2 en C3;
3. Losse zitting en rugleuning van hout;
4. Kleur passend bij de tafels;
5. 4-poots onderstel;
6. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen. Stoel moet, zonder lawaai, over de betreffende vloer kunnen schuiven. En tilbaar zijn voor kleine kinderen
7. De stoelen zijn geschikt voor de groepstafels en de losse leerlingtafels

Groepstafels kleuters B2 en C3

1. Afmeting blad 140 x 100;
2. Hoogte B2 en C3;
3. Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
4. Licht grijskleurig blad (licht ahorn);
5. 4-poots;
6. De tafel beschikt over een stalen onderstel, kleur donker grijs;
7. Het onderstel is voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.

Instructie/werkkring tafel C3

1. Voldoet aan NEN-EN 1729-2:2012;
2. Hoogte C3;
3. Kringvormig of rond;
4. Duurzaam tafelblad geschikt voor PO met ABS-rand of rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit;
5. Licht grijskleurig blad (licht ahorn);
6. De tafel beschikt over een stalen onderstel, kleur donkergrijs;
7. Voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen;
8. Meerdere tafels gelijktijdig dienen een instructiekring te vormen;
9. Tafel geschikt voor tenminste 4 personen;
10. Afmeting tenminste 140x50cm (bxd).

Kruk kleuters

1. Voldoet aan NEN-EN 1729-2:2012;
2. Hoogte C3;
3. Houten zitting
4. Stalen onderstel, kleur donkergrijs
5. Voetensteun op verschillende hoogtes
6. Stapelbaar

Leerlingtafel leerjaar 3 t/m 8

1. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
2. Afmetingen blad ca. 70 cm breed en 50 cm diep
3. Hoogte F6;
4. Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
5. Licht grijskleurig blad (licht ahorn);
6. T-poot of C-poot onderstel, samen met de stoelen moet het een rustig beeld geven;
7. De tafel beschikt over een stalen onderstel, kleur donker grijs;
8. Het onderstel is voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.

Leerlingstoel leerjaar 3 t/m 8

1. Voldoen aan NEN-EN 1729-2:2012;
2. Hoogte F6;
3. Geschikt om kinderen van verschillende lengtes (groep 3 t/m 8) d.m.v. een verstelbare voetenplank aan een F6 tafel te zetten;
4. Stoel moet een frisse en vrolijke uitstraling hebben, zowel kunststof als hout zijn toegestaan;
5. Sledemodel met donkergrijs stalen onderstel;
6. Het onderstel is voorzien van beschermstrips en stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.

Groepstafels leerjaar 3 t/m 8

1. Afmeting blad 140 x 100 cm, tevens als ronde variant beschikbaar;
2. Hoogte F6;
3. Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
4. Licht grijskleurig blad (licht ahorn);
5. 4-poots, T-poot of C-poot onderstel, samen met de stoelen moet het een rustig beeld geven;,
6. De tafel beschikt over een stalen onderstel, kleur donker grijs;
7. Het onderstel is voorzien van stevig bevestigde beschermdoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.

Instructietafels leerjaar 3 t/m 8

1. Half rond met uitsparing, of andere vorm;
2. Compacte tafel, geschikt om met 8 kinderen aan te zitten.
3. Duurzaam tafelblad geschikt voor het Primair Onderwijs met ABS-rand (of een rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit);
4. Tafelblad licht ahorn;
5. De tafel beschikt over een stalen onderstel, kleur donkergrijs;
6. Poten voorzien van stevig bevestigde beschermhoeftoppen om krassen en strepen op linoleum vloeren te voorkomen.
7. De instructietafels zijn voor zien van een stoel

Docentenstoel

1. 5-Armige poot (Ø ca. 65 cm) met zwenkwielen;
2. Zwenkwielen geschikt voor de betreffende soorten vloeren om krassen en strepen te voorkomen;
3. De zitdiepte van de stoel kan worden ingesteld;
4. Hoogte-instelling door middel van een veiligheidsgasveer. De instelling moet mogelijk zijn vanuit zittende houding;
5. De zithoek van de stoel is instelbaar;
6. De lendensteun is in hoogte instelbaar;
7. De rughoek is instelbaar;
8. De armleggers zijn zowel in hoogte als in breedte en diepte verstelbaar;
9. Stoffen bekleding in diverse kleurvarianten leverbaar, zonder meerprijs;
10. Voldoen aan NEN-EN 1335.

Docententafel

1. In hoogte verstelbaar met gasveer van ca. 75-115cm (zit tot stahoogte);
2. Verrijdbaar onderstel;
3. Zwenkwielen zacht geremd, geschikt voor de betreffende soorten vloeren, waaronder linoleum;
4. Duurzaam tafelblad geschikt voor PO met ABS-rand of rand van minimaal vergelijkbare kwaliteit
5. Blad passend bij de leerlingtafels;
6. Blad rond (diameter Ø 80 cm) of andere vorm.