

Gemeente Almere
Afdeling Stadsruimte
Team Projectmanagement & Contractvoorbereiding

BESTEKNUMMER:

SRU-00-22-166-G01

Opgesteld door:

Steller: S. van der Velde (www.roelofsgroep.nl)
datum: 16-11-2022

Vrijgegeven door:

Projectmanager: Ing. A.R.J.P. van den Hemel
datum: 16-11-2022

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
08 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Bijlagen	5
04 Flora en fauna	5
2.2 Nadere beschrijving	6
0 Algemeen	8
1 Preventief bestrijden eikenprocessierupsen	9
11 Preventief bestrijden d.m.v. nematoden	9
2 Curatief bestrijden eikenprocessierupsen	11
20 Mechanisch bestrijden, niet urgent	11
2011 <u>Goed bereikbaar</u>	11
2012 <u>Beperkt bereikbaar</u>	12
2013 <u>Beperkt bereikbaar/doorgang</u>	12
21 Mechanisch bestrijden, urgent	13
2111 <u>Goed bereikbaar</u>	13
2112 <u>Beperkt bereikbaar</u>	15
2113 <u>Beperkt bereikbaar/doorgang</u>	16
3 Plukmethode	18
4 Inventariseren Oude en nieuwe nesten	20
5 Bestrijden oude nesten	21
6 Grond- en stamvoetnesten	22
7 Legen en vullen broedkasten	24
8 Diversen/werk algemene aard	25
80 Registreren	25
81 Verkeersmaatregelen	25
810 Verkeersmaatregelen rijdende afzetting	25
82 Mobilisatie materieel	25
820 Preventief bestrijden	25
821 Mechanisch bestrijden, niet urgent	26
822 Mechanisch bestrijden, urgent	26
823 Verkeersmaatregelen	26
83 Beschikbaar houden personeelen materieel	26
830 Preventief bestrijden	26
831 Mechanisch bestrijden, niet urgent	27
832 Mechanisch bestrijden, urgent	27
84 Communicatie	27
86 Werk algemene aard	27
862 Leveren materiaal	27
87 DIVERS	27
9 Staartposten	28

3. Bepalingen**29**

01	Algemeen en administratief	30
01 01	Algemene bepalingen	30
01 02	Betalingsregelingen: Aannemingssom	32
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	32
01 06	Betalingsregelingen: Declaraties	33
01 08	Bijdragen	33
01 11	Verband met andere werken	33
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	34
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flex. uitvoering	35
01 14	Bouwstoffen	35
01 15	Garantie	36
01 16	Verzekeringen	36
01 17	Vrijgekomen materialen	38
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	39
01 19	Arbeidsomstandigheden	39
01 21	RAW-Raamovereenkomst	40
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	42
01 23	Communicatie	43
01 25	Werkdagen en werktijden	43
01 26	Inzet personen in het kader van Social Return	43
01 27	Onderaanneming	46
01 30	Duurzaamheid algemeen	47
01 41	Prestatiemeting	47
01 49	Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies	48
01 50	Wet Arbeid Vreemdelingen	49
01 60	Geschiktheidseisen en certificering in te zetten personeel	50
01 61	Eisen gesteld aan materieel	51
51	Groenvoorzieningen	52
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	52
51 02	Eisen en uitvoering groenvoorzieningen	52
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	53
62 1	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	53
62 11	Begrippen	53
62 12	Eisen en uitvoering	53
62 13	Informatieoverdracht	55

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

De gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE ALMERE

02 Directie

De directie wordt gevoerd door een door de opdrachtgever in de opdrachtbrief aan te wijzen persoon of personen.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Almere.

04 Algemene beschrijving

Het werk betreft een zgn. "service" bestek waarbij de werkzaamheden op afroep worden uitgevoerd en bestaat in hoofdzaak uit:

- Het preventief behandelen van eikenbomen tegen eikenprocessierupsen;
- Het curatief verwijderen van eikenprocessierupsen;
- Het verwijderen van nesten;
- Het lokaliseren/waarnemen van geparasiteerde epr nesten en deze apart houden
- Het legen van broedkasten (verwijderen oude geparasiteerde nesten)
- Het aanbrengen van geparasiteerde nesten in broedkasten
- Het afvoeren van weggezogen en opgeruimde epr nesten
- Het plaatsen van waarschuwingen of afzettingen;
- Het rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden;
- Het communiceren naar omwonenden;
- Het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

05 Tijdsbepaling

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 20 februari 2023 tot en met 26 februari 2025.
2. De gemeente behoudt zich het recht voor om de overeenkomst twee (2) maal met één (1) jaar te verlengen als zowel de gemeente en de aannemer hiermee instemmen.

De gemeente meldt de aannemer voor 30 september 2024 of de gemeente van de optie tot verlenging met één (1) jaar gebruik wil maken. Als dit het geval is reageert de aannemer binnen 2 weken schriftelijk instemmend of afwijzend.

3. De directie kan, in overleg met de aannemer, voor onderdelen van het werk termijnen stellen waarbinnen deze onderdelen gereed moeten zijn. Deze onderdelen en termijnen worden door de directie schriftelijk aan de aannemer bevestigen.
4. De werkzaamheden dienen direct na gunning te starten.
5. In verband met in paragraaf 42 lid 4 van de UAV 2012 wordt bepaald dat de in de leden 1 en 3 genoemde data en de termijnen genoemd in lid 2 NIET met elkaar in verband staan.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in par.11 lid 1 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Na verlenging van de opdracht wordt van de aannemer GEEN kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Maatschappelijk verantwoord inkopen: Social Return

Social Return betekent "iets teruggeven aan de samenleving". Als gemeente vinden wij het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving en perspectief heeft op werk en inkomen naar vermogen. Van de opdrachtnemer eist de gemeente dat 2% van de totale opdrachtsom (excl. BTW) in het kader van Social Return wordt aangewend.

Voor de invulling van Social Return verwijzen wordt verwezen paragraaf 01.26 van deel 3 van dit bestek.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

De werkzaamheden vinden plaats binnen de gemeentegrenzen van gemeente Almere. De kaartdata wordt na aanbesteding verstrekt en is in te zien via ArcGIS Online. De data dient, gedurende de looptijd van het contract door de aannemer bijgehouden en geregistreerd te worden via een door de aannemer in te richten omgeving in ArcGIS Online. Zie ook bestekpostnummer 800010.

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peilen en hoofdafmetingen zijn op dit werk niet van toepassing.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

- Bijlagen behorend tot het bestek (17 stuks):
- Bijlage 1. VG-plan ontwerpfasen
- Bijlage 2. Werken rond bomen
- Bijlage 3. CAR Polis 2022 met voorwaarden
- Bijlage 4. Plan van aanpak beheersing EPR
- Bijlage 5. Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen
- Bijlage 6. Certificering tbv Flora- en faunacheck
- Bijlage 7. Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2022
- Bijlage 8. Checklist Gedragscode Flora & fauna
- Bijlage 9. Beoordelingsformulier Past Performance
- Bijlage 10. Wederkerige Verbeterde prestatie meting Almere
- Bijlage 11. Format nota van inlichtingen
- Bijlage 12. MSDS nemaplus SF Engels EU
- Bijlage 13. BREAK-THRU S 301 safety data sheet
- Bijlage 14. Inzet Nematoden
- Bijlage 15. Herkennen grondnesten
- Bijlage 16. Herkennen en opsporen grondnesten (handout)
- Bijlage 17. Veiligheidsvoorschriften hoogspanningsverbindingen TenneT;

04 Flora en fauna

Op dit bestek zijn van toepassing de Gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen opgesteld door Vereniging Stadswerk Nederland en Branchevereniging VHG.

Wanneer in het broedseizoen (zwaartepunt tussen 15 maart en 15 augustus) werkzaamheden worden uitgevoerd in de buurt van broedende vogels moet voldoende afstand gehouden worden van deze locaties om de kans op verstoring van het nest, of verontrusting van de vogels tot een minimum te beperken. Deze afstand wordt bepaald door een ter zake deskundige op het gebied van vogels.

Wanneer zich bijzondere flora of fauna (blijkend uit inventarisatie rapport of door eigen waarneming aannemer) bevindt in, of nabij het terrein waar werkzaamheden gaan plaats vinden krijgt de aannemer dit tijdig te horen, zodat deze locaties ontzien kunnen worden. De aannemer krijgt duidelijke instructies met betrekking tot planning van werkzaamheden en overige maatregelen. Deze instructies worden schriftelijk vastgelegd door of in overleg met de ter zake deskundige en aan de aannemer overhandigd. De instructies worden ondertekend door de opsteller en de aannemer. De aannemer zorgt ervoor dat zijn personeel tijdig wordt geïnstrueerd. De aannemer is verplicht om de instructies op te volgen.

Met betrekking tot beschermde soorten van onderdeel A en B uit de Wet natuurbescherming wordt gewerkt volgens de aangegeven perioden op de natuurkalender. Op de natuurkalender wordt aangegeven in welke periode werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd waarbij verstoring van beschermde soorten zoveel mogelijk wordt voorkomen. Indien werkzaamheden plaatsvinden buiten de hiervoor aangegeven periodes dient in overleg met een ter zake deskundige te worden vastgesteld wat de mogelijkheden en passende maatregelen zijn.

Wijzigingen in planning, werkvolgorde etc. als gevolg van de Wet natuurbescherming geven de aannemer geen recht op verrekening of vergoeding van kosten.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
0			Algemeen			
			De werkzaamheden in dit bestek zijn op afroep en			
			dienen uitgevoerd te worden op werktijden			
			overeenkomstig artikel 01 25 01 van deel 3 van			
			dit bestek.			
			De aannemer dient minimaal rekening te houden met:			
			• Preventieve bestrijding vindt veelal plaats tussen			
			20.00 uur - 06.00 uur;			
			• Curatieve en mechanische bestrijding vindt plaats			
			tussen 05.00 uur - 20.00 uur;			
			• De werktijden zijn afhankelijk van de soort uit te			
			voeren werkzaamheden en de weersomstandigheden.			
			• I.v.m. voortgang en weersbepalende			
			omstandigheden kan het voorkomen dat er ook			
			buiten de bovengenoemde tijden gewerkt dient te			
			worden. Vandaar dat er in de eenheidsprijzen			
			gerekend dient te worden met werkzaamheden			
			welke 24uur per dag 7 dagen per week plaats			
			vinden. (of te wel alle extra kosten cq. meerkosten			
			voor het werken buiten deze normale tijden dienen			
			bij de eenheidsprijs te zijn inbegrepen)			
						
			De hoeveelheden aangegeven in dit deel 2.2			
			betreft de fictieve ingeschatte hoeveelheden voor			
			een onderhoudsjaar (exclusief optiejaar).			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1		.	.	.	.	.	.	Preventief bestrijden eikenprocessierupsen			
		.	.	.	.	.	.	De aannemer dient er rekening mee te houden dat de werkzaamheden 's avonds en 's nachts uitgevoerd worden conform de werktijden in lid 01			
		.	.	.	.	.	.	van artikel 62 12 10 van deel 3 van dit bestek.			
		.	.	.	.	.	.	Tijdens het passeren van voetgangers en fietsers dienen de werkzaamheden stil gelegd te worden.			
		.	.	.	.	.	.	De machines dienen jaarlijks en voorafgaand aan de werkzaamheden te zijn getetst, gekeurd en gekalibreerd (t.b.v. bepaling hoeveelheid stof) door Biocontrole B.V..			
		.	.	.	.	.	.	Gedurende werkzaamheden kan de opdrachtgever steekproeven laten uitvoeren door Biocontrole B.V..			
		.	.	.	.	.	.	Bij constatering van gebreken zijn de kosten voor de herstelwerkzaamheden en hercontrole voor rekening van de opdrachtnemer.			
		.	.	.	.	.	.				
100010	649999	.	.	.	.	.	.	Rapportage flora en fauna.	st	1,00	F
		.	.	.	.	.	.	Betreft: opstellen schriftelijk rapportage flora en fauna conform Wet Natuurbescherming.			
		.	.	.	.	.	.	Rapportage indienen bij directie minimaal 2 werkdagen voor start uitvoering.			
		.	.	.	.	.	.	Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door gecertificeerd personeel, "opzichter/uitvoerder niveau 2, voor zorgvuldig handelen bij bestendig beheer en onderhoud ", conform bijlage 6			
		.	.	.	.	.	.	Certificering t.b.v. Flora- en faunacheck.			
		.	.	.	.	.	.				
11		.	.	.	.	.	.	Preventief bestrijden d.m.v. nematoden			
		.	.	.	.	.	.	De prijs per eenheid voor bestrijden is per boom.			
		.	.	.	.	.	.	Zie bijlage 4 Plan van aanpak beheersing EPR.			
		.	.	.	.	.	.				
110010	515702	.	.	.	.	.	.	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	2.000,00	F
		.	.	.	.	.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente.			
		.	.	.	.	.	.	Betreft: biologische bestrijding middels nematoden inclusief registreren en toepassen afzetting(en).			
		9.	.	.	.	.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
		.9.	.	.	.	.	.	Betreft 2 behandelingen, herhaling binnen 10 tot 12 werkdagen			
		.	.	.	.	.	.	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.			
		.9.	.	.	.	.	.	Inclusief leverantie van het benodigde middel ter goedkeuring van de directie:			
		.	.	.	.	.	.	Nematoden: Tp-nema, (Steinernema feltiae)			
		.	.	.	.	.	.	Formulering:			
		.	.	.	.	.	.	Op een tank van 600 liter gaan 500 miljoen nematoden samen met 20 liter Tepa-nema gel om de nematode te beschermen tegen uitdroging, 120 cc break treu om de oppervlakte spanning uit de waterdruppel te halen en 250 cc slaolie om schuimen tegen te gaan			
		.	.	.	.	.	.	Leverancier: Biocontrole			
		.	.	.	.	.	.	Dosering volgens voorschriften leverancier.			
		.9.	.	.	.	.	.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving			
		.	.	.	.	.	.				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2			Curatief bestrijden eikenprocessierupsen			
			* Goed bereikbaar = locaties welke bereikbaar zijn met			
			materieel welke benodigd zijn voor de uitvoering van			
			de werkzaamheden			
			* Beperkt bereikbaar = locaties welke niet bereikbaar			
			zijn met bijv. een hoogwerker.			
			* Beperkt bereikbaar/doorgang = locaties welke			
			beperkt bereikbaar zijn i.v.m. doorgang (< 2,0m) of			
			opslag (beplanting) rondom bomen. Uitvoering			
			m.b.v. compacte machines en/of lopend met klein			
			materieel.			
						
			Voor eisen m.b.t. in te zetten personeel/materieel zie			
			bepaling 01.60 en 01.61 van deel 3 van dit bestek.			
			De inzet van hoogwerkers dient in de prijzen per			
			eenheid te zijn inbegrepen.			
			Per zuigploeg dienen er minimaal twee ervaren			
			medewerker te zijn welke in het bezit zijn van het			
			certificaat "Veilig bestrijden van de Eikenprocessierups"			
			afgegeven door PC Bomen te Apeldoorn.			
						
20			Mechanisch bestrijden, niet urgent			
			De prijs per eenheid voor mechanische bestrijding			
			eikenprocessierups is per boom. 'Het is overigens			
			mogelijk dat er per boom meerdere nesten aanwezig			
			zijn, hier dient dan ook rekening mee te worden			
			gehouden in de prijsvorming.			
						
2011			<u>Goed bereikbaar</u>			
						
201110	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierupsen in bomen.	st	250,00	F
			Situering: door de directie aan te geven locaties			
			binnen de gemeente.			
			Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren			
			en toepassen afzetting(en)			
			Inclusief controleren, zoeken en verwijderen			
			grondnesten.			
		9.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe			
			nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten			
			luchtdicht systeem.			
			De gebruikte methode en middelen dienen te			
			voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.			
		.9.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
		. .9.	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen			
			moeten in een gesloten luchtdicht systeem			
			onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht			
			aangeboden worden bij een inrichting met een door			
			het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning			
			(Euralcode 20 02 03).			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
201120	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	1.500,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en)				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
2012		.	.	<u>Beperkt bereikbaar</u>				
201210	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	100,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en)				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
201220	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	650,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en)				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
2013		.	.	<u>Beperkt bereikbaar/doorgang</u>				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
201310	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren en toepassen afzetting(en) Inclusief controleren, zoeken en verwijderen grondnesten. 9. Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten luchtdicht systeem. De gebruikte methode en middelen dienen te voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht. .9. Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m. .9. Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen. .9. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving .9. Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).	st	50,00	F	
201320	515703	.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren en toepassen afzetting(en) Inclusief controleren, zoeken en verwijderen grondnesten. 9. Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten luchtdicht systeem. De gebruikte methode en middelen dienen te voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht. .9. Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m. .9. Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen. .9. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving .9. Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).	st	50,00	F	
21		.	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden, urgent De prijs per eenheid voor mechanische bestrijding eikenprocessierups is per boom. 'Het is overigens mogelijk dat er per boom meerdere nesten aanwezig zijn, hier dient dan ook rekening mee te worden gehouden in de prijsvorming.				
2111		.	.	.	.	.	<u>Goed bereikbaar</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211110	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.	.9.	Oplostermijn na melding: binnen 24 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
211120	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.	.9.	Oplostermijn na melding: binnen 48 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
211130	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.	.9.	Oplostermijn na melding: binnen 24 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211140	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	200,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 48 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
2112		.	.	<u>Beperkt bereikbaar</u>				
211210	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 24 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
211220	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 48 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
211230	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	300,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 24 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
211240	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	300,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 48 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
2113		.	.	Beperkt bereikbaar/doorgang				
211310	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.9.	.	Oplostermijn na melding: binnen 24 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211320	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.				
		.	.9.	Oplostermijn na melding: binnen 48 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
211330	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.	.9.	Oplostermijn na melding: binnen 24 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
211340	515703	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	50,00	F	
		.	.	Situering: door de directie aan te geven locaties				
		.	.	binnen de gemeente.				
		.	.	Betreft: mechanische bestrijding inclusief registreren				
		.	.	en toepassen afzetting(en).				
		.	.	Inclusief controleren, zoeken en verwijderen				
		.	.	grondnesten.				
		9.	.	Bestrijdingsmethode: verwijderen oude en nieuwe				
		.	.	nesten en rupsen door zuigen m.b.v. een gesloten				
		.	.	luchtdicht systeem.				
		.	.	De gebruikte methode en middelen dienen te				
		.	.	voorkomen dat brandharen vrijkomen in de lucht.				
		.9.	.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.				
		.	.9.	Oplostermijn na melding: binnen 48 uur.				
		.	.9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online				
		.	.	omgeving				
		.	.9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen				
		.	.	moeten in een gesloten luchtdicht systeem				
		.	.	onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht				
		.	.	aangeboden worden bij een inrichting met een door				
		.	.	het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning				
		.	.	(Euralcode 20 02 03).				
		.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
3			Plukmethode			
			De prijs per eenheid is per boom.			
300010	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00	F
			Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met			
			hoogwerker.			
			Aantal nesten: 1 tot 3 st per boom.			
		9.	Verwijderen nesten door lijmen en plukken.			
		.9.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
		. .9. . . .	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem			
			onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht			
			aangeboden worden bij een inrichting met een door			
			het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning			
			(Euralcode 20 02 03).			
300020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00	F
			Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met			
			hoogwerker.			
			Aantal nesten: 1 tot 3 st per boom.			
		9.	Verwijderen nesten door lijmen en plukken.			
		.9.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.			
		. .9. . . .	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem			
			onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht			
			aangeboden worden bij een inrichting met een door			
			het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning			
			(Euralcode 20 02 03).			
300110	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00	F
			Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met			
			hoogwerker.			
			Aantal nesten: 4 tot 8 st per boom.			
		9.	Verwijderen nesten door lijmen en plukken.			
		.9.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
		. .9. . . .	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem			
			onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht			
			aangeboden worden bij een inrichting met een door			
			het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning			
			(Euralcode 20 02 03).			
300120	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	10,00	F
			Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met			
			hoogwerker.			
			Aantal nesten: 4 tot 8 st per boom.			
		9.	Verwijderen nesten door lijmen en plukken.			
		.9.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.			
		. .9. . . .	Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen.			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen			
			moeten in een gesloten systeem			
			onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht			
			aangeboden worden bij een inrichting met een door			
			het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning			
			(Euralcode 20 02 03).			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
300210	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met hoogwerker. Aantal nesten: 1 tot 3 st per boom. 9. Verwijderen nesten door lijmen en plukken. .9. Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m. .9. Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen. .9. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving .9. Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).	st	10,00	F	
300220	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met hoogwerker. Aantal nesten: 1 tot 3 st per boom. 9. Verwijderen nesten door lijmen en plukken. .9. Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m. .9. Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen. .9. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving .9. Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).	st	10,00	F	
300310	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met hoogwerker. Aantal nesten: 4 tot 8 st per boom. 9. Verwijderen nesten door lijmen en plukken. .9. Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m. .9. Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen. .9. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving .9. Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).	st	10,00	F	
300320	515703	.	.	.	.	Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: hofjes welke niet bereikbaar zijn met hoogwerker. Aantal nesten: 4 tot 8 st per boom. 9. Verwijderen nesten door lijmen en plukken. .9. Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m. .9. Oplostermijn na melding: binnen 5 werkdagen. .9. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving .9. Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).	st	10,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Inventariseren Oude en nieuwe nesten				
400010	516299		Inventariseren eikenprocessierups.	st	36.000,00	F	
			Betreft: inventarisatie van de door de directie				
			aangegeven locaties op de aanwezigheid van oude				
			nesten, nieuwe nesten en grond- en stamvoetnesten				
			(1,0m rondom de boom).				
			De aannemer dient rekening te houden met 3				
			inspectierondes (mei, juni / juli en augustus /				
			september) per jaar.				
			Bestanden en kaartmateriaal worden ter beschikking				
			gesteld door de opdrachtgever.				
			De inspecties dienen te worden uitgevoerd door				
			ervaren medewerkers welke in het bezit zijn van het				
			certificaat "Veilig bestrijden van de				
			Eikenprocessierups" afgegeven door PC Bomen te				
			Apeldoorn.				
			De volgende aspecten inventariseren en vastleggen:				
			• aantal en plaats besmette bomen;				
			• aantal nesten per boom;				
			• markeren van bomen met markeringslint bij				
			aantreffen eikenprocessierups.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
5			Bestrijden oude nesten			
			De prijs per eenheid voor mechanische bestrijding			
			eikenprocessierups is per boom. 'Het is overigens			
			mogelijk dat er per boom meerdere nesten aanwezig			
			zijn, hier dient dan ook rekening mee te worden			
			gehouden in de prijsvorming.			
500020	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	25,00	F
			Betreft: gedurende het hele jaar het verwijderen			
			van oude nesten.			
			Oude nesten verwijderen voor start uitvoering			
			werkzaamheden volgens bestekspostnr. 11 .			
		9.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen moeten in een gesloten			
			luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en			
			luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met			
			een door het bevoegd gezag erkende			
			omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).			
500030	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	25,00	F
			Betreft: gedurende het hele jaar het verwijderen			
			van oude nesten.			
			Oude nesten verwijderen voor start uitvoering			
			werkzaamheden volgens bestekspostnr. 11 .			
		9.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.			
		.1.	Bereikbaar met hoogwerker			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen moeten in een gesloten			
			luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en			
			luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met			
			een door het bevoegd gezag erkende			
			omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).			
500110	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	25,00	F
			Betreft: gedurende het hele jaar het verwijderen			
			van oude nesten.			
			Oude nesten verwijderen voor start uitvoering			
			werkzaamheden volgens bestekspostnr. 11 .			
		9.	Boomhoogteklasse: tot ca. 9 m.			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen moeten in een gesloten			
			luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en			
			luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met			
			een door het bevoegd gezag erkende			
			omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).			
500120	515703		Mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen.	st	25,00	F
			Betreft: gedurende het hele jaar het verwijderen			
			van oude nesten.			
			Oude nesten verwijderen voor start uitvoering			
			werkzaamheden volgens bestekspostnr. 11 .			
		9.	Boomhoogteklasse: van ca. 9 tot 18 m.			
		.2.	Niet bereikbaar met hoogwerker			
		9.	Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online			
			omgeving			
		9	Vrijgekomen nestmaterialen moeten in een gesloten			
			luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en			
			luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met			
			een door het bevoegd gezag erkende			
			omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
6			Grond- en stamvoetnesten				
			Wanneer in de grond en in diapauze:				
			• Hitte in de periode van nestvorming. Als de				
			nesttemperatuur hoger dan 32 graden wordt en de				
			boom geen beschutting biedt. De rupsen verlaten				
			dan de bomen en zoeken een koele plek in de grond;				
			• Te veel rupsen waardoor voedseltekort dreigt				
			veroorzaakt een verdeling van de populatie;				
			• Als er te veel verstoring is omdat ze massaal door				
			allerlei natuurlijke vijanden worden aangevallen, trekt				
			een deel van de populatie de bodem in. Vaak komen				
			dan sluipvliegen/sluipwespen uit de grond in plaats				
			van een vlinder.				
			• Aanhoudende droogte zoals in 2018 kan leiden tot				
			dorre bladeren, waardoor de voedselkwaliteit van het				
			blad minder goed wordt. De bladeren die in de				
			tweede uitloop van de eik aan de boom komen,				
			krijgen onder droge omstandigheden vaak last van				
			eikenmeeldauw, wat de rupsen ook niet meer lekker				
			smaakt. We zien in die situaties dat ze dan vaak de				
			bomen verlaten.				
			• Bomen die hoog opgesnoeid zijn en geen				
			beschutting bieden voor de rupsen of				
			jongwasbomen die te weinig ruimte bieden voor de				
			nesten vergroten de kans dat de rupsen de bomen				
			verlaten. Het gaat dan alleen om situaties waar er				
			sprake is van veel rupsen. Kleine nesten worden wel				
			in de bomen gevormd, vaak ook laag aan de stam.				
			• Zie ook Bijlage 4. Plan van aanpak beheersing EPR				
600010	516299		Verwijderen grondnesten.	st	100,00	F	
			Betreft: gedurende het hele jaar het verwijderen van				
			grondnesten welke zijn aangetroffen tijdens de				
			inventarisatie volgens bestekspostnr. 400010 .				
			Verwijderen door middel van grondzuigen of				
			handmatig graven, tot 0,5m rondom de stam.	m3			15,00 L
			Na verwijderen onstane ruimte aanvullen met				
			teelgrond conform bepaling 51.06.01 van de				
			Standaard.				
			Vrijgekomen nestmaterialen incl. grond moeten in een				
			gesloten luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt				
			worden en luchtdicht aangeboden worden bij een				
			inrichting met een door het bevoegd gezag erkende				
			omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).				
600020	516299		Verwijderen stamvoetnesten	st	100,00	F	
			Betreft: gedurende het hele jaar het verwijderen van				
			stamvoetnesten welke zijn aangetroffen tijdens de				
			inventarisatie volgens bestekspostnr. 400010 .				
			Verwijderen door middel van zuigen				
			Vrijgekomen nestmaterialen moeten in een gesloten				
			luchtdicht systeem onschadelijk gemaakt worden en				
			luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met				
			een door het bevoegd gezag erkende				
			omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03).				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
600030	515702	. .9.9. .	Niet-mechanisch bestrijden eikenprocessierups in bomen. Situering: door de directie aan te geven locaties binnen de gemeente. Betreft: biologische bestrijding van grondbestrijders middels nematoden inclusief registreren en toepassen afzetting(en). Betreft 2 behandelingen, herhaling binnen 10 tot 12 werkdagen Inclusief leverantie van het benodigde middel ter goedkeuring van de directie: Nematoden: Tp-nema, (Steinernema carpocapsae) Formulering: Op een tank van 600 liter gaan 500 miljoen nematoden samen met 20 liter Tapa-nema gel om de nematode te beschermen tegen uitdroging en 250 cc slaolie om schuimen tegen te gaan Leverancier: Biocontrole Dosering volgens voorschriften leverancier. Na bestrijding invullen (registreren) in ArcGIS Online omgeving	st	100,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
7							Legen en vullen broedkasten				
700010	515799						Legen broedkasten (groot, in berm) Situering: door de directie aan te geven locaties, in de berm binnen de gemeente. Betreft het legen van broedkasten met oude geparasiteerde nesten Omwisselen van zuigzak of kist met oude nesten 1 zuigzak of kist per broedkast Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03) E.e.a. conform werkprotocol Eikenprocessierups	st	33,00	F	
700020	515799						Legen broedkasten (klein, op ladderhoogte) Situering: door de directie aan te geven locaties, op ladderhoogte binnen de gemeente. Betreft het legen van broedkasten met oude geparasiteerde nesten op ladderhoogte Omwisselen van zuigzak of kist met oude nesten 1 zuigzak of kist per broedkast Vrijgekomen nestmaterialen, rupsen en of brandharen moeten in een gesloten systeem onschadelijk gemaakt worden en luchtdicht aangeboden worden bij een inrichting met een door het bevoegd gezag erkende omgevingsvergunning (Euralcode 20 02 03) E.e.a. conform werkprotocol Eikenprocessierups	st	25,00	F	
700030	515799						Vullen broedkasten (groot, in berm) Situering: door de directie aan te geven locaties, in de berm binnen de gemeente. Betreft het vullen van grote broedkasten met geparasiteerde nesten Hoogte 0,50 m boven de grond Vullen met 1 volle zuigzak/zuigbox per broedkast Inclusief controle door specialist of de nesten geparasiteerd zijn	st	33,00	F	
700040	515799						Vullen broedkasten (klein, op ladderhoogte) Situering: door de directie aan te geven locaties, in de bomen binnen de gemeente. Betreft het vullen van kleine broedkasten met geparasiteerde nesten op ladderhoogte Vullen met 3 nesten per broedkast Inclusief controle door specialist of de nesten geparasiteerd zijn	st	25,00	F	
700050	515799						In opslag nemen geparasiteerde nesten Betreft het, bij de 2de zuigronde (half juli) verzamelen en in opslag nemen van vrijgekomen geparasiteerde nesten - 33 stuks volle zuigzak/zuigbox (t.b.v. grote kast) - 75 stuks nesten (t.b.v. kleine kast) Locatie ter keuze van de aannemer Inclusief vervoeren Inclusief controle door specialist of de nesten geparasiteerd zijn	st	90,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
8			Diversen/werk algemene aard			
80			Registreren			
800010	101299		Beschikking van apparatuur, licentie en personeel.	week	30,00	F
			Betreft:			
			- het beschikken over softwarelicentie(s) van			
			ArcGIS Online;			
			- het inrichten, instandhouden van een			
			ArcGIS Online-omgeving t.b.v. registratie gegevens			
			- de daarbij behorende apparatuur en personeel dat			
			om kan gaan met software en apparatuur.			
			- Inclusief bijhouden en registreren van de data in de			
			omgeving			
			Na afronding van het contract dient de aannemer alle			
			data over te dragen aan de opdrachtgever			
81			Verkeersmaatregelen			
			De eenheid 'keer' staat voor 1 dagdeel (8 uren)			
810			Verkeersmaatregelen rijdende afzetting			
810010	620299		Toepassen rijdende afzetting.	keer	100,00	F
			Ten behoeve van: preventief- en curatief			
			bestrijden op dubbelbaanswegen en dreven binnen			
			de gemeente Almere.			
			De eenheid 'keer' staat voor 1 dagdeel (8 uren)			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			"Werk in Uitvoering".			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30			
			km/h			
			Met materiaal van de aannemer			
810020	620299		Toepassen rijdende afzetting.	keer	150,00	F
			Ten behoeve van: preventief- en curatief bestrijden			
			langs voet- en fietspaden binnen de			
			gemeente Almere.			
			De eenheid 'keer' staat voor 1 dagdeel (8 uren)			
			Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			"Werk in Uitvoering".			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30			
			km/h			
			Met materiaal van de aannemer			
82			Mobilisatie materieel			
			Betreft: het mobiliseren van groot materieel voor het			
			het op afroep uitvoeren van een opdracht.			
			De eenheid 'keer' staat voor per werkdag (24 uur) 1			
			keer mobiliseren.			
			Indien op een werkdag een opdracht bestaat uit			
			het bestrijden van meerdere lokaties binnen de			
			gemeente Almere, dan wordt het transport cq.			
			verplaatsen op het werk geacht te zijn inbegrepen			
			in de prijzen per eenheid.			
820			Preventief bestrijden			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
820010	100899		Mobiliseren materieel.	keer	25,00	F
			Betreft: mobiliseren materieel preventief bestrijden			
			t.b.v. werkzaamheden volgens			
			bestekspostnr. <u>1</u> .			
			Betreft: het mobiliseren van groot materieel voor het			
			het op afroep uitvoeren van een opdracht.			
			De eenheid 'keer' staat voor per werkdag (24 uur) 1			
			keer mobiliseren.			
			Indien op een werkdag een opdracht bestaat uit			
			het bestrijden van meerdere lokaties binnen de			
			gemeente Almere, dan wordt het transport cq.			
			verplaatsen op het werk geacht te zijn inbegrepen			
			in de prijzen per eenheid.			
			In het mobiliseren van materieel is begrepen het			
			aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de			
			werkzaamheden benodigd groot materieel.			
			Ten behoeve van preventief bestrijden.			
821			Mechanisch bestrijden, niet urgent			
821010	100899		Mobiliseren materieel.	keer	25,00	F
			Betreft: mobiliseren materieel mechanisch bestrijden,			
			niet urgent t.b.v. werkzaamheden			
			volgens bestekspostnr. <u>20</u> .			
			Betreft: het mobiliseren van groot materieel voor het			
			het op afroep uitvoeren van een opdracht.			
			De eenheid 'keer' staat voor per werkdag (24 uur) 1			
			keer mobiliseren.			
			Indien op een werkdag een opdracht bestaat uit			
			het bestrijden van meerdere lokaties binnen de			
			gemeente Almere, dan wordt het transport cq.			
			verplaatsen op het werk geacht te zijn inbegrepen			
			in de prijzen per eenheid.			
			In het mobiliseren van materieel is begrepen het			
			aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de			
			werkzaamheden benodigd groot materieel.			
			Ten behoeve van curatief bestrijden, niet urgent.			
822			Mechanisch bestrijden, urgent			
822010	100899		Mobiliseren materieel.	keer	25,00	F
			Betreft: mobiliseren materieel mechanisch bestrijden,			
			urgent t.b.v. werkzaamheden volgens			
			bestekspostnr. <u>21</u> .			
			Betreft: het mobiliseren van groot materieel voor het			
			het op afroep uitvoeren van een opdracht.			
			De eenheid 'keer' staat voor per werkdag (24 uur) 1			
			keer mobiliseren.			
			Indien op een werkdag een opdracht bestaat uit			
			het bestrijden van meerdere lokaties binnen de			
			gemeente Almere, dan wordt het transport cq.			
			verplaatsen op het werk geacht te zijn inbegrepen			
			in de prijzen per eenheid.			
			In het mobiliseren van materieel is begrepen het			
			aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de			
			werkzaamheden benodigd groot materieel.			
			Ten behoeve van curatief bestrijden, urgent.			
823			Verkeersmaatregelen			
823010	100899		Mobiliseren materieel.	keer	75,00	F
			Betreft: mobiliseren verkeersmaatregelen t.b.v.			
			werkzaamheden volgens bestekspostnr. <u>81</u> .			
			In het mobiliseren van materieel is begrepen het			
			aanvoeren, opstellen en afvoeren van voor de			
			werkzaamheden benodigd groot materieel.			
			Ten behoeve van verkeersmaatregelen.			
83			Beschikbaar houden personeelen materieel			
830			Preventief bestrijden			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
830010	100799	.	.	.	.	Beschikbaar houden personeel en materieel. Ten behoeve van: preventief bestrijden t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnrs. 1 en 81 . Hulpmiddelen: ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer. Gedurende het eikenprocessierups seizoen.	week	25,00	F	
831		.	.	.	.	Mechanisch bestrijden, niet urgent				
831010	100799	.	.	.	.	Beschikbaar houden personeel en materieel. Ten behoeve van: preventief bestrijden t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnrs. 20 en 81 . Hulpmiddelen: ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer. Gedurende het gehele onderhouds jaar.	week	20,00	F	
832		.	.	.	.	Mechanisch bestrijden, urgent				
832010	100799	.	.	.	.	Beschikbaar houden personeel en materieel. Ten behoeve van: preventief bestrijden t.b.v. werkzaamheden volgens bestekspostnrs. 21 en 81 . Hulpmiddelen: ter keuze en verantwoordelijkheid van de aannemer. Gedurende het gehele onderhouds jaar.	week	20,00	F	
84		.	.	.	.	Communicatie In eerste instantie zal de gemeente een algemeen persbericht uit doen met info over: - de preventieve bestrijding van de Eikenprocessierups; - de toepassing van het middel; - een algemene tijdindicatie van de uitvoering. Omdat de toepassingen van deze middelen sterk weersafhankelijk zijn, maar de bewoners op de hoogte moeten zijn van de meest actuele situatie van de uitvoering, is het aan de aannemer om middels sociale media (Twitter, Facebook, etc.), minimaal 1 dag voor de uitvoering, met daarin de exacte datum en tijdstip te communiceren. Zodat de bewoners op het juiste moment hun voor- bereidingen kunnen treffen, o.a. het sluiten van de ramen. De gemeente zal dit persbericht publiceren op haar website en op de gemeentelijk pagina van de krant.				
840010	109999	.	.	.	.	Communicatie bewoners. Betreft: het verspreiden van informatie over de bestrijding van de eikenprocessierups en de planning van de werkzaamheden via sociale media (Twitter, facebook, etc). Directie in kennis stellen van publicaties.	week	25,00	F	
86		.	.	.	.	Werk algemene aard				
862		.	.	.	.	Leveren materiaal				
862010	100599	.	.	.	.	Leveren markeringslint "Pas op Eikenprocessierups" Markeringslint: - kleur rood/wit; - breedte: 75mm; - lengte: 250m; - opdruk: pas op!! eikenprocesierups	st st	5,00	F	5,00 L
87		.	.	.	.	DIVERS				
870030	101199	.	.	.	.	Aanvraag ontheffing tbv uitvoering van het werk Aanvragen ontheffing tbv uitvoering van werkzaamheden conform dit bestek op busbanen, voet-en fietspaden, conform deel 3 art. 01 12 01.	keer	1,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op 'de Standaard' is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 03 Als in de Standaard wordt gesproken over 'het bestek', moet hiervoor worden gelezen 'de RAW-raamovereenkomst' respectievelijk 'de deelopdracht'.
- 10 Op dit werk is van toepassing gedragscode bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen, de gedragscode is te downloaden via <https://mijn.rvo.nl/gedragscodes-overige-organisaties>
- 11 Alle in het bestek omschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de eisen binnen het Handboek Bomen 2022, voor zover de in het bestek gestelde eisen niet afwijken van de eisen in het Handboek Bomen 2022.
Het Addendum van het Handboek Bomen 2022 is kostenloos als pdf-bestand te downloaden vanaf de website www.norminstituutbomen.nl.
- 12 Bij tegenstrijdigheden tussen 'de Standaard' hoofdstuk 51 en het Handboek Bomen 2022 prevaleert (voor zover niet specifiek in het bestek anders voorgeschreven) het Handboek Bomen 2022.

01 01 06 RAW-raamovereenkomst: inschrijvingsstaat

- 04 De ontleding van de inschrijvingssom zal dienst doen voor:
- het vaststellen van de som van een deelopdracht als bedoeld in artikel 01.21.07;
 - de berekening van de grootte van de betalingstermijnen als bedoeld in artikel 01.02.04;
 - het vaststellen van de verrekenprijzen als bedoeld in artikel 01.03.05.

01 01 13 Aanvullingen en afwijkingen op de UAV 2012

- 01 Paragraaf 6 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Eventuele vergoeding welke noodzakelijk is om geleden schade wegens het niet nakomen van de werk te herstellen zullen separaat op de aannemer worden verhaald.
- 15 Paragraaf 15 lid 2 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer moet zich er voor het plaatsen van de keten en het inrichten van het opslagterrein van overtuigen dat de bereikbaarheid van afsluiters wordt gewaarborgd en ter plaatse geen kabels of leidingen behoeven te worden (om) gelegd.
Tevens dient de aannemer zich ervan overtuigen dat er geen conflictsituaties ontstaan met de bestaande beplanting, in het bijzonder de bomen conform de voorwaarden volgens de bijlage "Werken rond bomen".
Voor bovengenoemde dient een objectvergunning te worden aangevraagd en verkregen door de aannemer. Deze vergunning moet worden aangevraagd bij de afdeling V.T.H. van de gemeente Almere.
- Paragraaf 15 lid 3 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
De aannemer zal het gehele werk en werkterrein voor aanvang schouwen teneinde discussie over de oorspronkelijke kwaliteit bij aanvang zo veel als mogelijk te voorkomen.
- 16 Paragraaf 16 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Het is niet toegestaan het werkterrein zodanig af te sluiten dat de bouwpercelen of werkterrein voor de politie, brandweer en GGD niet bereikbaar zijn. Het ingraven van afzettingen en obstakels welke alleen met zwaar materieel verplaatst kunnen worden is niet toegestaan. Het terrein voor keten, loods en opslag moet met bouwhekken omsloten zijn.

HFD PAR ART LID

- 21 Paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
In afwijking van het gestelde in paragraaf 21 lid 1 van de UAV 2012 geldt voor uit het werk komende oude bouwstoffen waarvan in het bestek niet wordt bepaalt wiens eigendom deze zijn, wordt geacht dat de oude bouwstoffen eigendom worden van de aannemer tenzij anders vermeld in de resultaatsomschrijving(en).
- 27 Paragraaf 27 lid 01 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Weekrapporten dienen digitaal aangeleverd te worden bij de directie. Rapport van aan te leveren week uiterlijk vrijdag na desbetreffend weeknummer aanleveren.
- 49 Paragraaf 49 lid 2 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
Als één van de partijen dit verlangt, wordt één van de leden van het scheidsgerecht uit de buitengewone leden van de in dit lid bedoelde Raad gekozen, dan wel door de Voorzitter van de Raad benoemd. In deze gevallen bestaat het scheidsgerecht steeds uit drie leden.
- 51 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Kleding en gedrag van werknemers mogen niet aanstootgevend zijn. Hierbij wordt onder meer bedoeld op extreme teksten en afbeeldingen op kleding en het onfatsoenlijk aanspreken van derden.
Bij een discussie met een derde (bewoner) moet verwezen worden naar de naam en telefoonnummer van de contactpersoon van de directie.
- 52 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitzettingen preventief beschermen en of verklissen. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.
- 53 In aanvulling op de UAV 2012 geldt:
Voor het werken buiten de normale werktijden is toestemming van de directie vereist.
Onder normale werktijden wordt verstaan 05:00 tot 20:00 uur en in woongebieden van 07:00 tot 17:00 uur.
- Preventieve bestrijding vindt veelal plaats tussen 20.00 uur - 06.00 uur;
 - Curatieve en mechanische bestrijding vindt plaats tussen 05.00 uur - 20.00 uur;
- In dat geval meldt de de aannemer aan de directie op welke dagen en tijdstippen van deze toestemming gebruik gemaakt gaat worden.

01 01 15 Geluidshinder

- 01 In aanvulling op 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet zonodig voorzieningen treffen aan, op de bouwplaats aanwezige, geluidsbronnen en/of organisatorische maatregelen treffen waardoor het invallend geluid (L_{Ar},L_T) op de gevel van de meest geluidsgevoelige bestemming (woningen e.d.) voldoet aan onderstaande voorschriften:
1. Het geluidsniveau L_{Ar},L_T in de dagperiode (07.00 - 19.00 u) veroorzaakt door bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden mag niet meer bedragen dan:
 - L_{Ar},L_T,dag = 61-65 dB(A) gedurende 20 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 66-70 dB(A) gedurende 15 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 71-75 dB(A) gedurende 10 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 76-80 dB(A) gedurende 5 dagen
 - L_{Ar},L_T,dag = 80 dB(A)
 2. Het geluidsniveau L_{Ar},L_T veroorzaakt door stationaire bronnen bedraagt niet meer dan:
 - 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur
 - 45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur
 - 40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur
 3. Het geluidsniveau van het eerste en tweede lid wordt gemeten dan wel berekend conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai van 2004 (uitgave VROM) (exclusief correctie impulsgeluiden).

Overige voorwaarden:

De aannemer plaatst indien mogelijk, stationaire geluidsbronnen zo ver mogelijk van de gevels dan wel van werknemers of andere personen.

Als er tussentijds een geschiktere locatie beschikbaar komt, wordt zo nodig tot verplaatsing overgegaan.

HFD PAR ART LID

Als de directie de geluidsproductie op de gevel van geluids gevoelige bestemmingen controleert en een overschrijding constateert, treft de aannemer direct maatregelen om te voldoen aan de voorschriften en komen de kosten van extra hercontrole voor rekening van de aannemer.

De maatgevende geluids gevoelige gevel kan worden bepaald aan de hand van de tekeningen, eventueel in combinatie met een bijgevoegde indicatieve 'planning van bouwstromen'.

Toelichting artikel 1:

Ter verduidelijking van de normstelling is in 2010 door VROM de volgende toelichting verstrekt:

Voor activiteiten die een geluidsniveau veroorzaken van meer dan 60 dB(A) zijn ten hoogste 50 dagen beschikbaar, waarvan maximaal 30 dagen het geluidsniveau meer dan 65 dB(A) mag zijn. Van deze 30 dagen mag het geluidsniveau maximaal 15 dagen hoger dan 70 dB(A) zijn. Het geluidsniveau bij gevels van woningen mag maximaal 5 dagen tussen de 75 en de 80 dB(A) bedragen. In het uiterste geval kan het dus voorkomen dat een woning ten gevolge van een bouwproject een aantal dagen een geluidsniveau ondervindt tot 60 dB(A) en gedurende maximaal 50 dagen een geluidsniveau ondervindt van meer dan 60 dB (A).

01 01 16 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden

- 01 De aannemer krijgt via de directie opdracht voor het op afroep uitvoeren van preventief- en/of curatief bestrijden van de eikenprocessie rups.
- 02 De aannemer verplicht zich de opdracht na afroep binnen de gestelde termijn volgens de leden 04 t/m 07 te hebben opgelost.
- 03 De directie zal ten aanzien van curatief bestrijden aangeven of de opdracht "urgent" of "niet urgent" is.
- 04 Voor preventief bestrijden (hfdst 1 deel 2.2.) geldt:
De aannemer verplicht zich de opdracht binnen 5 werkdagen na afroep te hebben opgelost.
Met uitzondering van de gevallen welke zich na stadium L4 bevinden i.v.m. de brandhaarden.
- 05 Voor curatief bestrijden (hfdst 20 deel 2.2.), niet urgent geldt:
De aannemer verplicht zich de opdracht binnen 5 werkdagen na afroep te hebben opgelost (zie bijlage 4, Prio III).
- 06 Voor curatief bestrijden (hfdst 21 deel 2.2.), urgent (48 uur) geldt:
De aannemer verplicht zich de opdracht binnen 2 werkdagen (48 uur) na afroep te hebben opgelost (zie bijlage 4, Prio II).
- 07 Voor curatief bestrijden (hfdst 21 deel 2.2.), urgent (24 uur) geldt:
De aannemer verplicht zich de opdracht binnen 1 werkdag (24 uur) na afroep te hebben opgelost (zie bijlage 4, Prio I).
- 08 Indien de aannemer niet voldoet aan de gestelde oplostermijnen als bedoeld in de leden 04, 05, 06 en 07 past de directie een korting toe van € 1000,00 per geconstateerde termijnoverschrijding voor elke dag dat de overschrijding voort duurt. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. (deze korting zal als extra declaratie op de desbetreffende termijn worden verrekend)

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 05 RAW-Raamovereenkomst: Verschijnen van betalingstermijn van een deelopdracht

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.
- 05 Het bepaalde in de leden 5 en 6 van paragraaf 35 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

HFD PAR ART LID

01 04 01 Algemeen

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Echter, zal het verrekenen van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen vind plaats 1 maal per jaar plaats vinden aan de hand van het indexcijfers uit de tabel "42/43 Grond-, weg-, en waterbouw (GWW)" van het CBS. Deze tabel is te vinden op:
<https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/> , onder Thema: "Bouwen en wonen" , "Bouwen" , "Bouwkosten" , "Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2010 = 100" , Ontwikkeling to.v. 1 jaar eerder" , "42/43 Grond-, weg- en waterbouw (GWW)"
Het indexcijfer (percentage) van oktober wordt gebruikt voor het nakomende jaar.
De percentuele verhoging / verlaging (afgerond op hele centen) gaat in per 1 januari van elk nieuw jaar over alle besteksposten.

01 06 Betalingsregelingen: Declaraties**01 06 02 RAW-raamovereenkomst: indienen declaraties**

- 01 In verband met paragraaf 40 lid 6 van de UAV 2012 wordt bepaald dat geen betaling aan de aannemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend.
- 02 Met behulp van de in artikel 01.02.02 bedoelde gegevens berekent de aannemer met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 01.02.04, 01.03.04 en 01.04.01 tot en met 01.04.06 op welke bedragen hij aanspraak maakt.
Hij doet de directie zo spoedig mogelijk zijn dienovereenkomstig opgestelde declaraties toekomen.
- 03 Indien tegen de grootte van een bedrag bedoeld in lid 02 bezwaren bestaan, ontvangt de aannemer het bedrag dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt.
- 04 In aanvulling op artikel 01.05.02 lid 01 geldt:
De aannemer moet de declaratie(s), inclusief de berekening als bedoeld in paragraaf 01.02.03 van 'de Standaard', elektronisch en in enkelvoud per email aan de Gemeente Almere via emailadres crediteuren@almere.nl. De adressering op de factuur dient als volgt te zijn: Gemeente Almere t.a.v. Crediteurenadministratie, Postbus 200, 1300 AE ALMERE, onder vermelding van factuurdatum, het besteknummer met omschrijving, ook het termijnnummer, ordernummer (zoals deze zijn vermeld in de opdrachtbrief) btw-identificatienummer en eventuele andere wettelijke dan wel contractueel vereiste dan wel door de Gemeente verlangde gegevens, tenzij anders overeengekomen. De Gemeente kan in verband met nieuwe ontwikkelingen aanvullende eisen stellen met betrekking tot het format van de elektronische aanlevering van de facturen bij E-facturatie.
- 05 In aanvulling op artikel 01.05.02 lid 01 geldt:
Bij het indienen van declaraties moet de aannemer onderscheid maken in rekeningen met een laag BTW-tarief en een hoog BTW-tarief.
- 06 In aanvulling op artikel 01.05.02 geldt:
De aannemer dient binnen 2 weken na de datum van opdracht, een digitale afgeprijsde inschrijvingsstaat in ZSX-formaat naar de directie te zenden.
Zonodig kan een digitale (niet afgeprijsde) inschrijvingsstaat bij de directie worden verkregen.

01 08 Bijdragen**01 08 03 RAW-raamovereenkomst: bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 RAW-raamovereenkomst: bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 Verband met andere werken

HFD PAR ART LID

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- dit bestek;
 - de uitvoering van de bestekken "Schoon", o.a.
 - verwijderen zwervvuil;
 - vegen losliggend vuil van wegen: (1 veeggrond na nieuwjaar, incidenteel en plaatselijk vegen gedurende het jaar, 1 veegronde tijdens/na bladval);
 - leggen prullenbakken;
 - de uitvoering van bestek "Groen" (dagelijks verzorgend onderhoudswerkzaamheden);
 - de uitvoering van bestek "Civiel" (dagelijks verzorgen onderhoudswerkzaamheden);
 - het leggen, omleggen, vernieuwen en/of verwijderen van kabels en leidingen van de desbetreffende nutsbedrijven;
 - het (ver)plaatsen van lichtmasten en verkeersregelininstallaties met bijbehorende kabels, leidingen en regelkasten;
 - onderhoudswerkzaamheden aan speeltoestellen, kunststof valondergronden en aanvullen onverharde valondergronden;
 - het uitvoeren van aanleg-, groot onderhouds-, reconstructie- en herinrichtingwerken in de openbare ruimte en de hierbij behorende omleidingen, stremmingen en wegafsluitingen;
 - diverse reinigingsdiensten;
 - snoeiwerkzaamheden.
- 02 In aanvulling op artikel 01.11 van 'de Standaard' geldt:
De coördinatie, als bedoeld in paragraaf 31 van de UAV 2012, van de in lid 01 genoemde werken geschiedt door de directie.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer**01 12 01 Algemeen**

- 03 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Ontheffingen voor de artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) voor gebruik van voet- en fietspaden en busbanen voor de duur van het werk moeten worden aangevraagd bij de gemeente Almere.
De aannemer mag de ontheffing aanvragen middels het hiervoor bestemde digitale formulier, te vinden op www.almere.nl het digitaaloket, thema "verkeer en vervoer". Hiervoor zijn twee formulieren:
- Aanvraagformulier ontheffing rijden op fietspaden en/of voetpaden;
 - Aanvraagformulier ontheffing rijden op busbanen.
- De aannemer dient dit tijdig aan te vragen, indien dit niet mogelijk is dient de aannemer dit schriftelijk en gemotiveerd te melden bij de directie.
Tevens kan er mits beperkt tot noodgevallen, op de werkdag zelf een ontheffing worden verleend.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie te verstrekken.
De kosten voor de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Voor ontheffingen t.b.v. niet gemeentelijke wegen zoals bijvoorbeeld; provinciale wegen en rijkssnelwegen, dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de betreffende wegbeheerder.
De aannemer dient een kopie van de ontheffing voor aanvang van de betreffende werkzaamheden aan de directie te verstrekken.
Informatie hierover is terug te vinden op www.overheid.nl
De kosten aan leges en het verkrijgen van de ontheffing(en) zijn voor rekening van de aannemer.
- 05 In aanvulling op artikel 01.12.01 lid 02 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vierhonderdvijftig euro (€ 450,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

HFD PAR ART LID

01 12 04 Veiligheidskleding

- 06 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als het personeel welke wordt ingezet door de aannemer met inbegrip van zijn onderaannemers geen of niet correcte veiligheidskleding draagt als bedoeld in artikel 01.12.04 van 'de Standaard' gedurende de gehele periode van de uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van dit bestek, dan kan de directie besluiten een korting op te leggen als bedoeld in het volgend lid 07.
- 07 In aanvulling op artikel 01.12.04 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer ter zake van veiligheidskleding of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderden euro (€ 500,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flex. uitvoering**01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 02 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, zoals bedoeld in paragraaf 26 van de UAV 2012, verlangd.
- 03 In aanvulling op artikel 01.13.06 van 'de Standaard' geldt:
In het algemeen tijdschema minimaal vermelden op welke werkdagen het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen, e.d.
- 10 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 2012, artikel 22.14.01 lid 01 van de Standaard wordt aangevuld met:
Als naar het oordeel van de directie weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte van het werk tijdelijk stil te leggen zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 12 Waar tijdelijke voorzieningen, zoals bedoeld in lid 10 worden getroffen, moet na het gereedkomen van de werkzaamheden, in overleg met de directie, de situatie hersteld worden overeenkomstig de oorspronkelijke toestand.

01 14 Bouwstoffen**01 14 02 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)**

- 01 In aanvulling op artikel 01.14.02 van 'de Standaard' geldt:
Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 In aanvulling op artikel 01.14.02 van 'de Standaard' geldt:
Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk.
- 03 In aanvulling op artikel 01.14.02 van 'de Standaard' geldt:
Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 In aanvulling op artikel 01.14.02 van 'de Standaard' geldt:
Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- 05 In aanvulling op artikel 01.14.04 van 'de Standaard' geldt:
Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, mogen slechts worden verwerkt, nadat de aannemer heeft vastgesteld dat de verklaarde waarden voor de in de desbetreffende geharmoniseerde norm benoemde eigenschappen van die bouwstoffen

HFD PAR ART LID

voldoen aan de gestelde eisen.

- 06 De toe te passen nematoden dienen een toevoeging van gel (tempanema gel) te bevatten. Tevens dient de toevoeging "Break thru" (120 cc op 600liter water toevoegen) toegepast te worden i.v.m. spanning afbraak op water druppels. Tevens dient sla olie toegevoegd te worden i.v.m. schuimen in de tank. Zie ook plan van aanpak in bijlage 4. Plan van aanpak beheersing EPR.

01 15 Garantie**01 15 02 Gebreken optredend tijdens de garantieperiode**

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.15.02 van de Standaard geldt:
In aanvulling op paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 verbindt de aannemer zich de door hem aan de opdrachtgever te verstrekken garanties ook te doen gelden ten behoeve van de natuurlijke of rechtspersonen die het werk of onderdelen daarvan, waarvoor garanties zijn verstrekt, in eigendom of beheer en onderhoud krijgen na oplevering.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.15.02 van de Standaard geldt:
Nadat de bomen preventief behandeld zijn mogen hier in het jaar van de behandeling nog maximaal 1 nesten per boom voorkomen met een diameter van 7 cm of kleiner (tennisbal). Het betreft nesten visueel waarneembaar vanaf het maaiveld en/of de straat. De toezichthouder op het werk doet de controle zodra de 2e inspectie ronde is ingezet wordt waarbij gebruikt gemaakt wordt van de opname die geregistreerd wordt in ArcGIS Online omgeving. Indien er meerdere of grotere nesten in de betreffende bomen voorkomen worden deze door en voor kosten van de aannemer verwijderd.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekering algemeen**

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet verzekerd zijn tegen de gevolgen van kabel- en leidingschade. Bij werkzaamheden in de grond moet de aannemer voor elke machine aantonen of er al dan niet een uitsluitingsclausule is voor kabel- en leiding-schade.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De directie kan inzage verlangen van de documenten waaruit blijkt dat een machine verzekerd is in het kader van de WAM (wet aansprakelijkheid motorvoertuigen). Het inzagerecht geldt eveneens voor de verzekeringsplicht voor kabel en leidingschade zoals bedoeld in lid 01.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal een verzekering sluiten tegen aansprakelijkheid op ten minste door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M) gestelde condities, voortvloeiend uit het gebruik van rij- of voertuigen of materieel, waarvoor volgens de W.A.M. verzekeringsplicht bestaat.
- 04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is verplicht met het oog op aard en omvang van het uit te voeren werk voldoende verzekerd te zijn tegen zijn wettelijke aansprakelijkheid, alsmede bedrijfsaansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk. De verzekering biedt, tenzij gelet op de aard en de omvang van het uit te voeren werk anders overeengekomen, dekking voor ten minste de onderstaande maximum bedragen.
De bedoelde aansprakelijkheid is, tenzij gelet op de aard en omvang van de overeenkomst anders overeengekomen, beperkt tot directe schade en tot maximum een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht (overeenkomst) en van € 1.000.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst (RAW-Raamovereenkomst).
Onder directe schade wordt verstaan:
- redelijke kosten die de benadeeldepartij moet maken om de prestatie van de in verzuimde zijnde Partij aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
 - kosten gemaakt in verband met het, als gevolg van het verzuim respectievelijk de toegebrachte schade, niet kunnen inzetten of benutten van personeel, derden, goederen en faciliteiten;
 - de kosten van het noodgedwongen gebruikmaken van alternatieve oplossingen en/of noodvoorzieningen, waaronder begrepen het uitwijken naar andere systemen en het inhuren van derden;
 - vergoedingen en boetes die aan derden verschuldigd zijn;

HFD PAR ART LID

- v. schade aan eigendommen van één der partijen en/of van derden, daaronder begrepen schade aan computerapparatuur en - programmatuur en schade als gevolg van verlies, beschadiging of aantasting van de betrouwbaarheid van gegevens;
- vi. kosten van noodzakelijke wijzigingen en/of veranderingen in apparatuur, programmatuur, specificaties, materialen of documentatie, aangebracht ter beperking c.q. herstel van schade;
- vii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
- viii. redelijke kosten - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke - gemaakt ter vaststelling van

De hierboven genoemde beperkingen van aansprakelijkheid worden vervangen door een beperking tot schade tot een bedrag van € 1.000.000 per gebeurtenis, zulks met een maximum van € 2.500.000 bij een eenmalige opdracht en van € 2.500.000 per jaar ingeval van een duurovereenkomst:

- a. indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid;
- b. ingeval van aanspraken van derden, onder wie werknemers van de benadeelde Partij, op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel.

- 05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent op eerste verzoek van de Gemeente inzage in de polis(sen) - dan wel door de verzekeringsmaatschappij afgegeven geldige certificaten van verzekering en de bewijzen van premiebetaling.

01 16 04 C.A.R.-verzekering

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Door de opdrachtgever zal voor de duur van het werk een z.g. Constructie All Risk-verzekering worden gesloten, mede ten behoeve van alle bij het project betrokkenen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Onder deze verzekering zijn onder meer begrepen verlies of beschadiging aan het werk voortvloeiend uit eigen gebrek, constructiefouten, fouten in het ontwerp, ondeugdelijke materialen en onvoldoende deskundigheid, een en ander met terzijdestelling van het bepaalde in art. 7:951 BW.
Deze verzekering dekt voorts binnen de overeengekomen voorwaarden aansprakelijkheid voor schade aan derden voortvloeiend uit de projectwerkzaamheden en voorzover van toepassing schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, keten, loodsen, de inventaris daarvan, gereedschappen, machines etc. is van de verzekering uitgesloten en opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.
De aannemer dient zorg te dragen voor een adequate verzekering daarvan.
- 04 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
Eventuele schadeuitkeringen uit deze C.A.R.-verzekering zullen uitsluitend aan opdrachtgever plaatsvinden.

HFD PAR ART LID

- 05 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De terzake van schade aan het werk van C.A.R. verzekeraars ontvangen uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade in eerste aanleg kwam, worden betaald naar gelang van de voortgang en de kwaliteit van het werk.
- 06 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De polisvoorwaarden van deze C.A.R. verzekering zijn als bijlage toegevoegd. De aannemer wordt geacht met de inhoud van deze polis bekend te zijn.
- 07 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het bestek en de daarin van toepassing verklaarde bepalingen of uit de wet wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit bestek, zodat de toepasselijke eigen risico's als vermeld in de polis, evenals niet onder de verzekering gedekte schaden en/of vorderingen voor rekening van de desbetreffende partij blijven indien deze daarvoor uit hoofde van de aannemingsovereenkomst aansprakelijk is.
Bovendien zijn deze bedragen verrekenbaar met de openstaande of nog niet betaalde betalingstermijnen.
- 08 In aanvulling op paragraaf 01.16 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer is gehouden de polissen voor deze verzekering onder lid 3 vermeld op diens verzoek aan de opdrachtgever te overleggen.

01 17 Vrijgekomen materialen**01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard geldt:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard, moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
- 04 In aanvulling op artikel 01.17.06 van de Standaard geldt:
Stortkosten of acceptatietarieven van aangeleverde materialen aan een ewerkings-, verwerkings, of eindverwerkingsinrichting zoals een steenbrekerij, asfaltcentrale, gecontroleerde stortplaats en composteringsinstallatie worden geacht in de aanneemsom te zijn begrepen, tenzij het bestek anders vermeld en tenzij sprake is van de situatie als bedoeld in lid 05.
- 05 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Als de hoeveelheid en of de aard (acceptatietarief) van het vrijkomend materiaal niet is te bepalen of als er meer of andersoortig materiaal vrijkomt dan uit het bestek is af te leiden zullen de meerdere vervoerskosten als meer werk worden verrekend.
De meerdere acceptatiekosten zullen rechtstreeks door de opdrachtgever worden betaald.
- 07 In aanvulling op artikel 01.17.06 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Er dient per transport een geleidebon aanwezig te zijn in het transportmiddel. Een afschrift hiervan moet aan de directie te worden overhandigd.
Als de aannemer ter zake van hiervan zijn verplichting niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van tweehonderdvijftig euro (€ 250,--) worden opgelegd. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is. (deze korting zal als extra declaratie op de desbetreffende termijn worden verrekend).
- 08 In het werk dienen geparasiteerde nesten hergebruikt te worden. zie hiervoor besteksposten onder 7. Tevens de oude geparasiteerde nesten uit de broedkasten binnen een jaar afgevoerd te worden.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van 'de Standaard', wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- ALLE niet van waarde verklaarde materialen voor zover de bestemming in het bestek niet eenduidig is bepaald.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.08 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
De bonnen als bewijs van ontvangst, zoals bedoeld in artikel 01.17.08 lid 01 van 'de Standaard', moeten binnen één week na afvoer aan de directie worden overhandigd.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.17.08 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende afvalstoffen en secundaire grondstoffen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 11 Tijdelijke opslag vrijkomende materialen

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' geldt in het kader van het duurzaamheidscriteria het volgende:
Alle uit het werk vrijkomende materialen naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.

01 17 12 Opslag en afvoer algemeen

- 01 Bij schade aan de boom of zijn groeiplaats die voor tijdens de werkzaamheden of binnen 3 jaar na oplevering aan het licht komen en die aantoonbaar het gevolg zijn van het niet naleven van de randvoorwaarden van het boombescherminsplan wordt de aannemer verantwoordelijk gehouden voor de schade.
Al het door de werkzaamheden ontstane afval wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dient te worden afgevoerd. De kosten hiervoor dienen bij de prijs per eenheid van de betreffende bestekposten te zijn inbegrepen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Te veel afgeroepen materialen moeten worden geretourneerd naar de leverancier of anderszins zo spoedig mogelijk worden afgevoerd.
- 03 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Als de opdrachtgever materialen ter beschikking stelt of er materialen uit het werk vrijkomen voor hergebruik, zal de aannemer zijn activiteiten zodanig uitvoeren dat verlies of diefstal zo veel als mogelijk wordt voorkomen.
Overeenkomstig de UAV 2012 draagt de aannemer het risico van verlies en diefstal en kan de opdrachtgever overgaan tot het doorberekenen van verlies aan of teveel betaalde materialen, tenzij de billijkheid anders gebiedt.
- 04 In aanvulling op paragraaf 01.17 van 'de Standaard' wordt het volgende gesteld:
Aan het einde van iedere dagproductie(werkdag)dient het vrijgekomen en niet van waarde verklaarde afval/ materiaal van het werkterrein te worden verwijderd.

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 04 In afwijking op artikel 01.18.05 lid 04 van 'de Standaard' geldt:
De taxatiekosten, bereddingskosten en overige bijkomende kosten zoals voor verhalen van schade zijn voor rekening van de veroorzaker.
- 05 In aanvulling op paragraaf 01.18.05 van 'de Standaard' geldt:
Voor schadevergoeding aan bomen geldt een minimum van vijfhonderd euro (500,--) per boom.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 03 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
De in artikel 2.27 lid 01 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden.
Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift.
De in lid 01 van dit artikel bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 04 In aanvulling op het gestelde paragraaf 01.19.02 van 'de Standaard' geldt:
Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.28 en 2.30 lid c van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
- 05 De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II tot taak om:
- coördinerend op te treden, zodat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers op doeltreffende wijze worden toegepast;
 - de samenwerking met het oog op de bescherming van de werknemers te organiseren tussen gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats;
 - de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te coördineren;
 - de nodige maatregelen te nemen opdat alleen bevoegde personen de bouwplaats kunnen betreden;
 - ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsplan, bedoeld in artikel 2.28, en het dossier, bedoeld in artikel 2.30, onder c, worden aangepast indien de voortgang van het bouwwerk of de onderdelen daarvan daartoe aanleiding geven;
 - aanwijzingen te geven indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.
- 06 De coördinator veiligheid en gezondheid van de gemeente Almere, dienst stadsbeheer is gemandateerd om wanneer de veiligheid en gezondheid van werknemers en burgers niet meer geborgd is, het werk tijdelijk stil te leggen en aanvullende maatregelen te laten treffen door de opdrachtnemer.

01 21 RAW-Raamovereenkomst**01 21 03 Verlangen van een zekerheidsstelling op de RAW-Raamovereenkomst**

- 01 In afwijking op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheid overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de UAV 2012 op de RAW-raamovereenkomst incl. eventuele verlengingen dient bij de 1e bouwvergadering overhandigd te worden aan de directievoerder ter grootte van €15.000,-.
- 02 In aanvulling op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
Over de zekerheidsstelling wordt geen rente vergoed.
- 03 In aanvulling op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheidsstelling moet worden verleend door een door de opdrachtgever goed te keuren bankinstelling.
- 04 In aanvulling op artikel 01.21.03 van 'de Standaard' geldt:
De zekerheidsstelling in de vorm van een bankgarantie dient voorzien te zijn van een einddatum of vervaldatum overeenkomstig de opleverdatum van het werk.
- 05 In aanvulling op artikel 01.07.01 van de 'Standaard' geldt:
Bankgaranties in digitale vorm worden geaccepteerd.
Deze voorwaarde betreft een gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze geeft de gemeente voldoende zekerheid en info m.b.t.:
- I. het document afkomstig is van de partij die op of in het document wordt genoemd;
 - II. wie er namens die partij heeft ondertekend;
 - III. er niets aan de inhoud van het document is veranderd.
- Voor dit type elektronische ondertekening wordt altijd gebruik gemaakt van een certificerende (derde) partij die de elektronische handtekening uitgeeft en de integriteit bewaakt. Zie voor

HFD PAR ART LID

meer informatie:
<https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/watis-een-elektronische-handtekening>

01 21 04 Verlengen van een RAW-raamovereenkomst

- 01 De in de inschrijvingsstaat vermelde percentages voor uitvoeringskosten, algemene kosten, winst en risico zijn van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.
Het in de inschrijvingsstaat vermelde percentage voor korting is wel van toepassing op de in de RAW-raamovereenkomst vermelde mogelijke verlengingen.

01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht

- 01 Elke in het kader van de RAW-raamovereenkomst verstrekte deelopdracht wordt beschouwd als een afzonderlijk werk als bedoeld in de UAV 2012.
- 02 De aannemer is verplicht, als hem dit in een deelopdracht wordt opgedragen, de in de RAW-raamovereenkomst opgenomen werkzaamheden te verrichten voor:
- a. de prijzen per eenheid, zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingsom, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en korting;
 - b. de ingevolge artikel 01.21.06 lid 02 overeengekomen prijzen per eenheid, verhoogd met het percentage van de posten 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' zoals deze zijn vermeld in de ontleding van de inschrijvingssom.
- 03 Voorafgaand aan het verstrekken van een deelopdracht treedt de opdrachtgever met de aannemer in overleg over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.
- 05 Het bepaalde in paragraaf 01.04 is niet van toepassing, tenzij in de deelopdracht anders vermeldt.
- 06 In aanvulling op artikel 01.21.05 van de 'Standaard' geldt:
Op afroep uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever schriftelijk opgedragen. Na uitvoering van de werkzaamheden worden de betreffende resultaatsverplichtingen en de daarbij verwerkte hoeveelheden tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna worden bepaald en aantoonbaar alsook verifieerbaar onderbouwd richting opdrachtgever.

01 21 06 Bijkomende werkzaamheden

- 01 Aan een te verstrekken deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende werkzaamheden worden toegevoegd.
- 02 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen per eenheid uitgevoerd.
Op de overeen te komen prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' van toepassing.
- 03 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten geen onderdeel worden van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen overeen te komen prijzen uitgevoerd.
- 04 In aanvulling op artikel 01.21.06 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever bepaald per toegevoegde bestekspost of de in lid 01 of lid 02 benoemde voorwaarden van toepassing zijn.

HFD PAR ART LID

01 21 07 Vaststellen van de som van een deelopdracht

- 01 De som van een deelopdracht wordt berekend als de som van:
- de vastgestelde hoeveelheden resultaatsverplichting vermenigvuldigd met de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde prijzen per eenheid;
 - de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting', verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub a verkregen som;
 - de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in 01.21.06 lid 02, vermenigvuldigd met de overeengekomen prijzen per eenheid;
 - de bedragen voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' verkregen door het in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentage te nemen over de in sub c verkregen som;
 - de vastgestelde hoeveelheden bijkomende werkzaamheden, als bedoeld in artikel 01.21.06 lid 03, vermenigvuldigd met de overeengekomen prijzen;
 - de ten laste van de stelpost(en) te brengen uitgaven.

01 21 08 Wijzigen van een deelopdracht

- 01 Aan een verstrekte deelopdracht kunnen besteksposten voor de uitvoering van bijkomende werkzaamheden worden toegevoegd.
- 02 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst, worden deze bijkomende werkzaamheden uitgevoerd tegen de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde prijzen per eenheid.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten', 'winst en risico' en 'korting' van toepassing, met uitzondering van het bepaalde in lid 03.
- 03 Als de in lid 01 bedoelde besteksposten onderdeel zijn van de RAW-raamovereenkomst ingevolge artikel 01.21.06 lid 02, worden deze bijkomende werkzaamheden tegen de overeengekomen prijzen per eenheid uitgevoerd.
Op deze prijzen per eenheid zijn de in de ontleding van de inschrijvingssom vermelde percentages voor 'uitvoeringskosten', 'algemene kosten' en 'winst en risico' van toepassing.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 03 In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard wordt onder "aantoonbaar erkende deskundigheid" verstaan een "ter zake kundige" die voldoet aan de deskundigheidscriteria opgesteld door het ministerie van EZ:
- HBO of universitaire opleiding met zwaartepunt (Nederlandse) ecologie en/ of
 - Werkzaam als ecooloog bij een adviesbureau dat is aangesloten bij het netwerk Groene Bureaus en/ of
 - Een persoon die zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van soortenmonitoring en -bescherming of het gebied van één of enkele soortgroep(en), bv. vogels, planten, etc) en is aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland aanwezige organisaties.

In aanvulling op artikel 01 22 01 lid 03 van de Standaard.

De aannemer zorgt dat de personen die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden gerichte werkinstructie(-s) hebben ontvangen van de te nemen maatregelen opgenomen in het ecologisch werkplan/ plan van aanpak conform artikel 01 22 03 lid 01 ter bescherming van aanwezige of aangetroffen beschermde flora en fauna in het werk.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten onverwacht worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan), ter plaatse van de betreffende biotoop geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Zover de werkzaamheden zijn gepland binnen het voortplantingsseizoen van aangetroffen beschermde soorten kan er niet gewerkt worden.

Wanneer het planttechnisch niet mogelijk is de betreffende biotoop intact te laten, zullen de betreffende beschermde soorten worden verplaatst naar geschikte biotopen in de nabijheid van het werk en die biotopen dienen tenminste vijf jaar, onaangetast blijven. De verplaatsing wordt begeleid door een ter zake kundige. (zie artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan)

In aanvulling op het bepaalde in artikel 01 22 01 van de Standaard.

Wanneer volgens de Wet Natuurbescherming beschermde soorten of broedvogels onverwacht worden aangetroffen en aantasting onvermijdelijk is, zal in nauw overleg met een ter zake kundige (zie artikel 01 22 01 lid 03 wat onder een ter zake kundige wordt verstaan), de nadere

HFD PAR ART LID

aanpak worden bepaald. De biotoop van de aangetroffen beschermde soort zal tot die tijd worden gemarkeerd zodat deze niet wordt aangetast. Mogelijk moet een ontheffing volgens hoofdstuk 5 van de Wet Natuurbescherming, aangevraagd worden. De opdrachtgever vraagt een kaart aan bij de Vlinderstichting met locaties van beschermde vlindersoorten en stelt deze ter beschikking aan de aannemer.

01 23 Communicatie**01 23 01 Gebruik van VISI-Systematiek**

- 01 Het gebruik van de VISI-systematiek, als bedoeld in artikel 01.23.01 van 'de Standaard', is in dit bestek niet van toepassing.

01 23 02 Bouwvergadering

- 01 Ten behoeve van afstemming met de aannemer belegt de directie bouwvergaderingen. Deze bouwvergaderingen zullen periodiek plaats vinden.
Tot de verplichtingen van de aannemer behoort het bijwonen van deze bouwvergaderingen.

01 25 Werkdagen en werktijden**01 25 01 Algemeen**

- 01 Het werk moet worden uitgevoerd op de werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 05.00 uur en 20.00 uur (curatief) en 18.00 en 06.00 uur (preventief)
- 02 Preventief werkzaamheden moeten uitgevoerd worden na 20.00 uur en voor 6.00 uur.
- 03 Werkzaamheden op of langs fietspaden dienen zoveel mogelijk buiten piek - gebruikstijden direct vóór en na schooltijd worden uitgevoerd.
- 05 Werkzaamheden op of langs de dreven moeten buiten de spits, tussen 09.00 uur en 16.00 uur worden uitgevoerd.
- 05 Werkzaamheden op openbare schoolpleinen, sportcomplexen, kinderdagverblijven speeltuinen en bij scholen dienen zoveel mogelijk buiten openingstijden te worden uitgevoerd.
- 06 Voor het werken buiten de in lid 01 en 02 aangeduide normale werktijden is toestemming van de directie vereist.
In dat geval meldt de aannemer altijd aan de directie op welke dagen en tijdstippen van een eventuele toestemming gebruik gemaakt gaat worden.

01 26 Inzet personen in het kader van Social Return**01 26 01 Begrippen**

- 01 Te verstaan is onder:
1. social return: de inzet van personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 2. opleidingsbedrijf: een opleidingsbedrijf of een samenwerkingsverband van opleidingsbedrijven;
 3. voorschakeltraject: een bijscholingstraject voorafgaand aan de inzet op het werk, gericht op technische kennis, vaardigheden en veiligheid op het werk.

01 26 02 Doelgroep

- 01 Tot de doelgroep van social return worden gerekend personen die zijn opgenomen in het Doelgroepenregister van Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), personen met een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (WW), de Wajong of de Wia, personen zonder arbeidsbeperking die een uitkering ontvangen vanuit de Participatiewet, niet-uitkeringsgerechtigden die vallen onder de Participatiewet en leerlingen.

HFD PAR ART LID

01 26 03 Social-returnverplichting

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.26.03 lid 01 geldt: De aannemer moet bij de uitvoering van het project 2% van de totale opdrachtsom inzetten voor social return.
- 02 Loonkosten van in te zetten personen maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 03 De kosten die gemoeid zijn met opleiden of bijscholen en begeleiden van geselecteerde personen, al dan niet via een voorschakeltraject, maken deel uit van de social-returnverplichting.
- 04 Het is de aannemer toegestaan in het kader van social return personen in dienst te nemen, in dienst te houden of op andere wijze aan zich te binden.
- 05 Verloning van in te zetten personen moet plaatsvinden volgens de in de branche gebruikelijke tarieven.
- 06 Uiterlijk bij de eindafrekening verstrekt de aannemer de directie documenten als bewijs van invulling van de overeengekomen social-returnverplichting.
- 07 De verantwoording van de Social Return verplichting wordt gerapporteerd door de aannemer in het rapportage- & monitoring systeem WIZZR. Het Coördinatiepunt Social Return verstrekt hiervoor de benodigde toegangscodes tot het monitorings systeem WIZZR.
- 08 Na gunning van de opdracht dient de aannemer binnen 2 weken contact op te nemen met het Coördinatiepunt Social Return.
Samen met de aannemer stelt het Coördinatiepunt Social Return vervolgens een plan van aanpak op om de Social Return invulling concreet te maken en worden afspraken gemaakt m.b.t. de wijze en de timing van rapporteren.
Voor de invulling wordt gebruik gemaakt van de Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2020 (zie bijlage). Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep op het Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen met diverse leveranciers van kandidaten
Op deze manier is snel duidelijk of het Coördinatiepunt Social Return en de verschillende leveranciers van kandidaten kunnen leveren. Mocht dat niet lukken, dan wordt in overleg met de opdrachtnemer naar andere creatieve manieren gezocht om de Social Return ingevuld te krijgen.

Coördinatiepunt Social Return
Wouter Reekers en Sander Kraaij
Emailadres: socialreturn@almere.nl
Tel Wouter Reekers: 06 31966356
Tel Sander Kraaij: 06 55467732

01 26 04 Korting

- 01 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lid 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is gerechtigd om over te gaan tot het opleggen van een korting op de aannemingsom ter hoogte van maximaal 125% van het door de aannemer niet ingevulde deel van de social-returnverplichting.
- 02 Geen korting wordt opgelegd indien en voor zover de inzet voor social return niet is gelukt en dit de aannemer niet kan worden toegerekend.

HFD PAR ART LID

01 26 05 Certificering Prestatieladder Socialer Ondernemen

- 01 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing. De aannemer voldoet aan zijn social-returnverplichting als hij is gecertificeerd volgens de Prestatieladder Socialer Ondernemen van PSO Nederland, ten minste prestatieniveau of volgens een gelijkwaardige certificering.
- 02 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 02 van 'de Standaard' is niet van toepassing. De aannemer verstrekt de directie binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk een kopie van het vereiste certificaat.
- 03 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Bij gebruik van een gelijkwaardig certificeringssysteem moet de aannemer deze gelijkwaardigheid binnen 10 werkdagen na de opdracht van het werk schriftelijk aantonen.
- 04 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.05 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Als de aannemer voldoet aan de bepalingen in de voorgaande leden, zijn de artikelen 01.26.06 en 01.26.07 niet van toepassing.

01 26 06 Inzet van personen volgens eigen plan van de aannemer

- 01 Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien de aannemer personen uit de doelgroep in dienst heeft of op andere wijze aan zich heeft gebonden of gaat binden en hij deze wil inzetten in het kader van social return.
- 02 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 03 Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 04 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 05 In afwijking van het gestelde in artikel 01.26.04 lis 05 van 'de Standaard' geldt:
In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage 7. Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2020);
 - welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

HFD PAR ART LID

01 26 07 Inzet en opleiding van personen die worden voorgedragen door de opdrachtgever

- 01 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 01 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing indien en voor zover de social-returnverplichting niet of niet volledig kan worden ingevuld overeenkomstig artikel 01.26.06.
- 02 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 02 van 'de Standaard' is niet van toepassing. De opdrachtgever draagt in overleg met de aannemer zorg voor selectie en voordracht van personen uit de doelgroep.
- 03 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 03 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Het bepaalde in de navolgende leden is van toepassing bij de selectie en voordracht van personen die niet bij een bestaand werkgelegenheids-, opleidings-, of social-returnproject zijn betrokken.
- 04 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 04 van 'de Standaard' is niet van toepassing. De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welke personen ter beoordeling zullen worden voorgedragen aan een opleidingsbedrijf.
- 05 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 05 van 'de Standaard' is niet van toepassing. De opdrachtgever en de aannemer komen overeen welk opleidingsbedrijf wordt ingeschakeld.
- 06 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 06 van 'de Standaard' is niet van toepassing. De aannemer geeft de opdracht voor beoordeling en/of opleiding aan het opleidingsbedrijf.
- 07 De volgende tekst bepaald in artikel 01.26.07 lid 07 van 'de Standaard' is niet van toepassing. Het opleidingsbedrijf toetst of de voorgedragen personen over voldoende technische kennis en vaardigheden beschikken om veilig voor de werkzaamheden ingezet te kunnen worden.
- 08 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
Voor de invulling van de social-returnverplichting kan de aannemer een beroep doen op het Coördinatiepunt Social Return van de gemeente Almere, die de aannemer in contact kan brengen met diverse leveranciers van kandidaten (bijv. gemeente, UWV, school enz.).
- 09 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer stelt in overleg met het Coördinatiepunt Social Return zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 maand na gunning van de opdracht van het werk, een plan op voor de invulling van de social-returnverplichting en overlegt dit aan de directie.
- 10 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
Het plan moet voldoen aan de eisen, die ten aanzien van social return in de overeenkomst zijn gesteld en wordt door de aannemer van een behoorlijke toelichting voorzien.
- 11 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de goedkeuring van het plan en deelt haar beslissing binnen tien werkdagen na de dag waarop zij het plan heeft ontvangen schriftelijk aan de aannemer mee.
- 12 In aanvulling op artikel 01.26.07 van 'de Standaard' geldt:
In het plan moet duidelijk worden aangegeven op welke wijze invulling wordt gegeven aan de social-returnverplichting. Hierbij wordt ten aanzien van de in te zetten personen ten minste aangegeven:
 - op welke manier zij aan de aannemer zijn of worden gebonden;
 - welke waarde zij in het kader van social return vertegenwoordigen (zie bijlage 7. Prestatietabel Social Return gemeente Almere 2020);
 - welke training en/of opleiding in de kandidaten wordt geïnvesteerd;
 - voor welke werkzaamheden zij worden ingezet;

01 27 Onderaanneming

HFD PAR ART LID

01 27 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de directie van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
 - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
In verband met paragraaf 6 lid 26 van de UAV 2012 geldt dat een onderaannemer kan worden afgewezen indien deze zich bevindt in één of meer van de situaties als bedoeld in artikel 7.7.1 en 7.7.2 van het ARW 2016.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Indien de opdrachtgever c.q. de directie aanwijzingen heeft dat een onderaannemer zich bevindt in één of meer van de omstandigheden zoals genoemd in lid 2, maar er onvoldoende informatie beschikbaar is om de afwijzing te motiveren, dan kan door de opdrachtgever advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB)). De onderaannemer over wie advies is gevraagd, wordt over de inhoud van dat advies geïnformeerd.

01 30 Duurzaamheid algemeen**01 30 01 Werktuigen en gereedschappen**

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als brandstof voor alle toe te passen 2-takt hand-motorgereedschappen moet Aspen 2-takt aromaatarme alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. Het gaat hierbij om kettingzagen, motorheggenscharen, bladblazers, bosmaaiers etc.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Als brandstof voor alle toe te passen 4-takt grasmaaiers, grondfrezen en aggregaten moet Aspen 4-takt aromaatarme alkylaar benzine of milieutechnisch gelijkwaardig (of beter) worden toegepast. Het gaat hierbij om kettingzagen, motorheggenscharen, bladblazers, bosmaaiers etc.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De alkylaar benzine's uit lid 01 en 02 moeten voldoen aan de tweede Standaardnorm SS 155461.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De toe te passen smeermiddelen bij voornoemde motorgereedschappen moeten op plantaardige basis zijn.
- 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer moet het gebruik van deze brandstoffen en smeermiddelen vastleggen in zijn V&G plan- en/of zijn kwaliteitsplan. Hij moet ook zorgen voor afdoende controleerbaarheid door de directie.

01 41 Prestatiemeting

HFD PAR ART LID

01 41 02 Toepassing Past Performance Opdrachtnemer

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De directie voert de prestatiemeting uit. De prestatiemeting vindt plaats door het toekennen van cijfers aan criteria van de prestatiemeting. Deze cijfers worden omgezet naar een score. De waarde van de criteria wordt bepaald door het behaalde cijfer (2, 4, 6, 8 of 10) en de wegingsfactor (1 t/m 5).
Per hoofdcriterium (bijv. 'Samenwerken') kan de waarde per punt verschillen ten opzichte van een ander hoofdcriterium. Dit verschil in de waarde is afhankelijk van de weging van het hoofdcriterium.
In de prestatiemeting wordt onderscheid gemaakt tussen afzonderlijke beoordelingen en gemiddelde beoordelingen. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 2, 4, 6, 8, 10 of nvt indien in de betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest. Wanneer van een criterium het gemiddelde bepaald wordt van een aantal beoordelingen is dat zichtbaar in de prestatiemeting door meerdere in te vullen vakjes bij dat criterium.

Het beoordelen van de kwaliteit van het werk vindt plaats tijdens en na afronding van de uitvoering van de werkzaamheden. De beoordelingen worden in de bouwvergadering of in een separaat overleg besproken.

Zo spoedig mogelijk nadat een tekortkoming in de prestatie wordt geconstateerd, meldt de directie dat bij de aannemer. De directie motiveert desgevraagd de beoordeling.
De hoogte van het gerealiseerde prestatieniveau doet niets af van de verplichting om aan de eisen in de overeenkomst te voldoen.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract 10 dagen na afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de directie UAV. De opdrachtnemer krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de vakgroep Prijs- en Contractvorming. Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de opdrachtnemer, die in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 10 werkdagen een reactie te geven op de vastgestelde eindbeoordeling.

Indien de opdrachtnemer van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente hem uit voor een gesprek dat uiterlijk binnen 5 werkdagen daarna zal plaatsvinden. Na die termijn gaat de gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de beoordeling op in de databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling, wordt eventueel betrokken, de door de opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek, alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld.

Een opdrachtnemer die het niet eens is met de definitieve beoordeling staat het verder vrij om contact op te nemen met zijn branche- of andere organisatie. Tevens wordt de opdrachtnemer gevraagd indien hij dit ook nodig acht het functioneren van de samenwerking, de opdrachtgever en directie UAV te beoordelen. Deze input bij de Directie aan te leveren.

01 41 03 Toepassing Past Performance Opdrachtgever

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De vertegenwoordiger van de opdrachtnemer voert de prestatiemeting uit. De prestatie-meting vindt plaats door het toekennen van cijfers aan criteria van de prestatiemeting. De afzonderlijke beoordelingen hebben altijd het cijfer 4, 6, 8, 10 of n.v.t. indien in de betreffende beoordelingsperiode niet van toepassing is geweest.

Het beoordelen van de kwaliteit van het opdrachtgeverschap vindt plaats tijdens en na afronding van de uitvoering van de opdracht. Zo spoedig mogelijk nadat een gebrek in de prestatie wordt geconstateerd, meldt de vertegenwoordiger dat bij de Directie. De vertegenwoordiger motiveert desgevraagd de beoordeling.

Uiterlijk 10 werkdagen na de oplevering van een project (bij een meerjarig contract 10 dagen na afloop contractjaar) wordt het beoordelingsformulier definitief ingevuld door de vertegenwoordiger en verstrekt aan de Directie.

01 49 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

HFD PAR ART LID

01 49 01 Wet Ketenaansprakelijkheid en Wet Aanpak schijnconstructies

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020 geldt:
De aannemer houdt zich bij het verrichten van het werk aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020 geldt:
De aannemer legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van het werk op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020:
De aannemer verschafft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instanties toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020:
De aannemer verschafft desgevraagd en onverwijld aan de opdrachtgever toegang tot de in lid 03 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de opdrachtgever dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.
- 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020 geldt:
De aannemer legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen (onderaannemers etc.) waarmee hij contracten aangaat ten behoeve uitvoering van de overeenkomst en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve uitvoering van de overeenkomst.
- 06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020 geldt:
Boetes die voortvloeien uit het niet nakomen van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en de cao als mede de boetes die voortvloeien uit de Wet keten Aansprakelijkheid komen voor rekening van de aannemer. De opdrachtgever heeft ter zake van het voorgaande recht van verhaal op de aannemer, indien zich een situatie als bedoeld in artikel 7:616d BW voordoet.
- 07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' 2020 geldt:
Een door de rechter opgelegde betaling van het verschuldigde loon kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7:616d BW, worden verhaald op de aannemer.
- 08 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Boetebeding: Indien blijkt dat de aannemer het bepaalde in dit artikel niet nakomt, is de opdrachtgever - na ingebrekestelling - tevens gerechtigd aan de aannemer - per constatering - een boete op te leggen tot maximaal de hoogte van de overeenkomst.
Deze boete wordt als korting zoals aangegeven in par. 42 lid 6 van de U.A.V. 2012 verhaald.
Het opleggen van een boete laat het recht van de aanbesteder op overige sanctiemaatregelen conform de U.A.V. 2012 onverlet.
- 09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ontbindingsmogelijkheid: De opdrachtgever kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden als blijkt dat de aannemer het bepaalde in dit artikel niet nakomt.

01 50 Wet Arbeid Vreemdelingen**01 50 01 Wet Arbeid Vreemdelingen**

- 01 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Onder verwijzing naar paragraaf 6 lid 11 van de UAV 2012 wordt de aannemer geacht bekend te zijn met hetgeen in de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) bepaald is omtrent tewerkstelling van vreemdelingen en dient de aannemer deze bepalingen na te leven. De aannemer dient er tevens voor te zorgen dat zijn onderaannemer(s) en/of leverancier(s) op de bepalingen van de WAV gewezen worden en zij deze bepalingen naleven. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor eventuele boetes die hem in het kader van de WAV worden opgelegd. Dit betekent dat eventuele boetes zullen worden verhaald op de aannemer.
- 02 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:

HFD PAR ART LID

Indien voor het laten verrichten van arbeid door betrokkene een tewerkstellingsvergunning vereist is, behoort het aanvragen daarvan tot de taak van de aannemer.

- 03 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer zal, overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 Wav, van elke vreemdeling als bedoeld in de Wav een kopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder 1 tot en met 3, van de Wet op de identificatieplicht, ongeacht of betrokkene over een tewerkstellingsvergunning beschikt. De aannemer legt het identiteitsbewijs aan de Directie UAV over alvorens betrokkene zijn werkzaamheden ter uitvoering van deze Overeenkomst ten behoeve van de opdrachtgever aanvangt.
De opdrachtgever controleert deze en behoudt deze kopie voor zijn administratie.
- 04 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Bij elke bespreking met de Directie UAV in het kader van een reguliere bouwvergadering, zorgt de opdrachtgever ervoor dat de tewerkstelling van vreemdelingen op het werk, wordt geagendeerd.
Daartoe legt de aannemer tijdens de eerstvolgende bespreking een lijst over aan de Directie UAV van alle op het werk aanwezige personen en een kopie van hun identiteitsbewijzen.
Eveneens legt de aannemer een lijst over van diegenen die over een tewerkstellingsvergunning dienen te beschikken, alsmede hun tewerkstellingsvergunning in kopie. De opdrachtgever behoudt deze kopieën gedurende 5 jaren voor zijn administratie.
- 05 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd tot het onaangekondigd uitvoeren van controles ter zake, waar en op welk tijdstip dan ook, de identiteit vast te stellen, de echtheid en geldigheid van het identiteitsbewijs van de betrokken functionaris(sen) vast te stellen en zonodig melding te maken bij de Arbeidsinspectie en/of politie van (mogelijke) overtreding van de Wav. De aannemer zal de betrokken personeelsleden verplichten aan deze controles mee te werken. De opdrachtgever maakt een kopie van het betreffende identiteitsbewijs, zulks met inachtneming van het geen hierover is bepaald in de Wav.
- 06 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als genoemd in dit artikel volledig en onverkort aan de onderaannemer eveneens op, inclusief de verplichting deze op zijn beurt weer op te leggen aan eventuele subonderaannemers, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid voor de naleving van de Wav.
- 07 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Aan de opdrachtgever opgelegde boetes wegens het door de aannemer in strijd met de Wav inzetten van een of meer vreemdelingen, zullen door de aannemer volledig en op eerste verzoek aan de opdrachtgever worden vergoed met een opslag van 50 %, ongeacht of de vreemdeling door de aannemer zelf of door een (sub)onderaannemer is ingezet. De aannemer zal zich er niet op beroepen dat de opdrachtgever tegen de opgelegde boete rechtsmiddelen had moeten aanwenden.
- 08 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
De opdrachtgever behoudt zich bij herhaalde overtreding door de aannemer en/of een (sub)onderaannemer het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden, zonder dat daardoor voor de aannemer enig recht op schadevergoeding zal ontstaan, maar onverminderd het recht van de opdrachtgever op vergoeding van de door haar als gevolg hiervan geleden schade.
- 09 In aanvulling op hoofdstuk 01 van 'de Standaard' geldt:
Ter uitvoerige informatie en instructie over de correcte naleving van de bepalingen van de WAV verwijst de opdrachtgever naar de site www.wetarbeidvreemdelingen.nl

HFD PAR ART LID

01 60 01 Geschiktheidseiden en certificaten

01 Het in te zetten personeel dient minimaal de onderstaande certificaten te bezitten.

- Certificaat veilig werken met de hoogwerker
- Certificaat veilig werken langs de weg
- VCA
- PCBomen eikenprocessierups bestrijding, certificaat veilig bestrijden van de eikenprocessierups.
- Cursus wet natuurbescherming niveau 1 en herhaling niveau 1 voor op de werkvloer "
- Cursus wet natuur bescherming niveau 2 en herhaling niveau 2 voor de opzichter/uitvoerder op het werk "

Tevens dient de aannemer de volgende bedrijfsgebonden certificaten te bezitten welke op het moment van aanbesteden en gunning aanwezig dienen te zijn:

- VCA 2 sterren
- ISO 9001
- Groenkeur BRL Groenvoorziening
- Groenkeur BRL Boomverzorging
- CO2 prestatie ladder (niveau aangeven) 5
- Eigen bedrijfsvoering CO2 neutraal
- Voldoen aan de eisen gesteld in het Certificatieschema Safety Culture Ladder, SCL Light Statement minimaal trede 3

01 61 Eisen gesteld aan materieel**01 61 01 Eisen materieel**

01 Het in te zetten materieel van de aannemer dient minimaal aan onderstaande te voldoen. Minimaal op de werkvloer aanwezig:

- 2 stuks elektrische zuigmachine / hybride materiaal
- 2 stuks elektrische hoogwerker
- Elektrische auto toezichthouder/uitvoerder aannemer

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering groenvoorzieningen****51 02 37 Bestrijding eikenprocessierups**

- 06 Indien bij de uitvoering van werkzaamheden de aanwezigheid van eikenprocessierups wordt waargenomen op nog niet (eerder) geregistreerde lokaties, stelt de aannemer onverwijld de directie hiervan in kennis.
- 07 Bespuiting dient te worden uitgevoerd met minimale drift, eventueel door middel van electrostatische negatieve lading.
- 08 Om de overlast voor voorbijgangers te minimaliseren dient een afsluiter aanwezig te zijn om de werkzaamheden tijdelijk te onderbreken.
- 09 Door de aannemer mag gebruik gemaakt worden van oppervlaktewater binnen de gemeente Almere ten behoeve van de bestrijding van eikenprocessierupsen.
- 10 Indien grondbestanden van eikenprocessierups worden aangetroffen, wordt de verwijdering ervan afgerekend op basis van een bestekspost 600010.
- 11 De toe te passen nematoden dienen een toevoeging van gel (tempanema gel) te bevatten. Tevens dient de toevoeging "Break thru" (120 cc op 600liter water toevoegen) toegepast te worden i.v.m. spanning afbraak op water druppels. Tevens dient slaolie toegevoegd te worden i.v.m. schuimen in de tank. Zie ook plan van aanpak in bijlage 4. Plan van aanpak beheersing EPR.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering**62 1 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 11 Begrippen****62 11 99 Omleiding en stremming**

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.11 van 'de Standaard' geldt:
Onder een doorgaande route wordt verstaan:
Alle dreven, hoofdwegen en asfaltwegen en tevens alle overige wegen met een verzamel- en/of ontsluitingsfunctie.

62 12 Eisen en uitvoering**62 12 01 Algemeen**

- 01 Artikel 62.12.01 van 'de Standaard' uitbreiden met:
Bij het treffen van verkeersmaatregelen geldt aanvullend de CROW-publicatie 130, "Maatregelen voor het markeren van onverlichte obstakels", laatste druk.
- 02 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
De aannemer verleent de gebruikers van - en degene die werkzaamheden verrichten op-
belendende percelen de nodige hulp om hinder die voor hen uit zijn werk voortvloeit, zoveel mogelijk te beperken, en pleegt met hen tijdig het benodigde overleg.
- 03 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Onder het bereikbaar houden van aanliggende percelen c.a. wordt verstaan een pakket aan maatregelen, dat voor de duur van het uit te voeren werk of een gedeelte daarvan wordt uitgevoerd ten behoeve van de bereikbaarheid van de woningen, bedrijven en openbare gebouwen alsmede ten behoeve van de toegankelijkheid voor politie, brandweer, ziekenvervoer en dergelijke.
Onder een minimale bereikbaarheid voor hulp en reddingsdiensten wordt verstaan maximaal 40 meter vanaf de berijdbare weg.
Indien de percelen van 2 zijden bereikbaar zijn kan de straat dus maximaal 80 meter worden opgebroken.
- 04 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
De ten behoeve van de tijdelijke wegafzettingen gebruikte waarschuwborden, bewegwijzeringsborden, afzettingsmaterialen e.d., moeten van een duidelijk herkenbaar merkteken van de aannemer zijn voorzien.
- 05 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Bij werkzaamheden aan (kern)hoofdwegen zijn omleidingen over wegen van een lagere orde niet toegestaan.
- 06 In aanvulling op artikel 62.12.01 van 'de Standaard' geldt:
Voor werkzaamheden aan de verkeersafzettingen moet de aannemer dag en nacht bereikbaar zijn. De aannemer verstrekt de gegevens van de verantwoordelijke persoon met bijbehorend telefoonnummer, tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden middels e-mail aan de directie. Deze gegevens zijn minimaal het; tracé, begintijd, eindtijd en data van de afzetting. Indien door omstandigheden (bijv. onwerkbaar weer, calamiteiten e.d.) de afzetting wijzigt in; tracé, begintijd, eindtijd en data, dient de aannemer dit z.s.m. te melden aan de directie. Tevens dient na het geheel opheffen van de afzetting de aannemer dit te bevestigen aan de directie, deze bevestiging dient uiterlijk 1 uur na het opheffen te geschieden.

62 12 07 Verkeersregelininstallaties

- 01 In aanvulling op artikel 62.12 van 'de Standaard' geldt:
In verband met de Regeling Verkeerslichten 1991 en de aanvulling daarop van 14 december 1994 RV 188204, toont de aannemer voordat de verkeersregelininstallatie in gebruik wordt genomen aan dat deze installatie voldoet aan de eisen met betrekking tot bewaking van de regelininstallatie en de lichttechnische eisen van de lantaarns als bedoeld in NEN 3384 'Elektrische verkeersregeltoestellen (met correctieblad juni 2003)' en NEN 3322 'Verkeersregelininstallaties voor wegverkeer'.

HFD PAR ART LID

62 12 08 Busbanen

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Openbaarvervoerbanen worden beschouwd als wegtype C, (kern)hoofdwegen als dubbelbaanswegen buiten de bebouwde kom, wegtype B1 volgens de CROW-publicatie 96b, "Maatregelen bij werken in uitvoering op niet- auto-snelwegen en wegen binnen de bebouwde kom", 2e geheel herziene versie (Voorlopige) richtlijnen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 62.02 van 'de Standaard' geldt:
Bij werkzaamheden aan de busbanen zijn omleidingen voor het openbaar vervoer buiten de busbaan om niet toegestaan.

62 12 09 Omleiding en stremming

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van stremming van een wegvak moet de aannemer aan het begin van dit wegvak en (als van toepassing) aan het einde van dit wegvak waarin het wegvak is gelegen tenminste de rechter rijstrook afsluiten met 1 of meer (aangesloten) verkeershekken en een bord plaatsen "doodlopende weg" en "doorgaand verkeer afgesloten".
Als het wegvak op een kruising is gelegen dienen alle toeleidende wegen voorzien te zijn van bedoelde aanduidingen.
Als aan het wegvak geen woningen of bedrijven zijn gevestigd of om andere redenen het niet gewenst is dat er verkeer in het betreffende wegvak komt dienen beide rijstroken met (aaneengesloten) verkeershekken te worden afgesloten. In dat geval dienen in plaats van de genoemde tekstborden bordnummer C01 "Verboden voor alle verkeer" (wit met rode rand) te worden toegepast.
- 02 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Ingeval van stremming van een doorgaande weg c.q. route moet de aannemer aan het begin en aan het einde van die doorgaande weg c.q. route tevens een pijlbord t.b.v. de omleiding plaatsen.
Tevens de gehele omleidingsroute in beide richtingen voorzien van pijlborden zodanig, dat het verkeer weer op de doorgaande route is aangekomen.
- 03 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Als de aannemer borden moet toepassen dan moeten deze niet eerder worden geplaatst dan noodzakelijk is, en moeten deze zo spoedig mogelijk na afloop van het werk / de werkzaamheden worden verwijderd. Indien dit niet mogelijk is dienen de borden te worden afgeplakt.
- 04 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Als voorinformatieborden moeten worden toegepast dan moet de datumaanduiding luiden "vanaf .. - .." c.q. "opdag .. - ..".
Bij daadwerkelijke aanvang van de stremming moet de tekst "vanaf .. - .." c.q. "op .. - .." volledig zijn afgeplakt met geel plakband dan wel het afzonderlijke datumbord zijn verwijderd.
- 05 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Als de opdrachtgever geen concrete plaats heeft aangegeven moeten de borden worden geplaatst conform de richtlijnen van CROW-publicatie 96b.
Als dit door de wegenstructuur niet mogelijk, of als deze plaats conflicteert met de eis van goede zichtbaarheid moet de aannemer terstond contact opnemen met de dagelijks toezichthouder.
- 06 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Door de gemeente Almere is in verband met de eenduidigheid richting bewoners vastgesteld dat de aannemer de volgende termen gebruikt bij afzettingen:
AFGESLOTEN; indien het passeren van het werk niet mogelijk is;
HINDER; indien een korte vertraging optreedt bij het passeren van het werk;
ERNSTIGE VERKEERSHINDER; indien het verkeer slechts met aanzienlijke vertraging het werk kan passeren.

HFD PAR ART LID

62 12 10 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 In aanvulling op paragraaf 62.12 van 'de Standaard' geldt:
Op en langs de dreven mogen geen werkzaamheden worden verricht alvorens de passende verkeersmaatregelen zijn getroffen.
Werkzaamheden op of langs de dreven die korter duren dan 8 uur dienen zo veel als mogelijk buiten de spits, aanvang werkzaamheden na 9:00 uur en einde werkzaamheden voor 16:00 uur, te worden uitgevoerd.
Avonds en nachts mag gewerkt worden op of langs de dreven van 19.00 uur tot 06.00 uur.
Uitzondering is donderdag voor het gebied Almere Stad Centrum, dan geldt het werken voor avonds en nachts van 22.00 uur tot 06.00 uur.

62 13 Informatieoverdracht**62 13 01 Algemeen**

- 06 In aanvulling op artikel 62.13.01 van 'de Standaard' geldt:
In verband met de coördinatie van de verkeershinder en stadsactiviteiten in de gemeente moet de aannemer minimaal 3 weken tevoren aan de directie schriftelijk (d.m.v. een verkeersplan) meedelen wanneer en welke verkeersmaatregelen hij voornemens is te treffen.
Deze plannen worden besproken in het platform Werk In Uitvoering van de gemeente. De directie zal de bevindingen van dit platform aan de aannemer mededelen.
De bevindingen zijn bindend en geven geen recht op verrekening of uitstel van oplevering.