Behoort bij: 20.249

Reconstructie Rietwijkeroordweg en Noordpolderweg in Aalsmeer

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**V O O R B E R E I D E N D E W E R K E N**					
101	**VERWIJDEREN BEPLANTING**					
101010	Schonen terrein.	EUR		N		
102	**OPBREKEN ASFALTBETONVERHARDING EN FUNDERING**					
1021	Opbreken asfalt					
102110	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	3,68	V		
102120	Frezen van asfalt.	m2	35,00	V		
102130	Frezen van asfalt.	m2	5.345,00	V		
102140	Frezen van asfalt.	m2	4.415,00	V		
102150	Frezen van asfalt.	m2	625,00	V		
102160	Frezen van asfalt.	m2	380,00	V		
1024	Opbreken fundering					
102410	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	30,00	V		
103	**OPBREKEN BESTRATING**					
103060	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2	16,00	V		
103070	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2	17,00	V		
103080	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2	60,00	V		
103090	Opbreken betonstraatstenen k.f..	m2	31,00	V		
104	**OPBREKEN TEGELVERHARDINGEN**					
104010	Opbreken betontegels 300 x 300 x 80 (kleur rood).	m2	4.365,00	V		
104030	Opbreken betontegels 300 x 300 x 45 (kleur grijs).	m2	245,00	V		
104040	Opbreken goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	425,00	V		
105	**OPBREKEN KANTOPSLUITING**					
105010	Opbreken betonbanden 13/15 met steunrug.	m	20,00	V		
105030	Opbreken betonbanden 10 x 20.	m	1.460,00	V		
105160	Opbreken betonbanden 11/22 met steunrug.	m	2.220,00	V		
107	**VERWIJDEREN WEGBEBAKENING**					
107010	Verwijderen antiparkeerpaal, hout.	st	27,00	V		
107020	Verwijderen antiparkeerpaal, beton.	st	3,00	V		
107030	Verwijderen antiparkeerpaal, kunststof.	st	2,00	V		
107040	Verwijderen antiparkeerpaal, staal.	st	4,00	V		
107050	Verwijderen jumboblokken.	st	16,00	V		
107060	Volledig verwijderen markering.	m2	12,65	V		
107070	Volledig verwijderen markering.	m2	388,00	V		
108	**VERWIJDEREN WEGMEUBILAIR**					
108060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	15,00	V		
114	**AFSTEKEN KANT BERMEN**					
114010	Afsteken kant bermen i.v.m. freeswerkzaamheden.	m	1.530,00	V		
2	**R I O L E R I N G E N**					
201	**RIOLERINGEN**					
2011	Opbreken rioolbuizen					
201120	Verwijderen kunststofbuis.	m	290,00	V		
2014	Aanbrengen buizen PVC HWA-afvoer					
201420	Aanbrengen PVC-buis ø 200 mm.	m	290,00	V		
2016	Aanbrengen kolkafvoerleidingen/hulpstukken					
201610	Aanbrengen PVC-buis (Ø 125 mm, Incl. grondwerk).	m	10,00	V		
201620	Aanbrengen PVC-hulpstuk pvc (Ø 125 mm).	st	6,00	V		
2021	Open bemaling					
202110	Aanbr. instandhouden en verwijderen open bemaling.	m	290,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204	**RIOOLAFDEKKINGEN**					
204010	Verwijderen putrand met deksel.	st	17,00	V		
204020	Lev. en aanbr. tijdelijke stalen afdekplaat.	st	17,00	V		
204030	Frezen/boren gaten in asfalt t.b.v. putrand.	st	17,00	V		
204040	Lev. en aanbr. putrand met deksel in asfalt, VWA.	st	17,00	V		
207	**CONTROLE RIOOLLEIDING**					
207020	Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	290,00	V		
210	**AANBRENGEN EN VERWIJDEREN KOLKEN**					
2101	Verwijderen kolk.					
210110	Verwijderen straatkolk.	st	20,00	V		
210120	Verwijderen trottoirkolk.	st	1,00	V		
210130	Verwijderen geleidebandkolk.	st	11,00	V		
210140	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	32,00	V		
2102	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie					
210210	Aanbrengen kolk kunststof/gietijzer combinatie.	st	24,00	V		
212	**BEMALING**					
3	**G R O E N V O O R Z I E N I N G**					
301	**AANBRENGEN GRAS EN KRUIDENVEGETATIE**					
3011	Leveren zaadmengsel					
301120	Leveren zaadmengsel, extensief gazon.	kg	38,30	V		
3012	Zaaien grasvegetatie					
301220	Zaaien gras, extensief gras.	are	15,30	V		
4	**G R O N D W E R K E N**					
401	**ONTGRAVEN GROND**					
4012	Uit cunet					
401210	Grond ontgraven uit cunet fietspad.	m3	997,00	V		
4015	Uit rioolsleuven					
401510	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	420,00	V		
402	**AANVULLEN GROND**					
4021	In cunet					
402120	Grond verwerken in cunet groenstrook	m3	6,00	V		
4023	In berm					
402310	Aanvullen bermen.	m2	1.530,00	V		
4025	In rioolsleuven					
402520	Aanvullen sleuf.	m3	420,00	V		
4028	Leveren zand					
402820	Leveren teelaarde.	m3	82,50	V		
4029	Verdichten en profileren aanvullingen					
402910	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	120,00	V		
402930	Profileren van oppervlakken.	m2	5.360,00	V		
5	**V E R H A R D I N G E N**					
501	**FUNDERINGEN**					
5011	Voorbereidende werken					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
501110	Afwerken zandbed.	m2	5.270,00	V		
5012	Aanbrengen ongebonden fundering					
501210	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	30,00	V		
501220	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	5.240,00	V		
5015	Leverantie funderingsmateriaal					
501510	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	1.963,00	V		
502	**ASFALTVERHARDING**					
5021	Rijweg					
502110	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	19.870,00	V		
502120	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	2.018,00	V		
502140	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	1.352,00	V		
502150	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	845,00	V		
502160	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	35,00	V		
502190	Aanbrengen kleeflaag.	m2	19.870,00	V		
5023	Fietspad					
502310	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	5.350,00	V		
502320	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	934,00	V		
502330	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	131,00	V		
502340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, zwart.	ton	299,00	V		
502350	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton, rood.	ton	87,00	V		
502360	Aanbrengen kleeflaag.	m2	5.350,00	V		
5025	Asfaltdrempels					
502510	Aanbrengen asfaltdrempel "sinusvorm".	m2	382,00	V		
5027	Aanbrengen goottegels					
502710	Leveren goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	st	1.417,00	V		
502720	Aanbrengen goottegels 150 x 300 x 70 mm, grijs.	m	425,00	V		
504	**KANTOPSLUITINGEN**					
5040	Aanbrengen trottoirband 130/150 x 250 mm					
504010	Leveren rechte trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	7,00	V		
504030	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	1,00	V		
504040	Leveren hulpstuk trott.band 130/150x250 mm, grijs.	st	1,00	V		
504060	Aanbrengen trottoirbanden 130/150 x 250 mm, grijs.	m	9,00	V		
504080	Pasmaken van betonbanden, 130/150 x 250 mm.	st	3,00	V		
5041	Aanbrengen opsluitband 100 x 200 mm					
504110	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	120,00	V		
504120	Leveren bochtband opsluitband 100 x 200 mm, grijs.	st	51,00	V		
504140	Aanbrengen opsluitbanden 100 x 200 mm, grijs.	m	160,00	V		
504150	Pasmaken van betonbanden, 100 x 200 mm.	st	9,00	V		
5042	Aanbrengen RWS-band 110/220 x 250 mm					
504210	Leveren RWS-band 110/220x250 mm, grijs.	st	2.102,00	V		
504220	Leveren bochtband RWS-band 110/220x250 mm, grijs.	st	166,00	V		
504230	Leveren hulpstuk RWS-band 110/220x250 mm, grijs.	st	2,00	V		
504250	Leveren hulpstuk RWS-band 110/220x250 mm, grijs.	st	4,00	V		
504260	Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm, grijs.	m	2.235,00	V		
504280	Pasmaken van betonbanden, 110/220 x 250 mm.	st	80,00	V		
505	**BESTRATING**					
5051	Voorbereidende werken					
505110	Afwerken zandbed.	m2	1.149,00	V		
505120	Aanbrengen straatlaag.	m2	339,00	V		
505130	Aanbrengen straatlaag.	m2	810,00	V		
5053	Aanbrengen betonstraatstenen					
505320	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	5,00	V		
505360	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	2,00	V		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
505370	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	15,00	V		
5054	Aanbrengen verkeerseilanden (-geleider)					
505410	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	595,00	V		
505420	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	65,00	V		
505430	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	V		
5058	Herstraten					
505810	Herstraten betonstraatstenen.	m2	57,00	V		
506	**TEGELVERHARDINGEN**					
506030	Aanbrengen betontegels.	m2	122,00	V		
506050	Herstraten betontegels.	m2	81,00	V		
506060	Herstraten betontegels.	m2	57,00	V		
6	**W E G M E U B I L A I R E N M A R K E R I N G**					
601	**WEGBEBAKENING**					
601010	Aanbrengen verkeersbord palen incl. bebording.	st	20,00	V		
601020	Aanbrengen verkeersbord palen.	st	15,00	V		
603	**MARKERING**					
603010	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep, dikte 0,05 m	km	1,36	V		
603020	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep, dikte 0,10 m	km	0,28	V		
603030	Aanbr. lengtemarkering, ononderbroken streep, dikte 0,10 m	km	0,40	V		
603040	Aanbr. lengtemarkering, 0,30 - 2,70 streep, dikte 0,10 m	km	1,45	V		
603050	Aanbr. lengtemarkering, 1-1 streep, dikte 0,10 m	km	0,25	V		
603060	Aanbr. lengtemarkering, 0,50 - 0,50 streep, dikte 0,10 m	km	0,28	V		
603070	Aanbr. lengtemarkering, 1 - 3 streep, dikte 0,10 m	km	2,57	V		
603080	Aanbr. lengtemarkering, 1 - 3 streep, dikte 0,30 m	km	0,06	V		
603090	Aanbrengen overige markering -thermoplastisch materiaal-	m2	35,07	V		
604	**AANBRENGEN HEKWERKEN**					
604010	Aanbrengen schrikhek, type BB15-2 (4,00m).	st	1,00	V		
7	**T R A N S P O R T**					
701	**TRANSPORT GROND**					
7010	Grond afvoeren					
701020	Grond vervoeren.	m3	997,00	V		
702	**TRANSPORT (ASFALT)PUIN EN BESTRATING**					
7021	Afvoeren (asfaltgebonden)puin					
702110	Transport beton puin.	ton	1.099,75	V		
702120	Transport asfalt.	ton	4.818,10	V		
702140	Transport gebonden puin.	ton	23,30	V		
703	**VERVOEREN PVC MATERIAAL**					
703010	Transport PVC materiaal.	m	290,00	V		
704	**VERVOEREN RIOOLSLIB**					
704010	Rioolslib vervoeren.	ton	0,12	V		
8	**O V E R I G E W E R K Z A A M H E D E N**					
801	**REVISIETEKENINGEN**					
8010	Rioleringtekeningen					
801010	Inmeten en verwerken revisiegegevens.	st	1,00	V		
802	**VERKEERSMAATREGELEN**					
8023	Omleidingen					
802310	Opstellen verkeersplan.	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
802320	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N		
802330	Plaatsen vooraankondigingsborden.	EUR		N		
802340	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
803	**NUL-METING**					
803010	Uitvoeren nul-meting.	EUR		N		
807	**TER BESCHIKKING STELLEN**					
8071	Ter beschikking te stellen werknemers					
807110	Inzetten van werknemer, grondwerker.	uur	40,00	V		
807120	Inzetten van werknemer, straatmakerskoppel.	uur	40,00	V		
807130	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar ts 06.00 en 19.00	uur	100,00	V		
807140	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar ts 19.00 en 06.00	uur	300,00	V		
8072	Ter beschikking te stellen materieel					
807210	Inzetten van een hydraulische graafmachine, 1,0 m3.	uur	40,00	V		
807220	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	V		
807230	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00	V		
807240	Inzetten van een veeg/zuigauto.	uur	40,00	V		
808	**ALGEMEEN**					
8081	Algemeen tijdschema					
808110	Opstellen algemeen plan van aanpak.	EUR		N		
808120	Opstellen algemeen tijdschema.	EUR		N		
808130	Opstellen faseringsplan.	EUR		N		
808140	Faseringskosten voortkomend uit faseringsplan.	EUR		N		
8083	Straatwerkplan					
808310	Indienen straatwerkplannen wegvakonderdelen.	EUR		N		
815	**BEREIKBAARHEID**					
8151	Toepassen rijplaten					
815110	Aanbrengen rijplaten (staal)	m	100,00	V		
815120	Instandhouden rijplaten (staal)	m*d	8.960,00	V		
815130	Verplaatsen rijplaten (staal)	keer	10,00	V		
815140	Verwijderen rijplaten (staal)	m	100,00	V		
8152	Bereikbaarheid percelen					
815210	Bereikbaarheid percelen	EUR		N		
816	**PROEFSLEUVEN T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN**					
816010	Graven proefsleuf.	st	50,00	V		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**Staartposten**					
91	**Eenmalige kosten**					
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N		
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N		
910030	Aan- en afvoer materieel.	EUR		N		
910040	Opstellen V&G-plan uitvoeringsfase.	EUR		N		
910050	V&G-coördinatie.	EUR		N		
910060	Afsluitkosten premies/verzekeringen	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**Uitvoeringskosten**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**Algemene kosten**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**Winst en risico**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**Stelposten**					
950010	Stelpost: Aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00	V		
950030	Stelpost: Herstel verharding particuliere tuinen.	EUR	5.000,00	V		
950040	Stelpost: plaatsen en weghalen van afzettingen/bebording.	EUR	30.000,00	V		
96	**Bijdragen**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR				
	Gedaan te					
	De 20..					
	De inschrijver(s),					