

BIJLAGE G GEGEVENS WKK'S

In deze bijlage treft u de beschrijving en de onderhoudshistorie van de WKK's.

WKK RWZI Susteren

- Gasmotor Guascor SFGLD360 500 kW
- Generator Stamford
- Besturing Habo
- Bouwjaar 2011
- Draaiuren op 21-06-2022: 66807
- Gemiddeld aantal draaiuren per jaar: 6000
- Totaal aantal starts van ingebruikname: 8188 (peildatum 21-06-2022)
- Uitgevoerde revisies (urenstand + gereviseerde onderdelen):
 - 03/2015: koprevisie, generatorrevisie, na 23.000u
 - 12/2016: CBM module & spanningsregelaar vervangen
 - 01/2017: CBM module vervangen
 - 03/2017: spoel PMG & spanningsregelaar vervangen
 - 12/2017: spoel PMG vervangen, lagers vervangen
 - 03/2018: smoorklep vervangen
 - 07/2020: sim kaart vervangen
 - 01/2021: Kachel plaatsen
 - 03/2021: motor opstarten na langen stilstand
 - 06/2021: accu vervangen
 - 07/2021: TCS scherm vervangen
 - 03/2022: netschakelaar trip



WKK's RWZI Roermond

In december 2015 is er een gaswasser geplaatst.

WKK 1 RWZI Roermond

- Rwni Roermond - WKK 1:
- Gasmotor MAN E2842 275 kW
- Generator Stamford
- Besturing Habo
- Bouwjaar 2006
- Draaiuren op datum 21-06-2022: 72913
- Gemiddeld aantal draaiuren per jaar: 4000
- Totaal aantal starts van ingebruikname: 13507 (peildatum 03-06-2022)
- Uitgevoerde revisies (urenstand + gereviseerde onderdelen):
 - 04/2018 (48356u): oliekoelers vervangen
 - 06/2017 (45557u): grote revisie : revisie cilinderkop, vervanging van zuigerbus, zuigers, drijfstangenlagers, hoofdlagers
 - 06/2017 (45234u): startmotor vervangen
 - 06/2016 (39289u): startaccu's vervangen
 - 04/2014 (33555u): turbo R vervangen
 - 07/2010 (20902u): startaccu's vervangen
 - 10/2019 (53752u): gen rubber vervangen
 - 01/2019 (53284u): startmotor vervangen
 - 10/2019 (draaiurenstand onbekend): 2X accu's vervangen 1x startmotor vervangen
 - 01/2020 (60958u): interkoeler vervangen
 - 10/2020 (64158u): cil 11 kop vervangen



WKK 2 RWZI Roermond

- Gasmotor MAN E2842 275 kW
- Generator Stamford
- Besturing Habo
- Bouwjaar 2006
- Draaiuren op datum 21-06-2022: 72911
- Gemiddeld aantal draaiuren per jaar: 4650
- Totaal aantal starts van ingebruikname: 10847 (peildatum 21-06-2022)
- Uitgevoerde revisies (urenstand + gereviseerde onderdelen) :
 - 05/2018 (57830u): startmotor vervangen

-
- 12/2016 (51194u): acculader vervangen
- 04/2016 (48482u): cilinderkop 2-5-10-11-12 vervangen
- 10/2015 (45403u): hoofdlagers & drijfstanlagers vervangen
- 09/2012 (28627u): acculader vervangen
- 01/2012 (26034u): CBM module vervangen
- 07/2009 (12935u): accu's vervangen
- 07/2020 (63343u): startmotor vervangen
- 09/2020 (draaiurenstand onbekend): 2X accu vervangen
- 12/2021 (70205u): accu vervangen

WKK Venray

- Gasmotor MAN E2876TE302
- Generator Leroy Somer
- Besturing 2G
- Bouwjaar 2010
- Draaiuren op datum 30-05-2018: 56802
- Gemiddeld aantal draaiuren per jaar: 7030
- Totaal aantal starts van ingebruikname: 3511 (peildatum 28-05-2018)
- Uitgevoerde revisies (urenstand + gereviseerde onderdelen):
 - 08/2013: demontage & reinigen warmtewisselaar
 - 11/2013: Vervanging turbo
 - 08/2015: Revisie 32000u
 - Verdere gegevens niet bekend.



WKK Wijlre

- Gasmotor MAN E2876LE302
- Generator Stamford HCI434E2
- Besturing Habo
- Bouwjaar 2011
- Draaiuren op datum 20-04-2022: 71565
- Gemiddeld aantal draaiuren per jaar: 6905
- Totaal aantal starts van ingebruikname: 5999 (peildatum 20-04-2022)
- Uitgevoerde revisies (urenstand + gereviseerde onderdelen):
 - 07/2013 (7742u): noodaccu's vervangen
 - 07/2013 (7846u): gen schakelaar vervangen
 - 04/2014 (13896u): startmotor vervangen
 - 05/2014 (14433u): 6X zuigers/bussen en koppen vervangen

- 07/2014 (15468 u): stator van opwekker vervangen
- 11/2014 (17990u): expansievat
- 07/2015 (28835u): ic vent. vervangen
- 08/2015 (23593u): nokkenas pickup vervangen
- 08/2015 (23837u): pompwaaier vervangen
- 10/2015 (25267u): startaccu vervangen, 24v voeding vervangen, startmotor vervangen
- 03/2017 (36849u): cil. 4 kop vervangen
- 10/2018 (47226u): ontstekings pick up vervangen
- 05/2019 (51465u): startmotor vervangen
- 04/2021 (64052u): cil 5 kop vervangen



Maria Theresialaan 99
Postbus 1315
6040 KH ROERMOND

T +31 (0)88 842 00 00
E info@wbl.nl
I wbl.nl

