

Gemeente Eemsdelta
T.a.v. dhr. M. Visser
Postbus 15
9900 AA Appingedam

Datum
16 juni 2022
Referentie
103530/MBO/KTE
Bladnummer
1/3

Onderwerp
Aanbieding "Realisatie uitleggers warmtenet Schoolstraat eo"

Geachte heer Visser,

Hierbij hebben wij het genoegen u onze raming te doen toekomen voor de werkzaamheden m.b.t. uw project "**Kostenraming voor de Realisatie uitleggers warmtenet Schoolstraat eo**" te Loppersum.

Postadres
Postbus 2
2964 ZG Groot-Ammers

Bezoekadres
Edisonweg 1
2964 LK Groot-Ammers

T (085) 273 09 00

Kamer van Koophandel
34014917

www.mvoi.nl

Behandeld door
K. Terlouw
06-83785631
k.terlouw@mvoi.nl

Documenten van toepassing op onze aanbieding zijn:

- Offerte aanvraag met ref. Email van d.d. 07-06-2022 van 09:53 Uitvraag Realisatie uitleggers warmtenet Schoolstraat eo van Menno Visser.

Prijstelling gebaseerd op voor aanleg leidingen, geen inbouwen op bestaande net.

Met inachtneming van onderstaande uitgangspunten kunnen wij de werkzaamheden voor u uitvoeren voor een bedrag van

Totaal €50.750, =
zegge:(vijftigduizend zevenhonderdvijftig), excl. BTW

In het hierboven genoemde bedrag is een bedrag voor het materiaal meegenomen zoals hieronder vermeld.

Totaal €12.635, = 
zegge:(twaalfduizend zeshonderdvijfendertig), excl. BTW

In onze offerte begrepen:

- Het in ontvangst nemen van de materialen (levertijd 8-9 weken na schriftelijke opdracht);
- Het aanbrengen van de leidingen lengtes 6 meter DN 25 totale lengte 120 meter (tracé lengte);
- Het aanbrengen van de leidingen lengtes 12 meter DN 32 totale lengte 54 meter (tracé lengte);
- Het aanbrengen van de leidingen lengtes 12 meter DN 50 totale lengte 124 meter (tracé lengte);
- De leidingen afmonteren met eindkappen;
- Het isoleren van de gemaakte lassen en aansluitingen;
- 100% NDO van de lasnaden;
- Het hydrostatisch testen van de leidingen, na testen laten wij het testwater in de leiding staan.



Datum
16 juni 2022

Referentie
103530/MBO/KTE

Bladnummer
2/3

- Uitgangspunt grondwerk huisaansluitingen minimum 30 meter per dag;
- Uitvoering in 1 aaneengesloten fase zonder onderbrekingen (totale doorlooptijd van 2 weken).

Materiaalstaat

Buizen incl. 2 lekdetectiedraden

20	st	Buis DN25 - 33,7x2,6/090 L= 6m
6	st	Buis DN32 - 42,4x2,6/110 L=12m
12	st	Buis DN50 - 60,3x2,9/125 L=12m

Bochten incl. 2 lekdetectiedraden

4	st	Bocht DN25 - 33,7x2,6/090, 90° L=1,0x1,0m
4	st	Bocht DN50 - 60,3x2,9/125, 90° L=1,0x1,0m

T-stuk sprong 45° incl. 2 lekdetectiedraden

2	st	T-stuk sprong DN32/110 - DN32/110 - DN32/110
---	----	--

Eindmanchetten

20	st	Eindmanchet DN25/090
0	st	Eindmanchet DN40/110
2	st	Eindmanchet DN50/125

Omschrijving

46	st	SP Krimpmof Ø090, with adhesive & sleeves, L=700mm
8	st	SP Krimpmof Ø110, with adhesive & sleeves, L=700mm
18	st	SP Krimpmof Ø125, with adhesive & sleeves, L=700mm
2	st	SP Krimpmof reduceer ø110-ø090 with adhesive&sleeves L=700mm
10	st	SP PUR A (Polyol), verpakking a 5L
10	st	SP PUR B (Isocyaan), verpakking a 5L
100	st	SP PUR Mengbeker 2L

Niet in onze offerte begrepen:

- Grondwerk, sleuven en putten;
- Werken in vervuilde grond;
- Lozings-, acceptatie- en transportkosten van overtollig of vrijkomend materiaal anders dan expliciet genoemd in het bestek en/of onze aanbieding;
- Materiaalleveringen anders dan expliciet genoemd in het bestek en/of onze aanbieding;
- Kosten ten gevolge van eventueel aanwezige onvoorziene onder- en bovengrondse obstakels;
- Kraan assistentie voor transportleidingen en in hijsen in de sleuf;
- Tekeningen, berekeningen en vergunningen;
- Tussentijds inmeten van de leiding;
- Het ontwateren van de leiding en drogen van de leiding;
- Het aanbrengen van de huisaansluitingen (leidingen DN25, DN32 en DN50);
- Kosten t.b.v. NoBo.



Datum
16 juni 2022

Referentie
103530/MBO/KTE


Bladnummer
3/3

Onze prijzen zijn gebaseerd op het huidige prijspeil. Mocht de situatie in Oekraïne leiden tot excessieve prijsstijgingen voor opdracht dan zullen wij met u in overleg treden om tot een nieuwe prijs te komen. Mocht deze situatie zich voordoen na opdracht dan zien wij dit als een “kostenverhogende omstandigheid” zoals verwoord in paragraaf 47 van de UAV en stellen wij voor de ontstane situatie via de systematiek van paragraaf 47 af te wikkelen. Mocht tijdens het werk blijken dat wij niet door grondstoftekorten niet tijdig kunnen opleveren, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk van ons. In goed overleg kunnen wij afstemmen welke maatregelen wij moeten nemen en in hoeverre hier sprake zal zijn van overmacht.

Uitvoering	: geheel in overleg
Prijs vast	: tot 60 dagen na offertedatum
Betalingstermijnen	: 20% bij opdracht 75% 4-wekelijks, op basis van fysieke voortgang 5% bij eerste oplevering
Betaling	: binnen 30 dagen na factuurdatum
Opdracht	: ongedeeld

Wij vertrouwen u met deze brief een passende aanbieding te hebben gedaan.

Hoogachtend,
MVOI BV

A blue ink signature, appearing to be 'R. Holster', written over the printed name.

R. Holster
Bedrijfsleider

akkoord, 20-6-2022

A blue ink signature, appearing to be 'Menno Visser', written in a cursive style.

Menno Visser, projectleider

