

Menno Visser

Van: Lichtenbeld, Marcel <MLichtenbeld@od-groningen.nl>
Verzonden: dinsdag 7 juni 2022 15:55
Aan: Menno Visser
CC: Guus Mulder
Onderwerp: Z2022-005243 Warmtecentrale/warmtenet naast gemeentewerf Loppersum onderdeel geluid

Hallo Menno,

Voor het realiseren van een warmtecentrale naast de gemeentewerf in Loppersum geldt voor het onderdeel geluid dat de woningen Badweg 22 en Industrieweg 6B in Loppersum maatgevend zijn. Voor deze woningen gelden de volgende geluidnormen/waarden.

Badweg 22, ligt volgens "Bedrijven en milieuzonering", editie 2009 in een gemengd gebied. Hiervoor geldt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de woning moet voldoen aan 50 dB(A) in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur) 45 dB(A) in de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) en 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). De maximale geluidniveaus (piekgeluiden) moeten voldoen aan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Industrieweg 6B is een woning gelegen op een bedrijventerrein. Hiervoor geldt dat het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau op de woning moet voldoen aan 55 dB(A) in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur) 50 dB(A) in de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur) en 45 dB(A) in de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur). De maximale geluidniveaus (piekgeluiden) moeten voldoen aan 70 dB(A) in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) in de nachtperiode.

Om aan te tonen dat de geplande activiteiten aan bovengenoemde normen/waarden voldoen is wel een akoestisch onderzoek nodig.

Mocht je nog vragen hebben over deze mail dan kun je mij mailen of bellen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Lichtenbeld •
Adviseur Geluid •
06 – 46936636 •



Bezoekadres

Lloydsweg 17 •
9641 KJ Veendam •
0598 – 788 000 •

Postadres

Postbus 97 •
9640 AB Veendam •

www.od-groningen.nl •

Is printen van deze e-mail echt nodig? Denk aan de 