

Gemeente Hilversum

Meerjarenonderhoudsplan

2018 - 2057



Arena 303, Sporthal Dudok Arena

object: 1050104

datum : april 2018

Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Inspectiedatum 22-8-2013
Bouwjaar 1999
Bruto vloeropp 4.890,00 m2
BVO Gymzaal 0,00 m²
- 0,00 -
- 0,00 -

Selectie 2014
Soort plan VOLLEDIG
Inventaris
- SP
-
- N

Opmerking Totaal bvo 4890, incl. sportcafé en fitnessruimte.
Beganegrond 3309 m2
1ste Verdieping 1145 m2
2de verdieping 436 m2
Totaal BVO 4890 m2



Relatie	Adres	Contactpers.
ADRES	Sporthal Dudok Arena Arena 303 1213 NW Hilversum Telefoon 035-6422237 Fax	Dhr. M. Bakvis/ Optisport Telefoon Mobiel E-mail
GEMEENTE	Gem Hilversum, Afdeling Openbare Ruimte Dudokpark 1 1217 JE Hilversum Telefoon 035-6292690 Fax 035-6292388	Dhr. A. Zuijdervliet Telefoon 035-6292353 Mobiel E-mail a.zuijdervliet@hilversum.nl
MOP ADVISEUR	ASSET Facility Management B.V. Margrietstraat 1 5401 CH Uden Telefoon 0413-260455 Fax	J.A. Willems Telefoon Mobiel E-mail h.willems@asset.nl

4-Object		1050104		Arena 303, Sporthal Dudok Arena		1-Budgetpost		EI-0		Eigenaars onderhoud			
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	25.299	
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	3.301	0	0	0	0	24.358	0	0	27.659	
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	180.338	0	0	0	0	0	180.338	
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	3.001	0	0	0	0	0	3.001	
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	207.574	17.951	0	0	225.525	
43	METAALWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	52.643	0	0	0	0	0	0	0	52.643	
47	SCHILDERWERK	13.647	0	0	3.440	0	0	13.647	0	0	3.440	34.174	
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	7.762	55.170	0	0	0	0	0	0	0	62.931	
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	13.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.978	
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	13.161	0	0	12.629	0	0	0	41.518	0	67.308	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.695	
67	LIFTINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	31.110	0	0	31.110	
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	3.284	0	0	0	0	0	0	0	0	3.284	
1-Budgetpost		EI-0	46.320	29.266	111.113	8.500	195.968	5.060	221.221	78.479	41.518	8.500	745.944

4-Object		1050104		Arena 303, Sporthal Dudok Arena		1 Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel			
Periode : 2018 - 2057						Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	204.172	0	0	0	0	0	0	204.172
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	69.015	0	0	69.015
1 Budgetpost	GEMD	0	0	0	0	204.172	0	0	0	69.015	0	0	273.186

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	1.179
15	BESTRATING	933	933	2.599	933	933	933	933	2.599	933	933	12.666
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	7.920	2.015	2.015	3.068	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	3.068	28.163
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	10.696	0	0	0	0	0	10.696	0	21.392
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	64.434
41	TEGELWERK	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	10.529
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	3.785	4.682	0	2.744	0	15.462	65.822	0	0	92.494
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	1.320	13.412	7.844	1.320	1.320	1.320	1.320	3.370	1.320	1.320	33.869
45	BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING	0	0	0	0	0	0	0	1.582	0	0	1.582
46	BEGLAZING	0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	1.916
49	BINNENSCHILDERWERK	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	52.631
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	28.735
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	6.721	11.267	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	71.754
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	95.282
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	77.622
67	LIFTINSTALLATIE	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	11.287
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	24.883	3.128	3.128	3.128	53.039
72	VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	7.719
73	VASTE KEUKENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	163.665
1-Budgetpost	GE-0	69.154	88.686	93.646	64.303	65.994	63.250	105.480	141.198	73.946	64.303	829.959

4-Object	1050104	115.474	117.952	204.759	72.802	466.133	68.310	326.702	219.677	184.478	72.802	1.849.089
----------	---------	---------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	-----------

4-Object		1050104				Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud					
Periode : 2018 - 2057												Index		0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal							
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	25.299							
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	3.301	0	0	0	0	3.301	0	0	6.602							
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	19.246	0	0	0	0	0	0	0	19.246							
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	2.724	0	0	0	19.829	0	0	0	22.554							
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
41	TEGELWERK	0	317.508	0	0	0	0	0	0	0	0	317.508							
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
43	METAALWERKEN	0	0	12.380	0	0	0	0	0	0	0	12.380							
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	80.563	0	0	0	0	0	0	0	0	80.563							
47	SCHILDERWERK	0	0	13.647	0	0	3.440	0	0	13.647	0	30.734							
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	42.282	1.173	0	0	0	1.623	55.170	0	0	100.248							
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	13.978	0	0	0	0	13.978							
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	43.364	0	0	0	0	0	0	43.364							
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	115.840	0	0	0	18.695	0	0	0	0	134.535							
67	LIFTINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	28.985	0	0	0	0	0	0	0	28.985							
1-Budgetpost	EI-O	0	561.254	81.457	48.424	0	41.173	21.453	63.530	13.647	5.060	835.997							

4-Object		1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost		GEMD	Duurzaamheidsmaatregel				
Periode : 2018 - 2057							Index	0,00 % vanaf 2018				Inclusief BTW		
1-Hoofdgroep			2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Budgetpost														
GEMD			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1 Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0.00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	1.179
15	BESTRATING	933	933	2.599	933	933	933	933	2.599	933	933	12.666
30	KOZUNEN, RAMEN EN DEUREN	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	8.973	2.015	2.015	2.015	2.015	27.110
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	10.696	0	0	0	0	0	10.696
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	64.434
41	TEGELWERK	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	10.529
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	3.785	106.159	0	0	0	6.529	4.682	97.306	0	218.460
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	1.320	5.397	3.370	1.320	1.320	1.320	1.320	3.370	1.320	1.320	21.379
45	BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BEGLAZING	0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	1.916
49	BINNENSCHILDERWERK	5.263	5.263	5.263	141.319	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	188.687
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	28.735
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	67.208
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	9.462	9.791	15.836	9.462	9.462	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	101.656
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	77.622
67	LIFTINSTALLATIE	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	11.287
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	3.128	3.128	17.933	3.128	3.128	3.128	24.883	3.128	3.128	3.128	67.844
72	VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	7.719
73	VASTE KEUKENVOORZIENINGEN	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	163.665
1-Budgetpost	GE-0	63.250	76.125	201.132	199.305	73.946	70.207	96.547	78.476	160.556	63.250	1.082.793

4-Object	1050104	63.250	637.379	282.588	247.729	73.946	111.380	118.000	142.006	174.203	68.310	1.918.789
----------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud				Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					
1-Hoofdgroep		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	25.299
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	23.768	0	0	0	0	0	0	0	0	23.768
15	BESTRATING	0	24.467	0	0	0	0	0	0	0	0	24.467
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	0	194.395	3.301	0	0	0	0	3.301	0	0	200.997
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	342.400	0	0	0	0	0	0	0	0	342.400
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	8.015	0	393.050	0	0	0	0	0	401.065
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	3.001	0	0	0	0	0	3.001
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	METAALWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	52.643	0	0	0	0	0	0	0	52.643
47	SCHILDERWERK	0	3.440	0	0	13.647	0	0	3.440	0	0	20.526
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	6.138	0	0	0	0	0	1.173	0	0	7.311
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	0	12.629	0	0	0	43.364	0	55.993
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	LIFTINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	3.284	0	0	0	0	0	28.985	0	0	32.269
1-Budgetpost	EI-O	0	602.953	63.958	5.060	422.327	5.060	0	41.958	43.364	5.060	1.189.740

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1 Budgetpost										GEMD	Duurzaamheidsmaatregel	Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2057			Index		0,00 % vanaf 2018										
1-Hoofdgroep			2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal		
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Budgetpost	GEMD		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				
Periode : 2018 - 2057						Index	0,00 % vanaf 2018					Inclusief BTW
1-Hoofdgroep		2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	1.179
15	BESTRATING	933	933	2.599	933	933	933	933	2.599	933	933	12.666
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN	2.015	3.068	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	3.068	2.015	2.015	22.259
31	GEVELBEKLEDINGEN	10.696	0	0	0	0	0	10.696	0	0	0	21.392
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	64.434
41	TEGELWERK	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	10.529
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	0	3.785	4.682	0	0	0	3.785	4.682	2.744	0	19.677
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	1.320	13.412	7.844	1.320	1.320	1.320	1.320	3.370	1.320	1.320	33.869
45	BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	BEGLAZING	0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	1.916
49	BINNENSCHILDERWERK	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	141.319	5.263	188.687
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	28.735
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	6.721	11.267	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	71.754
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	9.462	9.791	15.836	9.462	9.462	101.656
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	77.622
67	LIFTINSTALLATIE	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	11.287
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	24.883	17.933	3.128	3.128	67.844
72	VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	7.719
73	VASTE KEUKENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	163.665
1-Budgetpost	GE-0	73.946	89.739	82.950	63.250	63.250	63.250	104.499	100.707	202.049	63.250	906.888

4-Object	1050104	73.946	692.692	146.908	68.310	485.577	68.310	104.499	142.665	245.413	68.310	2.096.628
----------	---------	--------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	---------	--------	-----------

4-Object		1050104				Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud							
Periode : 2018 - 2057												Index		0,00 % vanaf 2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep																				Totaal	
		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057										
09	VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060						25.299				
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
15	BESTRATING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
30	KOZIJEN, RAMEN EN DEUREN	0	0	24.358	0	0	0	0	3.301	0	0						27.659				
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
41	TEGELWERK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
42	DEKvloeren EN vloERBEDEKKINGEN	0	0	17.951	0	0	0	0	0	0	0						17.951				
43	METAALWERKEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	0	0	0	0	0	0	80.563	0	0	0						80.563				
47	SCHILDERWERK	13.647	0	0	3.440	0	0	13.647	0	0	3.440						34.174				
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	0	1.623	55.170	0	0	0	0	0	0	0						56.793				
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	13.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0						13.978				
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	41.518	0	0	0	0	0	0						41.518				
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	18.695	0	0	0	0	0	115.840	0	0	0						134.535				
67	LIFTINSTALLATIE	0	0	31.110	0	0	0	0	0	0	0						31.110				
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						0				
1-Budgetpost		EI-O	46.320	6.683	128.589	50.018	0	5.060	210.051	8.361	0	8.500						463.581			

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GEMD	Duurzaamheidsmaatregel					
Periode : 2018 - 2057						Index	0.00 % vanaf 2018					Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totaal	
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Budgetpost	GEMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW
Periode :	2018 - 2057					Index	0,00 % vanaf 2018					

1-Hoofdgroep		2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	Totaal
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	1.179
15	BESTRATING	933	933	2.599	933	933	933	933	2.599	933	933	12.666
30	KOZUNEN, RAMEN EN DEUREN	7.920	2.015	2.015	3.068	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	3.068	28.163
31	GEVELBEKLEDINGEN	0	0	10.696	0	0	0	0	0	10.696	0	21.392
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	64.434
41	TEGELWERK	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	10.529
42	DEKVLÖEREN EN VLOERBEDEKKINGEN	97.306	3.785	65.822	0	0	0	3.785	49.869	0	0	220.566
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN	1.320	5.397	3.370	1.320	1.320	1.320	1.320	3.370	1.320	1.320	21.379
45	BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING	0	0	1.582	0	0	0	0	0	0	0	1.582
46	BEGLAZING	0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	1.916
49	BINNENSCHILDERWERK	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	52.631
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	28.735
56	VERWARMINGSINSTALLATIE	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	67.208
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	95.282
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	77.622
67	LIFTINSTALLATIE	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	11.287
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	24.883	3.128	3.128	3.128	53.039
72	VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	7.719
73	VASTE KEUKENVOORZIENINGEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	163.665
1-Budgetpost	GE-0	166.460	76.125	151.894	64.303	63.250	63.250	93.803	123.664	73.946	64.303	940.996

4-Object	1050104	212.780	82.808	280.482	114.320	63.250	68.310	303.854	132.025	73.946	72.802	1.404.577
----------	---------	---------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	-----------

4-Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

0901; -TOEL; 000-

Bouwkundig adviseur; Toelichting; Algemeen-

ALGEMEEN

Sporthal Dudok Arena is gelegen aan de Arena 303 te Hilversum. De sporthal is in 1999 gebouwd en verkeert over het geheel genomen in een goede staat van onderhoud. Alleen het binnenschilderwerk is op diverse plaatsen beschadigd.

Tijdens de herinspectie in 2015 zijn vrijwel geen tekortkomingen geconstateerd en daardoor vrijwel geen wijzigingen in het eerdere plan doorgevoerd.

GEVELS:

De gevels van Sporthal Dudok Arena bestaan voornamelijk uit aluminium gevelbeplating en metselwerk of bestrating. Dit metselwerk/straatwerk is onder een hoek van ca 45° aangebracht. In de wandopeningen op de begane grond bevinden zich houten kozijnen die dekkend geschilderd zijn.. In het aluminium geveldeel (eveneens schuin aangebracht) is rondom een lichtstrook aangebracht. De gevels zijn nog een goede conditie.

DAKEN:

Het hoge dak van de Sporthal Dudok Arena is voorzien van een SBS-dakbedekking en is in een goede staat van onderhoud.

Het dak boven de toestelberging is voorzien van een EPDM-dakbedekking.

De dakconstructies bestaan uit een stalen draagconstructie. Op de stalen dakplaten ligt isolatie met een bitumen bekleding. Het hoge dak is via een dakluik bereikbaar.

Het hemelwater wordt afgevoerd d.m.v. een pluviasysteem.

INTERIEUR:

Het interieur verkeert over het algemeen in een goede conditie. In het interieur bevinden zich wel diverse kleine beschadigingen in het binnenschilderwerk, zoals scheurvorming, kale plekken en overige kleine mechanische gebreken. Deze beschadigingen zullen moeten worden hersteld tijdens de binnenschilderwerkzaamheden.

Op een aantal plaatsen komen wat beschadigingen in de wandtegels voor. Voor herstel is periodiek een stelpost opgenomen.

Verder zijn de systeemplafondplaten op diverse plaatsen in de kleedruimtes beschadigd. De plafondplaten zullen regelmatig moeten worden uitgewisseld.

In de gangen zijn de vloeren voorzien van een soort colovinyltiegels, hierin komen op een beperkt aantal plaatsen beschadigingen voor.

Een aantal ruimtes is voorzien van gietvloeren, de beide squashbanen zijn voorzien van een houten sportvloer.

INSTALLATIES:

Het gebouw wordt verwarmd door stadsverwarming.

Verder wordt het gebouw verwarmd door lucht d.m.v. luchtbehandelingskasten met WTW.

Voor de luchtbehandelingskasten is er een revisiebeurt opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanung, i.v.m. het vervangen van filters, eventueel motoren en het eventueel behandelen van roest.

Over het algemeen verkeren de installaties in een goede conditie.

TERREIN:

Het terrein van de sporthal is niet opgenomen in de meerjarenonderhoudsplanung. Het terrein rondom de sporthal is het openbare terrein.

CONSTRUCTIEONDERDELEN

-Fundering: visueel niet te beoordelen, lijkt in goede staat

-Begane grondvloer: steenachtig, geen gebreken geconstateerd

-Verdiepingsvloer: steenachtig, geen gebreken geconstateerd

-Kapconstructie: stalen kapconstructie, geen gebreken geconstateerd

-Buitenwandconstructie: op de begane grond houten gevelkozijnen met schuin oplopende bestrating als gevelafwerking, op de hoger gelegen geveldelen aluminium gevelbeplating, geen gebreken geconstateerd.

ASBEST:

In dit rapport is opgenomen het resultaat van de asbestinventarisatie die in 2011/2012 is

4-Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

uitgevoerd bij de gebouwen die vóór 1994 gebouwd zijn.

De kosten van de sanering komen alleen voor rekening van de gemeente als:

- a. De toepassing direct gevaar oplevert
- b. De toepassing al in het gebouw aanwezig was, toen de huidige huurder/gebruiker het gebouw betrok.

Het jaar van uitvoering is meestal gekoppeld aan het jaar dat een betreffend onderdeel aan vervanging toe is. Soms is dat niet duidelijk en staat er een fictief jaartal. De in dit rapport opgenomen saneringen moeten dan ook meer gezien worden als aandachtspunt.

Preventief verwijderen van asbesthoudende toepassingen is voor rekening van de gebruiker. Asbesthoudende toepassingen zijn geconstateerd op de volgende locaties:

Voor zover geconstateerd is geen asbest toegepast.

DUURZAAMHEID

In dit rapport is opgenomen het toepassen van maatregelen om de duurzaamheid van het gebouw te verbeteren. Deze toepassingen zijn gepland in het jaar dat ook het betreffende onderdeel aan vervanging toe is. Dus bijvoorbeeld dakisolatie staat gepland in het jaar dat de dakbedekking vervangen wordt.

Opgenomen zijn alleen de maatregelen, die in combinatie met het onderhoud dat voor rekening van de gemeente komt, uitgevoerd kunnen worden.

Bekostiging van duurzaamheidsmaatregelen komt in principe voor rekening van de GEMEENTE, maar na uitvoering daarvan kan wel de huurprijs aangepast worden.

In het kader van duurzaamheid zijn geen maatregelen op termijn opgenomen.

4-Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

1500; __; 2-

Bestrating; __; Gevels-


Schuin oplopende bestrating in gevels dienen met regelmaat
ontdaan te worden van onkruid (was nu winterperiode)



1500; __; 214-

Bestrating; __; Zijgevel-

Periodiek herstel van schuin oplopende bestrating noodzakelijk



3039; __; 210-

Automatische deuren; __; Voorgevel-

Entrepui met automatische deuren



3300; __; 301-

Dakbedekkingen; __; Plat dak-

Dakoverzicht



4-Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

4001; _; 500- Stukadoorwerk, algemeen; _; Interieur-
Mechanische beschadiging aan binnenwand



4200; _; 500- Dekvloeren en vloerbedekkingen; _; Interieur-
Interieur fitnessruimte



4245; _; 570- Sportvloer, polyurethaan; _; Sport-/gymzaal-
Sporthal




4604; _; 500- Vensterglas, isolerend; _; Interieur-
Zonwerende folie op de beglazing op de verdieping komt los



4-Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

4708; __; 211- Deuren; __; Achtergevel-
Deuren in achtergevel verbleekt door de zonbelasting




4900; __; 500- Schilderwerk; __; Interieur-
Schades aan het binnenschilderwerk



4908; __; 500- Deuren; __; Interieur-
Schades aan de onderzijde van de binnendeuren



4957; __; 500- Traptreden; __; Interieur-
Traptreden tamelijk kaal gelopen



4-Object **1050104** **Arena 303, Sporthal Dudok Arena**

Onderdeel;Bewerking;Locatie

5750; __; 600-

Luchtbehandelingskast; __; Technische ruimte-
Installatieruimte



7282; __; 570-

Tribunestoelen; __; Sport-/gymzaal-
Tribunedeel sportzaal



3-Afdeling						1 Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud						
Periode : 2018 - 2027						Index	0,00	% vanaf	2018							Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
09 VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN																
0901; 091140; 000-	Bouwkundig adviseur; Actualiseren onderhoudsplan; Algemeen-	Periodiek actualiseren MOP	2	4890,00bo	1,03	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	
1-Hoofdgroep	09				0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060	0	5.060		
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN																
3021; 306000; 500-	Deuren, hout; Vervangen; Interieur-	stelpost periodiek vervangen kapotte binnendeuren	2	1,00pt	3300,80	0	0	3.301	0	0	0	3.301	0	0		
3031; 306000; 570-46	Overheaddeuren; Vervangen; Sport-/gymzaal-46	handbediende Crawford-deuren 4,87 x 3,50	3	68,00m2	309,66	0	0	0	0	0	0	21.057	0	0		
1-Hoofdgroep	30				0	0	3.301	0	0	0	0	24.358	0	0		
33 DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN																
3339; 337250; 301-1	Asfaltbitumen, gemodificeerd, sbs; Overplakken met gemodificeerd		3	3750,00m2	46,92	0	0	0	0	175.942	0	0	0	0		
3351; 339080; 301-1	Dakrandafwerking, staal, coated; Demontage en montage; Plat dak-1	demonteren en opnieuw te monteren	3	250,00m1	15,33	0	0	0	0	3.832	0	0	0	0		
3393; 336000; 301-	Lichtkoepel(s); Vervangen; Plat dak-	beweegbare koepel 1,15 x 1,15	3	1,00st	563,64	0	0	0	0	564	0	0	0	0		
1-Hoofdgroep	33				0	0	0	0	180.338	0	0	0	0			

3-Afdeling					1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0.00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
34 GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN															
3435; Dakdoorvoer hemelwater; Pluvia's		3	12,00st	250,05	0	0	0	0	3.001	0	0	0	0	0	
346000; Vervangen; Plat dak-1															
301-1															
1-Hoofdgroep	34				0	0	0	0	3.001	0	0	0	0	0	
42 DEKvloeren EN vloERBEDEKKINGEN															
4245; Sportvloer, polyurethaan;		3	2130,00m2	97,45	0	0	0	0	0	0	207.574	0	0	0	
426000; Vervangen;															
570-46 Sport-/gymzaal-46															
4247; Sportvloer, hout; squash-banen		3	124,00m2	144,77	0	0	0	0	0	0	0	17.951	0	0	
426000; Vervangen;															
501-113, Ruimte-113,114															
114															
1-Hoofdgroep	42				0	0	0	0	0	0	207.574	17.951	0	0	
44 PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN															
4457; Scheidingswand, ruimte 46, 2 Trenomat-		3	2,00st	26321,37	0	0	52.643	0	0	0	0	0	0	0	
446070; sportzaal; Vervangen, scheidingswanden.															
501-46 wandvlakken; Ruimte-46															
1-Hoofdgroep	44				0	0	52.643	0	0	0	0	0	0	0	

3-Afdeling					1-Budgetpost		EI-O		Eligenaars onderhoud						Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018							
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
47	SCHILDERWERK														
4701; Kozijnen; Herschilderen; 472010; Gevels-11/m8 2-11/m8		2	219,00m2	48,67	10.658	0	0	0	0	0	10.658	0	0	0	
4701; Kozijnen; Bijwerken; 472020; Gevels-11/m8 2-11/m8		3	219,00m2	15,71	0	0	0	3.440	0	0	0	0	0	3.440	
4708; Deuren; Hout; 472300; behandelen en 2-11/m8 herschilderen dekkend; Gevels-11/m8	14 dichte en 2 glasdeuren	2	16,00st	186,80	2.989	0	0	0	0	0	2.989	0	0	0	
1-Hoofdgroep 47					13.647	0	0	3.440	0	0	13.647	0	0	3.440	

3-Afdeling				1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud							
Periode : 2018 - 2027				Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW							
1 Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR														
5356; 536000; 501.34	Elektrische boiler; Vervangen; Ruimte-34	ruimte 34: Daalderop mono koper 80l	3	1,00st	1623,43	0	1.623	0	0	0	0	0	0	0	
5394; 536000; 525-	Thermostatische mengkraan; Vervangen; Douche-	thermostatische kranen boven plafonds	3	6,00st	1316,07	0	0	7.896	0	0	0	0	0	0	
5395; 536000; 525-	Douchekoppen; Vervangen; Douche-	ruimte 3l/m10, 12, 13, 35, 36, 38 en 39.	3	88,00st	210,57	0	0	18.530	0	0	0	0	0	0	
539501; 536000; 525-	Infrarood bedieningssensor douche; Vervangen; Douche-	ruimte 3l/m10, 12, 13, 35, 36, 38 en 39.	3	88,00st	236,89	0	0	20.847	0	0	0	0	0	0	
539502; 536000; 525-	Besturingskast; Vervangen; Douche-	Rada Pulse besturingskasten boven plafonds	3	6,00st	1316,08	0	0	7.896	0	0	0	0	0	0	
5398; 546000; 600.202	Indirect gestookte boiler; Vervangen; Technische ruimte-202	Boiler: type Nibe EKS2 500L	3	1,00st	4878,78	0	4.879	0	0	0	0	0	0	0	
539801; 546000; 600.202	Platenwarmtewisselaar; Vervangen; Technische ruimte-202	t.b.v boiler: type WP4/40-Scharz	3	1,00st	1259,59	0	1.260	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep 53					0	7.762	55.170	0	0	0	0	0	0	0	
56	VERWARMINGSINSTALLATIE														
5669; 566000; 600.202	Weersafhankelijke regeling; Vervangen; Technische ruimte-202	stelpost Priva Comprj 25 TC en 100 TC	3	1,00pt	13978,31	13.978	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-Hoofdgroep 56					13.978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3-Afdeling					1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE														
5711; Ventilator-unit; 576000; Vervangen; Plat dak-1 301-1	centrifugaalventilator ColAsit CMV 315L90	3	1,00st	1529,85	0	0	0	0	1.530	0	0	0	0	0	0
5713; Dakventilator; Vervangen; 576000; Plat dak-1 301-1	RDA 31 3535-4D RDA 31 4550-6D RDA 32 4556-7D RDA 31 2531-4D	3	4,00st	2497,16	0	0	0	0	9.989	0	0	0	0	0	0
5713; Dakventilator; Vervangen; 576000; Plat dak-1 301-1	dakkap DA 225	3	1,00st	1110,40	0	0	0	0	1.110	0	0	0	0	0	0
5750; Luchtbehandelingskast; 573100; Reviseren; Technische 600-202	Verhulst LBK 1: sport en oefenzalen type: VKT 0707 bj 1999 (6,11 m³/sec), LBK 3; was- en kleedruimtes VKT 0404 bj 1999 (2,91 m³/sec), LBK 4: squash en fitness VKT 0303 bj 1999 (0,86 m³/sec), LBK 5: restaurant VKT 0303 bj 1999 (0,83 m³/sec).	3	4,00pt	3290,17	0	13.161	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5750; Luchtbehandelingskast; 576000; Vervangen; Technische 600-202	GEA type AT-PICCO 15.05, b.j. 2001	3	1,00st	41518,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.518	0
1-Hoofdgroep 57					0	13.161	0	0	12.629	0	0	0	0	41.518	0
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6386; Noodverlichtingsinstallati 636000; e.decentrale armaturen; 501- Vervangen; Ruimte-		3	44,00st	424,88	18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Hoofdgroep 63					18.695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3-Afdeling					1-Budgetpost		EI-O		Eigenaars onderhoud					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW					
1. Hoofdgroep														
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
67	LIFTINSTALLATIE													
6700; Liftinstallatie; Reviseren;	Ruimte 2, lift bj1999, 8 personen	3	1,00st	31109,89	0	0	0	0	0	0	0	31.110	0	0
673100; Lift-513														
1. Hoofdgroep	67				0	0	0	0	0	0	0	31.110	0	0
68	VEILIGHEIDSINSTALLATIE													
6818; Brandslangen en haspels;	ruimte 2, 20, 22, 32, 37, 46, 102 en 109.	3	11,00st	217,47	0	2.392	0	0	0	0	0	0	0	0
686050; Slang(en) vervangen;														
500- Interieur-														
6820; Poeder- en	ruimte 45, 107 en 203.	3	3,00st	297,11	0	891	0	0	0	0	0	0	0	0
686000; schuimblussers;														
500- Vervangen; Interieur-														
1. Hoofdgroep	68				0	3.284	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Budgetpost	EI-O				46.320	29.266	111.113	8.500	195.968	5.060	221.221	78.479	41.518	8.500

3-Afdeling					1-Budgetpost		GEMD		Duurzaamheidsmaatregel					Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						
1-Hoofdgroep														
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN													
3365; Dakisolatie; Aanbrengen;	dakisolatie Rc > 4,0	3	3750,00m2	54,45	0	0	0	0	204.172	0	0	0	0	0
337000; Plat dak-1														
301-1														
1-Hoofdgroep	33				0	0	0	0	204.172	0	0	0	0	0
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE													
5701; Mechanisch	extra kosten voor energie-zuinig	3	1,00pt	69014,64	0	0	0	0	0	0	0	0	69.015	0
577000; ventilatiesysteem;	systeem													
500- Aanbrengen; Interieur-														
1-Hoofdgroep	57				0	0	0	0	0	0	0	0	69.015	0
1-Budgetpost	GEMD				0	0	0	0	204.172	0	0	0	69.015	0

3-Afdeling					1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018							Inclusief BTW
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
14 BUITENRIOLERING EN DRAINAGE															
1413; Rioleringsysteem;	stelpost riolering doorspuiten en schoonmaken straatkolken, e.e.a. afhankelijk van klachtenpatroon	2	1,00pt	589,51	0	0	590	0	0	0	0	590	0	0	
141400; Doorspuiten; Algemeen-000-															
1-Hoofdgroep		14				0	0	590	0	0	0	0	590	0	0
15 BESTRATING															
1500; Bestrating;	schuin oplopend straatwerk tegen gevel, jaarlijks onkruidvrij maken	2	530,00m2	1,76	933	933	933	933	933	933	933	933	933	933	
151200; Schoonmaken; Gevels-2-															
1500; Bestrating; Corrigeren;	schuin oplopend straatwerk tegen gevel, periodiek corrigeren	2	530,00m2	3,14	0	0	1.666	0	0	0	0	1.666	0	0	
152000; Gevels-11/m8															
2-11/m8															
1-Hoofdgroep	15				933	933	2.599	933	933	933	933	2.599	933	933	
30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN															
3031; Overheaddeuren;	vervanging staalkabels 4 handbediende Crawford-deuren 4,87 x 3,50 (Arbo-eis)	3	4,00pt	263,22	0	0	0	1.053	0	0	0	0	0	1.053	
306175; Vervangen, hang- en sluitwerk;															
570-46	Sport-/gymzaal-46														
3031; Overheaddeuren;	stelpost voor 4 handbediende Crawford-deuren 4,87 x 3,50	2	1,00pt	460,63	461	461	461	461	461	461	461	461	461	461	
309050; Onderhoudscontract;															
570-46	Sport-/gymzaal-46														
303901; Deurenautomaat;	deurautomaat entreepui Entrance Solutions	3	1,00st	5904,43	5.904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
306000; Vervangen; Gevel-1															
200-1															
3067; Hang- en sluitwerk;	betreft zowel buiten- als binnenhang- en sluitwerk.	2	4890,00bo	0,32	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	1.555	
301000; Onderhouden; Algemeen-000-															
1-Hoofdgroep	30				7.920	2.015	2.015	3.068	2.015	2.015	2.015	2.015	2.015	3.068	

3-Afdeling					1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018	Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
31	GEVELBEKLEDINGEN														
3120;	Profielstroken,	totale gevelbekleding	3	2100,00m2	5,09	0	0	10.696	0	0	0	0	0	10.696	0
311200;	aluminium;														
200-	Schoonmaken; Gevel-														
1-Hoofdgroep 31						0	0	10.696	0	0	0	0	0	10.696	0
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN														
3300;	Dakbedekkingen;	Dak 1 (3750 m²) en 2,(160 m²)	2	3910,00m2	1,65	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
331200;	Schoonmaken; Plat dak-														
301-															
1-Hoofdgroep 33						6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
41	TEGELWERK														
4150;	Wandtegels; Repareren;	stelpost t.b.v het herstellen van	2	1,00pt	1052,85	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053
413000;	Interieur-	gebreken aan vloer- en													
500-		wandtegels en kitvoegen													
1-Hoofdgroep 41						1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053	1.053

3-Afdeling					1-Budgetpost	GE-O		Gebruikers onderhoud							
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN														
4217; 424000; 501-109	Parketvloer; Behandelen, oppervlakte; Ruimte-109	kantine	3	150,00m2	22,16	0	3.324	0	0	0	0	3.324	0	0	0
4238; 423000; 500-	Vloerbedekking, colovinytlegels; Repareren; Interieur-	stelpost periodiek herstel beschadigingen aan colovinytlegels in ruimtes 2, 19, 21, 22, 32, 37, 42, 101, 110 en 111	2	1,00pt	460,63	0	461	0	0	0	0	461	0	0	0
4238; 426000; 500-	Vloerbedekking, colovinytlegels; Vervangen; Interieur-	ruimtes 2, 19, 21, 22, 32, 37, 42, 101, 110 en 111	3	649,70m2	80,00	0	0	0	0	0	0	51.978	0	0	0
4241; 426000; 501-	Vloerbedekking, linoleum/marmoleum; Vervangen; Ruimte-	ruimte 47, 48 en 50.	3	152,00m2	60,27	0	0	0	0	0	0	9.162	0	0	0
4247; 424000; 501-113, 114	Sportvloer, hout; Behandelen, oppervlakte; Ruimte-113,114	squash-banen	3	124,00m2	37,76	0	0	4.682	0	0	0	4.682	0	0	0
4248; 426000; 570-46	Speelveldbelijning; Vervangen; Sport-/gymzaal-46	4x groen, 2x rood, 6x geel, 12x blauw, 1x wit	3	25,00st	467,09	0	0	0	0	0	11.677	0	0	0	0
4262; 426000; 501-	Antivuilvloerbedekking, kunststofvezel; Vervangen; Ruimte-	ruimte 1, 21 en 37 (ruimte 1 in 2010 vervangen)	3	25,00m2	109,76	0	0	0	2.744	0	0	0	0	0	0
1 Hoofdgroep 42					0	3.785	4.682	0	2.744	0	15.462	65.822	0		

3-Afdeling					1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud						Inclusief BTW
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018							
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN														
4431; Systeemplafonds; 441000; Onderhouden; Interieur-500-	uitwisselen beschadigde platen	2	1398,50m2	1,47	0	0	2.049	0	0	0	0	2.049	0	0	
4457; Scheidingswand, 446065; sportzaal; Vervangen, 501-46	ruimte 46, 2 scheidingswanden.	3	2,00pt	4007,63	0	8.015	0	0	0	0	0	0	0	0	
4457; Scheidingswand, 446080; sportzaal; Vervangen, 501-46	ruimte 46, 2 scheidingswanden.	3	2,00pt	2038,39	0	4.077	0	0	0	0	0	0	0	0	
4457; Scheidingswand, 446085; sportzaal; Vervangen, 501-46	ruimte 46, 2 Trenomat scheidingswanden.	3	2,00pt	2237,31	0	0	4.475	0	0	0	0	0	0	0	
4457; Scheidingswand, 449050; sportzaal; 501-46	ruimte 46, 2 Trenomat-scheidingswanden.	2	1,00pt	1320,32	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	
1-Hoofdgroep 44					1.320	13.412	7.844	1.320	1.320	1.320	1.320	3.370	1.320	1.320	
45	BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING														
4553; Keukenelementen, 456000; compleet; Vervangen; 501-19	ruimte 19. lengte 1,8m	3	1,00st	1582,41	0	0	0	0	0	0	0	1.582	0	0	
1-Hoofdgroep 45					0	0	0	0	0	0	0	1.582	0	0	
46	BEGLAZING														
4600; Beglazing; Corrigeren; 462000; Verdieping-405-	stelpost voor periodiek herstel zonwerende folie op verdiepingskozijnen	2	1,00pt	958,09	0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	
1-Hoofdgroep 46					0	0	958	0	0	0	0	958	0	0	

3 Afdeling					1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0.00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
49	BINNENSCHILDERWERK														
4900; 492025; 500-	Schilderwerk; Bijwerken; Interieur-	stelpost jaarlijks bijwerken gebreken aan schilderwerk	4	5337,00m2	0,99	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
1-Hoofdgroep 49						5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR														
5340; 539000; 5-	Sanitair; Klachtenonderhoud; Interieur-	kleine storingen + incidenteel correctief vervangen van onderdelen.	2	4890,00bo	0,59	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
1-Hoofdgroep 53						2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
56	VERWARMINGSINSTALLATIE														
5600; 561000; 6- 5623; 566000; 600-202	Verwarmingsinstallatie; Onderhouden; Installaties- 3-wegmengkleppen; Vervangen; Technische ruimte-202	voor rekening huurder Siemens SQS65	2	4520,00bo	1,34	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063	6.063
5669; 561000; 600-202	Weersafhankelijke regeling; Onderhouden; Technische ruimte-202	stelpost Priva Compr 25 TC en 100 TC	2	1,00pt	658,03	658	658	658	658	658	658	658	658	658	658
1-Hoofdgroep 56						6.721	11.267	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721	6.721

3-Afdeling					1-Budgetpost			GE-O		Gebruikers onderhoud					
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE														
5713;	Dakventilator;		2	5,00st	76,96	385	385	385	385	385	385	385	385	385	385
571000;	Onderhouden; Plat dak-1														
301-1															
5750;	Luchtbehandelingskast;		2	5,00st	604,39	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022	3.022
571000;	Onderhouden; Technische														
600-202	ruimte-202														
5750;	Luchtbehandelingskast;		2	5,00pt	1211,13	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056	6.056
576030;	Vervangen, filters;														
600-202	Technische ruimte-202														
576702;	Buitenuit luchtgekoeld	stelpost vervanging	2	1,00pt	329,02	0	329	0	0	0	0	329	0	0	0
572000;	splitsysteem; Corrigeren;	leidingsisolatie													
301-	Plat dak-														
1-Hoofdgroep					57	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462	9.462	9.791	9.462	9.462	9.462

3-Afdeling					1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud						
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	% vanaf	2018						Inclusief BTW	
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6300; 631610; 6-	Elektrische installatie; Veiligheidskeuring; Installaties-	stelpost op grond van keuring NEN 3140.	2	4890,00bo	0,96	0	4.685	0	0	0	0	4.685	0	0	0
6300; 639000; 6-	Elektrische installatie; Klachtenonderhoud; Installaties-	schakelmateriaal e.d.	2	4890,00bo	0,28	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
6349; 636000; 5-	Lampen; Vervangen; Interieur-	stelpost = incl. collectief remplace lampen in sportzaal met hoogwerker	2	4890,00bo	0,69	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373	3.373
6384; 631000; 501-	Noodverlichtingsarmature n; Onderhouden; Ruimte-	controle op functioneren door eigen dienst.	2	44,00st	0,02	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6386; 631000; 501-	Noodverlichtingsinstallati e, decentrale armaturen; Onderhouden; Ruimte-	correctief onderhoud, incl. lamp vervangen.	2	44,00st	23,68	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042	1.042
6388; 636000; 501-	Noodverlichtingsinstallati e, accu's; Vervangen; Ruimte-		3	44,00st	120,02	0	0	5.281	0	0	0	0	5.281	0	0
1-Hoofdgroep 63						5.769	10.454	11.050	5.769	5.769	5.769	10.454	11.050	5.769	5.769
67	LIFTINSTALLATIE														
6700; 671610; 513-	Liftinstallatie; Veiligheidskeuring; Lift-		2	1,00pt	430,64	431	431	431	431	431	431	431	431	431	431
6700; 679050; 513-	Liftinstallatie; Onderhoudscontract; Lift-		2	1,00pt	698,04	698	698	698	698	698	698	698	698	698	698
1-Hoofdgroep 67						1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129	1.129

3-Afdeling				1-Budgetpost		GE-O		Gebruikers onderhoud								
Periode : 2018 - 2027				Index		0,00 % vanaf		2018		Inclusief BTW						
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
68		VEILIGHEIDSINSTALLATIE														
6812; Brandpreventieve installaties; 689050; 500- Onderhoudscontract; Interieur-		brandslangen en blussers	2	14,00st	24,53	343	343	343	343	343	343	343	343	343	343	
6829; Brandmeldcentrale/door melding; Abonnement op meldkamer; Interieur-			2	1,00pt	703,68	704	704	704	704	704	704	704	704	704	704	
689040; 500- Brandmeldcentrale/door melding; 689050; 500- Onderhoudscontract; Interieur-			2	1,00pt	1288,33	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	1.288	
6840; Inbraakmeldinstallaties; 689040; Abonnement op meldkamer; Interieur-			2	1,00pt	344,27	344	344	344	344	344	344	344	344	344	344	
6840; Inbraakmeldinstallaties; 689050; Onderhoudscontract; Interieur-			2	1,00st	448,81	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	
6846; Objectbeveiliging; 686000; Vervangen; Interieur- 500-		stelpost vervanging camerabeveiliging, camera's, recorden en randapparatuur	3	1,00pt	21754,62	0	0	0	0	0	0	21.755	0	0	0	
1-Hoofdgroep						68	3.128	3.128	3.128	3.128	3.128	24.883	3.128	3.128	3.128	
72														VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN		
7282; Tribunestoelen; 721000; 500- Onderhouden; Interieur-		telescoop tribune 2 stuks, lengte 16,5m en 13m	2	1,00pt	771,88	772	772	772	772	772	772	772	772	772	772	
1-Hoofdgroep						72	772	772	772	772	772	772	772	772	772	

3 Afdeling					1 Budgetpost		GE-0		Gebruikers onderhoud							
Periode : 2018 - 2027					Index	0,00	%	vanaf	2018							Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Bedrag/Eh	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
99	NIET GEPLAND ONDERHOUD															
9910; Klachtenonderhoud; 995000; Verrichten; Algemeen-000-	stelpost voor onvoorzien	2	4890,00bo	3,35	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367		
1-Hoofdgroep	99				16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367	16.367		
1-Budgetpost	GE-0				69.154	88.686	93.646	64.303	65.994	63.250	105.480	141.198	73.946	64.303		

3-Afdeling	115.474	117.952	204.759	72.802	466.133	68.310	326.702	219.677	184.478	72.802
------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	---------------

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud								Inclusief BTW
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
09		VOORBEREIDINGS- EN PLANKOSTEN														
0901; 091140; 000-		Bouwkundig adviseur; Actualiseren onderhoudsplan; Algemeen-	Periodiek actualiseren MOP 2	4.890,00	bo	1,03	5.059,88	2017	2	2057		EI-O				
14		BUITENRIOLERING EN DRAINAGE														
1400; 146000; 100-		Buitenriolering; Vervangen; Terrein-	m¹ zijn inschatting	3	172,00	m1	138,19	23.768,49	2039	40	2057	EI-O				
15		BESTRATING														
1500; 156000; 2-11/m,8		Bestrating; Vervangen; Gevels-11/m,8	schuin optopend straatwerk tegen gevels	3	530,00	m2	46,16	24.466,94	2039	40	2057	EI-O				
30		KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN														
3001; 306000; 2-11/m8		Kozijnen, hout; Vervangen; Gevels-11/m8		3	216,00	m2	791,48	170.960,13	2039	40	2052	EI-O				
3002; 306000; 200-1		Kozijnen, aluminium; Vervangen; Gevel-1	aluminium entreepui met schuifdeuren	3	6,00	m2	913,18	5.479,08	2039	40	2057	EI-O				
3021; 306000; 2-11/m8		Deuren, hout; Vervangen; Gevels-11/m8	14 dichte en 2 glasdeuren	3	16,00	st	1.122,27	17.956,30	2039	40	2052	EI-O				
3021; 306000; 500-		Deuren, hout; Vervangen; Interieur-	stelpost periodiek vervangen kapotte binnendeuren	2	1,00	pt	3.300,80	3.300,80	2015	5	2057	EI-O				
3031; 306000; 570-46		Overheaddeuren; Vervangen; Sport-/gymzaal-46	handbediende Crawford-deuren 4,87 x 3,50	3	68,00	m2	309,66	21.057,11	2025	25	2057	EI-O				
31		GEVELBEKLEDINGEN														
3120; 316000; 200-		Profielstroken, aluminium; Vervangen; Gevel-		3	2.100,00	m2	163,05	342.400,26	2039	40	2057	EI-O				
3157; 316000; 200-4,5,6		Tegels, keramisch; Vervangen; Gevel-4,5,6	gevel 4, 5 en 6.	3	118,00	m2	163,10	19.246,23	2030	30	2057	EI-O				

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/SFb Budget Stabu Selectie Conditie A/P
33	DAKBEDEKINGEN EN DAKRAMEN					
3339; 336000; 301-1	Asfaltbitumen, gemodificeerd, sbs; Vervangen; Plat dak-1	incl. isolatie	3	3.750,00 m2	100,69	377.584,21 2042 40 2057 EI-O
3339; 337250; 301-1	Asfaltbitumen, gemodificeerd, sbs; Overplakken met gemodificeerd asfaltbitumen; Plat dak-1		3	3.750,00 m2	46,92	175.942,44 2022 40 2057 EI-O
3342; 336000; 301-2	Kunststof; Vervangen; Plat dak-2	Dak 2; EPDM dakbedekking.	3	160,00 m2	107,17	17.146,80 2034 25 2057 EI-O
3351; 336000; 301-1	Dakrandafwerking, staal, coated; Vervangen; Plat dak-1		3	250,00 m1	59,61	14.902,22 2042 40 2057 EI-O
3351; 336000; 301-2	Dakrandafwerking, staal, coated; Vervangen; Plat dak-2		3	45,00 m1	59,61	2.682,40 2034 25 2057 EI-O
3351; 339080; 301-1	Dakrandafwerking, staal, coated; Demontage en montage; Plat dak-1	demonteren en opnieuw te monteren	3	250,00 m1	15,33	3.831,92 2022 40 2057 EI-O
3393; 336000; 301-1	Lichtkoepel(s); Vervangen; Plat dak	beweegbare koepel 1,15 x 1,15	3	1,00 st	563,64	563,64 2022 20 2057 EI-O
3394; 336000; 301-1	Lichtstraat; Vervangen; Plat dak-1	polycarbonaatbeplating vervangen ca 9,50 x 2,20	3	21,00 m2	129,73	2.724,33 2030 30 2057 EI-O
3394; 336000; 301-1	Lichtstraat; Vervangen; Plat dak-1	polycarbonaatbeplating incl. aluminium profielen vervangen ca 9,50 x 2,20	3	21,00 m1	381,65	8.014,59 2040 40 2057 EI-O
34	GOTEN EN HEMELWATERAFVOEREN					
3435; 346000; 301-1	Dakdoorvoer hemelwater; Vervangen; Plat dak-1	Pluvia's	3	12,00 st	250,05	3.000,64 2022 20 2057 EI-O

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud							Inclusief BTW
Periode :															
1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P
41	TEGELWERK														
4101; 416000; 500-	Vloertegels; Vervangen; Interieur-	tegels 15 x 15 in ruimtes 31/m14, 16, 17, 23, 27, 28, 34 1/m 36, 38 1/m 41, 45, 103, 104, 106 en 107.	3	764,50	m2	173,97	133.000,01	2029	30	2057	EI-O				
4150; 416000; 500-	Wandtegels; Vervangen; Interieur-	ruimtes 3 1/m 10, 12, 13, 14, 17, 27, 28, 34, 35, 36, 38 1/m 42 en 44, verdieping ruimtes 103, 104, 106, 107	3	1.400,00	m2	131,79	184.508,22	2029	30	2057	EI-O				
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN														
4245; 426000; 570-46	Sportvloer, polyurethaan; Vervangen; Sport-/gymzaal-46		3	2.130,00	m2	97,45	207.574,26	2024	36	2057	EI-O				
4247; 426000; 501-113,114	Sportvloer, hout; Vervangen; Ruimte-113,114	squash-banen	3	124,00	m2	144,77	17.951,18	2025	25	2057	EI-O				
43	METAALWERKEN														
432701; 576000; 301-1	Aluminium dakkap; Vervangen; Plat dak-1	aluminium dakkappen 180x100x110	3	3,00	st	4.126,75	12.380,24	2030	30	2057	EI-O				
44	PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN														
4431; 446000; 500-	Systeemplafonds; Vervangen; Interieur-	ruimte 31/m10, 12, 13, 14, 27, 28, 341/m36, 381/m41 en 44.	3	1.398,50	m2	57,61	80.563,42	2029	25	2057	EI-O				
4457; 446070; 501-46	Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, wandvlakken; Ruimte-46	ruimte 46, 2 Trenomat-scheidingswanden.	3	2,00	st	26.321,37	52.642,75	2020	20	2057	EI-O				

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud								Inclusief BTW
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
47		SCHILDERWERK														
4701; 472010; 2-1t/m8		Kozijnen; Herschilderen; Gevels-1t/m8	2	219,00	m2	48,67	10.658,41	2018	6	2057		EI-O				
4701; 472020; 2-1t/m8		Kozijnen; Bijwerken; Gevels-1t/m8	3	219,00	m2	15,71	3.439,62	2021	6	2057		EI-O				
4708; 472020; 211-3t/m7		Deuren; Bijwerken; Achtergevel-3t/m7	2	8,00	st	186,44	1.491,50	2015	1	2015		EI-O				
4708; 472300; 2-1t/m8		Deuren; Hout, behandelen en herschilderen dekkend; Gevels-1t/m8	2	16,00	st	186,80	2.988,77	2018	6	2057		EI-O				

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						

1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR															
531902; 536000; 501-	Opklapbare toiletbeugel; Vervangen; Ruimte-	ruimte 38, 39 en 106	3	6,00	st	192,48	1.154,86	2029	30	2057		EI-O				
5349; 536000; 600-202	Warmwaterpomp; Vervangen; Technische ruimte-202	Grundfos types UP 20-45n 150 en UP 20-15n 150	3	2,00	st	586,55	1.173,11	2015	15	2057		EI-O				
5356; 536000; 501-34	Elektrische boiler; Vervangen; Ruimte-34	ruimte 34; Daalderop mono koper 80l	3	1,00	st	1.623,43	1.623,43	2019	15	2057		EI-O				
536401; 536000; 524-	Wandcloset; Vervangen; Toilet-	ruimte 3t/m10, 12, 13, 27, 28, 35, 36, 38t/m41, 103 en 104.	3	28,00	st	415,46	11.632,87	2029	30	2057		EI-O				
536801; 536000; 524-	Inbouwreservoir; Vervangen; Toilet-	ruimte 3t/m10, 12, 13, 27, 28, 35, 36, 38t/m41, 103 en 104.	3	28,00	st	615,17	17.224,67	2029	30	2057		EI-O				
5369; 536000; 524-	Fonteincombinatie; Vervangen; Toilet-	ruimte 3t/m10, 12, 13, 27, 28, 35 en 36	3	14,00	st	235,39	3.295,45	2029	30	2057		EI-O				
5370; 536000; 500-	Wastafelcombinatie; Vervangen; Interieur-	ruimte 38t/m41, 44, 103, 104 en 106.	3	8,00	st	454,41	3.635,24	2029	30	2057		EI-O				
5385; 536000; 527-	Uitstortgootsteen; Vervangen; Werkkast-	ruimte 17, 23, 34 en 42	3	4,00	st	993,97	3.975,88	2029	30	2057		EI-O				
5389; 536000; 524-	Urinoir; Vervangen; Toilet-	ruimte 41 en 103.	3	4,00	st	340,67	1.362,68	2029	30	2057		EI-O				
5394; 536000; 525-	Thermostatische mengkraan; Vervangen; Douche-	thermostatische kranen boven plafonds	3	6,00	st	1.316,07	7.896,41	2020	15	2057		EI-O				
5395; 536000; 525-	Douchekoppen; Vervangen; Douche-	ruimte 3t/m10, 12, 13, 35, 36, 38 en 39.	3	88,00	st	210,57	18.530,25	2020	15	2057		EI-O				
539501; 536000; 525-	Infrarood bedieningssensor douche; Vervangen; Douche-	ruimte 3t/m10, 12, 13, 35, 36, 38 en 39.	3	88,00	st	236,89	20.846,53	2020	15	2057		EI-O				
539502; 536000; 525-	Besturingskast; Vervangen; Douche-	Rada Pulse besturingskasten boven plafonds	3	6,00	st	1.316,08	7.896,45	2020	15	2057		EI-O				
5398; 546000; 600-202	Indirect gestookte boiler; Vervangen; Technische ruimte-202	Boiler; type Nibe EKS2 500L	3	1,00	st	4.878,78	4.878,78	2019	20	2057		EI-O				

4 Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						
1-Hoofdgroep						
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal TA TC TE NL/SFb Budget Stabu Selectie Conditie A/P
539801; 546000; 600-202	Platenwarmtewisselaar; Vervangen; Technische ruimte-202	t.b.v boiler: type WP4/40-Scharz	3	1.00 st	1.259,59	1.259,59 2019 20 2057 EI-O
58	VERWARMINGSINSTALLATIE					
5669; 566000; 600-202	Weersafhankelijke regeling; Vervangen; Technische ruimte-202	stelpost Priva Compri 25 TC 3 en 100 TC	1.00 pt		13.978,31	13.978,31 2018 15 2057 EI-O

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1-Budgetpost	EI-O	Elgenaars onderhoud	Inclusief BTW
Periode :						

1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie			Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE																
5711; 576000; 301-1	Ventilator-unit; Vervangen; Plat dak-1	centrifugaalventilator ColAsit CMV 315L90	3	1,00	st		1.529,85	1.529,85	2022	20	2057		EI-O				
5713; 576000; 301-1	Dakventilator; Vervangen; Plat dak-1	RDA 31 3535-4D RDA 31 4550-6D RDA 32 4556-7D RDA 31 2531-4D	3	4,00	st		2.497,16	9.988,65	2022	20	2057		EI-O				
5713; 576000; 301-1	Dakventilator; Vervangen; Plat dak-1	dakkap DA 225	3	1,00	st		1.110,40	1.110,40	2022	20	2057		EI-O				
5750; 573100; 600-202	Luchtbehandelingskast; Reviseren; Technische ruimte-202	Verhuist LBK 1: sport en oefenzalen type: VKT 0707 bj 1999 (6,11 m³/sec), LBK 3; was- en kleedruimtes VKT 0404 bj 1999 (2,91 m³/sec), LBK 4: squash en fitness VKT 0303 bj 1999 (0,86 m³/sec), LBK 5: restaurant VKT 0303 bj 1999 (0,83 m³/sec).	3	4,00	pt		3.290,17	13.160,69	2019	40	2057		EI-O				
5750; 576000; 600-202	Luchtbehandelingskast; Vervangen; Technische ruimte-202	GEA type AT-PICCO 15.05, b.j. 2001	3	1,00	st		41.518,09	41.518,09	2026	25	2057		EI-O				
576702; 576000; 301-1	Buitenunit luchtgekoeld splitsysteem; Vervangen; Plat dak-1	1st. Mitsubishi type PU-P100YHA 1st. Mitsubishi type FDC808HES3 4st. Carrier type 40JX048-9GC 1st. Daikin type ERO125A7W18	3	7,00	st		6.194,85	43.363,95	2016	15	2057		EI-O				

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	EI-O	Eigenaars onderhoud								Inclusief BTW	
Periode :																	
1 Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking		U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
63	ELEKTRISCHE INSTALLATIE																
6344; 636000; 5-	Armaturen; Vervangen; Interieur-	collectief alle armaturen.	3	4.890,00	bo	23,69	115.840,36	2029	25	2057		EI-O					
6386; 636000; 501-	Noodverlichtingsinstallatie , decentrale armaturen; Vervangen; Ruimte-		3	44,00	st	424,88	18.694,73	2018	15	2057		EI-O					
67	LIFTINSTALLATIE																
6700; 673100; 513-	Liftinstallatie; Reviseren; Lift-	Ruimte 2, lift bij 1999, 8 personen	3	1,00	st	31.109,89	31.109,89	2025	25	2057		EI-O					
68	VEILIGHEIDSIINSTALLATIE																
6818; 686050; 500-	Brandslangen en haspels; Slang(en) vervangen; Interieur-	ruimte 2, 20, 22, 32, 37, 46, 102 en 109.	3	11,00	st	217,47	2.392,21	2019	20	2057		EI-O					
6820; 686000; 500-	Poeder- en schuimblussers; Vervangen; Interieur-	ruimte 45, 107 en 203.	3	3,00	st	297,11	891,33	2019	20	2057		EI-O					
6829; 683100; 500-	Brandmeldcentrale/doormelding; Reviseren; Interieur-	moment is aanname	3	4.890,00	bo	5,93	28.985,00	2015	15	2057		EI-O					

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1 Budgetpost	GEMD	Duurzaamheidsmaatregel	Inclusief BTW
Periode :						

1-Hoofdgroep															
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
33	DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN														
3365; 337000; 301-1	Dakisolatie; Aanbrengen; dakisolatie Rc > 4,0 Plat dak-1	3	3.750,00	m2	54,45	204.171,60	2022	40	2057		GEMD				
57	MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE														
5701; 577000; 500-	Mechanisch ventilatiesysteem; Aanbrengen; Interieur- extra kosten voor energie-zuinig systeem	3	1,00	pt	69.014,64	69.014,64	2026	1	2026		GEMD				

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena	1-Budgetpost			GE-0	Gebruikers onderhoud									
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie	Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
14	BUITENRIOLERING EN DRAINAGE															
1413; 141400; 000-	Rioleringssysteem; Doerspuiten; Algemeen-	stelpost riolering doerspuiten en schoonmaken straatkolken, e.e.a. afhankelijk van klachtenpatroon	2	1,00	pt	589,51	589,51	2015	5	2057	GE-0					
15	BESTRATING															
1500; 151200; 2-	Bestrating; Schoonmaken; Gevels-	schuin oplopend straatwerk tegen gevel, jaarlijks onkruidvrij maken	2	530,00	m2	1,76	933,44	2014	1	2057	GE-0					
1500; 152000; 2-11/m8	Bestrating; Corrigeren; Gevels-11/m8	schuin oplopend straatwerk tegen gevel, periodiek corrigeren	2	530,00	m2	3,14	1.665,83	2015	5	2057	GE-0					
30	KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN															
3031; 306175; 570-46	Overheaddeuren; Vervangen, hang- en sluitwerk; Sport-/gymzaal-46	vervanging staalkabels handbediende Crawford-deuren 4,87 x 3,50 (Arbo-eis)	4	3	4,00	pt	263,22	1.052,88	2015	6	2057	GE-0				
3031; 309050; 570-46	Overheaddeuren; Onderhoudscontract; Sport-/gymzaal-46	stelpost voor 4 handbediende Crawford-deuren 4,87 x 3,50	2	1,00	pt	460,63	460,63	2014	1	2057	GE-0					
303901; 306000; 200-1	Deurenautomaat; Vervangen; Gevel-1	deurautomaat entreepui Entrance Solutions	3	1,00	st	5.904,43	5.904,43	2018	15	2057	GE-0					
3067; 301000; 000-	Hang- en sluitwerk; Onderhouden; Algemeen-	betreft zowel buiten- als binnenhang- en sluitwerk.	2	4.890,00	bo	0,32	1.554,68	2014	1	2057	GE-0					
31	GEVELBEKLEDINGEN															
3120; 311200; 200-	Profielstroken, aluminium; Schoonmaken; Gevel-	totale gevelbekleding	3	2.100,00	m2	5,09	10.695,79	2014	6	2057	GE-0					

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0				Gebruikers onderhoud						
Periode :																	Inclusief BTW
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P	
33		DAKBEDEKKINGEN EN DAKRAMEN															
3300; 331200; 301-		Dakbedekkingen; Dak 1 (3750 m²) en 2.(160 2 m²)		3.910,00	m2	1,65	6.443,37	2014	1	2057		GE-0					
3351; 332000; 301-1		Dakrandafwerking, staal, boutverbindingen nalopen 1 coated; Corrigeren; Plat dak-1		1,00	pt	329,02	329,02	2014	1	2014		GE-0					
3393; 332000; 301-		Lichtkoepel(s); Corrigeren; bij beweegbare koepel 1,15 1 x 1,15 zijn beide kettingen kapot om koepel tegen te houden		1,00	st	93,25	93,25	2015	1	2015		GE-0					
41		TEGELWERK															
4150; 413000; 500-		Wandtegels; Repareren; Interieur- stelpost t.b.v het herstellen van gebreken aan vloer- en wandtegels en kitvoegen	2	1,00	pt	1.052,85	1.052,85	2014	1	2057		GE-0					

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0				Gebruikers onderhoud						Inclusief BTW
Periode :																	
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P	
42	DEKVLOEREN EN VLOERBEDEKKINGEN																
4205; 426000; 500-	Vloerafwerking, kunsthars; Vervangen; Interieur-	gietvloeren in ruimte 102 (incl. verdieping 203), 112, 115, 201	3	763,00	m2	59,22	45.187,10	2030	25	2057		GE-0					
4217; 424000; 501-109	Parketvloer; Behandelen, oppervlakte; Ruimte-109	kantine	3	150,00	m2	22,16	3.323,92	2014	5	2057		GE-0					
4217; 426000; 501-	Parketvloer; Vervangen; Ruimte-	ruimte 109, 112, 113, en 114	3	370,00	m2	125,20	46.324,26	2030	30	2057		GE-0					
4217; 426000; 501-109	Parketvloer; Vervangen; Ruimte-109	kantine	3	150,00	m2	66,44	9.965,51	2030	30	2057		GE-0					
4238; 423000; 500-	Vloerbedekking, colovinytlegels; Repareren; Interieur-	stelpost periodiek herstel beschadigingen aan colovinytlegels in ruimtes 2, 19, 21, 22, 32, 37, 42, 101, 110 en 111	2	1,00	pt	460,63	460,63	2019	5	2057		GE-0					
4238; 426000; 500-	Vloerbedekking, colovinytlegels; Vervangen; Interieur-	ruimtes 2, 19, 21, 22, 32, 37, 42, 101, 110 en 111	3	649,70	m2	80,00	51.978,30	2025	25	2057		GE-0					
4241; 426000; 501-	Vloerbedekking, linoleum/marmoleum; Vervangen; Ruimte-	ruimte 47, 48 en 50.	3	152,00	m2	60,27	9.161,66	2025	25	2057		GE-0					
4245; 424000; 570-46	Sportvloer, polyurethaan; Behandelen, oppervlakte; Sport-/gymzaal-46		3	2.130,00	m2	40,20	85.628,70	2036	12	2057		GE-0					
4247; 424000; 501-113,114	Sportvloer, hout; Behandelen, oppervlakte; Ruimte-113,114	squash-banen	3	124,00	m2	37,76	4.681,96	2015	5	2057		GE-0					
4248; 426000; 570-46	Speelveldbelijning; Vervangen; Sport-/gymzaal-46	4x groen, 2x rood, 6x geel, 12x blauw, 1x wit	3	25,00	st	467,09	11.677,37	2024	12	2057		GE-0					
4262; 426000; 501-	Antivulvloerbedekking, kunststofvezel; Vervangen; Ruimte-	ruimte 1, 21 en 37 (ruimte 1 in 2010 vervangen)	3	25,00	m2	109,76	2.743,96	2022	12	2057		GE-0					

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-0				Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW		
Periode :																	
1-Hoofdgroep																	
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/Sfb	Budget	Stabu	Selectie	conditie	A/P	
44		PLAFONDS EN WANDSYSTEMEN															
4431; 441000; 500-		Systeemplafonds; Onderhouden; Interieur-	uitwisselen beschadigde platen	2	1.398,50	m2	1,47	2.049,49	2015	5	2057	GE-0					
4457; 446065; 501-46		Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, aandrijfaggregaat; Ruimte-46	ruimte 46, 2 scheidingswanden.	3	2,00	pt	4.007,63	8.015,25	2019	20	2057	GE-0					
4457; 446080; 501-46		Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, opwikkelbanden; Ruimte-46	ruimte 46, 2 scheidingswanden.	3	2,00	pt	2.038,39	4.076,78	2019	10	2057	GE-0					
4457; 446085; 501-46		Scheidingswand, sportzaal; Vervangen, valbeveiliging; Ruimte-46	ruimte 46, 2 Trenomat scheidingswanden.	3	2,00	pt	2.237,31	4.474,63	2020	20	2057	GE-0					
4457; 449050; 501-46		Scheidingswand, sportzaal; Onderhoudscontract; Ruimte-46	ruimte 46, 2 Trenomat scheidingswanden.	2	1,00	pt	1.320,32	1.320,32	2014	1	2057	GE-0					
45		BINNENTIMMERWERK EN BINNENINRICHTING															
4553; 456000; 501-19		Keukenelementen, compleet; Vervangen; Ruimte-19	ruimte 19. lengte 1,8m	3	1,00	st	1.582,41	1.582,41	2025	25	2057	GE-0					
46		BEGLAZING															
4600; 462000; 405-		Beglazing. Corrigeren; Verdieping-	stelpost voor periodiek herstel zonwerende folie op verdiepingskozijnen	2	1,00	pt	958,09	958,09	2015	5	2057	GE-0					


4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena					1-Budgetpost	GE-O				Gebruikers onderhoud					Inclusief BTW	
Periode :																		
1-Hoofdgroep																		
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P		
49	BINNENSCHILDERWERK																	
4900; 492015; 500-	Schilderwerk; Herschilderen; Interieur-	Radiatoren: 20m²; Binnenkozijnen: 850m²; Wanden: 4432m²; Plafonds: 35m².	4	5.337,00	m2	25,49	136.055,59	2016	15	2057		GE-O						
4900; 492025; 500-	Schilderwerk; Bijwerken; Interieur-	stelpost jaarlijks bijwerken gebreken aan schilderwerk	4	5.337,00	m2	0,99	5.263,13	2014	1	2057		GE-O						
53	WATERINSTALLATIE EN SANITAIR																	
5340; 539000; 5-	Sanitair; Klachtenonderhoud; Interieur-	kleine storingen + incidenteel correctief vervangen van onderdelen.	2	4.890,00	bo	0,59	2.873,51	2014	1	2057		GE-O						
56	VERWARMINGSINSTALLATIE																	
5600; 561000; 6-	Verwarmingsinstallatie; Onderhouden; Installaties-	voor rekening huurder	2	4.520,00	bo	1,34	6.062,81	2014	1	2057		GE-O						
5623; 566000; 600-202	3-wegmengkleppen; Vervangen; Technische ruimte-202	Siemens SQS65	3	7,00	st	649,38	4.545,67	2019	20	2057		GE-O						
5669; 561000; 600-202	Weersafhankelijke regeling; Onderhouden; Technische ruimte-202	stelpost Priva Compri 25 TC 2 en 100 TC	2	1,00	pt	658,03	658,03	2014	1	2057		GE-O						

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-O				Gebruikers onderhoud				Inclusief BTW	
Periode :																
1-Hoofdgroep																
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P
57		MECHANISCHE EN NATUURLIJKE VENTILATIE														
5713; 571000; 301-1		Dakventilator; Onderhouden; Plat dak-1	2	5,00	st	76,96	384,82	2014	1	2057		GE-O				
5745; 576000; 600-202		Circulatiepompen; Vervangen; Technische ruimte-202	3	6,00	st	1.062,19	6.373,13	2015	15	2057		GE-O				
		Grundfos; type UPE 25-60 '180 '97, UPE 40-80 F280 '98, UPS 32-30/F '99, UPS 25-20 180 '98, UPS 25-40 180 '99, UPS 50-30F '99														
5750; 571000; 600-202		Luchtbehandelingskast; Onderhouden; Technische ruimte-202	2	5,00	st	604,39	3.021,95	2014	1	2057		GE-O				
5750; 576030; 600-202		Luchtbehandelingskast; Vervangen, filters; Technische ruimte-202	2	5,00	pt	1.211,13	6.055,66	2014	1	2057		GE-O				
576702; 572000; 301-		Buitenunit luchtgekoeld splitsysteem; Corrigeren; Plat dak-	2	1,00	pt	329,02	329,02	2014	5	2057		GE-O				
63		ELEKTRISCHE INSTALLATIE														
6300; 631610; 6-		Elektrische installatie; Veiligheidskeuring; Installaties-	2	4.890,00	bo	0,96	4.685,08	2014	5	2057		GE-O				
6300; 639000; 6-		Elektrische installatie; Klachtenonderhoud; Installaties-	2	4.890,00	bo	0,28	1.352,60	2014	1	2057		GE-O				
6349; 636000; 5-		Lampen; Vervangen; Interieur-	2	4.890,00	bo	0,69	3.373,25	2015	1	2057		GE-O				
6384; 631000; 501-		Noodverlichtingsarmaturen; Onderhouden; Ruimte-	2	44,00	st	0,02	1,04	2015	1	2057		GE-O				
6386; 631000; 501-		Noodverlichtingsinstallatie, decentrale armaturen; Onderhouden; Ruimte-	2	44,00	st	23,68	1.042,10	2014	1	2057		GE-O				
6388; 636000; 501-		Noodverlichtingsinstallatie, accu's; Vervangen; Ruimte-	3	44,00	st	120,02	5.281,03	2015	5	2057		GE-O				

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena				1-Budgetpost	GE-O				Gebruikers onderhoud							Inclusief BTW
Periode :																		
1-Hoofdgroep																		
Onderdeel;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P		
67	LIFTINSTALLATIE																	
6700; 671610; 513-	Liftinstallatie;		2	1,00	pt	430,64	430,64	2014	1	2057		GE-O						
6700; 679050; 513-	Veiligheidskeuring; Lift-		2	1,00	pt	698,04	698,04	2014	1	2057		GE-O						
	Liftinstallatie;																	
	Onderhoudscontract; Lift-																	
68	VEILIGHEIDSLNSTALLATIE																	
6812; 689050; 500-	Brandpreventieve installaties;	brandslangen en blussers	2	14,00	st	24,53	343,37	2014	1	2057		GE-O						
	Onderhoudscontract; Interieur-																	
6829; 689040; 500-	Brandmeldcentrale;doormelding; Abonnement op meldkamer; Interieur-		2	1,00	pt	703,68	703,68	2014	1	2057		GE-O						
6829; 689050; 500-	Brandmeldcentrale;doormelding; Onderhoudscontract; Interieur-		2	1,00	pt	1.288,33	1.288,33	2014	1	2057		GE-O						
6840; 683100; 500-	Inbraakmeldinstallaties; Reviseren; Interieur-	moment is aanname	3	4.890,00	bo	3,03	14.804,84	2015	15	2057		GE-O						
6840; 689040; 500-	Inbraakmeldinstallaties; Abonnement op meldkamer; Interieur-		2	1,00	pt	344,27	344,27	2015	1	2057		GE-O						
6840; 689050; 500-	Inbraakmeldinstallaties; Onderhoudscontract; Interieur-		2	1,00	st	448,81	448,81	2015	1	2057		GE-O						
6846; 686000; 500-	Objectbeveiliging; Vervangen; Interieur-	stelpost vervanging camerabeveiliging, camera's, recorden en randapparatuur	3	1,00	pt	21.754,62	21.754,62	2024	10	2057		GE-O						
72	VASTE GEBRUIKERSVOORZIENINGEN																	
7282; 721000; 500-	Tribunestoelen; Onderhouden; Interieur-	telescoop tribune 2 stuks, lengte 16,5m en 13m	2	1,00	pt	771,88	771,88	2015	1	2057		GE-O						

4-Object	1050104	Arena 303, Sporthal Dudok Arena					1-Budgetpost	GE-0	Gebruikers onderhoud										Inclusief BTW	
Periode :																				
1-Hoofdgroep																				
Onderdeet;Bewerking;Locatie		Opmerking	U.	Hoeveelh.	Eh.	Bedrag/Eh	Totaal	TA	TC	TE	NL/SFb	Budget	Stabu	Selectie	Conditie	A/P				
73		VASTE KEUKENVOORZIENINGEN																		
7321; 736000; 501-		Grootkeukeninstallatie; Vervangen; Ruimte-	professionele keuken ruimte 107. kosten niet opgenomen in begroting	3	1,00	pt	1,06	1,06	2030	25	2057	GE-0								
99		NIET GEPLAND ONDERHOUD																		
9910; 995000; 000-		Klachtenonderhoud; Verrichten; Algemeen-	stelpost voor onvoorzien	2	4.890,00	bo	3,35	16.366,53	2014	1	2057	GE-0								

	Renvoii
-1	Gevel
①	Dak
①	Terrein
↑	Oplopend




Dudok Arena
Arena 303
1213 NW Hilversum

Exterieur

 **Facilicom**

2471

	Renvooi
1	Ruimte



Dudok Arena
 Arena 303
 1213 NW Hilversum

Begane grond



	Renvooi
1	Ruimte

