



Standaard stalen conische lichtmasten model Woerden

Algemeen:

Stalen, **uit één buis naadloos warm getrokken**, cilindrisch conische masten worden geproduceerd uit buis: S235 (staal 37) volgens EN 10217/10219. Deur, op een hoogte van 800 mm boven maaiveld, voorzien van een KF- sluiting, daarachter een montage rail en een zichtbare aard-lip links onderin de deur opening. Mast krijgt nadien een maaiveldbescherming type GPP in de kleur grijs, 20 cm onder tot 20 cm boven maaiveld. Lichtmast wordt klimaat neutraal in Nederland geproduceerd en volgens het milieuzorgsysteem EN ISO 14001.

Conisch 4 meter paaltop:

Cilindrisch conisch stalen **(naadloos uit één buis warm getrokken)** lichtmast met bovengrondselengte van 4 meter en een grondstuk van 0.8 meter. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4550V / model Woerden.

Conisch 6 meter paaltop:

Cilindrisch conisch stalen **(naadloos uit één buis warm getrokken)** lichtmast met bovengrondselengte van 6 meter en een grondstuk van 1 meter. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4551V / model Woerden.

Conisch 8 meter paaltop:

Cilindrisch conisch stalen **(naadloos uit één buis warm getrokken)** lichtmast met bovengrondselengte van 8 meter en een grondstuk van 1,2 meter. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4562V / model Woerden.

Conisch 8 meter met enkele uithouder:

Cilindrisch conisch stalen **(naadloos uit één buis warm getrokken)** lichtmast met bovengrondselengte van 8 meter en een grondstuk van 1.2 meter en een gelaste enkele uithouder 1 x 1250 mm. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4552V / model Woerden.

Conisch 8 meter met enkele uithouder / type RECLAME

E.e.a. volgens tekening nummer: 4563V / model Woerden.

Conisch 8 meter met dubbele uithouder:

Cilindrisch conisch stalen (**naadloos uit één buis warm getrokken**) lichtmast met bovengrondselengte van 8 meter en een grondstuk van 1.2 meter en een gelaste dubbele uithouder 2 x 1250 mm. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4553V / model Woerden.

Conisch 8 meter met dubbele uithouder / type RECLAME

E.e.a. volgens tekening nummer: 4564V / model Woerden.

Conisch 10 meter met enkele uithouder:

Cilindrisch conisch stalen (**naadloos uit één buis warm getrokken**) lichtmast met bovengrondselengte van 10 meter en een grondstuk van 1.5 meter en een gelaste enkele uithouder 1 x 1250 mm. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4554V / model Woerden.

Conisch 10 meter met enkele uithouder / type RECLAME

E.e.a. volgens tekening nummer: 4565V / model Woerden.

Conisch 10 meter met dubbele uithouder:

Cilindrisch conisch stalen (**naadloos uit één buis warm getrokken**) lichtmast met bovengrondselengte van 10 meter en een grondstuk van 1.5 meter en een gelaste dubbele uithouder 2 x 1250 mm. Grondstuk heeft 4x gelaste grondvleugels van 250 x 120 x 4 mm met een gelaste grondplaat van 6 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. Vervolgens het grondstuk van 20cm onder tot 20cm boven het maaiveld voorzien van GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

E.e.a. volgens tekening nummer: 4555V / model Woerden.

Conisch 10 meter met dubbele uithouder / type RECLAME

E.e.a. volgens tekening nummer: 4566V / model Woerden.

RAL...kleur:

Alle masten zijn ook een in RAL... kleur te leveren met nadien een maaiveldbescherming type GPP® Sleeve in de kleur lichtgrijs.

Contact gegevens:

 PMF STALEN MASTEN	
Ommelanderswijk 185 Postbus 290, NL-9640 AG VEENDAM Nederland	Edward Greven <i>accountmanager</i> +31 (0)6 - 514 066 57 edward@pmf.nl
telefoon +31 (0)598 - 61 32 90 telefax +31 (0)598 - 62 10 89 www.pmf.nl www.stalenmasten.nl	