

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Categorie	Percelen
129	Proces	Bijlage 2 paragraaf 2.7 laatste alinea	Hierin schrijft u "VRBN verstrekt bij aanvang van het contract een overzicht met gecontracteerde bedrijven en contactpersonen." Is het mogelijk in verband met de prijsvorming de NAW-gegevens van de verplichte onderaannemers reeds in de 2e nota op te geven.	VRBN ziet geen relatie tussen de prijsvorming of het opstellen van de offerte en de gecontracteerde partijen, het doel is dat ON samenwerkt met deze partijen en de regie hierin neemt bij complexe storingen. ON dient samen te werken met deze partijen en niet de voorkeur te geven aan eigen contractanten. De kosten voor deze gecontracteerde partijen zijn immers voor rekening van VRBN.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
130	Juridisch	Beschrijvend document H 4.20	Vervolgvrage 25: Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar aangeleverde stukken c.q. informatie. Inschrijver dient daarbij te waarschuwen voor klaarblijkelijke fouten, tekortkomingen en tegenstrijdigheden voor zover deze in de gegunde tijd redelijkerwijs opgemerkt hadden kunnen worden. Inschrijver heeft geen diepgaande onderzoeksplicht (waarbij de ontwerpverantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid van de stukken geheel bij inschrijver zou komen te liggen). Graag ontvangen we alsnog uw bevestiging dat u met de bepaling doelt op kennelijke onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en/of onrechtmatigheden in de verstrekte stukken die de inschrijvers binnen de aan hen gegunde tijd redelijkerwijze hadden moeten ontdekken.	Paragraaf 4.20 over onduidelijkheden en onrechtmatigheden blijft onveranderd van toepassing en eerder gegeven antwoord in NVI 1 hierover ook.	Aanbesteding	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
131	Juridisch	Algemene inkoopvoorwaarden Art. 8 lid 4	Vervolgvrage 34: U bent niet akkoord en geeft daarmee impliciet aan dat u ook tot opschorting zal overgaan voor delen die niet zien op de toerekenbare tekortkoming. Inschrijver acht dit erg onredelijk. Kunt u toelichten waarom u deze bepaling wenst te behouden? Hoe gaat u hier in de praktijk mee om?	In de praktijk bedoelt VRBN hiermee dat bij een tekortkoming aan het onderhoud op een locatie de volledige gefactureerde onderhoudskosten van deze locatie worden opgeschort. VRBN is niet voornemens om de onderhoudskosten van andere locaties op te schorten als daar geen tekortkoming is. Het kan in de praktijk echter wel zo zijn dat een verzamelorder met meerdere locaties dus nog niet wordt betaald, omdat hierop een locatie staat met de tekortkoming.	Tekortkoming / Verzuim	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
132	Juridisch	Algemene inkoopvoorwaarden Art. 14.2 jo art. 14.4	Vervolgvrage 40: Inschrijver is adequaat verzekerd mits de aansprakelijkheidsbepaling wordt gewijzigd in verhouding met de aard en omvang van het werk. Op dit moment is sprake van een ongelimiteerde aansprakelijkheid, hetgeen bovendien in strijd is met de Gids Proportionaliteit. De Gids Proportionaliteit stelt bovendien dat rekening gehouden moet worden met de verzekeraar van de schade, waarbij met verzekeraar tevens wordt bedoeld 'onder de in de branche gebruikelijke voorwaarden tegen redelijke tarieven'. Inschrijver maakt daarbij nogmaals de opmerking dat zuivere vermogensschade in zijn geheel niet verzekeraar af en het evenmin mogelijk is om een verzekering af te sluiten voor een ongelimiteerd aantal gebeurtenissen. Inschrijver verzoekt u het voorstel nogmaals in overweging te nemen. Indien u niet akkoord bent, ontvangt inschrijver graag een acceptabel tegenvoorstel. Het eerdere voorstel: 'De aansprakelijkheid tijdens Leverancier gebaseerd op welke rechtsgrond ook is beperkt tot een bedrag van € 150.000,- per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een maximum van € 500.000,- voor de duur van de overeenkomst. De Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade zoals bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, gemiste besparingen, waardevermindering van producten evenmin als de kosten die met de uitvoering van het object gemoeid zouden zijn als de opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.'	VRBN begrijpt dat opdrachtnemer zich niet tegen ongelimiteerde aansprakelijkheid kan verzekeren. VRBN neemt daarom uw voorstel in overweging en wenst dit in samenspraak met opdrachtnemer te bespreken na voorlopige gunning om zodoende te kunnen komen tot een acceptabele bepaling voor beide partijen.	Aansprakelijkheid	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
133	Juridisch	Algemene inkoopvoorwaarden Art. 15.4	Vervolgvrage 42: Waarom bent u niet akkoord met vergoeding van de redelijke kosten zoals voorzien in het Wetboek van Rechtsvordering?	VRBN had uw vraag verkeerd geïnterpreteerd. VRBN zal in lijn met de wetgeving handelen, waaronder wetboek van rechtsvordering.	Tekortkoming / Verzuim	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
134	Inhoud	Omroep/geluidsinstallatie	Vervolgvrage 51: Graag ontvangen wij informatie over merk en type van de centrale en het aantal aangesloten luidsprekers.	Zie het antwoord bij vraag 148.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
135	Proces	Beschrijvend document	"Voor het inrichten van de storingsafhandeling moeten veel zaken vooraf geregeld zijn zoals de uitwisseling van contactgegevens, het toevoegen van alle locaties van de OG in het ERP systeem van de ON, afstemming meld- en aanmeldprocedures, risico-inventarisatie, contracteren van onderaannemers, inlog gegevens van installaties, toegang tot GBS systemen, beschikbaarheid van installatiegegevens/tekeningen e.d.  Gezien de korte doorlooptijd van 2 weken tussen definitieve gunning en startdatum betekent dit dat de OG binnen die periode de benodigde gegevens hiervoor moet aanleveren en in die periode iemand beschikbaar heeft die deze informatie kan verstrekken. Heeft de OG daar rekening mee gehouden en hoe is dat georganiseerd?"	OG kan binnen 2 weken de noodzakelijke gegevens aanleveren en heeft een contactpersoon stand by, daarbij gaat OG uit van het feit dat veel gegevens reeds in uw bezit zijn. Bovendien gaat OG uit van uw expertise op dit gebied en zien aanpak graag terug in uw aanbieding.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
136	Inhoud	Beschrijvend document	In verband met de carnavalsvakantie/ voorjaarsvakantie en uitstel van de nota van inlichtingen 1 verzoeken wij u om uitstel van inschrijfdatum tot minimaal 13 maart 2023. Dit geeft inschrijvers maar ook diens partners voldoende tijd om eventuele wijzigingen met aandacht te verwerken in hun aanbieding.	VRBN merkt allereerst op dat in de eerste NVI niet is verzoekt om het uitstellen van de inschrijfdatum vanwege de vakanties. En dat de uitstel van de NVI1 geen gevolgen had qua planning voor de publicatiedatum van NVI2.  Echter, VRBN heeft begrip voor de aanstaande voorjaars-/carnavalsvakantie en heeft daarom besloten om akkoord te gaan met het verzoek om de <b>deadline voor inschrijven</b> te verzetten van 6 maart naar <b>13 maart</b> om zodoende alle inschrijvers meer tijd te geven voor het opstellen van een aanbieding. VRBN zal deze datum aanpassing nog verwerken/aanpassen in TenderNed.	Aanbesteding	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
137	Inhoud	NVI 1 EW Installaties VRBN (def), vraag 76	Door inschrijvers is niet goed in te schatten hoeveel kosten er dienen te worden opgenomen als niet bekend is of de logboeken aanwezig zijn en/of actueel zijn. Als inschrijvers dit moeten inschatten gaat dit prijsverhogend werken, tevens is een bestaande partij duidelijk in het voordeel omdat zij die informatie mogelijk wel hebben. Zou u uw antwoord willen overwegen en de kosten wel verrekenbaar maken?	Neen, alle kosten dienen in uw prijs te zijn opgenomen, VRBN gaat uit van uw expertise m.b.t een efficiënte aanpak en zien dit graag in uw aanpak terug. Er is geen sprake van voordeel voor huidige contractpartij, ook omdat VRBN op dit moment veel verschillende onderhoudspartijen heeft.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
138	Inhoud	vervolg vraag 16	Waarvan de gegevens niet bekend zijn is het voorstel om deze op dit moment niet af te prijzen, is de opdrachtgever het hiermee eens? Zo niet waar moeten we vanuit gaan?	OG gaat niet akkoord en blijft bij het antwoord op vraag 16.Nvi 1. Om de prijzen van inschrijvers te kunnen vergelijken is het van belang dat alle installaties worden afgeprijsd. Als er sprake is van ontbrekende gegevens, dan dient inschrijver uit te gaan van gangbare installaties op basis van inhoud/omvang van een gebouw en vergelijkbare brandweerposten van VRBN waarbij deze gegevens wel bekend zijn.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
139	Inhoud	vervolg vraag 81	Kunt aangeven welke types accu's er zitten?	Neen, VRBN beschikt niet over de gegevens/specificaties van de accu's.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties
140	Proces	Bijlage 2 par 3.5	Kunt u aangeven hoe land de overleggen duren?	VRBN merkt allereerst op dat dit geen vervolgvraag is o.b.v. NVI1. Inhoudelijk kan VRBN geen inschatting maken van de duur van de overleggen. Het is wel te verwachten dat een overleg in het begin langer zal duren en na verloop van tijd korter.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties

141	Inhoud	Vervolg vraag 75	Zijn de kosten voor het bijwerken of aanpassen van de tekeningen verrekenbaar?	Ja, dit moet echter aangetoond te worden door ON en mag pas na akkoord van VRBN worden verrekend.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
142	Inhoud	Bijlage 14	Welke diensten verwacht u op de onderstaande regels? 104, 157 en 219	Deze regels gaan over het uitvoeren van correctief onderhoud aan de laagspanningsinstallaties. Correctief onderhoud is verrekenbaar.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties
143	Inhoud	Bijlage 14	Kunt u meer gegevens delen van onderstaande regels in bijlage 14? Zo niet, waar moeten wij vanuit gaan en zijn afwijkingen te verrekenen? 437,525,570,30,64,66,82,95,120,178,201,224,245,307,336,358,408,412,518,599,600,360,66,412,32,506,267,551,30,64,82,95,120,178,201,224,245,336,358,408,121,173,225,226,227,228,229,230,231,232,233.7.14.16.20.24.38.39.48.56.60.64.73.79.82.89.98.101.108.114.119.120.131.137.142.154.160.164.165.172.177.183.189.205.234.242.244	VRBN benadrukt (nogmaals) dat niet alle gegevens inzichtelijk zijn voor VRBN op dit moment. Indien er alleen sprake is van correctief onderhoud, dan is dit verrekenbaar bij uitvoering werkzaamheden. Daarnaast verwijst VRBN ook naar het antwoord op vraag 138 van deze NVI2. Afwijkingen o.b.v. nulmeting zijn te verrekenen.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties
144	Inhoud	vervolg vraag 50	Worden er voor de brandmeldinstallaties na gunning de installateurscodes bekend gemaakt tbv correctief onderhoud?	Ja. VRBN zal deze aanreiken.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
145	Inhoud	vervolg vraag 67	Met een filterlijst wordt er bedoeld welke filters er gebruikt worden in bijvoorbeeld luchtbehandelingskasten? Kunt u deze delen?	Er was blijkbaar sprake van een misverstand. Goed dat deze verduidelijkingsvraag is gesteld. VRBN heeft geen filterlijst voorhanden.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
146	Inhoud	Vervolg vraag 10	Er wordt gezegd dat er in het 1e jaar een 0 meting gedaan moet worden, en het moet in de prijs zitten van het preventief onderhoud. Geldt dit ook voor het bepalen conditiescore NEN2767?	Dat is correct.	Kosten inventarisatie / implementatie	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
147	Inhoud	vervolg vraag 70	We kunnen er dus van uit gaan dat de prijzenbladen leidend zijn qua locaties?	Prijzenbladen zijn leidend voor het indienen van uw (prijs)aanbieding. Voor zover VRBN overziet, komt dit ook gewoon overeen met het overzicht van locaties (preventief onderhoud). Mocht hier een tegenstrijdigheid in zitten, dan is het prijzenblad leidend, aangezien iedere inschrijver dit moet hanteren voor diens inschrijving.	Prijzenblad	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
148	Inhoud	Vervolg vraag 51	In het document NVI 1 EW Installaties VRBN (def) vraag 51 wordt gesteld dat het niet exact helder is wat bedoeld wordt met "de omvang van de installaties". Uit de vraag die gesteld wordt en het antwoord welke door u als opdrachtgever gegeven wordt komt naar voren dat dit ene type A ontruimingsinstallatie is. Graag ontvangen wij van u alle aanwezige componenten van deze installatie welke onder andere bestaand uit de aantallen, fabricaten en type van de centrale apparatuur (versterkers, microfoons, bedieningsunits en dergelijke) luidsprekers en andere componenten welke aan deze installatie is verbonden. Indien u deze niet kunt verstrekken ontvangen wij graag wie de huidige onderhoudspartij is. Indien beide niet worden verstrekt is het niet mogelijk om hier een passend voorstel voor te doen.	<p>Zoals aangegeven in het antwoord bij vraag 51 (NVI1) heeft alleen in Den Bosch de omroepinstallatie een functie als ontruimingsinstallatie.</p> <p>Van de omroepinstallatie in Den Bosch heeft VRBN de volgende gegevens beschikbaar of aannames gedaan (maar dus niet de volledige gegevens inzichtelijk). Van aangereikte gegevens dient inschrijver uit te gaan. Tijdens de nul-meting zullen de exacte gegevens nagekeken moeten worden.</p> <p>Het aantal luidsprekers of het merk hiervan is onbekend. VRBN doet hierbij nu de aanname van 40 luidsprekers. Inschrijver dient hiervan uit te gaan.</p> <p>De ontruimingsinstallatie beschikt verder over een versterker (rcf-21zm2100masterunit), bedieningunit (rcf-up2321) plus twee extra powerunits (rcf-up2162 en rcf-up2161). Er zit geen microfoon bij de installatie.</p> <p>Geen microfoon erbij. Een testknop is op de bedieningsunit aanwezig waarmee de ingesproken tekst kan worden getest.</p>	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
149	Inhoud	Bijlage 12B Prijzenblad Werktuigbouwkundig Onderhoud VRBN (def)	Locatie Langenboomseweg 71b, Zeeland staat niet in het prijzenblad, terwijl hier wel preventief (en correctief) onderhoud gevraagd wordt. Voegt u deze locatie nog toe op het prijzenblad?	Uw constatering is niet juist. In het overzicht kazernes staat bij locatie langeboomseweg te zeeland alleen maar correctief onderhoud aangegeven, omdat er een nieuwbouwproject op dit moment plaatsvindt in zeeland. Dus voor langeboomseweg zeeland hoeft geen preventief onderhoud te worden afgeprijsd. VRBN zal uiteindelijk met opdrachtnemer nog in overleg treden over het onderhoud aan de nieuwbouwlocatie zeeland.	Prijzenblad	Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
150	Inhoud	Nota van Inlichtingen 1 vraag 6	Met haar antwoord onderkent de opdrachtgever niet de dynamiek in de huidige markt. Indexeringsregels bieden daar geen adequate oplossing voor. Op dit moment kunnen acute prijsstijgingen voordoen die misschien pas een jaar later doorwerken in een indexcijfer. Het afgeven van een vaste prijs is daarom een groot risico voor de opdrachtnemer. Is de opdrachtgever bereid om ten aanzien van deze bepaling ook het antwoord van Nv1-38 toe te passen?	<p>VRBN erkent de huidige markt/economieomstandigheden. Zoals aangegeven in het eerdere antwoord, heeft opdrachtnemer na het eerste jaar de kans om de indexerende, dus er is geen sprake van vaste prijzen voor de komende jaren. Echter, als VRBN nu toestaat dat de prijs ook voor het komende jaar niet vast staat, dan bestaat de kans dat er geen sprake is van gelijke behandeling met het beoordelen van inschrijfprijzen. Er kan namelijk een partij heel scherp inschrijven en vervolgens direct na gunning al om aangepaste prijzen/tarieven aandringen. Dit is voor VRBN niet wenselijk.</p> <p>VRBN staat er wel voor open om met opdrachtnemer in gesprek te gaan om tot een redelijke oplossing proberen te komen als bijzondere omstandigheden zich voordoen gedurende contractduur.</p>	Indexatie / Prijzen	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties

151	Inhoud	Nota van Inlichtingen 1 vragen 55, 58, 59, 126, 127	<p>1. Moet de inspectie worden uitgevoerd volgens scios waarborg?</p> <p>2. Is er een inspectieplan?</p> <p>3. Onderhoud en beproeven van (vermogens)Schakelaars valt dit binnen de opdracht zo ja om hoeveel stuks gaat het?</p> <p>4. Spanningsloos schakelen kan zonder voorbereiding opdrachtnemer, onder normale werkuren door opdrachtgever, klopt dit?</p> <p>5. Zijn er schakelaars, scheidings of andere componenten/materieel, aanwezig in de installatie die gevaar met zich kunnen meebrengen bij bediening of onderhoud? (doel hierbij op defecte schakelaars zoals die van eaton)</p> <p>6. Mogen wij ervan uit gaan dat de elektrische installatie en gebouwen gelijk zijn aan de volgende punten:</p> <p>a. Toegankelijkheid van de ruimtes is vrij;</p> <p>b. Schakelbevoegdheid ligt bij de opdrachtgever;</p> <p>c. Bereikbaarheid van de installatie is zonder gebruik te maken van klim-middelen;</p> <p>d. Kwaliteit van de E-installatie is goed te noemen, dus onderhoud is uitgevoerd en eerder gevonden gebreken zijn opgelost;</p> <p>e. De gebouwen zijn niet openbaar bereikbaar voor 3e;</p> <p>f. De complexiteit van de E-installatie is normaal te noemen, standaard utiliteitsgebouw;</p> <p>g. Kunnen wij ervan uitgaan dat reparatie en onderhoud van de installatie gebeurd is, door geschoolde monteurs;</p> <p>h. De kwaliteit van de documentatie is compleet en As-build;</p> <p>i. Tijdens de inspectie wordt er niet meer gevraagd dan een aangegeven in de hoofdstuk 5.3 en 5.101 van de NEN3140;</p> <p>j. Mag de steekproef volgens tabel J.1 gefundeerd omgezet worden naar een percentage van het totale aantal van het component</p>	<p>VRBN hanteert de volgende uitgangspunten voor NEN 3140:</p> <p>1. niet conform Scios waarborg.</p> <p>2 er is geen inspectie plan.</p> <p>3. valt niet onder de opdracht.</p> <p>4. alleen in overleg, tijdens normale werkuren.</p> <p>5. neen (voorover bekend).</p> <p>6a. ja.</p> <p>6b. in overleg.</p> <p>6c. ja, afgezien van een normale trap.</p> <p>6d. ja, voorover bekend bij VRBN.</p> <p>6e. correct.</p> <p>6f. correct.</p> <p>6g. correct.</p> <p>6h. neen.</p> <p>6i. correct.</p> <p>6j. ja.</p>	Installatieverantwoordelijkheid	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
152	Inhoud	Vervolg vraag 51	Waarvan de gegevens niet bekend zijn is het voorstel om deze op dit moment niet af te prijzen, is de opdrachtgever het hiermee eens?	Niet mee eens. Zie ook het antwoord bij vraag 138.	Inhoudelijk	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
153	Inhoud	Vervolg vraag 10	vervangen accu's in (noodverlichtings) armaturen en brandmeldcentrales, kan opdrachtgever de juiste aantallen opgeven zodat we een juiste prijs kunnen opgeven? In het overzicht bijlage 14 staan tegenstrijdigheden of geen informatie	<p>VRBN verduidelijkt op de volgende wijze de vervanging van accu's van noodverlichting en brandmeldcentrales. Het vervangen van deze accu's wordt door VRBN nu gezien als correctief onderhoud, dus dit hoeft niet te worden afgeprijsd voor preventief onderhoud.</p> <p>VRBN heeft wel alvast de stuksprijs voor het vervangen van noodverlichtingaccu's uitgevraagd in het prijzenblad om de kosten hiervan inzichtelijk te krijgen.. Voor accu's van brandmeldcentrales is dit niet uitgevraagd, vanwege het ontbreken van de gegevens van die accu's.</p> <p>Voor VRBN is niet helder wat vraagsteller bedoeld met tegenstrijdigheden, aangezien deze niet zijn toegelicht.</p>	Kosten inventarisatie / implementatie	Perceel 1: Elektrotechnische installaties
154	Inhoud	Vervolg vraag 10	Kan opdrachtgever aangeven wat er wordt bedoeld en meer informatie geven met het testen van de noodstroomaansluiting zodat we hier een juiste prijs voor af kunnen geven?	Hiermee wordt bedoeld: Testen van een noodstroomaansluiting die aan de buitenkant van een gebouw zit waarop een mobiel NSA kan worden aangesloten. Deze aansluiting hoeft niet op maximale belasting getest te worden.	Kosten inventarisatie / implementatie	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
155	Inhoud	Vervolg vraag 10	Aanvullende werkzaamheden; opdrachtgever geeft aan dat er ook een inspectie gedaan moet worden, kan opdrachtgever meer info geven zodat we een juiste prijs kunnen afgeven?	<p>Ter verduidelijking: VRBN bedoelt met deze aanvullende werkzaamheden dat ON de beschreven zaken moet inventariseren tijdens het eerste contractjaar. Deze inventarisatie moet zijn verwerkt in de prijs voor locaties waar preventief onderhoud moet worden uitgevoerd.</p> <p>Het uitvoeren van de daadwerkelijke inspecties of onderhoudshandelingen zal hierna in overleg met VRBN aanvullend in opdracht wel/niet worden gegeven.</p>	Kosten inventarisatie / implementatie	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
156	Inhoud	Vervolg vraag 10	Aanvullende werkzaamheden; kan opdrachtgever wat er precies geïnventariseerd moet worden betreft Legionella?	Keerleppepen.	Kosten inventarisatie / implementatie	Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties
157	Inhoud	Installatieverantwoordelijkheid	In de Nvl worden relatief veel vragen beantwoordt met de 0-meting of dat de informatie niet bekend is. Met het oog op het overdragen van de installatieverantwoordelijkheid zien wij graag jullie visie omtrent eventuele financiële risico's. Hoe kunnen wij dit waarborgen, dienen partijen dit mee te prijzen in de aanbidding?	<p>De (financiële) risico's van IV zijn door VRBN op dit moment nog niet te overzien. De IV dient nog nader ingericht te worden, dit wordt besproken na (voorlopige) gunning.</p> <p>De beschreven uitgangspunten uit vraag 151 zijn van toepassing op NEN 3140. Deze uitgangspunten dient Inschrijver te hanteren en te verwerken in de prijzen voor preventief onderhoud.</p>	Installatieverantwoordelijkheid	Perceel 1: Elektrotechnische installaties, Perceel 2: Werktuigbouwkundige installaties