

GEMEENTE LEIDEN

Afdeling Cluster Beheer

Raamovereenkomst

Verwijderen en Aanplanten Bomen gemeente Leiden



01	GEMEENTE LEIDEN	1
Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVINGSVEREISTEN	3
09	TUSSENTIJDSE BEËINDIGING	4
10	VERLENGINGSCRITERIA	4
11	TUSSENTIJDSE WIJZIGING	4
12	HOEVEELHEDEN	4
13	BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE	4
Deel 2.1 Algemene gegevens		5
01	TEKENINGEN	6
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	6
03	KWALITEITSBORGING	6
04	BIJLAGEN	6
05	FICTIEVE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING	6
Deel 2.2 Nadere beschrijving		7
01	VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT	8
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	8
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	8
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	8
1	VERWIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN	9
10	DATABEHEER	9
101	NULMETING	9
111	ADMINISTRATIE	9
12	ECOLOGISCH WERKPROTOCOL	9
13	ZORGVULDIG GRAVEN	10
1301	GRONDWERK T.B.V. KABELS EN LEIDINGEN	10
2	VERWIJDEREN BOMEN	10
20	VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN	10
201	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	12
202	VERWIJDEREN STOBBEREN	13
21	VERWIJDEREN IEPE MET IEPEZIEKTE	14
211	BOMEN IN VERHARDING	14
2111	VERWIJDEREN BOMEN IEPEZIEKTE	14
2112	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	16
2113	VERWIJDEREN STOBBEREN	17
212	BOMEN IN BEPLANTING	18
2121	VERWIJDEREN BOMEN IEPEZIEKTE	18
2123	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	20
2124	VERWIJDEREN STOBBEREN	22
213	BOMEN IN GRAS / RUW GRAS	23
2131	VERWIJDEREN BOMEN IEPEZIEKTE	23
2132	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	25
2133	VERWIJDEREN STOBBEREN	26
22	OVERIGE (ZIEKE) BOMEN	27
221	BOMEN IN VERHARDING	27
2211	VERWIJDEREN OVERIGE (ZIEKE) BOMEN	27
2213	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	30
2214	VERWIJDEREN STOBBEREN	31
224	BOMEN IN BEPLANTING	32
2241	VERWIJDEREN OVERIGE (ZIEKE) BOMEN	32
2243	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	35
2244	VERWIJDEREN STOBBEREN	36
225	BOMEN IN GRAS / RUW GRAS	37
2251	VERWIJDEREN OVERIGE (ZIEKE) BOMEN	37
2253	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	39
2254	VERWIJDEREN STOBBEREN	41
23	OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)	42
231	BOMEN IN VERHARDING	42
2311	VERWIJDEREN BOMEN BEHEERKAP	42

2313	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	44
2314	VERWIJDEREN STOBBEREN	45
232	BOMEN IN BEPLANTING	46
2321	VERWIJDEREN BOMEN BEHEERKAP	46
2323	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	48
2324	VERWIJDEREN STOBBEREN	50
233	BOMEN IN GRAS / RUW GRAS	51
2331	VERWIJDEREN BOMEN BEHEERKAP	51
2333	VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN	53
2334	VERWIJDEREN STOBBEREN	54
24	VERWIJDEREN BOOMKRONEN	55
2400	VERWIJDEREN GEHELE BOOMKROON	55
25	INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M	57
2500	INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M	57
3	GRONDVERBETERING	59
31	GRONDVERBETERING IN VERHARDING	59
3100	GRONDVERBETERING MET BOMENGRANULAAT	59
3101	GRONDVERBETERING MET BOMENZAND	60
32	GRONDVERBETERING IN GAZON EN/OF BEPLANTING	62
3202	GRONDVERBETERING MET TEELAARDE/-GROND	62
4	OPNEMEN EN AANBRENGEN VERHARDING	63
401	OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN	63
4010	OPNEMEN KANTOPSLUITING	63
4011	OPNEMEN VERHARDING	64
402	GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN	65
403	AANBRENGEN/HERSTRATEN VAN BESTRATINGSMATERIAAL	65
4031	AANBRENGEN (HERSTRATEN) KANTOPSLUITING	65
4032	AANBRENGEN (HERSTRATEN) VERHARDING	66
5	PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS	67
501	VERVOEREN BOMEN	68
5010	VERVOEREN NAAKTWORTELIGE BOMEN	68
5020	VERVOEREN BOMEN MET KLUIT	69
511	PLANTEN VAN BOMEN	69
5111	VOORZIENINGEN BIJ BOMEN	71
6	WERK ALGEMENE AARD	71
601	RIJPLATEN	71
61	INZETTEN VAN WERKNEMERS	72
611	INZETTEN EUROPEAN TREEWORKER INCL. ACCU- / MOTORKE	72
6111	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 7.00U TOT 18.00U	72
6112	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 18.00U TOT 22.00U	72
6113	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 22.00U TOT 07.00U	73
6114	ZATERDAG	73
6115	ZON- EN FEESTDAGEN	73
612	INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT	73
6121	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 07.00U TOT 18.00U	73
6122	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 18.00U TOT 22.00U	73
6123	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 22.00U TOT 07.00U	74
6124	ZATERDAG	74
6125	ZON- EN FEESTDAGEN	74
613	INZETTEN MEDEWERKER GROENVORZIENING	74
62	INZETTEN MATERIEEL	75
620	INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE	75
621	INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING	75
6211	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 07.00U TOT 18.00U	75
6212	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 18.00U TOT 22.00U	75
6213	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 22.00U TOT 07.00U	76
6214	ZATERDAG	76
6215	ZON- EN FEESTDAGEN	76
622	INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER	76
6221	MAANDAG T/M VRIJDAG 07.00U TOT 18.00U	76
6222	MAANDAG T/M VRIJDAG 18.00U TOT 22.00U	77
6223	MAANDAG T/M VRIJDAG 22.00U TOT 07.00U	77
6224	ZATERDAG	77
6225	ZON- EN FEESTDAGEN	77
623	INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER	77
6231	MAANDAG T/M VRIJDAG 07.00U TOT 18.00U	77
6232	MAANDAG T/M VRIJDAG 18.00U TOT 22.00U	78
6233	MAANDAG T/M VRIJDAG 22.00U TOT 07.00U	78
6234	ZATERDAG	78
6235	ZON- EN FEESTDAGEN	78
624	INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER	78
6241	MAANDAG T/M VRIJDAG 07.00U TOT 18.00U	78

6242	MAANDAG T/M VRIJDAG 18.00U TOT 22.00U	79
6243	MAANDAG T/M VRIJDAG 22.00U TOT 07.00U	79
6244	ZATERDAG	79
6245	ZON- EN FEESTDAGEN	79
625	INZETTEN VRACHTWAGEN	79
6251	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 07.00U TOT 18.00U	79
6252	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 18.00U TOT 22.00U	80
6253	MAANDAG T/M VRIJDAG VAN 22.00U TOT 07.00U	80
6254	ZATERDAG	80
6255	ZON- EN FEESTDAGEN	80
7	VERKEERSMAATREGELEN	81
701	VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK	81
7010	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG ETW	81
7011	TOEP. RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG ETW	81
7012	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG GOW	81
7013	TOEP. RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG GOW	82
703	VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCH WERK	82
7031	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG ETW	82
7032	TOEP. RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG ETW	82
7033	TOEPASSEN RIJDENDE AFZETTING OP ENKELBAANSWEG GOW	83
7034	TOEP. RIJDENDE AFZETTING NAAST ENKELBAANSWEG GOW	83
704	VERKEERSMAATREGELENOP FIETS- EN VOETPADEN	83
7041	VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK	83
7042	VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCH WERK	84
711	OPSTELLEN VERKEERSPLAN	84
712	AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING	84

Deel 3 Bepalingen	85
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	86
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	86
01 05 KORTINGEN	86
01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	87
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	87
01 08 BIJDAGEN	87
01 09 KABELS EN LEIDINGEN	88
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN	88
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN SCHEMA, WERKPLAN	89
01 14 BOUWSTOFFEN / WERKTERREIN	89
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN	90
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	91
01 20 KWALITEITSBORGING	91
01 21 RAW - RAAMOVEREENKOMST	91
01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN	92
01 23 COMMUNICATIE	93
10 WERK ALGEMENE AARD	94
10 01 BEGRIPPEN	94
10 02 EISEN UITVOERING	94
51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	94
51 02 EISEN UITVOERING	94
51 52 EISEN EN UITVOERING	94
51 53 INFORMATIEOVERDRACHT	95
62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	95
62 0 ALGEMEEN	95
62 02 EISEN EN UITVOERING	95
62 1 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	96
62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN	96
64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN VOORZIENINGEN	97
64 01 FLORA- EN FAUNA	97
01	98
01	99

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leiden, namens dezen:
De stedelijk beheerder groen van Cluster Beheer van de gemeente Leiden
Postbus 9100, 2300 PC Leiden

1.02 DIRECTIE

De directie zal gevoerd worden door een vertegenwoordiger van de gemeente Leiden en/ of een door de gemeente aangewezen persoon of bureau. Deze persoon wordt in de gunningsbrief bekend gemaakt.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Leiden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Verwijderen van bomen;
- b. Verwijderen van stobben;
- c. Groeiplaatsverbetering;
- d. Aanplanten van bomen (project basis);
- e. Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden;
- f. Werkzaamheden als gevolg van calamiteiten;
- g. Maken van BLVC-plan;
- h. Toepassen van verkeersmaatregelen;

1.05 TIJDSBEPALING

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 2 jaar, van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024 met de optie om drie maal 2 jaar te verlengen.
2. Het werk start direct na gunning in overleg met de opdrachtgever.
De uitvoering zal plaatsvinden middels deelopdrachten. Per deelopdracht zal door de opdrachtgever, aan de aannemer, een redelijke startdatum, uitvoeringstermijn en opleverdatum worden overlegd.
De aannemer dient zijn werkzaamheden binnen de door de opdrachtgever aan te geven uitvoeringstermijn aaneengesloten uit te voeren.
De aannemer overlegt voor elke deelopdracht een planning met daarin opgenomen de door de opdrachtgever verstrekte startdatum, uitvoeringstermijn en opleveringsdatum.
Bij het opstellen van de planning houdt de aannemer rekening met de aangesloten uitvoeringsperiode en met de gangbare productienormen.
3. Als er geen overeenstemming bereikt wordt over de planning, start- en opleverdatum en uitvoeringsperiode behoudt de opdrachtgever zich het recht voor de deelopdracht door derden uit te laten voeren. De opdrachtnemer heeft geen recht op een schadevergoeding of enige vorm van compensatie.
4. Per deelopdracht zal bij overschrijding van de bovengenoemde opleveringsdata en/of het niet aaneengesloten uitvoeren van de werkzaamheden een boeteregeling van €1.500,- per werkdag worden gehanteerd.
In afwijking op paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2021 bedraagt het bedrag van de in deze paragraaf bedoelde korting €1.500,- per dag.
5. Het werk omvat het volledig verwijderen van bomen (inclusief verwijderen van stobben) met aansluitend groeiplaatsverbetering voor herplant van bomen. Bomen worden volgens de bomenverordening van gemeente Leiden vervangen, waarbij de meeste bomen vergunningplichtig zijn. Hierbij zal de opdrachtnemer rekening moeten houden met de uitvoeringsperiode, daarbij het van belang is bomen tijdig te vellen binnen het daarvoor vastgestelde termijn in de vergunning.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

Een onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2021, is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

1. Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.
2. Binnen 7 dagen na verlening van iedere deelopdracht wordt van de aannemer een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen.

1.08 BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVINGSVEREISTEN

De aannemer dient er voor te zorgen dat de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht te allen tijde in het bezit is van actuele en geldige documenten zoals genoemd in de inschrijvingsleidraad.

PAR

1.09 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

1. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst tussentijds per aangetekende brief te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever uit enigerlei hoofde gehouden is tot schadevergoeding van door opdrachtnemer in verband met deze ontbinding geleden schade indien:
 - a. het faillissement van opdrachtnemer of indien diens surseance van betaling wordt aangevraagd of in geval van stillegging, liquidatie of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van opdrachtnemer;
 - b. opdrachtnemer jegens opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen onder de overeenkomst en opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na ingebrekestelling alsnog correct nakomt;
 - c. bij overname of fusie van opdrachtnemer(s) door of met derden, derden niet kunnen voldoen aan de selectiecriteria zoals gesteld in de aanbestedingsleidraad;
 - d. door of vanwege opdrachtnemer, diens vertegenwoordiger of onder hem ressorterend personeel, enige vergoeding, beloning, gift of enig ander voordeel, in welke vorm dan ook is toegezegd, aangeboden of verschaft aan personeel, ressorterend onder opdrachtgever, indien daardoor de houding van dat personeel met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst beïnvloed zou kunnen worden.
 - e. De totale opdrachtwaarde met meer als 10% wordt overschreden.
2. De opdrachtgever is in de onder bovenstaande in lid 1 genoemde gevallen tevens gerechtigd haar betalingsverplichting op te schorten en/of uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan derden op te dragen, zonder dat opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan opdrachtgever verder toekomende rechten daar onder inbegrepen het recht van opdrachtgever op volledige schadevergoeding.

1.10 VERLENGINGSCRITERIA

1. Verlenging van de overeenkomst is niet vanzelfsprekend en wordt uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de looptijd door opdrachtgever en opdrachtnemer schriftelijk overeengekomen, tenzij een kortere termijn gezamenlijk wordt overeengekomen. De opdrachtgever kan eenzijdig besluiten de opdracht niet te verlengen. Voor de verlengingsjaren kan een indexering worden toegepast. Zie deel 3 artikel 01 21 10 van dit bestek.
2. Het niet verlengen van de opdracht geeft de inschrijver geen recht tot enige compensatie.

1.11 TUSSENTIJDSE WIJZIGING

1. Indien zich naar oordeel van één der partijen gedurende de looptijd van de overeenkomst omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat andere partijen naar maatstaf van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen in overleg treden over de aanpassing van de overeenkomst.
2. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst nieuwe wettelijk voorschriften van kracht worden, geven partijen hieraan in goed overleg gevolg.
3. Opdrachten tot uitvoering van werkzaamheden die niet in deze overeenkomst zijn geregeld, dienen separaat schriftelijk overeengekomen te worden.
4. Veranderingen in de overeenkomst dienen te allen tijde schriftelijk te worden vastgelegd en ondertekend.

1.12 HOEVEELHEDEN

1. Het bestek omvat indicatieve hoeveelheden, indien hoeveelheden afwijken van de betreffende posten in het bestek heeft de opdrachtnemer geen recht op aanpassing van de eenheidsprijs.
2. De percentages voor de staartposten zoals deze uit de ontleding van de aanneemsom te herleiden zijn, blijven gedurende de looptijd van het bestek en eventuele verlenging gehandhaafd.

1.13 BEREIKBAARHEID / TRANSPORTROUTE

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het werk. Ook dient de aannemer op de hoogte te zijn van de faseringen en omleidingen. Bovendien wordt de aannemer geacht bekend te zijn met specifieke regelgeving in de gemeente Leiden, zoals parkeerbeleid, aslastbeperking (met name in de monumentale binnenstad) en de milieuzone. Zie ook www.milieuzones.nl/locaties-milieuzones

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren bij dit bestek:

- tekening 'Hoofdwegen & Doorgaande wegen Leiden' - Alarmkaart (eventuele wijzigingen voorbehouden)
- overige benodigde tekeningen worden digitaal per deelopdracht door de opdrachtgever verstrekt.
- Boomrapportages t.b.v. vergunningen
- Vergunningen

Alle tekeningen worden middels een shapefile, voorafgaand aan een deelopdracht, door opdrachtgever verstrekt aan de opdrachtnemer.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

- Verwijderen van de eerste serie bomen per deelopdracht (1 dag productie).
- Verwijderen van de eerste serie bomen bij wisseling bomenploeg (1 dag productie)

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijfstaat
- V&G- plan
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- Gedragscode soortbescherming gemeenten, december 2020
- Voorbeeld BLVC-plan
- Format BLVC-plan
- Formulier Better Performance
- Format Ecologisch werkprotocol

05 FICTIEVE HOEVEELHEDEN RESULTAATSVERPLICHTING

De fictieve hoeveelheden resultaatsverplichting zijn gebaseerd op geschatte aantallen bomen, gerekend met een gemiddelde van de afgelopen 4 jaar, van vervangen bomen in de gemeente Leiden.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								VERWIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN Resultaatsverplichting voor de onderhoudsjaren 2023 t/m 2024 (inclusief eventuele verlenging)			
10								DATABEHEER Dataregistratie conform hoofdstuk 14 van het Handboek Bomen 2022			
101								NULMETING			
101010	515599							Acceptatie datapaspoorten Betreft: acceptatie van de datapaspoorten welke door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld middels een shapefile.	st	80.000,00	F
111								ADMINISTRATIE			
111010	515599							Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden Betreft: het digitaal registreren per boom van de uitgevoerde werkzaamheden. Deze registratie dient dagelijks te worden uitgevoerd in een door de opdrachtgever beschikbaar gesteld en ingericht bestand. De aannemer dient zelf zorg te dragen voor de apparatuur. De inspectiegegevens worden door de opdrachtgever middels een shapefile ter beschikking gesteld. (zie ook bepalingen in artikel 01 23 04 van deel 3 in dit bestek)	st	20.000,00	F
12								ECOLOGISCH WERKPROTOCOL Betreft: opstellen ecologisch werkprotocol opdrachtspecifieke uitwerking van de gedragscode, opgesteld aan de hand van het aangeleverde format in de bijlage.			
120010	101699							Opstellen van ecologisch werkprotocol Betreft: opstellen van ecologisch werkprotocol volgens gedragscode soortenbescherming gemeenten van Stadswerk. Ecologisch werkprotocol aanleveren per contractjaar. Gegevens conform format (zie bijlage)	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13								ZORGVULDIG GRAVEN			
130010	102199							Verzorgen KLIC-melding Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig graafproces (uitwerking wet WIBON). Gerekend wordt per deelopdracht.	keer	15,00	F
1301								<u>Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen</u>			
130110	240201							Graven en aanvullen sleuf. Betreft: proefgat t.b.v. localiseren + vastleggen op veldschets met bijbehorende tabel van kabels en leidingen en/of wortels / overig in de ondergrond. Op aanwijzing van directie. In vaste grond Sleufdiepte 0,90 m Sleufbreedte 0,40 m Betreft bestaand kabel- of leidingtracé De sleuf verdichten tot waarde aangrenzende grondslag. Gerekend is met sleuven met een lengte van ca. 2 meter.	m	60,00	F
		3									
		8									
		2									
		2									
		9									
2								VERWIJDEREN BOMEN			
20								VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN			
200010	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle bomen tot 0,25m met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	100,00	F
		1									
		6									
		9									
200020	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	50,00	F
		2									
		6									
		9									
200030	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	30,00	F
		3									
		6									
		9									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
200040	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F	
			4				6					
200050	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F	
			5				6					
200060	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F	
			6				6					
200070	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Alle met uitzondering van Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materiaal laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F	
			7				6					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
201								VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN (in parken)			
201010	515102	1	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	30,00	F
201020	515102	2	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
201030	515102	3	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
201040	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
201050	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
201060	515102	7	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202								VERWIJDEREN STOBBEREN dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
202010	515102	1	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
202020	515102	2	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
202030	515102	3	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
202040	515102	4	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
202050	515102	5	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
202060	515102	6	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
202070	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
21		3						VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE Situering: volgens opgave deelopdracht			
211								BOMEN IN VERHARDING			
2111								<u>Verwijderen bomen iepziekte</u>			
211110	515101	1	6		4			Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
211120	515101	2	6		4			Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
211130	515101	3	6		4			Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211140	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	F
211150	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
211160	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
211170	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2112								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
211210	515102	1	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
211220	515102	2	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
211230	515102	3	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
211240	515102	4	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
211250	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
211260	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211270	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
2113		9						<u>VERWIJDEREN STOB BEN</u> dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
211310	515102	1						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
211320	515102	2						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
211330	515102	3						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
211340	515102	4						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
211350	515102							Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
		5									
			3								
211360	515102							Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
		6									
			3								
211370	515102							Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
		7									
			3								
212								BOMEN IN BEPLANTING			
2121								<u>Verwijderen bomen iepziekte</u>			
212110	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	10,00	F
		1									
			6								
				4							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212120	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
212130	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
212140	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	F
212150	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212160	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
212170	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
2123								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
212310	515102							Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
212320	515102							Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
212330	515102							Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212340	515102	4	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
212350	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
212360	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
212370	515102	7	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2124								VERWIJDEREN STOBBEREN dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
212410	515102	1	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
212420	515102	2	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
212430	515102	3	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
212440	515102	4	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
212450	515102	5	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
212460	515102	6	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
212470	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
213		3						BOMEN IN GRAS / RUW GRAS			
2131								<u>Verwijderen bomen iepziekte</u>			
213110	515101	1						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
213120	515101	2						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F
213130	515101	3						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213140	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	3,00	F
213150	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
213160	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F
213170	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): Ulmus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout ontdoen van bast en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout Takhout vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout 9 Overige vrijgekomen materialen versnipperen en vervoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2132								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
213210	515102	1	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
213220	515102	2	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
213230	515102	3	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
213240	515102	4	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
213250	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
213260	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213270	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezan of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
2133		9						<u>VERWIJDEREN STOB BEN</u> dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
213310	515102	1						Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
213320	515102	2						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
213330	515102	3						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
213340	515102	4						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
213350	515102	5						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213360	515102	6						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
213370	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een erkend verwerkingsbedrijf voor iepenhout, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
22								OVERIGE (ZIEKE) BOMEN			
221								BOMEN IN VERHARDING			
2211								<u>Verwijderen overige (zieke) bomen</u>			
221110	515101	1						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
221120	515101	2						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221130	515101			3				Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
221140	515101			4				Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
221150	515101			5				Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
221160	515101			6				Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6					
221170	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F	
221180	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F	
221190	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2213								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
221310	515102	1						Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
221320	515102	2						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
221330	515102	3						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
221340	515102	4						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
221350	515102	5						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
221360	515102	6						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
221370	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
2214		9						<u>VERWIJDEREN STOB BEN</u> dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
221410	515102	1						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
221420	515102	2						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
221430	515102	3						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
221440	515102	4						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
221450	515102			5				Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F	
221460	515102			6		3		Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F	
221470	515102			7		3		Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F	
224								BOMEN IN BEPLANTING				
2241								<u>Verwijderen overige (zieke) bomen</u>				
224110	515101			1		6		Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224120	515101		2					Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
224130	515101		3					Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
224140	515101		4					Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
224150	515101		5					Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224160	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
		6									
			6								
				9							
224170	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
		7									
			6								
				9							
224180	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
		3									
			6								
				3							
224190	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
		4									
			6								
				3							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2243								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
224310	515102	1						Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
224320	515102	2						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
224330	515102	3						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
224340	515102	4						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
224360	515102	5						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
224370	515102	6						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224380	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
2244		9						<u>VERWIJDEREN STOB BEN</u> dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
224410	515102	1						Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
224420	515102	2						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
224430	515102	3						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
224440	515102	4						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
224450	515102	5						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
224460	515102	6						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
224470	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
225								BOMEN IN GRAS / RUW GRAS			
2251								<u>Verwijderen overige (zieke) bomen</u>			
225110	515101	1						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
225120	515101	2						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
225130	515101	3						Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
225140	515101							in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
225150	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
225160	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
225170	515101							Verwijderen bomen. Zie deelopdracht. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
225180	515101			3				Verwijderen bomen. Zie deelopdracht Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
225190	515101			4				Verwijderen bomen. Zie deelopdracht Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, en Sorbus. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
2253								<u>VERWIJDEREN STOBHEN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
225310	515102		1					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
225320	515102		2					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
225330	515102		3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
225340	515102	4	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
225350	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren 3naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
225360	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
225370	515102	7	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2254								VERWIJDEREN STOBBEREN dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
225410	515102	1	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
225420	515102	2	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
225430	515102	3	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
225440	515102	4	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
225450	515102	5	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
225460	515102	6	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
225470	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	3,00	F
23		3						OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)			
231								BOMEN IN VERHARDING			
2311								<u>Verwijderen bomen Beheerkap</u>			
231110	515101	1						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	30,00	F
231120	515101	2						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	30,00	F
231130	515101	3						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
231140	515101	4						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231150	515101					5		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
231160	515101					6		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
231170	515101					7		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
231180	515101					3		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
231190	515101					4		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2313								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
231310	515102	1	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
231320	515102	2	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
231330	515102	3	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
231340	515102	4	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	20,00	F
231350	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
231360	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezes of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231370	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
2314		9						<u>VERWIJDEREN STOB BEN</u> dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
231410	515102	1						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
231420	515102	2						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
231430	515102	3						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
231440	515102	4						Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
231450	515102							Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
		5									
			3								
231460	515102							Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
		6									
			3								
231470	515102							Verwijderen stobben. Stobben verwijderen inclusief wortelvrij maken van standplaats boom. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
		7									
			3								
232								BOMEN IN BEPLANTING			
2321								<u>Verwijderen bomen Beheerkap</u>			
232110	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	25,00	F
		1									
			6								
232120	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	25,00	F
		2									
			6								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232130	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
		3					6				
232140	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
		4					6				
232150	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
		5					6				
232160	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
		6					6				
232170	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
		7					6				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232180	515101			3				Verwijderen bomen. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
232190	515101			4				Verwijderen bomen. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
2323								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
232310	515102		1					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
232320	515102		2					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
232330	515102		3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232340	515102	4	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
232360	515102	5	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
232370	515102	6	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
232380	515102	7	9					Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2324								VERWIJDEREN STOBBEREN dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
232410	515102	1	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
232420	515102	2	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
232430	515102	3	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
232440	515102	4	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
232450	515102	5	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
232460	515102	6	3					Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengst zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
232470	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	2,00	F
233		3						BOMEN IN GRAS / RUW GRAS			
2331								<u>Verwijderen bomen Beheerkap</u>			
233110	515101							Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
233120	515101	1						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
233130	515101	2						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
233140	515101	3						Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
		4									

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
233150	515101					5		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
233160	515101					6		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
233170	515101					7		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): Zie deelopdracht. Boom verwijderen incl. eventuele wortelopschot van de betreffende boom. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer, Stortkosten / opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
233180	515101					3		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
233190	515101					4		Verwijderen bomen. Boomsoort(en): o.a. Aesculus, Crataegus, Fraxinus, Platanus, Quercus, Salix, Sorbus en Ulmus. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m Stamhout vervoeren naar door directie aan te wijzen project binnen een straal van 10km gerekend vanaf werklocatie, ten behoeve van hergebruik Leids Hout. 9 De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2333								<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>			
233310	515102	1						Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
233320	515102	2						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
233330	515102	3						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
233340	515102	4						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
233350	515102	5						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
233360	515102	6						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
233370	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Uitfrezan of -boren tot een diepte van ten minste 0,6 m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
2334		9						<u>VERWIJDEREN STOB BEN</u> dmv gehele stobbe/kluit verwijderen			
233410	515102	1						Verwijderen stobben. Diameter stobben: tot 0,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
233420	515102	2						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
233430	515102	3						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
233440	515102	4						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
233450	515102	5						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,00 tot 1,25 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
233460	515102	6						Verwijderen stobben. Diameter stobben: van 1,25 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
233470	515102	7						Verwijderen stobben. Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel tot een diepte van ten minste 0,6m 9 Vrijgekomen materiaal volledig verwijderen, laden en afvoeren naar een inrichting, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengstenzijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	1,00	F
24								VERWIJDEREN BOOMKRONEN			
2400								<u>Verwijderen gehele boomkroon</u>			
240010	515101	1						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: tot 0,25 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
240020	515101	2						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
240030	515101	3						Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
240040	515101				4			Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
240050	515101				5			Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
240060	515101				6			Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
240070	515101				7			Verwijderen bomen. Betreft: verwijderen boomkroon Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst. Gehele kroon verwijderen, stam laten staan. Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
25								INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M Betreft inkorten stammen ten behoeve van hergebruik Leids Hout			
2500								<u>Inkorten boomstammen lengte ca 2m</u>			
250010	515101		1				6	Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: tot 0,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
250020	515101		2				6	Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	15,00	F
250030	515101		3				6	Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 0,75 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F
250040	515101		4				6	Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: van 0,75 tot 1,00 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
250050	515101					5		Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,25 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
250060	515101					6		Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: van 1,25 tot 1,50 m Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F
250070	515101					7		Verwijderen bomen. Betreft: inkorten van de stamlengte van bomen ontdaan van kroon. Stamlengte: variabel en wisselend van 2,5 tot 8m Boomsoort(en): volgens directie ter beschikking gestelde lijst Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m 9 Vrijgekomen materialen laden en afvoeren naar een erkende verwerker, dit materiaal wordt geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en vervalt aan de aannemer. Stortkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	st	5,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
3								GRONDVERBETERING Situering volgens opgave deelopdracht					
31								GRONDVERBETERING IN VERHARDING					
3100								<u>Grondverbetering met bomengranulaat</u> Grondverbetering conform hoofdstuk 4 van het Handboek Bomen 2022					
310010	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht verstrekt. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m 23. Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per gat 1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. 1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m 6 Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen. 3 De aanvulling in lagen verdichten van maximaal 40 cm.	m3	300,00	F		
310020	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht verstrekt. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per gat 1 Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. 1 Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m 6 Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen. 3 De aanvulling in lagen verdichten van maximaal 40 cm.	m3	200,00	F		
									m3		300,00	T	
									m3		200,00	T	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
310030	510223					5		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Locaties en omstandigheden worden per deelopdracht verstrekt. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomengranulaat Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Bomenzand wordt alleen in de boomspiegel verwerkt. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m Aanvullen met bomengranulaat tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen. De aanvulling in lagen verdichten van maximaal 40 cm.	m3	100,00	F		
						1							
							1						
							6		m3			100,00	T
								3					
3101								<u>Grondverbetering met bomenzand</u>					
310110	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m 23. Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per gat Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen. De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten.	m3	800,00	F		
						5							
							1						
								1					
								4	m3			800,00	T
								9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
310120	510223					5		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per gat	m3	300,00	F		
						1		Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen.					
						1		Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m					
					4			Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.	m3		300,00		
						9		De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten.					
310130	510223					5		Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in de verharding volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Bomenzand Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat	m3	100,00	F		
						1		Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen.					
						1		Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m					
					4			Aanvullen met bomenzand tot 10 cm onder onderzijde wegconstructie. De aanvulling dient op minimaal 20 cm boven de gemiddeld hoogste grondwaterstand te beginnen.	m3		100,00		
						9		De aanvulling in lagen van maximaal 40 cm gelijkmatig aandrukken/verdichten.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
32								GRONDVERBETERING IN GAZON EN/OF BEPLANTING				
3202								<u>Grondverbetering met teelaarde/-grond</u>				
320210	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 1 tot 6 m3 per gat Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m Aanvullen met teelgrond tot maaiveld niveau (na zetting) De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	700,00	F	
			5									
				1								
					1							
						2			m3		700,00	
							1					
320220	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 6 tot 10 m3 per gat Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m Aanvullen met teelgrond tot maaiveld niveau (na zetting) De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	200,00	F	
			5									
				1								
					1							
						2			m3		200,00	
							1					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320230	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen. Betreft: grondverbetering ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in gazon en/of beplanting volgens bestekspost 20 t/m 23 Grondsoorten te ontgraven: divers. Grondsoort groeiplaats verbeteren: Teelaarde/-grond Hoeveelheidsbepaling: m.b.v. theoretisch profiel van verwerking. Afstand van afhaalokatie tot aan plaats van verwerking bedraagt 6 - 14 km. Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld >10 m3 per gat Vrijgekomen grond vervoeren naar een vergunde verwerkingsinrichting. (zie deel 3 artikel 01.14.01 en 01.17.03) Keuring van grond wordt verrekend door een stelpost in de deelopdracht op te nemen. Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van 0,1 m Aanvullen met teelgrond tot maaiveld niveau (na zetting) De aanvulling gelijkmatig aandrukken	m3	100,00	F	
		5										
			1									
				1								
					2				m3		100,00	T
					1							
4								OPNEMEN EN AANBRENGEN VERHARDING Situering volgens opgave deelopdracht				
401								OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN				
4010								<u>Opnemen kantopsluiting</u>				
401010	831799							Opnemen van boomkransen Afmetingen: divers. Inclusief passtukken Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403110 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	st	400,00	F	
401020	831711							Opbreken betonbanden. Opsluitbanden van diverse formaten Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403120 9 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	200,00	F	
401030	831711							Opbreken betonbanden. Trottoirbanden van diverse formaten Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403130 9 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m	200,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4011								<u>Opnemen verharding.</u>			
401110	831703	9	2		9			Opbreken betontegels. Totale breedte: variabel Betontegels 300 x 300 x 50 mm tegels ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403210 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	1.500,00	F
401120	831701	9	3		9			Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Straatbaksteen standaard keiformaat stenen ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403220 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
401130	831701	9	1		9			Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Straatbaksteen standaard waalformaat stenen ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403230 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
401140	831701	9	2		9			Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Straatbaksteen standaard dikformaat stenen ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403240 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
401150	831702	9	3		9			Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte divers mm Stenen ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403250 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F
401160	831702	9	1		9			Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte divers mm Stenen ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403260 Vrijgekomen, niet herbruikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
401170	831702	9	2					Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte divers mm Stenen ontdoen van grond Binnen het werk in depot zetten t.b.v. hergebruik volgens post 403270 9 Vrijgekomen, niet herbuikbaar materiaal verzamelen en vervoeren naar erkend verwerker. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.	m2	500,00	F		
402								GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN					
402010	220301							Grond verwerken in cunet Betreft: leveren en verwerken van straatzand t.b.v. aanbrengen verhardingslaag. Grondsoort: straatzand Gemiddelde hoogte 0,05 m Zonder overhoogte 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	150,00	F		
		1	9						m3			150,00	L
402020	800101							Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken Afwerken tot bestaande verharding. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,15 m Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard RAW Bepalingen	m2	250,00	F		
		2	1										
403								AANBRENGEN/HERSTRATEN VAN BESTRATINGSMATERIAAL					
4031								<u>Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting</u>					
403110	831399							Aanbrengen (herstraten) boomkransen Afmeting: divers Op zandbed volgens bestekspostnr.: 402020 Betreft: kantopsluitingen vrijgekomen uit bestekspostnr.: 401010 Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand	st	100,00	F		
									st			10,00	L
403120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Betreft: opsluitbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.:401020 Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020 Diverse profielen	m	400,00	F		
		9	9						m2			40,00	L
403130	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: trottoirbanden vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401030 Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020 Diverse profielen	m	400,00	F		
		9	9						m2			40,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
4032								<u>Aanbrengen (herstraten) verharding</u>				
403210	831113							Aanbrengen betontegels. Totale breedte: variabel diverse verbanden Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020 Betreft: betontegels vrijgekomen vanuit bestekpostnr.: 401110 Betontegels 300 x 300 x diverse diktes. Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand	m2	1.500,00	F	
		9										
			9									
				9								
					9				m2		150,00	L
						9		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
403220	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Straatbaksteen: standaard keiformaat Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.: 401120 Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand	m2	150,00	F	
		9										
			9									
				9					m2		15,00	L
					9							
						9						
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,00	L
403230	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Straatbaksteen: standaard waalformaat Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.: 401130 Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand	m2	150,00	F	
		9										
			9									
				9					m2		15,00	L
					9							
						9						
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,00	L
403240	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Straatbaksteen: standaard dikformaat Betreft: straatbakstenen vrijgekomen vanuit bestekpostnr.: 401140 Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies. Gerekend wordt met een breukverlies van 10%. Kwaliteit en type gelijk aan bestaand	m2	150,00	F	
		9										
			9									
				9					m2		15,00	L
					9							
						9						
							5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3		3,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
403250	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		9						Totale breedte: variabel					
			9					Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding					
				9				Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020					
					9			Betonstraatstenen: standaard keiformaat					
								Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401150					
								Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies.					
								Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.	m2			15,00	L
								Kwaliteit en type gelijk aan bestaand					
						5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00	L
403260	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		9						Totale breedte: variabel					
			9					Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding					
				9				Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020					
					9			Betonstraatstenen: standaard waalformaat					
								Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401160					
								Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies.					
								Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.	m2			15,00	L
								Kwaliteit en type gelijk aan bestaand					
						5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00	L
403270	831112							Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	150,00	F		
		9						Totale breedte: variabel					
			9					Diverse verbanden, aansluitend op bestaande verharding					
				9				Op zandbed volgens bestekpostnr.: 402020					
					9			Betonstraatstenen: standaard dikformaat					
								Betreft:betonstraatstenen: vrijgekomen uit bestekpostnr.: 401170					
								Deze post betreft inclusief de leverantie van te kort komende materialen door breukverlies.					
								Gerekend wordt met een breukverlies van 10%.	m2			15,00	L
								Kwaliteit en type gelijk aan bestaand					
						5		Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,00	L
5								PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS					
								Alleen voor kleinschalige projecten t.b.v. afdeling Beheer					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
501								VERVOEREN BOMEN			
5010								<u>Vervoeren naaktwortelige bomen</u>			
501010	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer Naaktwortelige bomen Volgens plantlijst aan te leveren door directie Laden door aannemer Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 5 tot 20 stuks	keer	2,00	F
501020	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer Naaktwortelige bomen Volgens plantlijst aan te leveren door directie Laden door aannemer Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 20 tot 30 stuks	keer	2,00	F
501030	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer Naaktwortelige bomen Volgens plantlijst aan te leveren door directie Laden door aannemer Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 30 tot 50 stuks	keer	2,00	F
501040	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer Naaktwortelige bomen Volgens plantlijst aan te leveren door directie Laden door aannemer Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 50 tot 100 stuks	keer	1,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5020								<u>Vervoeren bomen met kluit</u>			
502010	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer	keer	2,00	F
		2						Bomen met kluit			
			1					Volgens plantlijst aan te leveren door directie			
				1				Laden door aannemer			
					1			Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 5 tot 20 stuks			
502020	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer	keer	2,00	F
		2						Bomen met kluit			
			1					Volgens plantlijst aan te leveren door directie			
				1				Laden door aannemer			
					1			Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 20 tot 30 stuks			
502030	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer	keer	2,00	F
		2						Bomen met kluit			
			1					Volgens plantlijst aan te leveren door directie			
				1				Laden door aannemer			
					1			Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 30 tot 50 stuks			
502040	515211	1						Vervoeren bomen. Plaats van ter beschikking stellen: Werkterrein afdeling Beheer	keer	1,00	F
		2						Bomen met kluit			
			1					Volgens plantlijst aan te leveren door directie			
				1				Laden door aannemer			
					1			Te verwachten aantal bomen per keer ten hoogste 50 tot 100 stuks			
511								PLANTEN VAN BOMEN			
								Situering volgens deelopdracht			
511010	515213	1						Planten bomen. betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype Bomen maat: 14-16, 16-18 Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en maart (opvolgend jaar)	st	50,00	F
								Naaktwortelige bomen			
		9						Betreft: plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32			
			1					Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond			
				3				betreft grond komend uit plantgat			
								De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond			
								Eventuele storkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer			
								en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.			
					4			Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120			
						3		Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht			
								Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
511020	515213							Planten bomen. betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype Bomen maat: 18-20, 20-25 Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en maart (opvolgend jaar) Naaktwortelige bomen Betreft: plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond betreft grond komend uit plangat De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond Eventuele storkkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120 3 Exclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht	st	50,00	F	
511030	515213							Planten bomen. betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype Bomen maat: 14-16, 16-18 Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en maart (opvolgend jaar) Bomen met kluit materiaal om kluit losmaken in plantgat In plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bomengrond of bomenzand komend uit plangat De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond Eventuele storkkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht	st	80,00	F	
511040	515213							Planten bomen. betreft leveren en planten van bomen van diverse boomtype Bomen maat: 18-20, 20-25 Boomsoort: volgens tekening en plantlijst deelopdracht Periode van planten : betreft het plantseizoen tussen oktober en maart (opvolgend jaar) Bomen met kluit materiaal om kluit losmaken in plantgat In plantgaten ten behoeve van gefreesde of gerooide stobben in verharding volgens bestekspost 30 t/m 32 Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Bomengrond of bomenzand komend uit plangat De aannemer wordt eigenaar van de overblijvende grond Eventuele storkkosten/opbrengsten zijn voor de aannemer en dienen in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Gietrand aanbrengen volgens bestekspostnr(s). 511120 9 Inclusief nazorg voor oplevering van de deelopdracht Exclusief nazorg na oplevering van de deelopdracht	st	80,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5111								Voorzieningen bij bomen				
511110	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering. Betreft het leveren en aanbrengen van boompalen en boomband bij te planten bomen volgens bestekpostnrs.: 511010 en 511030	st	520,00	F	
		2						Verankering door middel van 2 boompalen per boom				
		1						Boompaal: Lengte: 2,50 m Diameter: 0,10 m duurzaam materiaal ter keuze van de aannemer	st			520,00 L
			1					Boomband: biologisch afbreekbaar materiaal ter keuze van de aannemer	st			520,00 L
			1					Lengte van de paal boven maaiveld: minstens 1,50 m				
			2					Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting				
			1					Boompalen verticaal aanbrengen				
511120	515404							Aanbrengen gietrand. Betreft: leveren en aanbrengen van een gietrand bij te planten bomen volgens bestekpostnrs.: 511010 en 511030	st	260,00	F	
		2						Gietrand: materiaal ter keuze van de aannemer	st			260,00 L
			1					Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m				
			1					Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein				
6								WERK ALGEMENE AARD				
601								RIJPLATEN				
601010	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en verwijderen na uitvoeren werkzaamheden. Eenheid is per meter is dubbelspoor. Materiaal: staal Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn	m	15,00	F	
		1						Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden				
			1					Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: licht en middelzwaar verkeer				
				1	6			Rijplaat staal: 5000 mm x 1000 mm x 10 mm dik				
601020	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en verwijderen na uitvoeren werkzaamheden. Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn.	m	15,00	F	
		1						Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden				
			1					Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: licht, middelzwaar en zwaar verkeer.				
			2					Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting				
				1	6			Rijplaat staal: 6000 mm x 1300 mm x 13 mm dik				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
601030	101402							Toepassen rijplatenbaan. Betreft: toepassen van rijplaten incl. instandhouden en verwijderen na uitvoeren werkzaamheden Verplaatsen: verplaatsen van rijplaten binnen project dient bij de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van: aanliggende percelen en/of panden Rijplatenbaan voor materieel ten behoeve van de volgende werkzaamheden: licht en middelzwaar verkeer Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting Rijplaat kunststof: 3000 mm x 1000 mm x 10 mm dik 1 Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het beoogde gebruik	m	15,00	F
61		1						INZETTEN VAN WERKNEMERS NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per week: De werknemer dient binnen 2 uur na een melding door de opdrachtgever aan te komen met de werkzaamheden op de aangegeven locatie.			
611								INZETTEN EUROPEAN TREEWORKEER INCL. ACCU- / MOTORKETTINGZAAG			
6111								<u>Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u</u>			
611110	100501							Inzetten van werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: European Treeworker	uur	100,00	F
6112								<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>			
611210	100501							Inzetten van werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: European Treeworker	uur	20,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6113								<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>			
611310	100501							Inzetten van werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: European Treeworker	uur	10,00	F
				9							
6114								<u>Zaterdag</u>			
611410	100501							Inzetten van werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: European Treeworker	uur	24,00	F
				9							
6115								<u>Zon- en feestdagen</u>			
611510	100501							Inzetten van werknemer. Incl. accu- / motorkettingzaag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: European Treeworker	uur	24,00	F
				9							
612								INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT			
6121								<u>Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u</u>			
612110	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: grondwerker met klimcertificaat.	uur	100,00	F
				9							
6122								<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>			
612210	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft: grondwerker met klimcertificaat.	uur	20,00	F
				9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6123								<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>			
612310	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft:grondwerker met klimcertificaat.	uur	10,00	F
				9							
6124								<u>Zaterdag</u>			
612410	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft:grondwerker met klimcertificaat.	uur	24,00	F
				9							
6125								<u>Zon- en feestdagen</u>			
612510	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Betreft:grondwerker met klimcertificaat.	uur	24,00	F
				9							
613								INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING			
613010	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Inclusief (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap Werknemers: 1	uur	50,00	F
				1							
				1							
613020	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 2 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Inclusief (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap Werknemers: 1	uur	50,00	F
				2							
				1							
613030	100501							Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): Incl (elektrisch) gemotoriseerd gereedschap Werknemers: 1	uur	50,00	F
				3							
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
62								INZETTEN MATERIEEL NB. Responstijd bij calamiteiten 24 uur per dag, 7 dagen per week: Het materieel dient binnen 2 uur na een melding door de Opdrachtgever aan te vangen met de werkzaamheden op de aangegeven locatie.			
620								INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE			
620010	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: inzet mobiele kraan Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 1 m3 Wielgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	50,00	F
		5									
			1								
				1							
620020	100513							Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: minigraver Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,5 m3 Rupsgraafmachine Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	30,00	F
		3									
			2								
				1							
621								INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING			
6211								<u>Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u</u>			
621110	100518							Inzetten van een tractor. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	80,00	F
		1									
			1								
				1							
6212								<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>			
621210	100518							Inzetten van een tractor. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	16,00	F
		1									
			1								
				1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6213								<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>			
621310	100518							Inzetten van een tractor. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	10,00	F
		1									
			1								
				1							
6214								<u>Zaterdag</u>			
621410	100518							Inzetten van een tractor. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	24,00	F
		1									
			1								
				1							
6215								<u>Zon- en feestdagen</u>			
621510	100518							Inzetten van een tractor. Incl. brandstof Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: versnipperaar en opvangbak Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) .	uur	24,00	F
		1									
			1								
				1							
622								INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER			
6221								<u>Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u</u>			
622110	100599							Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 15 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
6222							<u>Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u</u>				
622210	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 15 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
6223							<u>Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u</u>				
622310	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 15 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
6224							<u>Zaterdag</u>				
622410	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 15 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
6225							<u>Zon- en feestdagen</u>				
622510	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 15 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
623							INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER				
6231							<u>Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u</u>				
623110	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 20 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	80,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
6232							<u>Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u</u>				
623210	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 20 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
6233							<u>Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u</u>				
623310	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 20 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F	
6234							<u>Zaterdag</u>				
623410	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 20 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
6235							<u>Zon- en feestdagen</u>				
623510	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 20 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F	
624							INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER				
6241							<u>Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u</u>				
624110	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 35 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5			
6242							<u>Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u</u>			
624210	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 35 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
6243							<u>Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u</u>			
624310	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 35 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
6244							<u>Zaterdag</u>			
624410	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 35 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
6245							<u>Zon- en feestdagen</u>			
624510	100599						Inzetten van een hoogwerker. Betreft: smoeien van bomen. Incl. brandstof Werkhoogte / bereik: tot 35 meter Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	10,00	F
625							INZETTEN VRACHTWAGEN			
6251							<u>Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u</u>			
625110	100516						Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening en kraan voor afvoer van (groen-) materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	100,00	F
			1							
				1						
					1					
						1				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6252								<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>			
625210	100516							Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening en kraan voor afvoer van (groen-) materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelfflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						
6253								<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>			
625310	100516							Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening en kraan voor afvoer van (groen-) materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelfflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	20,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						
6254								<u>Zaterdag</u>			
625410	100516							Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening en kraan voor afvoer van (groen-) materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelfflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						
6255								<u>Zon- en feestdagen</u>			
625510	100516							Inzetten van een vrachtauto. Inclusief bediening en kraan voor afvoer van (groen-) materialen. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 5 ton Zelfflossend Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	F
		1									
			1								
				1							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
7								VERKEERSMAATREGELEN				
701								VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK				
7010								<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW</u>				
701010	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1221. Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
701020	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1222a Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
7011								<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW</u>				
701110	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1201 Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
701120	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1221 Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
7012								<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW</u>				
701210	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1323a Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
701220	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1323b Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS VERPLICHTING		
7013							<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW</u>				
701310	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
701320	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1301b Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
703							VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCH WERK				
7031							<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW</u>				
703110	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1221. Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
703120	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1222a Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
7032							<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW</u>				
703210	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1201 Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	
703220	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: erftoegangswegen (ETW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1221 Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
7033							<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW</u>			
703310	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1323a Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F
703320	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1323b Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F
7034							<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW</u>			
703410	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1301a Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F
703420	620299						Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: Snoeien bomen. Betreft: gebiedsontsluitingswegen (GOW) Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering ' figuurnummer 1301b Met materiaal van de aannemer.	keer	10,00	F
704							VERKEERSMAATREGELEN OP FIETS- EN VOETPADEN			
7041							<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>			
704110	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Snoeien bomen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1105 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
704120	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Snoeien bomen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1125 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
704130	620204						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Snoeien bomen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1126 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4				
7042							<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>			
704210	620204		1				Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Snoeien bomen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121 a/b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
704220	620204		1				Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Snoeien bomen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122 a/b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
704230	620204		1				Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: Snoeien bomen Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123 a/b 2 Met materiaal van de aannemer	keer	10,00	F
711							OPSTELLEN VERKEERSPLAN			
711010	623099						Opstellen van een verkeersplan t.b.v. statisch werk.. Het verkeersplan moet voorzien zijn van omleidingstekeningen. Tevens moeten er verwijzingen gemaakt worden naar figuren uit CROW-publicatie 96 a/b. E.e.a. met inachtneming van het gestelde in artikel 62 12 02 van deel 3 van dit bestek. Hoeveelheid resultaatverplichting ' stuks' betreft het aantal deelopdrachten.	st	10,00	F
712							AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING			
712010	100399						Aanvraag verkeersontheffing Betreft: aanvragen van 5 ontheffingen per jaar voor inzet materieel op fiets- en voetpaden. Gerekend is met 1 hoogwerker, 1 trekker met aanhanger, 1 personeelsbus tbv rijdende afzetting, 1 mobiele kraan en 1 vrachtwagen t.b.v. afvoer stamhout. (zie deel 3, 621201 lid 03)	st	5,00	F

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.
- 04 Alle in dit bestek beschreven werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform het Handboek Bomen 2022, voor zover de in dit bestek gestelde eisen niet afwijken van de teksten in dit handboek. Aantoonbare kennis van het Handboek Bomen 2022 is verplicht.
- 05 Bij tegenstrijdigheden tussen de Standaard en het onder lid 04 genoemde Handboek Bomen prevaleert het in lid 03 genoemde Handboek Bomen boven de Standaard. De volledige volgorde van prevaleren is: 1. Bestek, 2. Handboek Bomen, 3. Standaard RAW Bepalingen, 4. U.A.V. 2012, 5. Overige.
- 06 Het Handboek Bomen 2022 is verkrijgbaar bij Norminstituut Bomen; www.norminstituutbomen.nl

01 01 02 OVEREENKOMSTEN MET OPEN POSTEN: VERSTREKKEN VAN DEELOPDRACHTEN

- 01 Dit aanbestedingsdocument met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht de gegadigde desondanks afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden tegenkomen, dan dient hij de aanbestedende dienst hiervan bij de inlichtingen schriftelijk op de hoogte te stellen, zulks op straffe van verval van recht hiertegen te ageren. Indien naderhand blijkt dat dit aanbestedingsdocument afwijkingen van bestaande wetgeving, tegenstrijdigheden, discrepanties en/of onvolkomenheden bevat en deze niet door de gegadigde zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de gegadigde en kunnen die de aanbestedende dienst niet meer worden tegengeworpen.

01 05 KORTINGEN**01 05 01 ALGEMEEN**

- 01 Het bedrag van de korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012 bedraagt €1500,00 per kalenderdag. De korting is van toepassing op oplevering van werkzaamheden na de genoemde tijdstippen in de betreffende besteksposten en de tijdstippen genoemd in het algemeen tijdschema als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.
- Per te verstrekken deelopdracht zal bij overschrijding van 21 dagen een boeteregeling van €1500,00 per werkdag worden gehanteerd. Tenzij 5 dagen, voordat de overeengekomen einddatum is verstreken, schriftelijk met de directie overeengekomen.
- Meldingen dienen binnen 5 werkdagen opgelost te zijn. Vanaf de 6e werkdag bedraagt de korting €250,00 per dag. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.
- Bij het niet nakomen van beloftes die beschreven zijn bij de indiening van de offerte en/of gestelde randvoorwaarden die beschreven zijn in het bestek en/of UTI bedraagt de korting €250,00 per dag en/of incident. Tenzij vooraf schriftelijk met de directie overeengekomen.
- Bij gemaakte schade dient de opdrachtnemer de schade te vergoeden. Wanneer de opdrachtnemer de schade niet zelf meld binnen 2 werkdagen zal er een korting van €500,00 per incident worden opgelegd.

HFD PAR ART LID

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op het gestelde onder 01.06.01 van de Standaard 2020, dient bij de declaratie van een termijn, onder het nummer van dit bestek, een door de directie en de aannemer ondertekende en gedateerde termijnstaat te worden bijgevoegd.

Een digitale factuur wordt ingediend via het emailadres: crediteuren@servicepunt71.nl

In het onderwerp van de email staan:

- De opdrachtgever (organisatie)
- Een omschrijving van het geleverde werk, de verleende dienst of gedane levering.

De factuur zelf wordt als bijlage aan de email gehangen. Een schriftelijke factuur wordt verstuurd naar het betreffende postadres MET PROQURO NUMMER. (nummer volgt in de opdrachtbrief)

De declaratie uitschrijven ten name van:

Gemeente Leiden

P.a. Servicepunt 71

Financiele administratie

Postbus 165

2300 AD Leiden

- 02 Betaling van de eerste termijn zal niet eerder plaatsvinden dan nadat, conform artikel 01.08.01 lid 03 van de Standaard 2020, het originele betalingsbewijs van de Stichting CROW aan de directie is overhandigd.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 02 De opdrachtgever verlangt geen zekerheidstelling op de overeenkomst. Het bepaalde in artikel 01.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 01 RICHTLIJN ZORGVULDIG GRAAFPROCES**

- 01 In aanvulling op paragraaf 01.09.01 van de Standaard gelden voor deze overeenkomst de verantwoordelijkheden van partijen zoals deze zijn vastgelegd in de CROW-publicatie 250 ' Richtlijn zorgvuldig graafproces'. Partijen verklaren kennis te hebben van de inhoud van genoemde publicatie.
- 02 De in lid 01 genoemde CROW-publicatie 250 is verkrijgbaar bij het CROW te Ede.

01 09 04 VERPLICHTING AANNEMER

- 01 De aannemer dient z.s.m. voor start werk het Kadaster-KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te informeren via 0800-0080 of klic@kadaster.nl
- 02 De aannemer blijft aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte beschadigingen aan kabels en leidingen. De aannemer dient het veroorzaken of ontdekken van schade aan kabels en leidingen zo spoedig mogelijk aan de directie te melden.
Eén en ander laat onverlet de aansprakelijkheid van de aannemer voor de gevolgen van schade aankabels en leidingen.
- 03 Indien kabels en leidingen worden aangetroffen waarvan de ligging niet blijkt uit de aan de aannemer ter beschikking gestelde gegevens, meldt hij dit direct aan de leidingbeheerder(s) en de directie.
- 04 Op en nabij aanwezige kabels en leidingen mag geen opslag van materialen plaatsvinden.
- 05 Brandkranen, sifons, afsluiters, kabelmoffen, putafdekkingen van riolen en gemalen en andere aan te brengen delen moeten te allen tijde bereikbaar en bedienbaar zijn.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Onder andere de navolgende werkzaamheden en/of activiteiten kunnen in elkander grijpen:
- Boomveiligheidscontrole (BVC);
 - Onderhoud van bomen (snoeien);
 - Injecteren groeiplaats bij bomen;
 - Maaien bermen en ruw gras;
 - Groenonderhoud;
 - Diverse renovatie en aanlegwerkzaamheden;
 - Diverse onderhoudswerkzaamheden zoals: zwerfafval ruimen en onkruidbeheersing op verharding;
 - Evenementen zoals: Leidens Ontzet (3 oktober);
 - Onderhoud openbaar groen door eigen dienst gemeente.
- 02 Bovengenoemde werkzaamheden kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.
- 03 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

HFD PAR ART LID

01 13 Kwaliteitsplan, Algemeen schema, Werkplan**01 13 06 Algemeen tijdschema, Werkplan**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Werkzaamheden dienen op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 07:00u tot 16:00u uitgevoerd te worden. Afwijkingen in de bovengenoemde tijden kan in overleg met de directie. Een dergelijk verzoek dient ten minste 48 uur schriftelijk voor aanvang te worden ingediend.
- 03 Het uitvoeren van werkzaamheden buiten de tijden, vermeld in lid 02, zijn alleen toegestaan na overleg met en na afroep door de directie. Bij calamiteiten (na beoordeling van de directie of een namens de opdrachtgever bevoegd persoon) dient de aannemer binnen 2 uur na melding aan te vangen met de werkzaamheden op de afgesproken locatie conform besteksposten 71 en 72 en daarbij het mogelijk gevaar voor passanten voorkomen is.
- 04 De indeling van de tijdsduur op het verlangde tijdschema moet worden aangegeven in kalenderweken.
- 05 Minimaal 10 dagen voor aanvang van elke deelopdracht legt de aannemer tijdig aan de directie ter goedkeuring een plan van aanpak voor met daarin de te treffen verkeersmaatregelen conform CROW handboek wegafzettingen 96a/b en de besteksposten in dit bestek.
- 06 Minimaal 10 dagen voor aanvang van elke deelopdracht " Verwijderen bomen" of "Aanplanten bomen" legt de aannemer aan de directie ter goedkeuring een uitvoeringsplan voor. In dit plan dient het volgende te worden opgenomen:
 - Uitwerking van de inventarisatie van de opdrachtgever in foto's van huidige situatie en eindbeelden, dit in overleg met de directie.
 - Werkplan met plattegrond waarop het startpunt en routing van de te verwijderen en/of aan te planten bomen zijn aangegeven alsmede een tijdschema van de in de deelopdracht opgenomen werkzaamheden.
 - Datum van uitvoering moet 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden bij de directie bekend zijn om tijdig te communiceren naar alle betrokken en belangstellenden.

01 14 Bouwstoffen / Werkterrein**01 14 01 Werkterrein beschrijving**

- 01 Op het werkterrein is geen depot beschikbaar.
- 02 De aannemer dient de aan te voeren bouwstoffen, zoals grond, zand en/of granulaat af te halen bij de contractpartner van de gemeente Leiden. Dit betreft:
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
Wassenaar
- 03 Indien het contract van de vergunde verwerkingsinrichting, zoals omschreven staat in artikel 01 17 03 lid 01, (tussentijds) stopt of wijzigt zal de directie in overleg met de aannemer een ander alternatief overeen moeten komen. Indien hiermee de afstand, zoals beschreven is in hoofdstuk 3 deel 2.2. van dit bestek, zal de aannemer in overleg met de directie een andere eenheidsprijs moeten overeen komen.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 03 VRIJGEKOMEN GROND**

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen grond, zand en/of granulaat afgevoerd dient te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit onze huidige contractpartner:
J.K. van den Dool BV
Oostdorperweg 207
Wassenaar.
- 02 Indien het contract van de vergunde verwerkingsinrichting, zoals omschreven staat in artikel 01 17 03 lid 01, (tussentijds) stopt of wijzigt zal de directie in overleg met de aannemer een ander alternatief overeen moeten komen. Indien hiermee de afstand, zoals beschreven is in hoofdstuk 3 deel 2.2. van dit bestek, zal de aannemer in overleg met de directie een andere eenheidsprijs moeten overeen komen.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 01 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen afgevoerd dienen te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting betreft dit afvalstoffen en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer, tenzij in het bestek anders vermeld.
- 02 Daar waar in het bestek voorgeschreven is dat vrijgekomen materialen geen waarde dienen te hebben voor de opdrachtgever betreft dit bouwstoffen en dienen deze afgevoerd te worden en vervallen deze aan de aannemer.
- 03 Daar waar het bestek niet expliciet de hoedanigheid en de wijze van omgaan van de vrijgekomen materialen heeft vermeld, dienen deze afgevoerd te worden naar een vergunde verwerkingsinrichting en zijn de acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.
- 04 Alle vrijkomende, niet composteerbare materialen gescheiden van de composteerbare materialen afvoeren.
- 05 Alle af te voeren vrijkomende materialen dienen aan het eind van elke werkdag (uiterlijk 17:00 uur) te zijn verzameld en afgevoerd, tenzij anders overeengekomen met de directie.
- 06 Hout besmet met iepziekte dient versnipperd te worden en afgevoerd te worden conform lid 01 van deze bepaling en conform het gestelde in bepaling 01.17.07 van dit bestek.
- 07 De werklocatie dient aan het einde van de werkdag in zijn geheel vrij van kleine resten en snippers te zijn.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Van de aannemer wordt een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen verlangd. In dit plan dient de aannemer aan te geven hoe zo duurzaam mogelijk met de vrijgekomen materialen wordt omgegaan.
- 02 Al het vrijgekomen iepenhout wordt direct afgevoerd naar een door de BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf om het onschadelijk te maken. Een ontvangstbon wordt aan de directievoerder ter beschikking gesteld.
- 03 Vrijgekomen iepenhout dagelijks van het werk verwijderen dan wel versnipperen of ontschorsen. Het onbeheerd achterlaten van ongeschild iepenhout is niet toegestaan.
- 04 Het is verboden gevelde, niet ontbasten iepen of delen daarvan in voorraad te hebben of te vervoeren, tenzij het gaat om versnipperd iepenhout.
- 05 De aannemer dient in het plan ook rekening te houden met het vervoeren naar een door de directie aan te wijzen project binnen een straal van 10 km gerekend vanaf het Stadhuis van de gemeente Leiden, ten behoeve van hergebruik Leids Hout.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor bechadiging toegebracht aan heesters, hagen, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per heester of vaste plant;
€ 100,- per m1 haag;
€ 20,- per m2 gras of kruidenvegetatie.
De opgelegde schadevergoeding wordt aangewend om schade te herstellen. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de schade te laten herstellen door een derde partij.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding bij lichte(!) beschadiging aan bomen: € 500,- per boom per geval. Bij matige en zware schade wordt de schadevergoeding bepaald conform de richtlijnen van de NVTB. Het herstellen van de schade en de schadevergoeding komen voor rekening van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 21 RAW - RAAMOVEREENKOMST****01 21 02 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 wordt de deelopdracht als volgt bepaald:
- de opdrachtgever zal de volgende onderdelen bij de start van de deelopdracht ter beschikking stellen aan de aannemer:
 - Shapefile ten behoeve van de registratie na uitvoerende werkzaamheden.
 - voorbeeldpaspoort voor het invoeren van gegevens na snoeien van bomen.
 - Deelopdrachten worden door de opdrachtgever verstrekt.
 - na ontvangst van een deelopdracht controleert de aannemer de uit te voeren werkzaamheden en geeft binnen 5 werkdagen een reactie naar de opdrachtgever.
 - de aannemer legt binnen 5 werkdagen (na ontvangst van de deelopdracht) de volgende documenten aan de opdrachtgever ter acceptatie voor:
 - Verkeersplan (BLVC-plan) ten behoeve van het snoeien van bomen langs Erftoegangswegen, Gebiedsontsluitingswegen en/of voet-/fietspaden.
 - Plan van Aanpak hoe om te gaan met Flora- en Fauna gedurende de deelopdracht.
 - Een gedetailleerde planning van de uit te voeren werkzaamheden, incl. een globale tijdsplanning.
 - Hoe de aannemer de werkzaamheden uitvoert en welk materiaalkeuze hiervoor gebruikt wordt.
 - De documenten worden per email aan de opdrachtgever voorgelegd. Binnen 5 dagen na het gedane verzoek zal de opdrachtgever per email een akkoord geven naar de aannemer of de documenten zijn aanvaard.
 - De revisie gegevens worden door aannemer ingevoerd in de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde shapefile. De aannemer zorgt ervoor dat wekelijks alle benodigde gegevens (nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd) zijn ingevoerd.

HFD PAR ART LID

01 21 10 RAW - RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN PRIJZEN PER EENHEID

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer op de eerste dag van de eerste verlenging van het contractjaar van de raamovereenkomst.
Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grond-, weg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 05 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B01= de index van de eerste maand van het kwartaal waarin de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving viel;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B0n= de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;
B1 = de index van de eerste maand van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.
Het indexeringspercentage afronden op tienden.

01 22 TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**01 22 01 ALGEMEEN**

- 01 Binnen de gemeente Leiden wordt een zogenaamde 'broedseizoen' gehanteerd. Dit houdt in dat er geen regulier snoeiwerk uitgevoerd wordt vanaf 15 maart tot en met 15 juli.
Voor polderpark Cronesteyn wordt een "broedseizoen" gehanteert van 15 maart tot en met 15 augustus.
- 02 In tegenstelling tot het bepaalde in lid 01 van artikel 01.22.01 mogen er wel snoei- / rooi werkzaamheden uitgevoerd worden die als zijnde acuut en/of urgent worden benoemd, ongeacht de locatie.
Hieronder valt te verstaan:
- verwijderen bomen die acuut gevelt dienen te worden i.v.m. gevaar voor omgeving;
- verwijderen bomen met vergunning, waarbij een termijn is vastgesteld;
- alle uit te voeren werkzaamheden tijdens een calamiteit, zoals bijvoorbeeld: schade tijdens en/of na storm.
- 03 Naast het genoemde in lid 01 en lid 02 van artikel 01.22 geldt voor alle snoeiwerkzaamheden ook de Wet natuurbescherming.

HFD PAR ART LID

01 23 COMMUNICATIE**01 23 01 SYSTEMATIEK**

- 02 Communicatie dient ten allen tijde te geschieden in de Nederlandse taal. Dit is ook van toepassing op het uitvoerend personeel, er dient altijd een aanspreekpunt op het werk te zijn die de Nederlandse taal machtig is.

01 23 02 BOUWVERGADERINGEN

- 01 Tijdens de uitvoeringsperioden zullen éénmaal per 4 weken, of indien de directie nodig acht frequenter, bouwvergaderingen worden gehouden met de opdrachtgever, directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de bouwvergaderingen bij te wonen mits deze 3 werkdagen van tevoren zijn aangekondigd.
- 03 Van de bouwvergaderingen worden door de aannemer notulen opgemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend. Notulen dienen binnen 1 week na de bouwvergadering toegezonden te worden aan de directie.
- 04 Indien de opdrachtgever zich niet met de inhoud van de notulen kan verenigen is hij verplicht te ondertekenen doch onder toevoeging van een aantekening waaruit blijkt tegen welk gedeelte en om welke redenen hij bezwaar heeft.

01 23 03 MELDPLICHT AFWIJKINGEN EN OVERIGE VREEMDE ZAKEN

- 01 Bij het constateren van afwijkingen en/of vreemde zaken aan of nabij bomen tijdens de werkzaamheden, dient de aannemer dit dezelfde dag te melden bij de directie. Als het iets dergelijks betreft waarbij de veiligheid in het geding komt dan dient de aannemer dit per direct te melden bij de directie.

01 23 04 DIGITAAL ADMINISTREREN UITGEVOERDE WERKZAAMHEDEN

- 01 Het aanleveren van de digitale administratie van de uitgevoerde werkzaamheden, zoals opgenomen in deel 2.2 (bestekspost 111010) en in deel 3 (artikel 01.21.02), dient wekelijks, op maandagochtend voor 10.00uur, door de aannemer aan de directie te geschieden.
- 02 Bij afronding van een deelopdracht dient de aannemer de digitale administratie van de werkzaamheden, die binnen de deelopdracht vallen, in zijn geheel aan de directie aan te leveren, uiterlijk 2 werkdagen na afronding van de deelopdracht.

01 23 05 STOPMOMENTEN

- 01 De aannemer dient een stopmoment per deelopdracht in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dag productie), ook dient de aannemer een stopmoment in acht te nemen na het snoeien van de eerste serie bomen (1 dag productie) na wijzigingen in de bomenploeg. De directie zal daarna de werkzaamheden samen met de aannemer beoordelen en schriftelijk vastleggen.
- 02 Eventuele kosten die, vanwege het stopmoment, hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de aannemer. Dit betreft zowel personele- als materiële kosten.
Van de aannemer mag verwacht worden dat er wordt voldaan aan de gestelde eisen conform Handboek Bomen.

HFD PAR ART LID

10 WERK ALGEMENE AARD**10 01 BEGRIPPEN****10 01 06 BOOMHOOGTEKLASSEN**

- 01 Boomhoogteklassen worden in de BVC (boomveiligheidscontrole) opgenomen. De boomhoogte betreft de boomhoogte zoals deze is voordat de snoeimaatregel is uitgevoerd, m.u.v. de knot- en vormbomen, de boomhoogte van deze bomen betreft de afzethoogte tijdens de snoei.

10 02 EISEN UITVOERING**10 02 01 INZETTEN VAN WERKNEMERS**

- 02 De medewerkers dienen herkenbare werkkleding te dragen, waarbij de bedrijfsnaam of -logo van het bedrijf dat zij vertegenwoordigen op de kleding aanwezig is. Er dient geen aanstootgevende kleding te worden gedragen.
- 03 Personeel dat zich niet correct kleedt, kan door de directie van het werk worden gestuurd zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gehanteerd.
- 04 Het dragen van veiligheidskleding voor werk in openbaar gebied is verplicht.

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 02 EISEN UITVOERING****51 02 01 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden in dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen. Herstel van eventuele schade is te allen tijde voor rekening van de aannemer.

51 52 EISEN EN UITVOERING**51 52 09 SNOEIEN ALGEMEEN**

- 01 Het uitvoerend personeel dat de snoeiende handelingen uitvoert dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma 'European Treeworker (ETW)'. Per unit (maximaal 2 personen) dient minimaal 1 persoon in bezit van ETW aanwezig te zijn.
- 02 Het snoeien van Aesculus, Salix en/of Ulmus dient met schoon gereedschap plaats te vinden om het overdragen van ziekten te voorkomen.
- 03 Het verwijderen van klimbegroeiing dient te allen tijde met handgereedschap te worden uitgevoerd. Een uitzondering hierop is dat, in overleg met directie, hierbij wel gebruik mag worden gemaakt van een door een elektrisch aangedreven heggenschaar.

HFD PAR ART LID

51 53 INFORMATIEOVERDRACHT**51 53 04 EINDBEELDEN**

- 01 Eindbeelden dienen te voldoen conform het Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 0 ALGEMEEN****62 02 EISEN EN UITVOERING****62 02 01 EISEN AAN VERKEERSMAATREGELEN**

- 01 Alle afzettingen op 'Erftoegangswegen', 'Gebiedsontsluitingswegen' en/of op ' Fiets- en Wandelpaden' dienen te worden opgesteld conform CROW-publicatie 96a/96b.
- 02 De afzetting dient zodanig te worden opgesteld dat er sprake is van een ononderbroken werkvak.
- 03 Volledige wegafsluiting voor alle verkeer is niet toegestaan, tenzij er uitdrukkelijke toestemming van de directie is.
- 04 De aannemer dient er indien mogelijk te allen tijde zorg voor te dragen dat het verkeer in beide richtingen doorgang kan vinden.
- 05 Tenzij zulks redelijkerwijs niet kan worden verlangd, dient de aannemer zorg te dragen dat bedrijven voor al het voor hen bestemde verkeer bereikbaar blijven.
- 06 Bij rijstrookafsluitingen op doorgaande wegen moet gebruikt worden gemaakt van een VRI (verkeersregelinstallatie). Of verkeersregelaars voorzien van het certificaat beroepsverkeersregelaar. Verkeersregelaars worden door afdeling Wegbebakening van gemeente Leiden ingehuurd, tenzij er anders is overeengekomen met de directie.
- 07 Hulpdiensten en lijnbussen moeten altijd direct doorgang krijgen.
- 08 Alle materialen ten behoeve van de te nemen verkeersmaatregelen op 'Erftoegangswegen', 'Gebiedsontsluitingswegen' en/of op ' Fiets- en Wandelpaden' worden geplaatst door de afdeling Wegbebakening van de gemeente Leiden, tenzij er anders is overeengekomen met de directie. Alle overige te nemen verkeersmaatregelen wordt geacht door de aannemer zelf te plaatsen en bij de eenheidsprijzen te zijn opgenomen.
- 09 De aannemer coördineert binnen de werkgrenzen de afzettingen, omleidingsborden, verkeers- en waarschuwingsborden, welke door de afdeling wegbebakening van gemeente Leiden geplaatst worden.
- 10 Alle te plaatsen verkeersmaatregelen worden afgerekend per KEER, dit moet gelezen worden als DAGDEEL. Afrekenen dient te geschieden per dagdeel en niet als zijnde per boom.

62 02 02 HANDHAVING VERKEERSMAATREGELEN

- 01 Indien de eisen gesteld in artikel 62.02.01 niet wordt nagekomen zal de opzichter/toezichthouder of directie sommeren het werk direct te staken om de verkeersmaatregelen op orde te brengen.
- 02 De aannemer komt niet in aanmerking voor stagnatievergoeding.

HFD PAR ART LID

62 1 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN**62 12 EISEN EN UITVOERING VERKEERSMAATREGELEN****62 12 01 ALGEMEEN**

- 01 Buiten werktijden en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor verkeersveiligheid noodzakelijke borden afdekken, afdraaien of verwijderen.
- 02 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie (tijdelijk) worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 03 De aannemer dient per voertuig voor het rijden over fiets- en voetpaden te beschikken over een verkeersontheffing.
De verkeersontheffing is aan te vragen via www.gemeente.leiden.nl/inwoners-en-ondernemers/vergunningen-en-ontheffingen/verkeersontheffing/. De kosten betreffen €27,07 per ontheffing en kunnen worden verrekend middels bestekpost 700010 van dit bestek.
Materieel wat in aanmerking komt voor een ontheffing:
- 1 hoogwerker;
- 1 trekker met aanhanger;
- 1 personeelsbus t.b.v. rijdende afzetting;
- 1 mobiele kraan;
- 1 vrachtwagen t.b.v. afvoeren stamhout
- 04 Ontheffingen voor overig te gebruiken materieel komen ten laste van de opdrachtnemer.

62 12 02 VERKEERSPLAN BIJ WERK IN UITVOERING

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 moet de aannemer een verkeersplan indienen voor de uitvoering van verkeersmaatregelen. Het verkeersplan dient minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.
Het verkeersplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van U.A.V. 2012.
- 02 Tijdens de spijtijden mogen geen werkzaamheden plaatsvinden op hoofd- en/of doorgaande wegen. Na toestemming van de directie zijn de toegestane werktijden voor werk op de Hoofd- en/of doorgaande wegen van 09:30uur tot 15:30uur.
- 03 In het verkeersplan moeten de volgende gegevens worden vermeld:
a. De te treffen tijdelijke verkeersmaatregelen en voorzieningen;
b. De in te stellen omleidingsroutes;
c. De perioden gedurende welke één of meerdere rijstroken aan het verkeer zullen worden onttrokken, dan wel een rijbaan zal worden afgesloten;
d. De tijdstippen waarop een afzetting wordt aangebracht, verplaatst en verwijderd of in het geval van een tijdelijke wegafzetting in gebruik is;
e. De stroomvoorziening ten behoeve van een afzetting alsmede ten behoeve van signaalgevers, verlichting, bewegwijzering en verkeersregelinstallaties;
f. De naam, adres en telefoonnummer van de werknemer(s) van de aannemer die is (zijn) belast met het instandhouden van de aangebrachte voorzieningen;
g. De betrokkenen die worden geïnformeerd en het tijdstip van informeren over de mogelijk op te treden hinder m.b.t. toegang percelen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen alsmede de periode(n) en de mate van hinder.
- 04 Bij het opstellen van een verkeersplan moet de aannemer rekening houden met de eisen en randvoorwaarden zoals die vermeld zijn in de CROW publicatie 96a/96b.
- 05 Tijdens de werkzaamheden moet de aannemer bij wijzigingen van het verkeersplan tenminste 2 weken van tevoren de directie schriftelijk inlichten.
- 06 Indien de aannemer verzaakt om de in het kader van dit bestek en de vigerende voorschriften en verordeningen vereiste wegafzettingen, bebording en verlichting te genoeg van de directie voor te bereiden en/of plaatsen, is de directie bevoegd de door haar verlangde afzettingen te doen plaatsen door derden. Dit geldt eveneens voor het instandhouden. De aannemer van dit bestek dient, in afwijking van eerder geschreven

HFD PAR ART LID

kortingen, alsdan een boete van €450,- (zegge: vierhonderd en vijftig euro) per etmaal te betalen aan de opdrachtgever inclusief de kosten voor de werkzaamheden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELENEN VOORZIENINGEN**64 01 FLORA- EN FAUNA****64 01 01 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 Op dit werk is de gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud Groenvoorzieningen (Stadswerk en VHG, december 2020) van toepassing. De gedragscode is verkrijgbaar via de website www.stadswerk.nl.
- 02 Informatie over aanwezige Flora en Fauna is te vinden in de natuurdatabase van gemeente Leiden via www.natuur.leiden.nl.
- 03 Voorafgaand aan de uitvoering van de deelopdracht dient de aannemer een risicoanalyse in het kader van de Wet natuurbescherming uit te voeren. De risicoanalyse wordt door de aannemer schriftelijk vastgelegd. De resultaten dienen uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden uit de betreffende deelopdracht aan de directie te worden voorgelegd.
- 04 De aannemer werkt het te realiseren contract uit tot een plan van aanpak Wet natuurbescherming
- 05 Indien de geplande werkzaamheden in strijd zijn met de regelgeving en de gedragscode zoals genoemd in lid 01 en lid 02 dient de aannemer deze boom te registreren en geen werkzaamheden te verrichten aan de betreffende boom. De registratie dient aan de directie te worden overgedragen. Na afstemming met de directie hierover zal de boom op een later tijdstip worden gesnoeid. De aannemer heeft geen recht op enige verrekening van de uit te stellen werkzaamheden.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: 5.4.GO.01.06

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 5.4.GO.01.06

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 5.4.GO.01.06

ROK Verwijderen en Aanplanten Bomen 2023

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VERWIJDEREN EN AANPLANTEN BOMEN				
10	DATABEHEER				
101	NULMETING				
101010	Acceptatie datapaspoorten	st	80.000,00	F	
111	ADMINISTRATIE				
111010	Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden	st	20.000,00	F	
12	ECOLOGISCH WERKPROTOCOL				
120010	Opstellen Ecologisch Werkprotocol	keer	1,00	F	
13	ZORGVULDIG GRAVEN				
130010	Verzorgen KLIC-melding	keer	15,00	F	
1301	<u>Grondwerk t.b.v. kabels en leidingen</u>				
130110	Graven en aanvullen sleuf.	m	60,00	F	
2	VERWIJDEREN BOMEN				
20	VERWIJDEREN BOMEN IN PARKEN				
200010	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	100,00	F	
200020	Verwijderen bomen 0,25 tot 0,50m.	st	50,00	F	
200030	Verwijderen bomen 0,50 tot 0,75m.	st	30,00	F	
200040	Verwijderen bomen 0,75 tot 1,00m.	st	20,00	F	
200050	Verwijderen bomen 1,00 tot 1,25m.	st	10,00	F	
200060	Verwijderen bomen 1,25 tot 1,50m.	st	5,00	F	
200070	Verwijderen bomen 1,50m of meer.	st	5,00	F	
201	VERWIJDEREN STOBBER DMV UITFREZEN/-BOREN				
201010	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	30,00	F	
201020	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	20,00	F	
201030	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	10,00	F	
201040	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	5,00	F	
201050	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	5,00	F	
201060	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	5,00	F	
202	VERWIJDEREN STOBBER				
202010	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	20,00	F	
202020	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
202030	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	10,00	F	
202040	Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00m.	st	2,00	F	
202050	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
202060	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
202070	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
21	VERWIJDEREN IEPEN MET IEPZIEKTE				
211	BOMEN IN VERHARDING				
2111	<u>Verwijderen bomen iepziekte</u>				
211110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	10,00	F	
211120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
211130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
211140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
211150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
211160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
211170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2112	<u>VERWIJDEREN STOBBER DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
211210	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	5,00	F	
211220	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
211230	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211240	Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
211250	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
211260	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
211270	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2113	VERWIJDEREN STOBZEN				
211310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	5,00	F	
211320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
211330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
211340	Verwijderen stobben 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
211350	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
211360	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
211370	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
212	BOMEN IN BEPLANTING				
2121	<u>Verwijderen bomen iepziekte</u>				
212110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	10,00	F	
212120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
212130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
212140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
212150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
212160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
212170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2123	<u>VERWIJDEREN STOBZEN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
212310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
212320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
212330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
212340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
212350	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
212360	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
212370	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2124	VERWIJDEREN STOBZEN				
212410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	5,00	F	
212420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
212430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
212440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
212450	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
212460	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
212470	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
213	BOMEN IN GRAS / RUW GRAS				
2131	<u>Verwijderen bomen iepziekte</u>				
213110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	5,00	F	
213120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
213130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
213140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
213150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
213160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
213170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2132	<u>VERWIJDEREN STOBZEN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
213210	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	5,00	F	
213220	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
213230	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
213240	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
213250	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
213260	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
213270	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2133	VERWIJDEREN STOBZEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	5,00	F	
213320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	5,00	F	
213330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
213340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
213350	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
213360	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
213370	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
22	OVERIGE (ZIEKE) BOMEN				
221	BOMEN IN VERHARDING				
2211	<u>Verwijderen overige (zieke) bomen</u>				
221110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	10,00	F	
221120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
221130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
221140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
221150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
221160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
221170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	3,00	F	
221180	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
221190	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
2213	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
221310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
221320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
221330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
221340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
221350	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
221360	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
221370	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	3,00	F	
2214	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN</u>				
221410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
221420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
221430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
221440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
221450	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
221460	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
221470	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	3,00	F	
224	BOMEN IN BEPLANTING				
2241	<u>Verwijderen overige (zieke) bomen</u>				
224110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	10,00	F	
224120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
224130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
224140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
224150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
224160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
224170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	3,00	F	
224180	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
224190	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
2243	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
224310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
224320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
224330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
224340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
224360	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
224370	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
224380	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	3,00	F	
2244	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
224420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
224430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
224440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
224450	Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
224460	Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
224470	Verwijderen stobben1,50 of meer.	st	3,00	F	
225	BOMEN IN GRAS / RUW GRAS				
2251	<u>Verwijderen overige (zieke) bomen</u>				
225110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	10,00	F	
225120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
225130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
225140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
225150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
225160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
225170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	3,00	F	
225180	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
225190	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	3,00	F	
2253	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
225310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
225320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
225330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
225340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
225350	Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
225360	Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
225370	Verwijderen stobben1,50 of meer.	st	3,00	F	
2254	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN</u>				
225410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
225420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
225430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
225440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
225450	Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m.	st	3,00	F	
225460	Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m.	st	3,00	F	
225470	Verwijderen stobben1,50 of meer.	st	3,00	F	
23	OVERIGE BOMEN (BEHEERKAP)				
231	BOMEN IN VERHARDING				
2311	<u>Verwijderen bomen Beheerkap</u>				
231110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	30,00	F	
231120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	30,00	F	
231130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	20,00	F	
231140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	20,00	F	
231150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	5,00	F	
231160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	5,00	F	
231170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	5,00	F	
231180	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	20,00	F	
231190	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	20,00	F	
2313	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
231310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	20,00	F	
231320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	20,00	F	
231330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	20,00	F	
231340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	20,00	F	
231350	Verwijderen stobben1,00 tot 1,25m.	st	10,00	F	
231360	Verwijderen stobben1,25 tot 1,50m.	st	10,00	F	
231370	Verwijderen stobben1,50 of meer.	st	10,00	F	
2314	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
231410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	15,00	F	
231420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	15,00	F	
231430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
231440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
231450	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	1,00	F	
231460	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	1,00	F	
231470	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	1,00	F	
232	BOMEN IN BEPLANTING				
2321	<u>Verwijderen bomen Beheerkap</u>				
232110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	25,00	F	
232120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	25,00	F	
232130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	10,00	F	
232140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
232150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
232160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
232170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	2,00	F	
232180	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
232190	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
2323	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
232310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	15,00	F	
232320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	15,00	F	
232330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
232340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
232360	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
232370	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
232380	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
2324	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN</u>				
232410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	15,00	F	
232420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	15,00	F	
232430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
232440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
232450	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	2,00	F	
232460	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	2,00	F	
232470	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	2,00	F	
233	BOMEN IN GRAS / RUW GRAS				
2331	<u>Verwijderen bomen Beheerkap</u>				
233110	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	15,00	F	
233120	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	15,00	F	
233130	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	10,00	F	
233140	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
233150	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	1,00	F	
233160	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	1,00	F	
233170	Verwijderen bomen van 1,50 of meer.	st	1,00	F	
233180	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
233190	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
2333	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN DMV UITFREZEN/-BOREN</u>				
233310	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
233320	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
233330	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
233340	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
233350	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	1,00	F	
233360	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	1,00	F	
233370	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	1,00	F	
2334	<u>VERWIJDEREN STOBBEREN</u>				
233410	Verwijderen stobben tot 0,25m.	st	10,00	F	
233420	Verwijderen stobben van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
233430	Verwijderen stobben van 0,50 tot 0,75m.	st	5,00	F	
233440	Verwijderen stobben van 0,75 tot 1,00m.	st	5,00	F	
233450	Verwijderen stobben 1,00 tot 1,25m.	st	1,00	F	
233460	Verwijderen stobben 1,25 tot 1,50m.	st	1,00	F	
233470	Verwijderen stobben 1,50 of meer.	st	1,00	F	
24	VERWIJDEREN BOOMKRONEN				
2400	<u>Verwijderen gehele boomkroon</u>				
240010	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	10,00	F	
240020	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	10,00	F	
240030	Verwijderen bomen 0,50 tot 0,75m.	st	10,00	F	
240040	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	10,00	F	
240050	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	5,00	F	
240060	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	5,00	F	
240070	Verwijderen bomen van 1,50m of meer.	st	5,00	F	
25	INKORTEN BOOMSTAMMEN LENGTE CA 2M				
2500	<u>Inkorten boomstammen lengte ca 2m</u>				
250010	Verwijderen bomen tot 0,25m.	st	15,00	F	
250020	Verwijderen bomen van 0,25 tot 0,50m.	st	15,00	F	
250030	Verwijderen bomen van 0,50 tot 0,75m.	st	10,00	F	
250040	Verwijderen bomen van 0,75 tot 1,00m.	st	10,00	F	
250050	Verwijderen bomen van 1,00 tot 1,25m.	st	5,00	F	
250060	Verwijderen bomen van 1,25 tot 1,50m.	st	5,00	F	
250070	Verwijderen bomen van 1,50m of meer.	st	5,00	F	
3	GRONDVERBETERING				
31	GRONDVERBETERING IN VERHARDING				
3100	<u>Grondverbetering met bomengranulaat</u>				
310010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3.	m3	300,00	F	
310020	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3.	m3	200,00	F	
310030	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen >10m3.	m3	100,00	F	
3101	<u>Grondverbetering met bomenzand</u>				
310110	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3.	m3	800,00	F	
310120	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3.	m3	300,00	F	
310130	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen >10m3.	m3	100,00	F	
32	GRONDVERBETERING IN GAZON EN/OF BEPLANTING				
3202	<u>Grondverbetering met teelaarde/-grond</u>				
320210	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 1 tot 6m3.	m3	700,00	F	
320220	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen 6 tot 10m3.	m3	200,00	F	
320230	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen >10m3.	m3	100,00	F	
4	OPNEMEN EN AANBRENGEN VERHARDING				
401	OPNEMEN VAN BESTRATINGSMATERIALEN				
4010	<u>Opnemen kantopsluiting</u>				
401010	Opnemen van boomkransen	st	400,00	F	
401020	Opbreken betonbanden, opsluitbanden	m	200,00	F	
401030	Opbreken betonbanden, trottoirbanden	m	200,00	F	
4011	<u>Opnemen verharding</u>				
401110	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
401120	Opbreken straatbaksteen keiformaat.	m2	500,00	F	
401130	Opbreken straatbaksteen waalformaat.	m2	500,00	F	
401140	Opbreken straatbaksteen dikformaat.	m2	500,00	F	
401150	Opbreken betonstraatstenen keiformaat.	m2	500,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401160	Opbreken betonstraatstenen waalformaat.	m2	500,00	F	
401170	Opbreken betonstraatstenen dikformaat.	m2	500,00	F	
402	GRONDWERK VOOR BESTRATINGSWERKZAAMHEDEN				
402010	Grond verwerken in cunet	m3	150,00	F	
402020	Afwerken zandbed.	m2	250,00	F	
403	AANBRENGEN/HERSTRATENVAN BESTRATINGSMATERIAAL				
4031	<u>Aanbrengen (herstraten) kantopsluiting</u>				
403110	Aanbrengen (herstraten) boomkransen	st	100,00	F	
403120	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	400,00	F	
403130	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	400,00	F	
4032	<u>Aanbrengen (herstraten) verharding</u>				
403210	Aanbrengen betontegels.	m2	1.500,00	F	
403220	Aanbrengen straatbakstenen keiformaat.	m2	150,00	F	
403230	Aanbrengen straatbakstenen waalformaat.	m2	150,00	F	
403240	Aanbrengen straatbakstenen dikformaat.	m2	150,00	F	
403250	Aanbrengen betonstraatstenen keiformaat.	m2	150,00	F	
403260	Aanbrengen betonstraatstenen waalformaat.	m2	150,00	F	
403270	Aanbrengen betonstraatstenen dikformaat.	m2	150,00	F	
5	PLANTEN BOMEN PROJECT BASIS				
501	VERVOEREN BOMEN				
5010	<u>Vervoeren naaktwortelige bomen</u>				
501010	Vervoeren bomen 5 tot 20 stuks.	keer	2,00	F	
501020	Vervoeren bomen 20 tot 30 stuks.	keer	2,00	F	
501030	Vervoeren bomen 30 tot 50 stuks.	keer	2,00	F	
501040	Vervoeren bomen 50 tot 100 stuks.	keer	1,00	F	
5020	<u>Vervoeren bomen met kluit</u>				
502010	Vervoeren bomen 5 tot 20 stuks.	keer	2,00	F	
502020	Vervoeren bomen 20 tot 30 stuks.	keer	2,00	F	
502030	Vervoeren bomen 30 tot 50 stuks.	keer	2,00	F	
502040	Vervoeren bomen 50 tot 100 stuks.	keer	1,00	F	
511	PLANTEN VAN BOMEN				
511010	Planten bomen naaktwortelige bomen 14-16, 16-18	st	50,00	F	
511020	Planten bomen naaktwortelige bomen 18-20, 20-25	st	50,00	F	
511030	Planten bomen met kluit 14-16, 16-18	st	80,00	F	
511040	Planten bomen met kluit 18-20, 20-25	st	80,00	F	
5111	<u>Voorzieningen bij bomen</u>				
511110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	520,00	F	
511120	Aanbrengen gietrand.	st	260,00	F	
6	WERK ALGEMENE AARD				
601	RIJPLATEN				
601010	Toepassen rijplatenbaan staal	m	15,00	F	
601020	Toepassen rijplatenbaan staal	m	15,00	F	
601030	Toepassen rijplatenbaan.	m	15,00	F	
61	INZETTEN VAN WERKNEMERS				
611	INZETTEN EUROPEAN TREEWORKEER INCL. ACCU- /				
6111	<u>Maandag t/m vrijdag van 7.00u tot 18.00u</u>				
611110	Inzetten werknemer.	uur	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6112	<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>				
611210	Inzetten werknemer.	uur	20,00	F	
6113	<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>				
611310	Inzetten werknemer.	uur	10,00	F	
6114	<u>Zaterdag</u>				
611410	Inzetten werknemer.	uur	24,00	F	
6115	<u>Zon- en feestdagen</u>				
611510	Inzetten werknemer.	uur	24,00	F	
612	INZETTEN GRONDMAN MET KLIMCERTIFICAAT				
6121	<u>Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u</u>				
612110	Inzetten werknemer.	uur	100,00	F	
6122	<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>				
612210	Inzetten werknemer.	uur	20,00	F	
6123	<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>				
612310	Inzetten werknemer.	uur	10,00	F	
6124	<u>Zaterdag</u>				
612410	Inzetten werknemer.	uur	24,00	F	
6125	<u>Zon- en feestdagen</u>				
612510	Inzetten werknemer.	uur	24,00	F	
613	INZETTEN MEDEWERKER GROENVOORZIENING				
613010	Inzetten werknemer functiegroep 1, incl gemotoriseerd gereedschap	uur	50,00	F	
613020	Inzetten werknemer functiegroep 2, incl gemotoriseerd gereedschap	uur	50,00	F	
613030	Inzetten werknemer functiegroep 3, incl gemotoriseerd gereedschap	uur	50,00	F	
62	INZETTEN MATERIEEL				
620	INZETTEN HYDRAULISCHE GRAAFMACHINE				
620010	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	50,00	F	
620020	Inzetten hydraulische graafmachine.	uur	30,00	F	
621	INZETTEN TRACTOR MET BEDIENING				
6211	<u>Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u</u>				
621110	Inzetten tractor.	uur	80,00	F	
6212	<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>				
621210	Inzetten tractor.	uur	16,00	F	
6213	<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>				
621310	Inzetten tractor.	uur	10,00	F	
6214	<u>Zaterdag</u>				
621410	Inzetten tractor.	uur	24,00	F	
6215	<u>Zon- en feestdagen</u>				
621510	Inzetten tractor.	uur	24,00	F	
622	INZETTEN HOOGWERKER TOT 15 METER				
6221	<u>Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u</u>				
622110	Inzetten van een hoogwerker.	uur	80,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6222	<u>Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u</u>				
622210	Inzetten van een hoogwerker.	uur	20,00	F	
6223	<u>Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u</u>				
622310	Inzetten van een hoogwerker.	uur	20,00	F	
6224	<u>Zaterdag</u>				
622410	Inzetten van een hoogwerker.	uur	24,00	F	
6225	<u>Zon- en feestdagen</u>				
622510	Inzetten van een hoogwerker.	uur	24,00	F	
623	INZETTEN HOOGWERKER TOT 20 METER				
6231	<u>Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u</u>				
623110	Inzetten van een hoogwerker.	uur	80,00	F	
6232	<u>Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u</u>				
623210	Inzetten van een hoogwerker.	uur	20,00	F	
6233	<u>Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u</u>				
623310	Inzetten van een hoogwerker.	uur	20,00	F	
6234	<u>Zaterdag</u>				
623410	Inzetten van een hoogwerker.	uur	24,00	F	
6235	<u>Zon- en feestdagen</u>				
623510	Inzetten van een hoogwerker.	uur	24,00	F	
624	INZETTEN HOOGWERKER TOT 35 METER				
6241	<u>Maandag t/m vrijdag 07.00u tot 18.00u</u>				
624110	Inzetten van een hoogwerker.	uur	10,00	F	
6242	<u>Maandag t/m vrijdag 18.00u tot 22.00u</u>				
624210	Inzetten van een hoogwerker.	uur	10,00	F	
6243	<u>Maandag t/m vrijdag 22.00u tot 07.00u</u>				
624310	Inzetten van een hoogwerker.	uur	10,00	F	
6244	<u>Zaterdag</u>				
624410	Inzetten van een hoogwerker.	uur	10,00	F	
6245	<u>Zon- en feestdagen</u>				
624510	Inzetten van een hoogwerker.	uur	10,00	F	
625	INZETTEN VRACHTWAGEN				
6251	<u>Maandag t/m vrijdag van 07.00u tot 18.00u</u>				
625110	Inzetten vrachtauto.	uur	100,00	F	
6252	<u>Maandag t/m vrijdag van 18.00u tot 22.00u</u>				
625210	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00	F	
6253	<u>Maandag t/m vrijdag van 22.00u tot 07.00u</u>				
625310	Inzetten vrachtauto.	uur	20,00	F	
6254	<u>Zaterdag</u>				
625410	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	F	
6255	<u>Zon- en feestdagen</u>				
625510	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00	F	
7	VERKEERSMAATREGELEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701	VERKEERSMAATREGELENBIJ DYNAMISCH WERK				
7010	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW</u>				
701010	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
701020	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
7011	<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW</u>				
701110	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
701120	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
7012	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW</u>				
701210	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
701220	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
7013	<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW</u>				
701310	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
701320	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
703	VERKEERSMAATREGELENBIJ STATISCH WERK				
7031	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg ETW</u>				
703110	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
703120	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
7032	<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg ETW</u>				
703210	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
703220	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
7033	<u>Toepassen rijdende afzetting op enkelbaansweg GOW</u>				
703310	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
703320	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
7034	<u>Toep. rijdende afzetting naast enkelbaansweg GOW</u>				
703410	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
703420	Toepassen rijdende afzetting.	keer	10,00	F	
704	VERKEERSMAATREGELENOP FIETS- EN VOETPADEN				
7041	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
704110	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
704120	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
704130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
7042	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
704210	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
704220	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
704230	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	10,00	F	
711	OPSTELLEN VERKEERSPLAN				
711010	Maken tijdelijk verkeersplan (BLVC-plan) + tekeningen.	st	10,00	F	
712	AANVRAGEN VERKEERSONTHEFFING				
712010	Aanvraag verkeersontheffing	st	5,00	F	
	SUBTOTAAL				

