

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

AI 2021-0269

Raamovereenkomst dagelijks onderhoud civiele constructies
Perceel Nieuw-West

0.01 Aanbesteder

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 Procedure

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 Inlichtingen

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 Inschrijving

De tekst wordt:

"e. CO2-ambitieniveau:

[..]

Bij de beoordeling van CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende onderverdeling wordt gehanteerd:

- CO2-Ambitieniveau 1 1 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 2 2 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 3 3 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 4 4 % fictieve korting op de inschrijvingssom;
- CO2-Ambitieniveau 5 5 % fictieve korting op de inschrijvingssom.

De inschrijver dient, binnen twaalf maanden na opdrachtverlening en vervolgens gedurende de looptijd van de overeenkomst[..]"

0.05 Inschrijvingsstaat

geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 Aanbesteding

"De termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen sluit op dinsdag 2 mei 2022 om 14:00 uur.[..]"

0.07 Opdracht

geen wijzigingen of aanvullingen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	4
02 Directie	4
03 Locatie	4
04 Algemene beschrijving	4
05 Tijdsbepaling	4
06 Onderhoudstermijn	4
07 Kwaliteitsborging	4
08 Prestatie meten	4
2. Beschrijving	5
2.1 Algemene gegevens	5
01 Tekeningen	6
02 Peilen en hoofdafmetingen	6
03 Kwaliteitsborging	6
04 Bijlagen	6
05 Waterstanden	6
08 Beheerders / Locaties	6
2.2 Nadere beschrijving	7
3. Bepalingen	11
01 Algemeen en administratief	12
01 01 Algemene bepalingen	12

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Directie**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Locatie**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Algemene beschrijving**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 05 Tijdsbepaling**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 06 Onderhoudstermijn**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 07 Kwaliteitsborging**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Prestatie meten**
geen wijzigingen of aanvullingen.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 03 Kwaliteitsborging**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 04 Bijlagen**
De volgende bijlagen zijn toegevoegd tot het bestek:
 - Invuldocument ecologisch werkprotocol
- 05 Waterstanden**
geen wijzigingen of aanvullingen.
- 08 Beheerders / Locaties**
geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
000450			Bestekpost is vervallen.			
			Aanvragen WIOR-vergunning klein werk.			
000460			Bestekpost is gewijzigd			
			De volgende tekst:			
			"Aanvragen WIOR-vergunning middelgroot werk.			
			Betreft: aanvragen van een WIOR-vergunning ten			
			behoefte van "middelgroot werk" via de			
			applicatie VICTOR.			
			Inclusief de bijbehorende en bijkomende kosten			
			Per deelopdracht kan worden volstaan met			
			1 aanvraag"			
			Vervangen door:			
			"Aanleveren documenten t.b.v. WIOR-vergunning			
			middelgroot werk.			
			Betreft: aanleveren van documenten t.b.v. het aanvragen			
			van een WIOR-vergunning door Opdrachtgever			
			ten behoeve van "middelgroot werk".			
			Per deelopdracht kan worden volstaan met			
			1 aanvraag WIOR-vergunning."			
000460	100099		Aanleveren documenten t.b.v. WIOR-vergunning	st	100,00	F
			middelgroot werk.			
			Betreft: aanleveren van documenten t.b.v. het aanvragen			
			van een WIOR-vergunning door Opdrachtgever			
			ten behoeve van "middelgroot werk".			
			Per deelopdracht kan worden volstaan met			
			1 aanvraag WIOR-vergunning.			
000470			Bestekpost is gewijzigd.			
			De volgende tekst:			
			"Aanvragen WIOR-vergunning middelgroot werk.			
			Betreft: aanvragen van een WIOR-vergunning ten			
			behoefte van "middelgroot werk" via de			
			applicatie VICTOR.			
			Inclusief de bijbehorende en bijkomende kosten			
			Per deelopdracht kan worden volstaan met			
			1 aanvraag"			
			Vervangen door:			
			"Aanleveren documenten t.b.v. WIOR-vergunning			
			middelgroot werk.			
			Betreft: aanleveren van documenten t.b.v. het aanvragen			
			van een WIOR-vergunning door Opdrachtgever			
			ten behoeve van "middelgroot werk".			
			Per deelopdracht kan worden volstaan met			
			1 aanvraag WIOR-vergunning."			
000470	100099		Aanleveren documenten t.b.v WIOR-vergunning groot	st	25,00	F
			werk.			
			Betreft: aanleveren van documenten t.b.v. het aanvragen			
			van een WIOR-vergunning door Opdrachtgever			
			ten behoeve van "groot werk".			
			Per deelopdracht kan worden volstaan met			
			1 aanvraag WIOR-vergunning.			
101120	640099		Opstellen ecologisch werkprotocol.	keer	350,00	F
			Betreft: Opstellen ecologisch werkprotocol			
			Opstellen ecologisch werkprotocol volgens bijlage			
			'Invuldocument ecologisch werkprotocol'.			
			Per brug of aaneengesloten kade.			
			Rapportage minimaal 2 weken voor uitvoering ter			
			acceptatie indienen bij de directie in PDF-formaat.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
101710			Bestekpost is gewijzigd. De volgende tekst: "Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (0-10 st)" Vervangen door: "Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (0-10 m2)"			
101710	514199		Verwijderen struiken. Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (0-10 m2) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100 mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting	m2	350,00	F
101720			Bestekpost is gewijzigd. De volgende tekst: "Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (11 st +)" Vervangen door: "Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (11 m2 +)"			
101720	514199		Verwijderen struiken. Betreft: struiken verwijderen voor het reinigen (11 m2 +) Struiken met een stamdiameter tot ca. 100 mm Hoogte struiken tot ca. 5 m Wortels geheel verwijderen Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting	m2	700,00	F
471120			Bestekpost is gewijzigd. "Betreft: verwijderen rooster dekdelen (6-20 m2)" Vervangen door: "Betreft: verwijderen rooster dekdelen (51-100 m2)"			
471120	460099		Verwijderen rooster dekdelen met slijtlaag. Betreft: verwijderen rooster dekdelen (51-100 m2) Rooster dekdelen, dik 38 mm, van kunststof Vrijgekomen materialen opvangen en vervoeren naar een inrichting	m2	50,00	F
523010			Bestekpost is gewijzigd. "Aanbrengen tegelwerk wandbekleding (0-10 m2)" "Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegelwerk op wanden (0-10 m2)" Vervangen door: "Aanbrengen tegelwerk wandbekleding (1-10 m2)" "Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegelwerk op wanden (1-10 m2)"			
523010	450099		Aanbrengen tegelwerk wandbekleding. Betreft: het aanbrengen van nieuwe tegelwerk op wanden (1-10 m2). Wandtegelwerk Incl. leveren en aanbrengen van lijm en/of (voeg)mortel. Voorstel van tegels, lijm en/of (voeg)mortel ter acceptatie bij de directie indienen. incl. het pasmaken van de tegels.	m2	100,00	F
523040	450099		Aanbrengen tegelwerk wandbekleding (tot 1 m2). Betreft: het aanbrengen van incidenteel nieuwe tegelwerk op wanden (tot 1 m2). Wandtegelwerk incidenteel (enkele tegeltjes hier en daar) Incl. leveren en aanbrengen van lijm en/of (voeg)mortel. Voorstel van tegels, lijm en/of (voeg)mortel ter acceptatie bij de directie indienen. incl. het pasmaken van de tegels.	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING							
823040			Bestekpost is gewijzigd.							
			Hoeveelheid ter inlichtingen	ton	105,00	L				
			Vervangen door:							
			Hoeveelheid ter inlichtingen	ton	26,25	L				
823040	800301		Aanbrengen laag gebonden asfaltgranulaat type A1.				m2	50,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een gebonden							
			wegfundering, asfaltgranulaat (0-10 m2)							
		9.	Totale breedte variërend.							
		.2.	Minimum laagdikte 250 mm							
		.2.	Gebonden asfaltgranulaat in een menginstallatie							
			bereiden							
		.2.	Met zand							
		.1.	Met asfaltgranulaat type A1				ton			26,25 L
			Met cement							
		.1	Na verdichten oppervlak afsputten met 0,5 kg/m2				ton			0,13 L
			bitumenemulsie en oppervlak afstrooien met 2,0 kg/m2							
			steenslag 2/6							
823050			Bestekpost is gewijzigd.							
			Hoeveelheid ter inlichtingen	ton	420,00	L				
			Vervangen door:							
			Hoeveelheid ter inlichtingen	ton	105,00	L				
823050	800301		Aanbrengen laag gebonden asfaltgranulaat type A1.				m2	200,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een gebonden							
			wegfundering, asfaltgranulaat (11-50 m2)							
		9.	Totale breedte variërend.							
		.2.	Minimum laagdikte 250 mm							
		.2.	Gebonden asfaltgranulaat in een menginstallatie							
			bereiden							
		.2.	Met zand							
		.1.	Met asfaltgranulaat type A1				ton			105,00 L
			Met cement							
		.1	Na verdichten oppervlak afsputten met 0,5 kg/m2				ton			0,50 L
			bitumenemulsie en oppervlak afstrooien met 2,0 kg/m2							
			steenslag 2/6							
823060			Bestekpost is gewijzigd.							
			Hoeveelheid ter inlichtingen	ton	420,00	L				
			Vervangen door:							
			Hoeveelheid ter inlichtingen	ton	105,00	L				
823060	800301		Aanbrengen laag gebonden asfaltgranulaat type A1.				m2	200,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van een gebonden							
			wegfundering, asfaltgranulaat (51 m2 +)							
		9.	Totale breedte variërend.							
		.2.	Minimum laagdikte 250 mm							
		.2.	Gebonden asfaltgranulaat in een menginstallatie							
			bereiden							
		.2.	Met zand							
		.1.	Met asfaltgranulaat type A1				ton			105,00 L
			Met cement							
		.1	Na verdichten oppervlak afsputten met 0,5 kg/m2				ton			0,50 L
			bitumenemulsie en oppervlak afstrooien met 2,0 kg/m2							
			steenslag 2/6							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 20 CO2-prestatieladder

- 01 Termijn gaat naar een jaar, conform "Uitvraagstrategieën CO2-prestatieladder.docx__Definitief_B", Aanpak B [..], Strategie 2, lage en gemiddelde volwassenheid CO2-prestatieladder. De strategie geeft een termijn van twee jaar, in verband met de looptijd van de overeenkomst van minder dan twee jaar is dit aangepast naar een jaar.

Het is de inschrijver die aangeeft welke trede bereikt is c.q. geambieerd wordt, de aanbestedende dienst stelt geen eisen. De aanbestedende dienst heeft echter wel jegens de overige inschrijvers de plicht om een inschrijver die heeft aangegeven een bepaald niveau te ambiëren en die niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen aantonen dat niveau bereikt te hebben op passende wijze te sanctioneren.

De orde van grootte van de sanctie per week is gelijk aan die van het te behalen voordeel per trede. De sanctie is o.i. proportioneel aangezien deze gemaximeerd is op het behaalde monetaire voordeel bij inschrijving maal anderhalf.

Mededelingen van de aanbestedende dienst

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten.

Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van de RAW-raamovereenkomst, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekend dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI- gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

Vragen aannemers

.....

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
1	Inhoud	Inschrijfstaat e.d.	Goedemorgen, Is er een format voor het inschrijvingsbiljet c.q. inschrijvingsstaat voorhanden alsmede een rsx bestand van de inschrijvingsstaat? Met vriendelijke groeten	De gevraagde informatie is reeds beschikbaar.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
2	Contract	Opnemen aanvullende post	Kunt u een post opnemen voor het aan- en afvoeren van materieel per werklocatie?	Nee. Deze kosten dienen opgenomen te worden in de eenheidsprijzen De staffing van de hoeveelheden is zodanig gekozen dat kostenhomogeniteit is gewaarborgd	
3	Juridisch	Oekraïne	Geacht Aanbestedingsteam, De Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra, kortweg het Aanbestedingsinstituut, is in het leven geroepen door Bouwend Nederland en heeft als taak de kwaliteit van aanbestedingen van werken te bewaken. Wij zijn bevoegd namens de sector vragen om inlichtingen te stellen en waar nodig een klacht in te dienen. Verzoek om aanpassing: Verrekening niet voorspelbare kostenstijgingen en -dalingen Gevraagd resultaat: Risicoregeling toepassen De oorlog in Oekraïne heeft tot effect dat de ontwikkeling van diverse prijzen, waaronder die van brandstoffen, niet voorspelbaar is. In een aantal productgroepen wordt alleen nog gewerkt met dagprijzen. We vragen u daarom, vanwege deze bijzondere omstandigheden, de risicoregeling van toepassing te verklaren voor de brandstoffen en brandstofgroepen. Bedenkt u daarbij dat de prijzen nu op een hoog peil staan. Bij een, hopelijk spoedig, herstel van de vrede zullen de prijzen gaan zakken. Het werken met de risicoregeling kan de opdrachtgever mogelijk voordeel brengen ten opzichte van vaste prijzen die met de kennis van nu moeten worden gecalculeerd.	Wij kunnen de Oekraïne-clausules van Bouwend Nederland niet overnemen. Tegelijkertijd erkennen wij de zorg en de behoefte aan bescherming van de opdrachtnemer die uit deze clausules spreekt. De gemeente Amsterdam kan zich echter niet vinden in de onvoldoende specifieke wijze waarop de Oekraïne-clausules van Bouwend Nederland zijn verwoord. Bij de afwikkeling van de eventuele gevolgen van de oorlog in Oekraïne gaan wij uit van de bestaande administratieve voorwaarden en treden wij elke opdrachtnemer redelijk en billijk tegemoet, waarbij wij in steeds in overleg met de opdrachtnemer de specifieke omstandigheden van het geval in beschouwing nemen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
4	Juridisch	Termijn van gestanddoening/looptijd van de opdracht	Verzoek om aanpassing: Termijn van gestanddoening, looptijd van de overeenkomst Gevraagd resultaat: Kortere termijn van gestanddoening, latere einddatum De aankondiging stelt dat de overeenkomst een duur van 24 maanden zal hebben. In het bestek is aangegeven dat de overeenkomst duurt tot en met 6 maart 2024. De aanbesteding sluit op 19 april aanstaande en zal op zijn vroegst medio mei tot een gunning kunnen leiden. Dan zijn er al twee maanden van de voorgespiegelde looptijd verloren. Inschrijvers moeten hun inschrijving gedurende 180 dagen gestand doen. Indien deze termijn volledig wordt doorlopen, heeft dat tot gevolg dat de overeenkomst slechts 17 maanden zal duren. In uw planning lezen wij dat het uw intentie is medio mei te gunnen. Met het opleggen van een veel langere gestanddoeningstermijn geeft u een tegenstrijdig signaal af. Daarom vragen wij u deze termijn te verkorten en/of het eventuele langere wachten te compenseren met een latere einddatum van de overeenkomst.	Wij streven uiteraard naar het zo snel mogelijk doorlopen van het gunningstraject. Door zowel interne als externe oorzaken (bezwaar of beroep bijvoorbeeld) loopt een gunningsproces soms uit. Wij houden dan ook vast aan de genoemde termijn.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
5	Juridisch	CO2-prestatieladder sancties	Verzoek om inlichtingen: CO2-prestatieladder Gevraagd resultaat: Verifieer de proportionaliteit van de sancties in het bestek Gunningscriteria mogen niet discriminerend zijn. Om die reden moet de termijn voor het behalen van nieuwe treden op de CO2-Prestatieladder realistisch zijn. Het bestek legt een boete op per werkweek als het aangeboden ambitieniveau niet binnen drie maanden na de aanvang van de opdracht is gehaald. Lukt het niet binnen zes maanden dan wordt de overeenkomst ontbonden. Deze termijnen sluiten de weg af om van trede nul naar trede vijf te gaan. En waarschijnlijk is een sprong van trede 3 naar trede 5 ook niet mogelijk binnen drie maanden. Het boetebedrag per week kunnen wij niet plaatsen, want er bestaat geen directe relatie tussen de trede op de ladder en de mate van duurzaam uitvoeren van uw deelopdrachten. Is het uw wens om beperking van CO2-uitstoot te belonen, dan kan dat het beste met een gunningscriterium waarin opgave wordt gedaan van het gebruik van emissieloze of -arme voertuigen, werktuigen etc. Wij hebben geen bezwaar tegen het bestraffen van het niet nakomen van gedane emvi-beloften, maar zien wel een verschil tussen niets doen en aantoonbaar bezig zijn op het certificeringstraject. In dat laatste geval zijn een zware boete en de ontbinding van de overeenkomst niet proportioneel. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. Wij vragen u onze vragen en uw antwoorden op te nemen in een nota van inlichtingen. Wij zijn graag bereid van gedachten te wisselen. Met vriendelijke groet, Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra J.F.M. van Alphen Adviseur Aanbestedingen	Bestek, deel 0, par. 0,04, lid 3, sub e wordt gewijzigd. De tekst wordt: "e. CO2-ambitieniveau: [...]" Bij de beoordeling van CO2-ambitieniveau wordt één score toegekend waarbij de volgende onderverdeling wordt gehanteerd: - CO2-Ambitieniveau 1 1 % fictieve korting op de inschrijvingsom; - CO2-Ambitieniveau 2 2 % fictieve korting op de inschrijvingsom; - CO2-Ambitieniveau 3 3 % fictieve korting op de inschrijvingsom; - CO2-Ambitieniveau 4 4 % fictieve korting op de inschrijvingsom; - CO2-Ambitieniveau 5 5 % fictieve korting op de inschrijvingsom. De inschrijver dient, binnen twalf maanden na opdrachtverlening en vervolgens gedurende de looptijd van de overeenkomst[...]" Deel 3 01 01 20: Termijn gaat naar een jaar, conform "Uitvraagstrategieën CO2-prestatieladder.docx _Definitief_B", Aanpak B [...], Strategie 2, lage en gemiddelde volwassenheid CO2-prestatieladder. De strategie geeft een termijn van twee jaar, in verband met de looptijd van de overeenkomst van minder dan twee jaar is dit aangepast naar een jaar. Het is de inschrijver die aangeeft welke trede bereikt is c.q. geambieerd wordt, de aanbestedende dienst stelt geen eisen. De aanbestedende dienst heeft echter wel jegens de overige inschrijvers de plicht om een inschrijver die heeft aangegeven een bepaald niveau te ambiëren en die niet binnen de gestelde termijn heeft kunnen aantonen dat niveau bereikt te hebben op passende wijze te sanctioneren. De orde van grootte van de sanctie per week is gelijk aan die van het te behalen voordeel per trede. De sanctie is o.i. proportioneel aangezien deze gemaximeerd is op het behaalde monetaire voordeel bij inschrijving maal anderhalf.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
6	Contract	Uitstel aanbesteding	Kunt u de aanbesteding uitstellen naar vrijdag 22 april 2022, dit i.v.m. het lange paasweekend?	De aanbestedende dienst heeft zich genoodzaakt gezien het moment van sluiting uit te stellen tot de dag en het uur zoals genoemd in de rectificatie op Tendered.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceel
7	Inhoud	Missende besteksposten 001410- 001420 - 001430- 001440-001450	1. In vorige bestekken van de gemeente Amsterdam betreffende raamovereenkomsten onderhoud civiele kw waren er posten opgenomen voor inrichten en opruimen werkterrein en inrichten en opruimen werklocatie, en toepassen schaftwagen met toilet. Waar kunnen wij deze kosten in dit bestek kwijt, we weten nl niet vooraf hoe vaak en hoe lang we deze posten moeten toepassen. 2. Kunt u deze posten weer toevoegen? <i>Aanbestedende dienst: nummering toegevoegd.</i>	1. Dit dient opgenomen worden onder uitvoeringskosten. 2. Nee, deze posten worden niet weer toegevoegd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
8	Contract	Opstellen deelopdrachten	1. Moet de aannemer de deelopdrachten opnemen, besteksposten erbij zoeken en afprijzen? 2. Zo ja, kunt u daar besteksposten voor opnemen? <i>Aanbestedende dienst: nummering toegevoegd.</i>	1. Wij verwijzen u naar het bepaalde in art. 01 21 05 van deel 3. 2. Nee, opnemen (inclusief een bezoek ter plaatse of afstemmingsoverleg) valt onder uitvoeringskosten. "Opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een deelopdracht een korte omschrijving van het gewenste resultaat. Opdrachtgever geeft hierbij aan of het een klein of een groot werk betreft. De aannemer stelt een staat op van de voor het bereiken van dit resultaat benodigde verrekenbare hoeveelheden, conform het bestek. De aannemer verstrekt deze staat binnen twee weken (klein werk) c.q. binnen vier weken (groot werk) aan de opdrachtgever".	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
9	Uitvoering	-Bijlage prijsopgave bestratingsmateriaal:	Wat is de levertijd na bestelling?	- Standaardmateriaal: op voorraad - Gebakken materiaal in grote hoeveelheden: zes à acht weken - Gebakken materiaal in kleine hoeveelheden: op voorraad	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
10	Uitvoering	-Bijlage prijsopgave bestratingsmateriaal:	oWat zijn de vrachtkosten voor vrachten van minder dan 20 ton?	Deze vrachtkosten kunnen doorberekend worden naar OG.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
11	Contract	-Deel 2.2: Perceel 5 en 8:	oPost voor in- / opruimen werkterrein ontbreekt. Waar kunnen de gegadigden de vaste kosten voor het inrichten/opruimen werkterrein onder brengen? Kunt u besteksposten hiervoor toevoegen?	Zie beantwoording vraag 7	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
12	Inhoud	-Deel 2.2: Perceel 5 en 8:	oBesteksposten beginnend met 7521: Hoeveelheid ter inlichting voor leveranties ontbreekt. Kunt u die toevoegen of verwijzen naar een leverantiepost?	Betreft hergebruik vanuit posten 7511. Geen leverantie.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
13	Inhoud	-Deel 2.2: Perceel 5 en 8:	Besteksposten beginnend met 4902: Hoeveelheid ter inlichting voor leveranties hout ontbreekt. Kunt u die toevoegen of verwijzen naar leverantieposten?	Leverantie hout volgens posten onder 451	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
14	Inhoud	-Deel 2.2: Perceel 5 en 8:	Besteksposten beginnend met 4205: "Dekdelen opleggen op EPDM, dik 2 mm, inclusief leveren". Kunt u hiervoor de hoeveelheid ter inlichting opgeven? Of voor het leveren verwijzen naar bestekspost 420450?	Leverantie volgens post 420450	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
15	Contract	Deel 1: Perceel 5 en 8:	o04: "De opdrachtgever behoudt zich het recht voor werken als bedoeld in deze raamovereenkomst, buiten deze raamovereenkomst om met derden uit te voeren zonder dat de aannemer van deze raamovereenkomst hieraan enig recht kan ontleen." -> Kunt u motiveren waarom en wanneer de opdrachtgever werk door derden uit laat voeren?	Met name als de aannemer onvoldoende capaciteit op redelijke termijn beschikbaar heeft overeenkomstig paragraaf 46 lid 2 van de UAV 2012.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
16	Contract	Deel 1: Perceel 5 en 8:	o04: "... betreffende aannemer van het andere perceel de betreffende werkzaamheden niet uit kan voeren." Op basis van welke criteria wordt bepaald of de aannemer betreffende werkzaamheden niet kan uitvoeren?	Planning. Zie beantwoording vraag 15	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
17	Contract	Tegelwerk	omdat er een wezenlijk verschil zit in de werkzaamheden tussen het herstellen van incidenteel los tegelwerk (enkele tegeltjes hier en daar) ten opzichte van grotere onthechte aaneengesloten 'wandvelden', kunnen we besteksposten m.b.t. 0-10 m2 onvoldoende juist afprijzen. Graag een bestekspost toevoegen voor het vervangen van 'incidentele tegels'	Er is een bestekspost toegevoegd tot 1 m2 (523040), de originele post (523010) is aangepast in 1-10 m2.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
18	Contract	Opslagpercentage meerwerk	Het genoemde opslag percentage van meerwerk is maximaal 10 % dit is bij lange na niet marktconform, graag het genoemde percentage aanpassen naar een meer markt conform percentage.	Bedoeld zal zijn het percentage genoemd in de eerste volzin van art 01 01 14 lid 8 van Deel 3. De aanbestedende dienst houdt voorsnog vast aan het maximum van 10%.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
19	Contract	Toevoegen besteksposten	Kunt u een resultaatsverplichting toevoegen voor het gebruik van I-asset ?	Artikel 01 23 04 Deel 3 Nee, de kosten dienen opgenomen te worden in besteksposten 890010 en 890020.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
20	Contract	Struiken	Moet bij de hoeveelheidsresultaatsverplichting van het verwijderen van struiken de eenheid m2 niet aangepast worden naar stuks?	Bestekpost is gewijzigd	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
21	Contract	Opname werkzaamheden / deel opdrachten	In alle percelen mist de resultaatsverplichting voor het opnemen en vast stellen van de uit te voeren werkzaamheden per kunstwerk- / deelopdracht. Kunt u deze posten toevoegen?	Zie beantwoording vraag 8	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
22	Contract	Besteksposten 110	hoe is de situatie als een kolk in een kunstwerk zal liggen ?	De kolk is opgenomen in desbetreffende kunstwerk welke afvoert in een verzamelput of op het oppervlaktewater.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
23	Contract	Besteksposten 110	Mogen wij aannemen dat wij overal met onze kolkenzuiger bij kunnen komen of is er bijvoorbeeld onder viaducten een hoogte beperking. Zo ja om hoeveel kolken zou het dan gaan die wij dan anders moeten ledigen?	Ja, u kunt er van uit gaan dat u met een standaard kolkenzuiger bij alle kolken kunt komen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
24	Contract	Besteksposten 110	Kunt u aangeven of de kolken een afwijkende maat t.o.v. deksels hebben?	Nee, u kunt er van uit gaan dat u met een standaard kolkenzuiger alle kolken kunt ledigen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
25	Contract	Besteksposten 5160	Hoeveel monumentale metselstenen dienen er per keer geleverd te worden?	Afhankelijk van de te herstellen m2 metselwerk. Dit zal per deelopdracht worden bepaald.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
26	Contract	Besteksposten 5131 / 5132 / 5133 / 5134 / 5135 / 5141/ 5142 / 5143 / 5144	Hoeveel metselstenen en of metselspecie dient er per keer aangevoerd te worden?	Dit staat aangegeven bij desbetreffende bestekpost. Indien de hoeveelheid metselstenen niet weergegeven is, worden vrijgekomen stenen hergebruikt of geleverd volgens bestekpost 5160.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
27	Contract	Besteksposten 5144	Welke kleur dient de voegspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)	Passend in bestaand werk of wordt per deelopdracht aangegeven.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
28	Contract	Besteksposten 5143	Welke kleur dient de voegspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)	Zie antwoord bij vraag 27	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
29	Contract	Besteksposten 5142	Welke kleur dient de voegspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)	Zie antwoord bij vraag 27	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
30	Contract	Besteksposten 5141	Welke kleur dient de voegspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)	Zie antwoord bij vraag 27	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
31	Contract	Besteksposten 5135	1. Aanwelke eisen moet de metselsteen (waalformaat) voldoen? 2. Er staat wel klasse 5 maar als er B5 mee bedoeld wordt dan is deze niet meer leverbaar. 3. Welke kleur dient de steen te hebben? 4. Betreft het een Klinker? 5. Welke vorstklasse dient de steen te hebben? 6. Welke afmeting dient de steen te hebben? 7. Welke kleur dient de metselspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)" <i>Aanbestedende dienst: nummering toegevoegd.</i>	1. Zie hieronder. 2. Nee, B5 wordt niet bedoeld. 3. Passend in bestaand werk of wordt per deelopdracht aangegeven. 4. Gebakken metselsteen 5. Vorstbestandheid (klasse): F2 (D) (BRL 1007) 6. Waalformaat T2, R2 7. Passend in bestaand werk of wordt per deelopdracht aangegeven.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
32	Contract	Besteksposten 5134	"Aanwelke eisen moet de metselsteen (waalformaat) voldoen? Er staat wel klasse 5 maar als er B5 mee bedoeld wordt dan is deze niet meer leverbaar. Welke kleur dient de steen te hebben? Betreft het een Klinker? Welke vorstklasse dient de steen te hebben? Welke afmeting dient de steen te hebben? Welke kleur dient de metselspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)"	Zie antwoord bij vraag 31	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
33	Contract	Besteksposten 5133	"Aanwelke eisen moet de metselsteen (waalformaat) voldoen? Er staat wel klasse 5 maar als er B5 mee bedoeld wordt dan is deze niet meer leverbaar. Welke kleur dient de steen te hebben? Betreft het een Klinker? Welke vorstklasse dient de steen te hebben? Welke afmeting dient de steen te hebben? Welke kleur dient de metselspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)"	Zie antwoord bij vraag 31	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
34	Contract	Besteksposten 5132	"Aanwelke eisen moet de metselsteen (waalformaat) voldoen? Er staat wel klasse 5 maar als er B5 mee bedoeld wordt dan is deze niet meer leverbaar. Welke kleur dient de steen te hebben? Betreft het een Klinker? Welke vorstklasse dient de steen te hebben? Welke afmeting dient de steen te hebben?"	Zie antwoord bij vraag 31	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
35	Contract	Besteksposten 5131	"Aanwelke eisen moet de metselsteen (waalformaat) voldoen? Er staat wel klasse 5 maar als er B5 mee bedoeld wordt dan is deze niet meer leverbaar. Welke kleur dient de steen te hebben? Betreft het een Klinker? Welke vorstklasse dient de steen te hebben? Welke afmeting dient de steen te hebben? Welke kleur dient de metselspecie te hebben: Cementgrijs, Donkergrijs of antraciet? (200, 250 of 300 van Remix)"	Zie antwoord bij vraag 31	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
36	Contract	Toevoegen besteksposten	Graag besteksposten toevoegen voor het uitwerken van de opgenomen deelopdrachten.	Zie antwoord bij vraag 8	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
37	Contract	Toevoegen besteksposten	Graag besteksposten toevoegen voor het opnemen van de deelopdrachten.	Zie antwoord bij vraag 8	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
38	Contract	Besteksposten 000450 / 000460 / 000470	Wij gaan er vanuit dat de OG de benodigde verkeersplannen maakt. Indien dit niet het geval is graag een bestekspost toevoegen.	Bestekpost 000450 is vervallen. Bestekpost 000460 en 000470 zijn gewijzigd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
39	Contract	Toevoegen besteksposten	Kunt u een bestekpost toevoegen voor de benodigde klic-meldingen?	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.09.01 lid 01	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
40	Contract	Besteksposten 000470	Met hoeveel objecten per deelopdracht dienen wij rekening te houden?	De bestekpost is aangepast. Het aantal documenten dat dient te worden ingediend varieert niet of nauwelijks. Zie onderstaande link voor het onderscheid tussen de diverse WIOR-vergunningen https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B11A350D0-75C4-45CD-BAC4-19A0E4B4DD84%7D#case_%7BB7C6B399-F0D9-4402-916E-0118309E85AA%7D	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
41	Contract	Besteksposten 000460	Met hoeveel objecten per deelopdracht dienen wij rekening te houden?	Zie antwoord bij vraag 40	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
42	Contract	Besteksposten 000450	Met hoeveel objecten per deelopdracht dienen wij rekening te houden?	Bestekpost 000450 is vervallen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
43	Contract	Besteksposten 000470	Wij gaan ervanuit dat OG het benodigde BLVC plan maakt en dat ON dus ook geen rekening houdt met afstemmingsoverleggen t.b.v. het BLVC plan. Is deze aanname akkoord? Indien dit niet het geval is graag aangeven met hoeveel overleggen per deelopdracht er rekening gehouden dient te worden.	Ja, deze aanname is correct.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
44	Contract	Besteksposten 000460	Wij gaan ervanuit dat OG het benodigde BLVC plan maakt en dat ON dus ook geen rekening houdt met afstemmingsoverleggen t.b.v. het BLVC plan. Is deze aanname akkoord? Indien dit niet het geval is graag aangeven met hoeveel overleggen per deelopdracht er rekening gehouden dient te worden.	Zie antwoord bij vraag 43	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
45	Contract	Besteksposten 000450	Wij gaan ervanuit dat OG het benodigde BLVC plan maakt en dat ON dus ook geen rekening houdt met afstemmingsoverleggen t.b.v. het BLVC plan. Is deze aanname akkoord? Indien dit niet het geval is graag aangeven met hoeveel overleggen per deelopdracht er rekening gehouden dient te worden.	Bestekpost 000450 is vervallen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
46	Contract	Besteksposten 000470	Wat zijn de bijkomende en bijhorende kosten, met hoeveel dienen wij rekening te houden?	Bestekpost 000470 is gewijzigd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
47	Contract	Besteksposten 000460	Wat zijn de bijkomende en bijhorende kosten, met hoeveel dienen wij rekening te houden?	Bestekpost 000460 is gewijzigd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
48	Contract	Besteksposten 000450	Wat zijn de bijkomende en bijhorende kosten, met hoeveel dienen wij rekening te houden?	Bestekpost 000450 is vervallen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
49	Contract	Besteksposten 000470	Wat wordt er bedoeld met "Per deelopdracht kan worden volstaan met 1 aanvraag"? Graag specificeren.	De bestekpost is gewijzigd. Per deelopdracht wordt een WIOR-vergunning aangevraagd door de Opdrachtgever.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
50	Contract	Besteksposten 000460	Wat wordt er bedoeld met "Per deelopdracht kan worden volstaan met 1 aanvraag"? Graag specificeren.	Zie antwoord bij vraag 49.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
51	Contract	Besteksposten 000450	Wat wordt er bedoeld met "Per deelopdracht kan worden volstaan met 1 aanvraag"? Graag specificeren.	Bestekpost 000450 is vervallen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
52	Contract	Besteksposten 000470	Wat is de beoordelingstermijn waar wij vanuit kunnen gaan?	Bestekpost 000470 is gewijzigd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
53	Contract	Besteksposten 000460	Wat is de beoordelingstermijn waar wij vanuit kunnen gaan?	Bestekpost 000460 is gewijzigd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
54	Contract	Besteksposten 000450	Wat is de beoordelingstermijn waar wij vanuit kunnen gaan?	Bestekpost 000450 is vervallen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
55	Contract	Besteksposten 000470	Wij gaan ervan dat OG het benodigde BLVC-plan t.b.v. de wior maakt. Is deze aanname akkoord?	Ja, deze aanname is correct.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
56	Contract	Besteksposten 000460	Wij gaan ervan dat OG het benodigde BLVC-plan t.b.v. de wior maakt. Is deze aanname akkoord?	Zie antwoord bij vraag 55	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
57	Contract	Besteksposten 000450	Wij gaan ervan dat OG het benodigde BLVC-plan t.b.v. de wior maakt. Is deze aanname akkoord?	Bestekpost 000450 is vervallen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
58	Contract	Besteksposten 872020	Graag een specificatie van de te leveren roosters aanleveren. De betreffende bestekpost is zo niet reeel af te prijzen	breedte: 100 mm	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
59	Contract	Besteksposten 872010	Graag een specificatie van de te leveren roosters aanleveren. De betreffende bestekpost is zo niet reeel af te prijzen	Zie antwoord bij vraag 58	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
60	Contract	Besteksposten 823060	Klopt de hoeveelheid te leveren asfalt granulaat?	Nee, bestekpost is gewijzigd	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
61	Contract	Bestekspost 823050	Klopt de hoeveelheid te leveren asfalt granulaat?	Nee, bestekpost is gewijzigd	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
62	Contract	Bestekspost 823040	Klopt de hoeveelheid te leveren asfalt granulaat?	Nee, bestekpost is gewijzigd	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
63	Contract	Besteksposten 000470	Dienen er legeskosten opgenomen te worden of betaald OG de legeskosten? (de aannemer doet dus alleen een aanvraag)	Bestekpost is gewijzigd Door de Opdrachtgever wordt de WIOR-vergunning aangevraagd. De aannemer dient de benodigde documenten aan te leveren. De kosten voor de leges hoeven <u>niet</u> bij de desbestedende post te worden gerekend.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
64	Contract	Besteksposten 000460	Dienen er legeskosten opgenomen te worden of betaald OG de legeskosten? (de aannemer doet dus alleen een aanvraag)	Bestekpost is gewijzigd Door de Opdrachtgever wordt de WIOR-vergunning aangevraagd. De aannemer dient de benodigde documenten aan te leveren. De kosten voor de leges hoeven <u>niet</u> bij de desbestedende post te worden gerekend.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
65	Contract	Besteksposten 000450	Dienen er legeskosten opgenomen te worden of betaald OG de legeskosten? (de aannemer doet dus alleen een aanvraag)	Bestekpost is vervallen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
66	Contract	Besteksposten 000470	Kunt u specificeren wat de definitie is van een "Groot werk" ?	Bestekpost is gewijzigd Voor definitie "Middelgroot Werk" of "Groot Werk" zie website Amsterdam - WIOR-vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B11A350D0-75C4-45CD-BAC4-19A0E4B4DD84%7D	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
67	Contract	Besteksposten 000460	Kunt u specificeren wat de definitie is van een "Middelgroot werk" ?	Bestekpost is gewijzigd Voor definitie "Middelgroot Werk" of "Groot Werk" zie website Amsterdam - WIOR-vergunning aanvragen, wijzigen, verlengen https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7B11A350D0-75C4-45CD-BAC4-19A0E4B4DD84%7D	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
68	Contract	Besteksposten 000450	Kunt u specificeren wat de definitie is van een "klein werk" ?	Zie antwoord bij vraag 65	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
69	Contract	Toevoegen besteksposten	Kunt u een bestekpost toevoegen voor het toepassen van schaftvoorzieningen?	Zie antwoord bij vraag 7	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceel
70	Contract	Toevoegen besteksposten	Kunt u een bestekspost toevoegen voor het opruimen van het benodigde (werk) terrein.	Zie antwoord bij vraag 7	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
71	Contract	Toevoegen besteksposten	Kunt u een bestekspost toevoegen voor het inrichten van het benodigde (werk) terrein.	Zie antwoord bij vraag 7	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
72	Inhoud	Algemeen	Algemene vraag, mogen wij er vanuit gaan dat posten zoals het toepassen van verkeersmaatregelen, hoogwerker, rolsteiger, baakschild, ponton, vlot, etc, etc. per deelopdracht worden toegevoegd waar ze nodig zijn om een bepaalde bestekpost te kunnen uitvoeren? of verwacht u dat dit in de betreffende bestekpost wordt meegenomen?	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.01.06 lid 02	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
73	Proces	Algemeen	Gezien de hoeveelheid vragen verzoek ik een 2e Nota van Inlichten toe te voegen. Dit aangezien er zeker genoeg onduidelijkheden over zullen blijven.	Er komt geen 2e Nota van Inlichtingen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
74	Contract	Opleverdatum	U geeft aan dat door de directie de opleverdatum per deelopdracht wordt bepaald, het lijkt mij dat het eenzijdig opleggen van een opleverdatum niet kan zeker gezien de kortingen die ook nog eens opgelegd kunnen worden.	Door de Opdrachtgever wordt de opleverdatum bepaald met in achtneming van een redelijke uitvoeringstermijn overeenkomstig paragraaf 8 van de UAV 2012.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
75	Inhoud	post 000220	Voor het opstellen van een werkplan verwijst u naar 01 13 06 in deel 3, deze opsomming van zaken waarvoor een werkplan moet worden gemaakt betreft alleen de zaken die hierin zijn genoemd of verlangt u voor iedere deelopdracht(bijvoorbeeld vernieuwen van een houten steiger, het reinigen van kademuuren, etc) ook een werkplan? en zo ja kunt u aangeven waaraan dit werkplan moet voldoen? is een A4'tje waarin staat omschreven wat er uit gevoerd gaat worden met welk materieel/materiaal/inzet personeel voldoende of ziet u dit veel uitgebreider?	De opsomming is niet uitputtend. Het werkplan dient toegespitst te worden op de specifieke werkzaamheden. Afhankelijk van de impact op onder andere omgeving en milieu bepalen de omvang van het werkplan.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
76	Contract	Bestekpost 000420, 000430, 000440	Zijn hier kosten aan verbonden voor ON?	Over deze werkzaamheden worden geen leges geheven. Er zijn geen externe kosten aan verbonden.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
77	Inhoud	Bestekpost 000450/000460/000470	u heeft een document toegevoegd in de bijlage met daarin het Victor proces, kunt u ook een document toevoegen met de kosten die hiermee zijn gemoeid?	Zie antwoord bij vraag 38	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
78	Contract	bestekpost 001050	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-50 meter, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-10 meter	U dient hier rekening mee te houden met het tot standkomen van de eenheidsprijs voor deze bestekpost	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
79	Inhoud	Bestekpost 001110	U geeft hier aan het toepassen van een ponton geschikt voor een rolsteiger van 2,5meter hoog. Wat voor afmetingen en draagvermogen dient dit ponton te hebben? Een vlot lijkt mij hierin ook voldoende.	U dient te voldoen aan de omschrijving	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
80	Inhoud	bestekpost 001130	Toepassen hoogwerker tot 12m hoogte, gezien de aard van de opgegeven werkzaamheden vraag ik mij af voor welke besteksposten dit van toepassing zou kunnen zijn? kunt u dat aangeven?	Nee, U dient te voldoen aan de omschrijving	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
81	Inhoud	bestekpost 001140	Toepassen laagwerker tbv werkzaamheden op hoogte. Bedoeld u hier niet laagte en zo ja tot hoe laag moet hiermee gewerkt worden en voor welke besteksposten zou dit gebruikt kunnen worden?	Om vanaf een hoogte onder een object te kunnen komen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
82	Inhoud	bestekpost 001220	geldt deze hoeveelheid voor 1st baakschild? Op welke besteksposten worden het transport naar de betreffende locatie verrekend en hoe wordt de arbeid die hiermee samenhangt verrekend?	Ja, 1 st. Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 10.01.04 lid 01	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
83	Inhoud	bestekpost 001230	Op welke besteksposten worden het transport naar de betreffende locatie verrekend en hoe wordt de arbeid die hiermee samenhangt verrekend?	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 10.01.04 lid 01	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
84	Contract	bestekpost 001240	Toepassen afrastering, wat voor lengte bouwhek wordt hier verlangd? Op welke besteksposten worden het transport naar de betreffende locatie verrekend en hoe wordt de arbeid die hiermee samenhangt verrekend?	Lengte ca. 3,5 m. Zie antwoord bij vraag 83	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
85	Contract	bestekpost 001250	Toepassen afrastering, wat voor lengte bouwhek wordt hier verlangd? Op welke besteksposten worden het transport naar de betreffende locatie verrekend en hoe wordt de arbeid die hiermee samenhangt verrekend?	Zie antwoord bij vraag 86	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
86	Contract	bestekpost 001310	Loskoppelen nutsaansluiting, het loskoppelen is geen probleem. Wie verzorgt de coördinatie met de betreffende bewoners en nutsbedrijven?	Het gaat hier om verbindingen met walkasten. Hierbij is geen communicatie met nutsbedrijven benodigd. Communicatie met bewoners wordt verricht door de Opdrachtgever	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
87	Contract	bestekpost 001320	Het verplaatsen van woonboten is geen 1,2,3 werk aangezien de arken in Amsterdam veelal bestaan uit meerdere aan elkaar gekoppelde (betonnen) bakken en drijvers. De kans op schade is heel groot die door verzekeraars niet zo maar wordt gedekt. Veelal zal er eerst een erkende taxateur aan te pas moeten komen om te zien of de boot technisch in staat is om van zijn plek te worden gehaald.	Dit is niet des aannemers	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
88	Contract	Bestekpost 001330 en 001340	kunt u aangeven waar hier rekening mee gehouden dient te worden? Wat is de grootte van de leidingen, uit wat voor materiaal bestaat dit? Er staat in 001340 een verplaatsing van 500meter is dit de lengte van de leidingen waar rekening mee moet worden gehouden?	De woonboot wordt naar een tijdelijke locatie verplaatst. Rekening houdend met een reisafstand van maximaal 500 m. Op de tijdelijke locatie wordt de woonboot aangesloten op walkasten/aansluitingen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
89	Contract	bestekpost 001510	Is het ook de bedoeling dat deze worden geplaatst of wordt dit verrekend op een andere bestekpost?	Zie antwoord bij vraag 83	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
90	Contract	bestekpost 100010	Met hoeveel gewicht per m2 dient hier rekening te worden gehouden?	Rekenen met max. 50 kg per m2	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
91	Contract	bestekpost 100020	Met hoeveel gewicht per m2 dient hier rekening te worden gehouden?	Zie antwoord bij vraag 90	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
92	Contract	101110	Hoe groot is het gebied waar zo een scan voor gemaakt moet worden?	Een straal van 50 m om desbetreffende object	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
93	Contract	bestekpost 101210 tot en met 101720	1. U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-250 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-25 m2. 2. u geeft in al deze bestekposten aan dat het moet worden afgevoerd naar een inrichting. Waar bevindt zich deze inrichting en zijn de storkosten voor de opdrachtgever? 3. Graag zou ik ook willen weten met hoeveel gewicht we per m2 rekening dienen te houden.	1. Zie antwoord bij vraag 78 2. Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.17.01 en 01.17.06 3. rekenen met max. 25 kg per m2	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
94	Contract	bestekpost 102010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-250 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-25 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
95	Contract	Bestekpost 103010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-50 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-10 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceel
96	Contract	bestekpost 104010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-250 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-25 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
97	Inhoud	bestekpost 105010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-250 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-25 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
98	Inhoud	bestekpost 106010	1. Het reinigen van duikerbruggen, hoe hoog bevinden deze duikerbruggen zich boven de waterlijn, met andere woorden is daar wel bij te komen of dient hier een duiker voor in te worden geschakeld? 2. Is het de bedoeling dat de gehele brug van binnenuit wordt schoongespoten? <i>Nummering toeg.</i>	1. De duikerbruggen zijn aan de buitenzijde goed bereikbaar, er hoeft geen duiker te worden ingeschakeld. 2. Nee, dat is niet de bedoeling.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
99	Inhoud	Bestekpost 107010	1. Hoe hoog zijn deze viaducten zodat voor de ON bekend is wat voor materieel hier moet worden toegepast,? 2. U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-50 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-25 m2.	1. Hoogte is maximaal 10 meter. 2. Zie antwoord bij vraag 78.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
100	Inhoud	Bestekpost 108210, 108220, 108230	1. Kunt u aangeven of de reiniging plaats vind vanaf het water of vanaf het land? Waar bevinden deze wrijfgordingen zich? 2. Graag zou ik ook willen weten met hoeveel vuil per m1 rekening gehouden dient te worden.	1. Rekenen met vanaf het water. 2. Max. 5 kg/m1	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
101	Inhoud	Bestekpost 108240, 108250 en 108260	Kunt u aangeven of de reiniging plaats vind vanaf het water of vanaf het land? Waar bevinden deze wrijfgordingen zich?	Rekenen met vanaf het water.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
102	Inhoud	Bestekpost 109010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-100 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-25 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
103	Inhoud	Bestekpost 109010, 109020	Kunt u aangeven of de reiniging plaats vind vanaf het water of vanaf het land?	Ter keuze van de aannemer	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
104	Inhoud	Bestekpost 110010	Graag zou ik ook willen weten met hoeveel vuil per kolk rekening gehouden dient te worden, kunt u ook aangeven waar dit vuil gestort kan worden op kosten van wie en zijn er ook milieuraudities beschikbaar van het uitkomende materiaal?	Rekening houden met een gemiddelde zandvang van een kolk. Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.17.01 en 01.17.06 Nee	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
105	Inhoud	Bestekpost 110020	Hoe moet ik zien waar deze HWA zich bevind? Betreft dit geleidingen of zijn dit leidingen die zijn ingegraven? Over hoeveel m1 Reinigen hebben we het dan en met wat voor diameter moet er rekening gehouden worden?	De hemelwaterafvoeren zijn opgenomen in desbestreffende objecten. Variërend tussen 0,5 - 10 m Variërend tussen ø60 - ø125 mm	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
106	Inhoud	Bestekpost 110030	Met hoeveel vuil dient er rekening te worden gehouden en zijn er rapportages beschikbaar met de mate van verontreiniging. Hoeveel meter HWA moet er worden doorgespoten om bij de verstopping te komen? Met welke diameter?	Nee Variërend tussen 0,5 - 10 m Variërend tussen ø60 - ø125 mm	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
107	Inhoud	Bestekpost 111010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-50 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-10 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
108	Inhoud	Bestekpost 113010	1. U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-50 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-10 m2. 2. kunnen we er vanuit gaan dat alles vanaf land is te bereiken? en dat er niet vanaf het water gewerkt dient te worden?	1. Zie antwoord bij vraag 78 2. Zie antwoord bij vraag 103	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
109	Inhoud	Bestekpost 210010, 210020, 210030	Grond ontgraven uit de watergang, kan dit uitgevoerd worden vanaf de kant of dient hier een kraan voor op een ponton te worden gezet? Hoe diep moet dit worden uitgegraven en waar moet deze grond heen worden afgevoerd? Kan dit worden afgevoerd met een vrachtwagen of met beunbakken en sleepboot? zijn er ook milieurapportages beschikbaar? Bevind zich dit aan doorgaand vaarwater?	Rekenen met uitvoeren vanaf land	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
110	Inhoud	Bestekpost 210040 tot en met 210130	Kunnen deze werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de kant met een mobiele graafmachine? Waar moet deze grond heen worden afgevoerd of blijft het achter op het werk en voor wie zijn de stortkosten, zijn er ook milieurapportages?	Zie antwoord bij vraag 109 Grond blijft op het werk of wordt in combinatie uitgevoerd met bestekposten beginnend met 22	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
111	Inhoud	Bestekpost 220010 tot en met 220090	Geldt er in de betreffende stadsdelen een aslast/gewichtbeperking voor vrachtwagens? Of kan er met volle vrachten worden gereden?	Zie Bestek, deel 3, 01 10 03, lid 4	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
112	Inhoud	Bestekpost 230010 tot en met 230130	Wat voor grond dient hier verwerkt te worden, vrijkomend uit bestekpost Of betreft dit nieuw te leveren grond/zand?	Grond vrijgekomen uit werk of geleverd volgens bestekposten beginnend met nrs. 24	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
113	Inhoud	Bestekpost 271010 tot en met 271030	1. Met wat voor gewicht dient hier rekening te worden gehouden ivm te maken stortkosten 2. of kan dit worden gestort op rekening van OG en zo ja waar kunnen wij dit dan aanbieden?	1. 250 - 600 g/m2 2. Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.17.01 en 01.17.06	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
114	Inhoud	Bestekpost 310010	U geeft hier een hoeveelheid aan van 0-50 m2, als hier een hoeveelheid uitgevoerd moet worden van pak 'm beet 5 meter dan kan dit niet uit met deze bestekpost. Ik verzoek u vriendelijk een bestekpost toe te voegen van 0-10 m2.	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
115	Inhoud	Bestekpost 310010 tot en met 311130	U heeft het hier over het documenteren en vastleggen van de geconstateerde schades, dit lijkt ons wel duidelijk. U vraagt ook om een rapportage opstellen per object, wat mag dit voorstellen? Er is dan toch al een documentatie tbs gesteld?	Een rapportage waarin documentatie (met vermelding van tijd en plaats) in verwerkt is aan te leveren als PDF. Dus geen losse documenten (foto's, aantekeningen, e.d.).	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
116	Inhoud	Bestekpost 31110 tot en met 311130	Kunt u aangeven met hoeveel afkomend materiaal we per m2 rekening dienen te houden ivm bepalen stortkosten?	Rekenen met maximaal 240 kg/m2	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
117	Inhoud	Bestekpost 310010 tot en met 316110	Worden deze posten vanaf het land uitgevoerd of wordt dit uitgevoerd vanaf het water?	Rekenen vanaf land. Indien vanaf water gewerkt wordt kan ponton en hoogwerker separaat in rekening worden gebracht.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
118	Inhoud	Bestekpost 316110	Hoeveel meter scheur moet er per keer worden uitgevoerd verwacht u?	Variërend per locatie. Verwachting is minimaal 2 meter per locatie.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
119	Inhoud	Bestekpost 322010, 322020 en 322030	Gaat het hier om het aanbrengen van een m1 lasrups a=4mm?	Ja	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
120	Inhoud	Bestekpost 324010 en 324020	Met welk diameters moeten wij rekening houden?	Variërend ø8 - ø20 mm	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
121	Inhoud	Bestekpost 410110, 410120 en 410130	Hoe zit de paalmuts bevestigd?	Met kruiskopschroeven of houtdraadbouten en geklemd op paal.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
122	Inhoud	Bestekpost 410210 tot en met 410310	U zult begrijpen dat voor de mobilisatie voor het trekken en of aanbrengen van 1 paal behoorlijk zwaar materieel benodigd is daarom wil ik graag van u weten hoe en waar deze paal getrokken moet worden, bevind zich dit in een doorgaande vaarroute of is dit ergens in een gracht of vijver waar apart een ponton opgebouwd moet worden	In vaarroute en/of gracht	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
123	Inhoud	Bestekpost 410210 tot en met 410310	Indien de paal vervangen moet worden. Lijkt het mij niet wenselijk om de getrokken paal af te bentonietten en een nieuwe paal te plaatsen. Het lijkt mij verstandig hiervoor een aparte post in het bestek voor op te nemen.	Nee	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
124	Inhoud	Bestekpost 410410, 410420, 410430	Bevind de paal zich op het land of het water. Dient het gebruik van een eventueel ponton in de post te zitten of kan het sepparaat opgevoerd worden.	Op het water. Zie antwoord bij vraag 72	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
125	Inhoud	Bestekpost 410440, 410450, 410460	Hoe groot zijn de gaten in de paalmuts waar de paalmuts door bevestigd wordt?	Passend bij de te gebruiken bevestigingsmiddelen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
126	Inhoud	Bestekpost 411110, 411120, 411130	Wat zijn de lengtes van de te verwijderen wrijfgordingen. Hebben wij het over handelslengtes van 0-5m?	Rekening houden met gordingen met een lengte tot 6 m	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
127	Inhoud	Bestekpost 411210, 411220, 411230	Wat zijn de lengtes van de aan te brengen wrijfgordingen. Hebben wij het over handelslengtes van 0-5m?	Zie antwoord bij vraag 126	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
128	Inhoud	Bestekpost 411210, 411220, 411230	Waar bevinden zich de aan te brengen wrijfgordingen. Is dit boven het water en kan ik het vanaf het land bereiken?	Uitgangspunt is het aanbrengen vanaf water	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
129	Inhoud	Bestekpost 411210, 411220, 411230	U geeft aan bevestigingsmiddelen conform betsaand. Waar moeten wij vanuit gaan, staalkwaliteit, lengte en diameter?	Tot M20 met een lengte van ca. 400 mm Kwaliteit: zie deel 3 art. 43 16 05	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
130	Inhoud	Bestekpost 411310, 411320, 411330	Wat zijn de lengtes die geleverd moeten worden?	Dit wordt aangegeven in de deelopdracht	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
131	Inhoud	Bestekpost 411510, 411520, 411530	Zijn de wrijfijstijlen vanaf het land aan te brengen of moet dit van een ponton/ dekschuit.	Zie antwoord bij vraag 128	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
132	Inhoud	Bestekpost 411510, 411520, 411530	U geeft aan bevestigingsmiddelen conform betsaand. Waar moeten wij vanuit gaan, staalkwaliteit, lengte en diameter?	Zie antwoord bij vraag 129	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
133	Inhoud	Bestekpost 412010, 412020, 412030	U zult begrijpen dat voor de mobilisatie voor het optrekken van 1 paal behoorlijk zwaar materieel benodigd is daarom wil ik graag van u weten hoe en waar deze paal op getrokken moet worden, bevind zich dit in een doorgaande vaarroute of is dit ergens in een gracht of vijver waar apart een ponton opgebouwd moet worden	Zie antwoord bij vraag 122	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
134	Inhoud	Bestekpost 412010, 412020, 412030	Wat is de kopmaten en lengte van de paal die opgetrokken moet worden.	Kopmaat tussen 250 - 450 mm Lengte variërend	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
135	Inhoud	Bestekpost 412010, 412020, 412030	Hoe wordt aangetoond dat de paalkop geschikt is voor het optrekken van de paal?	Dit wordt vastgesteld met het verstrekken van de deelopdracht	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
136	Inhoud	Bestekpost 420110, 420120, 420130, 420140, 420150, 420160, 420170, 420180, 420190	Wat is de lengte en breedte van de dekdelen die verwijderd moeten worden. Gaat het hier om handelslengtes van 0-5m.	Variërend Rekening houden met een lengte tot 6 m	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceel
137	Inhoud	Bestekpost 420110, 420120, 420130, 420140, 420150, 420160, 420170, 420180, 420190	Hoe zitten de dekdelen bevestigd? Als dit middels toognagels is vraagt dit een andere werkmethode dan wanneer de dekdelen geschroefd zitten middels houtdraadbouten en schroeven.	Variërend: onder andere toognagels, schroeven en/of houtdraadbouten	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
138	Inhoud	Bestekpost 420110, 420120, 420130, 420140, 420150, 420160, 420170, 420180, 420190	Angezien het om een onderhoudscontract gaat is de verdeling nog al groot (0-50), (51-100) en 101-+ m2. Ik wil jullie vragen om 0-20 toe te voegen	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
139	Inhoud	Bestekpost 420210, 420220, 420230, 420240, 420250, 420260, 420270, 420280, 420290	Hoe zitten de dekdelen bevestigd? Als dit middels toognagels is vraagt dit een andere werkmethode dan wanneer de dekdelen geschroefd zitten middels houtdraadbouten en schroeven.	Zie antwoord bij vraag 137	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
140	Inhoud	Bestekpost 420210, 420220, 420230, 420240, 420250, 420260, 420270, 420280, 420290	Angezien het om een onderhoudscontract gaat is de verdeling nog al groot (0-50), (51-100) en 101-+ m2. Ik wil jullie vragen om 0-20 toe te voegen	Zie antwoord bij vraag 78	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
141	Inhoud	Bestekpost 420410, 420420, 420430, 420440	Hoe dient de spijkerstip/ klembalk bevestigd te worden?	Met bevestigingsmiddelen conform bestaand	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
142	Inhoud	Bestekpost 420510, 420520, 420530, 420540, 420550, 420560, 420570, 420580, 420590	met welke breedte en lengte moet er gerekend worden. Anders gezegd gaat het hier om handelsmaten (0-5m)?	Zie antwoord bij vraag 136	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
143	Inhoud	Bestekpost 420510, 420520, 420530, 420540, 420550, 420560, 420570, 420580, 420590	De dekdelen die aangebracht moeten worden zitten die aan een gesloten. Met andere worden is het hier een plank en dan 20m verderop weer een plank?	Zie antwoord bij vraag 135	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
144	Inhoud	Bestekpost 420510, 420520, 420530, 420540, 420550, 420560, 420570, 420580, 420590	Dient de kosten voor het transport van de materialen naar de locatie in de post te zitten?	Zie antwoord bij vraag 72	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
145	Inhoud	Bestekpost 420610, 420620, 420630, 420640, 420650, 420660, 420670, 420680, 420690	Met welke breedte en lengte moet er gerekend worden. Anders gezegd gaat het hier om handelsmaten (0-5m)	Zie antwoord bij vraag 136	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
146	Inhoud	Bestekpost 420610, 420620, 420630, 420640, 420650, 420660, 420670, 420680, 420690	Dient de kosten voor het transport van de materialen naar de locatie in de post te zitten?	Zie antwoord bij vraag 72	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
147	Inhoud	Bestekpost 420610, 420620, 420630, 420640, 420650, 420660, 420670, 420680, 420690	De post geeft aan dat de safegrip h.o.h. 60mm moet zitten hoeveel safegrips moeten er op een plan van 15cm en 19cm breed zitten?	h.o.h. afstand tussen safegrips mag niet groter zijn 60 mm	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
148	Inhoud	Bestekpost 431210, 431220, 431230	Hoe zit de leuningregel bevestig?	Over het algemeen met houtdraadbouten, draadeinden, volgringen en moeren.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
149	Inhoud	Bestekpost 431210, 431220, 431230	Wat zijn de lengtes van de leuningregels varieert dit van 0-5m of van 5-10m?	Zie antwoord bij vraag 136	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
150	Inhoud	Bestekpost 431310, 431320, 431330	Wat is de lengte van de leuningregels. Mag hier uitgegaan worden van handelslengtes 0-5m	Zie antwoord bij vraag 136	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
151	Inhoud	Bestekpost 431310, 431320, 431330	U geeft aan dat de detaillering en bevestiging conform bestaand is. Geeft de opdrachtgever per tekening aan wat de detaillering en bevestiging is.	Nee, bevestigingsmiddelen kunnen vooraf niet worden aangegeven. De verrekening van de bevestigingsmiddelen kan plaatsvinden volgens bestekposten beginnend met nrs. 324	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
152	Inhoud	Bestekpost 431410, 431420, 431430	Hoe zitten de leuningstijlen bevestigd of staan deze los in de grond?	Rekenen met bevestigd	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
153	Inhoud	Bestekpost 431510, 431520, 431530	U geeft aan dat de detaillering en bevestiging conform bestaand is. Geeft de opdrachtgever per tekening aan wat de detaillering en bevestiging is.	Zie antwoord bij vraag 151	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
154	Inhoud	Bestekpost 431510, 431520, 431530	Hoe zitten de leuningstijlen bevestigd of staan deze los in de grond?	Zie antwoord bij vraag 152	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
155	Inhoud	Bestekpost 431610, 431620, 431630	Wat zijn de afmetingen van de leuningstijlen?	Variërend	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
156	Inhoud	Bestekpost 431610, 431620, 431630	U geeft aan dat de leverantie van de stijlen elders in het bestek staat, waar in het bestek is de post opgenomen?	Bestekposten beginnend met 45.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
157	Inhoud	Bestekpost 451010, 451020, 451030, 451040, 451050	u geeft aan dat de afmetingen nader te bepalen zijn. Kan er uitgegaan worden van handelsmaten?	Nee	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
158	Inhoud	Bestekpost 451010, 451020, 451030, 451040, 451050	Wat moeten wij verstaan onder bewerkingskosten?	Het op maat maken en vormgeven zoals afschuinen en voorzien van vellingkanten	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
159	Inhoud	Bestekpost 461010, 461020, 461030	De post geeft aan dubbel laags geconserveerd. Kunt aangeven welk conserveringssysteem er moet worden toegepast?	Een grondlaag en een acryl afwerklaag	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
160	Inhoud	Bestekpost 461010, 461020, 461030	Zijn de locaties makkelijk te bereiken of moet er een hoogwerker ect aan te pas komen?	Variërend, indien een steiger 001120 of hoogwerker 001130 benodigd is, dan kan dit separaat verrekend worden.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
161	Inhoud	Bestekpost 461010, 461020, 461030	Zijn de locaties makkelijk te bereiken of moet er een hoogwerker ect aan te pas komen?	Zie antwoord bij vraag 160	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
162	Inhoud	Bestekpost 462010, 462020, 462030	Zijn de locaties makkelijk te bereiken of moet er een hoogwerker ect aan te pas komen?	Zie antwoord bij vraag 160	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
163	Inhoud	Bestekpost 462010, 462020, 462030	Hoe dient de HDPE plaat bevestigd te worden. Dit is niet opgenomen in de bestekpost?	Met schroeven	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
164	Inhoud	Bestekpost 471110, 471120, 471130	De post geeft aan dat het om roosterdekdelen gaat. Maar de omschrijving heeft het over dekdelen met slijtlaag. Kunt u aangeven wat hier verwijderd moet worden en hoe dit bevestigd zit?	GVK-roosters. Met kikkerplaten bouten moeren en volgringen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
165	Inhoud	Bestekpost 472110, 472120, 472130	Gaat het hier om kunststof dekdelen zoals safe plastic of Lankhorst aanbod?	GVK brugdekplanken	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
166	Inhoud	Bestekpost 472210, 472220, 472230	Wat valt er onder bijkomende werkzaamheden?	Alle werkzaamheden die benodigd zijn om de resultaatsverplichting te kunnen behalen.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
167	Inhoud	Bestekpost 490110, 490120, 490130	Hoe zitten de liggers bevestigd?	Zie antwoord bij vraag 148	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
168	Inhoud	Bestekpost 490110, 490120, 490130	Wat zijn de lengtes van de te verwijderen liggers. Kan er vanuit gegaan worden dan het om handelsmaten gaat 0-5m	Rekening houden met liggers met een lengte tot 6 m	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
169	Inhoud	Bestekpost 490110, 490120, 490130	Wat is de locatie van de liggers is dit bovenland of bovenwater.	Variërend, indien een ponton 001110 benodigd is, dan kan dit separaat verrekend worden.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
170	Inhoud	Bestekpost 490210, 490220, 490230	Wat zijn de lengtes van de aan te brengen liggers. Kan er vanuit gegaan worden dan het om handelsmaten gaat 0-5m	Zie antwoord bij vraag 168	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
171	Inhoud	Bestekpost 490210, 490220, 490230	Wat is de locatie van de liggers is dit bovenland of bovenwater.	Zie antwoord bij vraag 169	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
172	Inhoud	Bestekpost 510110, 510120, 510130, 510140, 510150, 510160	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is?	Nee	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
173	Inhoud	Bestekpost 510110, 510120, 510130, 510140, 510150, 510160	Kunt u aangeven hoeveel ton puin er per m2 vrijkomt?	Maximaal 300 kg/m2	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
174	Inhoud	Bestekpost 510210, 510220, 510230, 510240, 510250, 510260	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
175	Inhoud	Bestekpost 510210, 510220, 510230, 510240, 510250, 510260	Kunt u aangeven hoeveel ton puin er per m2 vrijkomt?	Zie antwoord bij vraag 173	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
176	Inhoud	Bestekpost 510310, 510320, 510330, 510340, 510350, 510360	U geeft aan 90% van de vrijgekomen stenen te willen hergebruiken. Hoe zit het met het cement/ metselspecie dat aan de steen gehecht is. Dient dit voor dat de steen wordt hergebruikt te ontdaan worden van cement/ metselspecie	Ja	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
177	Inhoud	Bestekpost 510310, 510320, 510330, 510340, 510350, 510360	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
178	Inhoud	Bestekpost 510410, 510420, 510430, 510440, 510450, 510460	U geeft aan 90% van de vrijgekomen stenen te willen hergebruiken. Hoe zit het met het cement/ metselspecie dat aan de steen gehecht is. Dient dit voor dat de steen wordt hergebruikt te ontdaan worden van cement/ metselspecie	Zie antwoord bij vraag 176	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
179	Inhoud	Bestekpost 510410, 510420, 510430, 510440, 510450, 510460	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
180	Inhoud	Bestekpost 510510, 510520	Is het de bedoeling dat je de steen schoonmaakt middels een zuurbad?	Nee	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
181	Inhoud	Bestekpost 510610, 510620, 510630	Zijn de werkzaamheden aan de rollaag vanaf het land uit te voeren?	Zie antwoord bij vraag 100	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
182	Inhoud	Bestekpost 512310, 512320, 512330, 512340	Mag de verankering afgeslepen worden of moet de verankering overmaats uitgeoord worden?	De verankering moet op een dusdanige wijze worden verwijderd, zodat de dekstenen op een goede wijze hergebruikt en kunnen worden gepositioneerd.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
183	Inhoud	Bestekpost 513110, 513120, 513130, 513140, 513150, 513160,	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
184	Inhoud	Bestekpost 513210, 513220, 513230, 513240, 513250, 513260	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
185	Inhoud	Bestekpost 513310, 513320, 513330, 513340, 513350, 513360	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
186	Inhoud	Bestekpost 513410, 513420, 513430, 513440, 513450, 513460	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
187	Inhoud	Bestekpost 5141110, 514120, 514130, 514140, 514150, 514160	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur die gevoegd moet worden vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
188	Inhoud	Bestekpost 514210, 514220, 514230, 514240, 514250, 514260	Kan er vanuit gegaan worden dat de wand/ muur die gevoegd moet worden vlak is, geen bochten of schuine hellingen?	Zie antwoord bij vraag 172	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
189	Inhoud	Bestekpost 517010, 517020, 517030	Kunnen de dilatatievoegen vanaf het land gereinigd worden?	Zie antwoord bij vraag 100	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
190	Inhoud	Bestekpost 517110, 517120, 517130	Dienen de kosten voor het leveren van het ponton in de kosten te zijn opgenomen of kan dit separaat afgerekend worden?	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.01.06 lid 02	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
191	Inhoud	Bestekpost 521010, 521020, 521030	Dienen eventuele hulpmiddelen zoals trap, rolsteiger ook in de post te zijn opgenomen. Met andere woorden wat zijn de locaties, hoogtes ect die geïnspecteerd moeten worden. Is dit op het water of het land ect.	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.01.06 lid 02	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
192	Inhoud	Bestekpost 522010, 522020, 522030	Dienen eventuele hulpmiddelen zoals trap, rolsteiger ook in de post te zijn opgenomen. Met andere woorden wat zijn de locaties, hoogtes ect die geïnspecteerd moeten worden. Is dit op het water of het land ect.	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.01.06 lid 02	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
193	Inhoud	Bestekpost 523010, 523020, 523030	Dienen eventuele hulpmiddelen zoals trap, rolsteiger ook in de post te zijn opgenomen. Met andere woorden wat zijn de locaties, hoogtes ect die geïnspecteerd moeten worden. Is dit op het water of het land ect.	Zie Standaard RAW Bepalingen 2020 01.01.06 lid 02	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
194	Inhoud	Bestekpost 610110, 610120, 610130	Waar bevinden zich de te reinigen onderdelen. Is dit te bereiken vanaf het land of vanaf het water? Moeten de eventuele hulpmiddelen zoals, steiger, trap, ponton in de post zijn opgenomen?	Zie antwoord bij vraag 100 Zie antwoord bij vraag 190	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
195	Inhoud	Bestekpost 610210, 610220, 610230	Waar bevinden zich de te reinigen onderdelen. Is dit te bereiken vanaf het land of vanaf het water? Moeten de eventuele hulpmiddelen zoals, steiger, trap, ponton in de post zijn opgenomen?	Zie antwoord bij vraag 194	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
196	Inhoud	Bestekpost 610210, 610220, 610230	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven	Ja	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
197	Inhoud	Bestekpost 610310, 610320, 610330	Waar bevinden zich de te reinigen onderdelen. Is dit te bereiken vanaf het land of vanaf het water? Moeten de eventuele hulpmiddelen zoals, steiger, trap, ponton in de post zijn opgenomen?	Zie antwoord bij vraag 194	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
198	Inhoud	Bestekpost 610310, 610320, 610330	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven	Zie antwoord bij vraag 196	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
199	Inhoud	Bestekpost 610410, 610420, 610430	Waar bevinden zich de te reinigen onderdelen. Is dit te bereiken vanaf het land of vanaf het water? Moeten de eventuele hulpmiddelen zoals, steiger, trap, ponton in de post zijn opgenomen?	Zie antwoord bij vraag 194	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Perceelen
200	Inhoud	Bestekpost 610410, 610420, 610430	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven ?	Zie antwoord bij vraag 196	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
201	Inhoud	Bestekpost 610510, 610520, 610530	Waar bevinden zich de te reinigen onderdelen. Is dit te bereiken vanaf het land of vanaf het water? Moeten de evenutele hulpmiddelen zoals, steiger, trap, ponton in de post zijn opgenomen?	Zie antwoord bij vraag 194	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
202	Inhoud	Bestekpost 620410, 620420, 620430	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven	Zie antwoord bij vraag 196	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
203	Inhoud	Bestekpost 620510, 620520, 620530	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven	Zie antwoord bij vraag 196	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
204	Inhoud	Bestekpost 620610, 620620, 620630	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven	Zie antwoord bij vraag 196	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
205	Inhoud	Bestekpost 630010	Moet er een werkplan per onderdeel van een object opgesteld worden. Kan er worden volstaan met een A4tje	Zie antwoord bij vraag 75	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
206	Inhoud	Bestekpost 630020	U heeft het over het toepassen van veiligheidsmaatregelen voor objecten. Kunt u aangeven of deze objecten op het land zijn of op het water?	Zie antwoord bij vraag 169	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
207	Inhoud	Bestekpost 631410, 631420, 631430	U heeft het over conserveren op kaal staal. Moet de leuning volledig blank geschuurd worden?	Bestekpost wordt uitgevoerd in combinatie met bestekposten beginnend met 6311, 6312 en/of 6313	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
208	Inhoud	Bestekpost 631510, 631520, 631530	U heeft het over conserveren op kaal staal. Moet de leuning volledig blank geschuurd worden?	Bestekpost betreft het aanbrengen van een 2e laag. Deze kan niet worden aangebracht op kaal staal wanneer een 1e laag reeds is aangebracht.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
209	Inhoud	Bestekpost 631610, 631620, 631630	U heeft het over conserveren op kaal staal. Moet de leuning volledig blank geschuurd worden?	Bestekpost betreft het aanbrengen van een 3e laag. Deze kan niet worden aangebracht op kaal staal wanneer een 1e en 2e laag reeds is aangebracht.	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
210	Inhoud	Bestekpost 631410, 631420, 631430, 631510, 631520, 631530, 631610, 631620, 631630	Van wat voor soort leuning moeten wij uitgaan. Is dit een rechte leuning met staanders en buizen of is dit een leuning met allemaal ornamenten	Over het algemeen een leuning met staanders en buizen	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
211	Inhoud	Bestekpost 632110, 632120, 632130	Wordt de kleurcode door de opdrachtgever aangegeven	Zie antwoord bij vraag 196	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
212	Inhoud	Bestekpost 710110, 710120, 710130, 710210, 710220, 710230	Van wat voor type touw is de reddingslijn?	kunst-hennep, een geslagen versponnen polypropyleen touw met klassieke uitstraling van hennep-vlas	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid
213	Inhoud	Bestekpost 812410, 812420, 812430, 813310, 813320, 813330	Van welke kleur kunnen wij uitgaan?	Grijs of rood	Perceel Nieuw-west, Perceel Zuid

Bijlagen

Invuldocument ecologisch werkprotocol