



Productfiche prime Visit

Met prime Visit biedt GET een modulaire oplossing voor het automatiseren van uw bezoekersadministratie. Dit houdt in dat de software zowel als standalone oplossing kan functioneren, maar ook geïntegreerd kan worden met andere applicaties, zelfs 3rd party-oplossingen. De toepassing is gebaseerd op de nieuwste technologie. De software is heel gebruiksvriendelijk en intuïtief. Dit maakt dat elke gebruiker ermee aan de slag kan, zonder opleiding of instructies. Bovendien garandeert het systeem een professionele ontvangst van uw bezoekers, zelfs wanneer uw bedrijf een onbemande balie heeft! Met de gegevens uit prime Visit weet u in real time wie waar op uw site is en beschikt u dan ook over een volwaardig sluitstuk van uw security concept.



Het prime Visit visitor management systeem verzekert een snelle en eenvoudige registratie van uw bezoekers dankzij:

- Integratie van Microsoft Outlook voor eenvoudig agendabeheer.
- Manuele check-in en check-out of geautomatiseerde gegevensinvoer met QR-codescanner.
- Manuele verwerking van documenten, bezoeken en evenementen.
- Flexibele zelfregistratie aan een kiosk maakt de vlotte registratie van (onverwachte) bezoekers mogelijk.
- Automatisch scannen van de identiteitskaart en rijbewijs (en alle officiële documenten met MRZ code).
- Eenvoudige aanmelding van groepen.
- Het printen van QR-codes voor het bezoekersidentificatie document met veiligheidsrichtlijnen en bedrijfsplan.

Andere voordelen:

- Verhoogde veiligheid: door gebruik te maken van de software kan u online monitoren wie waar aanwezig is, en wat de reden van zijn bezoek is. Dit kan bovendien vanaf eender welke PC die verbonden is met de prime Visit-server.
- Vrije definitie van gebruikersprofielen (rollen).
- Compliance: respecteren van interne voorschriften of regelgeving in uw sector, bijvoorbeeld in de voedingssector.
- Onmiddellijk beschikbare en accurate rapporten over wie op bezoek (geweest) is, op eender welk moment in een duidelijk en vrij te definiëren scherm.



- Eenvoudige rapportage: de gegevenshistoriek wordt gegenereerd door 'Report wizard' of via 1 klik op de knop (standaard rapporten, door u voorgedefinieerd in de software).
- Het controleren van de aanwezigheid van de 'host' en de mogelijkheid om hen via mail of SMS te verwittigen van hun bezoeker.
- Geschikt voor elk type organisatie met een centrale database administratie.
- Compatibel met Microsoft Surface Pro 2 of 3 en tablets met Windows 8.1.

prime Visit is volledig JavaFX gebaseerd en dus platform-onafhankelijk (Microsoft, Linux en Mac OS X). De applicatie is ook browser-onafhankelijk.

prime Visit is een stand alone-module. De koppeling met uw toegangscontrolesoftware biedt evenwel bijkomende voordelen zoals:

- het toekennen van toegangsrechten voor bezoekers door gebruik te maken van toegangsprofielen uit uw toegangscontrole;
- opvolgen van bezoekers in zones, wat resulteert in nog meer gedetailleerde evacuatie-informatie;
- opvolgen van de aanwezigheid, en zelfs de real-time locatie van de host;
- meer sluitende identificatie van bezoekers door middel van biometrische verificatie;
- link met coderings- en printmodules voor het aanmaken en uitreiken van badges;
- automatische import van de werknemersgegevens en andere relevante data uit het bestaande toegangscontrolesysteem.

Menustructuur

prime Visit is beschikbaar in 7 talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits, Spaans, Servisch en Deens. De software is opgebouwd rond 4 hoofdmenu's: Bezoeken, Bezoekers, Hosts en Rapporten.

Bezoeken

In dit menu definieert en beheert de gebruiker de bezoeken.

- Real time overzicht van verwachte bezoeken, huidige bezoeken, voorbijgebezoeken en een overzicht van alle bezoeken.
- Automatische datafiltering, bijvoorbeeld slimme update van bezoeken op basis van het tijdstip en een vrij te definiëren periode.
- Google-achtige zoekbalk om gedefinieerde bezoeken snel terug te vinden



- Dankzij de multi-sessie tabs kan de gebruiker gemakkelijk switchen tussen taken, en daardoor bijvoorbeeld verschillende bezoeken gelijktijdig behandelen.
- Bezoeken kunnen in categorieën opgesplitst worden, afhankelijk van de vereisten qua administratie en afhandeling:
 - standaard bezoek: voor korte of langere bezoeken van mensen of groepen, zoals bijvoorbeeld contractoren
 - levering/afhaling: voor ad-hoc, typische korte bezoeken
 - Bijkomende informatie over materiaal of transport kan eveneens worden toegevoegd.

Bezoekers

Dit menu wordt gebruikt om bezoekers te definiëren, bezoekersdata te updaten en een real time check uit te voeren op wie wordt verwacht, wie in- en wie uitgecheckt is.

Dezelfde tools die je in het menu Bezoeken vindt, vindt de gebruiker ook hier om bezoekers snel terug te vinden.

Hosts

U gebruikt dit menu om medewerkers te definiëren die bezoekers kunnen ontvangen, bijvoorbeeld een collega of contractor. De gebruiker vindt hier terug of de host aanwezig is, wie die dag bezoek verwacht en wie bezoek heeft op dat moment.

Rapporten

Dit menu wordt gebruikt om rapporten aan te maken, via een eenvoudige wizard of via 1 klik (standaardrapporten uit de software).

Bezoeken

Dankzij de gebruiksvriendelijke interface kan een receptionist of bewaker moeiteloos een nieuw bezoek definiëren. Er zijn verschillende methodes om dit te doen:

Vooraf aangekondigde bezoekers

- U kan bezoeken meteen definiëren vanuit de basis interface van prime Visit. Dit kan gebeuren vanaf de PC van de gebruiker of vanaf een host PC. Een gebruiksvriendelijke workflow leidt de gebruiker doorheen de verschillende stappen en registreert het bezoek meteen in de agenda.



- Uw afspraak met een contractor of klant in uw Outlook-agenda wordt automatisch doorgestuurd naar de agenda van prime Visit, zodat gegevens slechts 1 keer ingegeven moeten worden.
- prime Visit kan automatisch een bevestigingsemail uitsturen met een gepersonaliseerde boodschap, een routebeschrijving naar de locatie en zelfs een QR-code. Met deze QR-code kan de bezoeker zich efficiënt aanmelden bij aankomst.

Alle data wordt opgeslagen in de database en kan later gebruikt worden voor verdere analyse en gegevenshistoriek.

Snelle check-in

- Een gebruiksvriendelijke workflow helpt uw bewaker of receptionist om snel en eenvoudig alle vereiste data in de software in te geven, bijzonder handig bij ad-hoc bezoeken zoals leveringsdiensten.
- Met behulp van een ID-scanner (optie) worden fouten vermeden bij de ingave van persoonsgegevens (alle officiële documenten met een MRZ-code zijn compatibel). De scanner valideert het gepresenteerde document zelfs op fraude.
- Identificatie van een vooraf geregistreeerde gebruiker kan gebeuren door de doorgestuurde QR-code of een visitekaartje met QR-code te scannen.
- Ontbrekende bezoekersdata worden aangevuld:
 - Manueel, door de receptionist of bewaker
 - Via een documentscanner (cfr supra)
 - Manueel, door de bezoeker die zijn persoonlijke data ingeeft aan een kiosk - optioneel kan er ook een foto genomen worden om de bezoekersrecord te vervolledigen.

Groepsbezoeken

prime Visit vergemakkelijkt de procedure voor het inchecken van groepen. De receptionist of bewaker kan:

- een document inscannen met de namen van alle groepsleden en dit toevoegen aan de record van de verantwoordelijke;
- een record aanmaken voor de persoon die verantwoordelijk is voor de groep, en alle groepsleden zich laten identificeren aan de kiosk.

Met deze functie bewaart u een overzicht van alle aanwezigen op het bedrijfsterrein, zodat in geval van een evacuatie niemand vergeten wordt.



Check-out

Een bezoeker kan automatisch uitchecken

- door zijn/haar QR-code te scannen
- wanneer hij/zij een badge ontvangen heeft (in combinatie met toegangscontrole):
 - door deze af te geven aan de receptionist of bewaker;
 - door in te leveren via een insliklezer die de badges automatische terugneemt. Dit bespaart de receptionist of bewaker niet enkel tijd, het bespaart ook de kosten voor de vervanging van badges die voorheen “verloren” werden.

Bezoekers

Het bezoekersscherm wordt gebruikt om de individuele bezoeker records aan te maken.

Gebruiksvriendelijke eigenschappen

- De software toont automatisch een lijst van alle vooraf geregistreerde bezoekers in een vrij instelbaar tijdsvenster. Bijvoorbeeld, als de receptionist of bewaker de lijst met bezoekers om 10u oproept, verschijnen alle, rond die tijd vooraf aangekondigde bezoeken, inclusief de nodige relevante informatie.
- De Google-achtige zoekbalk is intuïtief en zeer doeltreffend in het vinden van bezoeken.

Bijkomende informatie over bezoekers

Anders dan de standaardinformatie zoals naam, bedrijfsgegevens, etc., staat prime Visit toe om bijkomende data op bedrijfsniveau op te slaan door gebruik te maken van vrije velden. Enkele voorbeelden hiervan zijn kenteken, GSM-nummer, informatie over veiligheidsvoorschriften, etc.

De gebruiker kan zelfs documenten toevoegen aan het bezoekersrecord, bijvoorbeeld Word- of PDF-files. Denk hierbij aan veiligheidscertificaten, etc. Als je een datumstempel aan het document toevoegt, zal de software de geldigheid van het document opvolgen en automatisch signaleren wanneer de geldigheidsperiode (bijna) vervalt.

Een voorbeeld hiervan is wanneer een bezoeker verplicht is om een veiligheidsbriefing te volgen. De software waarschuwt de gebruiker periodiek wanneer de geldigheid van deze briefing opnieuw moet worden verlengd. Hetzelfde geldt voor het opvolgen van attesten zoals VCA.



Wanneer u de software koppelt met uw toegangscontrole, kan je zelfs toegangsrechten voor een bezoeker verlenen of afnemen.

Het bezoekersscherm heeft dezelfde zoekfunctionaliteiten als het bezoekscherm. Meerdere sessies kunnen actief zijn; wat handig kan zijn wanneer een nieuwe bezoeker voorrang moet krijgen.

Hosts

In het host scherm kan de gebruiker opzoeken of definiëren wie bezoekers mag ontvangen. Dit kan een collega zijn of zelfs een contractor, afhankelijk van hoe het systeem is gedefinieerd.

In het host scherm kan de receptie of bewaker controleren of een host aanwezig is, of de host een bezoeker verwacht of momenteel een bezoeker heeft. Deze informatie is in real time beschikbaar.

Zoekfuncties zijn voorzien om snel hosts te vinden:

- in combinatie met toegangscontrole of tijdsregistratie, kan je de aan-/afwezigheidsstatus van de host in real time controleren;
- hosts kunnen automatisch op de hoogte gebracht worden van de aankomst van hun bezoeker
 - via email,
 - via de telefoon of
 - via SMS.

Rapporten

Rapporten geven de gebruiker een gepersonaliseerd inzicht in historische gegevens.

De gebruiker kan met een eenvoudig te gebruiken Wizard gemakkelijk rapporten genereren volgens zijn specifieke noden. Rapporten kunnen op het scherm geconsulteerd worden of geprint in het vereiste formaat, bijvoorbeeld mail, PDF of Excel.

Rapporten kunnen daarnaast ook gepland worden, zodat prime Visit ze automatisch op bepaalde momenten genereert en verstuurt.

Optionele modules

- Toegangscontrole: prime WebSystems, ZKSWIN, XCess, Evalos
- SDK: interfacebeschrijving naar prime Visit



- Documentscanner: interface en scanner voor alle officiële documenten met een MRZ-code
- Kiosk: touch screen tablet inclusief staander en software
- Outlookconnector: interface voor de Outlook-agenda

Documentscanner




De documentscanner heeft 2 uitvoeringen: een kioskmodel (links) en een tafelmodel (rechts).

Kioskmodel

De Kiosk Scan is een snelle en volledig geautomatiseerde ID- en paspoortscanner, ontworpen voor het efficiënt invoeren van gegevens (alle officiële documenten met een MRZ-code zijn compatibel). De compacte, metalen behuizing maakt deze scanner ideaal voor integratie met selfservice kiosken en andere servicedesks. Bovendien verhogen de nauwkeurigheid en efficiëntie, in combinatie gebruiksvriendelijkheid het gebruiksgemak.

Het scannen start automatisch wanneer de gebruiker het document op het scanvenster plaatst. Meerdere hoge resolutiebeelden worden gecapteerd en verwerkt. Zelfs de glanzende reflecties die veroorzaakt worden door geplastificeerde documenten worden weggewerkt, voor het beste OCR-resultaat. OCR-data, barcodegegevens en authenticatiechecks zijn binnen 2 seconden beschikbaar. Dit is niet alleen een enorme tijdsbesparing (2 à 3 minuten per bezoeker), het verhoogt bovendien aanzienlijk de nauwkeurigheid van data in vergelijking met de manuele input van gegevens.

Aangezien het design geen losse onderdelen bevat, is de scanner onderhoudsvrij. De installatie moet worden voorzien op een plaats zonder blootstelling aan direct zonlicht of een andere directe lichtbron.





Belangrijkste eigenschappen

- lezen van paspoort en ID: mechanisch ontwerp, specifiek voor inbouw in kiosken, bureaus, automaten, etc.
- hoge resolutie 500 PPI afdruk met zichtbaar witte en infrarood verlichting
- gepatenteerde niet-verblindende beeldvormingsfunctie voor het efficiënt lezen van OCR en barcode
- LED-weergave feedback voor een betere ergonomie

Beeldspecificaties

- actief scangebied: 125 mm x 55 mm
- lichtbronnen: zichtbaar wit LED, infrarood (B900)
- afdrukresolutie: 500 PPI
- geleverde zichtbare beelden: infrarood, OVD, niet-verblindende beelden
- beeldformaten: BMP, JPG, JPG2000 en PNG
- kleurscherpte: 24 bits/pixels [RGB, 8 bits/pixels (infrarood)]

Specificaties leesvermogen

- automatische documentdetectie (ADD)
- ICAO MRZ-lezen ICAO-conforme documenten per ICAO 9303 specificatie deel 1, deel 1v2, deel 2, deel 3 en deel 3v2 voor type ID-1, ID-2 en ID-3 MRZ optische tekenherkenning
- VIZ-lezen beschikbaar, gebaseerd op vrij gedefinieerde velden
- Barcode-lezen. QR-code ondersteund in prime Visit
 - 1D: UPC-A, EAN8, EAN13, code39, code 128 en ITF
 - 2D: PDF417, datamatrix, QR-code, Aztec-code
- Lezen vanaf papieren documenten en mobiele toestellen
- AAMVA-conform PDF417 en IATABCBP

Belangrijkste voordelen

- leest barcode en OCR zeer snel en accuraat
- zowel ICAO MRZ-lezen en algemeen VIS-lezen van ID-kaarten, zoals rijbewijzen
- ondersteunt de detectie van frauduleuze documenten door middel van hoge resolutie, gebaseerd op zichtbaar witte en infraroodverlichting



Mechanische specificaties




- afmetingen (L x B x H): 125 mm x 123 mm x 58.5 mm
- gewicht: 0,6 kg
- opererende omgevingstemperatuur: 5°C – 45°C
- opererende vochtigheid: 0 - 95%, niet condenserend
- voeding: vanaf USB, is er geen externe voeding vereist
- IP-rating: IP53
- behuizing: metalen behuizing
- scannerglas: 4 mm getemperd
- conformiteit: FCC, CE, WEEE, RoHS
- onderhoud: geen losse onderdelen, onderhoudsvrije behandeling
- garantie: 12 maanden garantie, kan geüpgraded worden

Desktopmodel

De desktopscanner is een full-page, veelzijdige paspoort en ID-scanner met die automatisch accurate data en documentverificatie aanlevert. Het toestel leest alle officiële documenten met MRZ-code. Geprinte gegevens worden in 1 keer uit het document geselecteerd met MRZ, VIZ en 1D- & 2D-barcodes.

Meerdere lichtbronnen zijn beschikbaar: zichtbaar wit, infrarood en ultraviolet (optie). Gecapteerde afdrukken zijn niet-verblindend, daar waar OVD-tekens gevisualiseerd worden in een aparte afbeelding.

Door gebruik te maken van de nieuwste ID-lees en verificatietechnologieën, gecombineerd met een snel en eenvoudig gebruik en het feit dat er geen losse onderdelen zijn, is de scanner ideaal voor het snel inlezen van data naar prime Visit.





Belangrijkste eigenschappen

- compact, desktop formaat voor het full-page scannen van documenten
- hoge resolutie 500 PPI beelden met briljante beeldkwaliteit, zichtbaar wit-, infrarood-, ultravioletverlichting en OVD-visualisatie
- gepatenteerde niet-verblindende beeldvormingsfunctie voor het efficiënt lezen van OCR en barcode

Belangrijkste voordelen

- accuraat lezen en verifiëren van ICAO en niet-ICAO conforme identiteitsdocumenten
- verwerken van volledige paspoorten

Beeldspecificaties

- actief scangebied: 125 mm x 55 mm
- lichtbronnen: zichtbaar wit LED, infrarood (B900), UVA (optioneel)
- afdrukresolutie: 500 PPI
- geleverde beelden: zichtbaar infrarood, ultraviolet, OVD, niet-verblindend
- beeldformaten: BMP, JPG, JPG2000 en PNG
- kleurscherpte van het beeld: 24 bits/pixels

Leesspecificaties

- automatische documentdetectie
- reflectieverwijdering
- ICAO MRZ-lezen van ICAO-conforme documenten per ICAO 9303 specificatie deel 1, deel 1v2, deel 2, deel 3 en deel 3v2 voor type ID-1, ID-2 en ID-3 MRZ optische tekenherkenning
- VIZ-lezen beschikbaar, gebaseerd op vrij gedefinieerde velden
- Barcode-lezen
 - 1D: UPC-A, EAN8, EAN13, code39, code 128 en ITF
 - 2D: PDF417, datamatrix, QR-code, Aztec-code
 - vanaf papieren documenten en mobiele toestellen
 - AAMVA-conform PDF417 en IATABCBP



Mechanische specificaties

- afmetingen (L x B x H): 178 mm x 176 mm x 146 mm
- gewicht: 1.1 kg
- opererende omgevingstemperatuur: 5°C – 45°C
- opererende vochtigheid: 0 - 95%, niet condenserend
- voeding: universele externe voeding: 100-240VAC, 50/60Hz
- IP-rating: IP53
- behuizing: Sturdy ABC-PC plastic
- veiligheid: Kensington veiligheidsslot
- scanner glas: 4 mm getemperd
- conformiteit: FCC, CE, WEEE, RoHS
- onderhoud: geen losse onderdelen, onderhoudsvrije behandeling
- garantie: 12 maanden garantie

Kiosk

De Freestanding displaystaander voor tablet, is 's werelds meest gewaardeerde systeem voor tabletkiosken. De ABS- en aluminiumconstructie zorgen voor een uitstekende duurzaamheid.

Kiosksoftware

De kiosksoftware begeleidt de gebruiker door middel van een Wizard in eenvoudige stappen doorheen de aanmeldprocedure, om zo de gewenste informatie aan te leveren. De software is uiteraard in meerdere talen beschikbaar.

Aluminium- en ABS-opbouw

De aluminium- en ABC-opbouw geven elke kiosk een premium "look-and-feel" en biedt ook voordelen zoals een makkelijker transport (omwille van het gewicht), een hogere treksterkte en een hogere graad van recycleerbaarheid.





Ondersteunt Microsoft Surface Pro 2 of 3 en Windows 8.1 tablets

Dankzij de tablet-fit kit kan de tabletkiosk meerdere types tablets ondersteunen door simpelweg de tablet-ingangen en frontplaat te verwisselen. Geen enkel ander kiosksysteem op de markt maakt gebruik van een dergelijke aanpak. Voor prime Visit, wordt de kiosk geleverd als een complete unit, de Microsoft Surface Pro 2 of 3-tablet inbegrepen. Ook tablets met Windows 8.1 kunnen worden geïntegreerd.

Geïntegreerd kabelbeheer

De elektriciteits- en andere bekabeling kan vanuit de frontunit vertrekken, doorheen de staander en zo naar beneden naar de basis van de kiosk.

Volledig omsloten tabletbehuizing

De behuizing is uitgerust met tamper resistente schroeven om een maximale veiligheid te garanderen. Uw applicaties laten draaien op beveiligde tablets in eender welke setting, met de zekerheid dat gebruikers enkel toegang hebben tot een specifieke pagina's.

Verscheidene modellen zijn beschikbaar: Freestanding, Surface mount, Desktop Curve, Wall mount, Visa mountable. Contacteer ons voor meer details.

Comptabiliteitslijst

- Toegangscontrole
 - ZKSWIN Schema 25 (Release: Q2.2015)
 - PWS V7.50 Build 154 (Release: Q2.2015)
 - Evalos 8 v.1.0.1.1
 - XCess 3.5
- Database: H2, Oracle 11.2 of hoger, IBM DB2 10.5 of hoger, Microsoft SQL-server 2008 of hoger.
H2 wordt geleverd als standaarddatabase met prime Visit.
- Minimum hardware vereisten Server PC
 - I7 processor, 8Gb RAM, 1Gb vrije diskruimte
 - Microsoft Windows 7 of hoger
- Minimum hardware vereisten Client PC
 - 15 processor, 4Gb RAM, 100 MB vrije diskruimte
 - Grafische schermresolutie, minimum 1900 x 1200 pixels
 - Vrije USB-poort voor de scanner
 - Microsoft Windows7 of hoger



- De kiosk gebruikt het WiFi (IEEE802.11)-netwerk om te connecteren naar de server of kan bekabeld worden met een USB naar de netwerkkabel.

Technologie – hoe het werkt

- De client is een thin client rendering Engine gebaseerd op JavaFX.
- De client applicatie wordt geïnstalleerd zoals een app op de desktop PC. Het installatieproces gebeurt volledig automatisch.
- De app bevat alle noodzakelijke componenten zoals JRE, maar deze tools kunnen enkel gebruikt worden binnen de App zelf, zonder verdere impact op de client PC.
- Voor de installatie van de app zijn er geen admin rechten op de client PC nodig.
- De client werkt op alle belangrijkste operating systemen, zoals Microsoft, Linux, Mac OS X.
- Er is geen installatie van JRE nodig op de lokale client (prime Visit zal de installatie automatiseren).
- Er is geen Application of Business Logic op de client zelf. Hierdoor komen updates van de Client App zelden voor want de meeste codering bevindt zich aan de kant van de server.
- De client is browseronafhankelijk.
- Een plug-in aan de client PC is vereist als de documentscanner wordt gebruikt.