



Rijmtest	
0.1	Remise
0.2	Voorruimte werkplaats
0.3	Houtwerkplaats
0.4	Metalen werkplaats
0.5	Slangen werkplaats
0.6	Afvalwerkplaats
0.7	Opslag
0.8	Opslag afvalmaterialen
0.9	Vakke ruimte
0.10	Beveiligingsruimte
0.11	Werkplaats TD (2)
0.12	Werkplaats
0.13	Tafelruimte
0.14	Tafelruimte dames
0.15	Uitruimte kokenruimte (norm)
0.16	Douches
0.17	Lockers
0.18	Lockers (dames)
0.19	Douches (dames)
0.20	Lockers
0.21	Verkeersruimte
0.22	Lift
0.23	Entree
0.24	Entree publieksruimte
0.25	Werkplaats
0.26	Technische ruimte

Code	Omschrijving	Vermogen
AC	Ademluchtcompressor	5500
AI	Wid t.v. Afzetting	500
Alb	Albamband	3000
AI	Acoustisch isolator	1400
BMC	Ass. t.v. Brandmelder	1500
BT	Wid t.v. Bestuursunit	500
DB	Droogkast	4000
DC	Wid t.v. Douche bestuuring	250
DR	Droger	4000
Ed	Elektrische doordringers	250
GV	Glazen verlichting	1000
H	Ass. t.v. Hulp Remise	200
H	Hydrofoor	1500
H1	Heffing ST	2000
H2	Heffing 30T	9000
H3	Heffing	2000
Ibc	Intrusiecontrole	500
K	Wid Houwerkplaats	1500
Ka	Koffieapparaat	2500
Kb	Koffieboor	900
Kr	Wid Algemeen	1500
La	Luchtmachine	200
La	Luchtmachine	1000
M	Magneet	2500
O	Overhead	3000
S	Slijsteen	1500
SC	Stoomcircuit	5000
Ss	Slijsteen	430
SW	Slijsteen	1800
TT	Troch	1000
Ua	Uitvoersysteem	1500
Vs	Verstrekter t.v. GPS-systeem	250
Vv	Wid t.v. Voerwering	400
WC	Werkplaats	5500
WI	Wid t.v. Wireless internet boven plafond	50
WM	Wasmachine	9000
Wp	Werkplaats	350

RENVOOI ELEKTRA

Hoogte schakelmateriaal tenzij anders aangegeven

- Schakelmateriaal inbouw merk
- Schakelmateriaal opbouw merk
- Schakelmateriaal krachtinstallaties merk
- Hoogte schakelaars/materiaal
- Hoogte schakelaars in betegelde wanden
- Hoogte aanwezigheidsmelders
- Hoogte wandcontactdozen in overige ruimten
- Hoogte wandcontactdozen t.v. data en/of telefonie/cai
- Schakelmateriaal in betegelde ruimten in de kruising van de tegels monteren

: Busch-Jaeger
: Busch-Jaeger
: Mennekes Cee Industrial
: 1050+vl
: 1050+vl
: tegen plafond
: 300+vl
: 300+vl

Hoogte overige tenzij anders aangegeven

- Hoogte bedieningspanelen bovenzijde
- Hoogte verdelers bovenzijde

: 1700+vl
: 1800+vl

Kabel(vloer)goot en/of kabeladders

- Fabrikant kabelgoot
- Kabelgoot met een hellingshoek groter dan 45 graden afsluiten met deksels

: Van Geel, sendzimir verzinkt

400 — breedte van de goot
200 | 50 | 150 — indeling scheidingsschot
2650 ok — montagehoogte gemeten vanaf de vloer (+vl), plus peil (+p) of onderkant beton (-beton)

- Maatvoering kabelgoot vanuit stramen tot hart kabelgoot
- Hoogte kabelgoot vanaf vloer tot hart kabelgoot
- Bovenzijde zandcement dekvloer is +VL

Verlichtingsinstallatie

- Armaturen in verlaagd plafonds aansluiten en doorverbinden doormiddel van draadsysteem

Noodverlichtingsinstallatie

- De noodverlichtingsinstallatie uitvoeren als
- De vluchtwegenaanduidingen branden continu.

: decentrale noodverlichting

Hoogte zwakstroom materiaal tenzij anders aangegeven

- Hoogte infrarood beamers ontvanger/verzender
- Hoogte slow-whoop's in zwembaden
- Hoogte passieve infrarood melder (PIR)
- Hoogte slow-whoop's in ruimten met systeem plafond
- Hoogte handmelders
- Hoogte nevenindicatoren t.v. brandmeld installatie
- Hoogte nevenindicatoren t.v. miva toilet
- Hoogte infrarood beveiligingsmelders zwembaden
- Hoogte infrarood beveiligingsmelders overige ruimten

: 500mm onder het plafond
: tegen plafond, of 2400+vl
: tegen plafond, of 2400+vl
: tegen plafond
: 1200mm+vl of in brandslanghaspelkast
: boven deur in plafond
: boven deur in plafond
: 3000mm
: tegen plafond, of 2400+vl

Codering lichtschakelsysteem (EIB)

1.1.1

Lijnnummer
Componentnummer
Contactnummer

Wijzigingspijl met wijzigingsnummer

In samenwerking met: **BIT**

Project: Brandw. kazern	Omschrijving: E-Installatie			
Datum: 8-4-15	Schaal: 1:100			
ELECTROTECHNISCHE INSTALLATIEBEDRIJF				
BEYER		Voorbeeld 21 3264 AT Nieuw-Beijerland Tel: 0186 - 30 30 99 E-mail: info@beyerselectro.nl Internet: www.beyerselectro.nl	Tekeningnr: E04	Formaat: A1