

PLANTLIJST PROJECT OPDRACHTGEVER		Vergroenen Burgenmeester Letschertweg Gemeente Tilburg		projectnr. : 722210086 datum : 20-08-2021 status : Definitief besteknr. n.v.t.															
code of plantsoek	aantal	soort	nederlandse naam	menging	maat hoogte	omschrijving	verplant	opmerking	rand	plafstand	in d	tussen d	sluit	sluit	soort	knopbreedte	obstakeelhijf (m)	ondergr	
Trace 1																			
Acpseudo Alglutin Bepubesc Casativa Ticordat	2	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
		Alnus glutinosa	Zwarte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
		Betula pubescens	Zachte berk	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
		Castanea sativa	Tamma kastanje	sol	20-25	mdrk	4x								ja	25,0	15,0	2,9	
	8	Tilia cordata	Winterlinde	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
1	13	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	13	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	13	Frangula alnus	Vuilboom		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	13	Prunus spinosa	Sleedoorn		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
2	10	Cornus mas	Gele kornoelje		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	10	Corylus avellana	Hazelaar		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	10	Frangula alnus	Vuilboom		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	10	Ribes nigrum	Zwarte bes		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
3	12	Corylus avellana	Hazelaar		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	12	Rosa canina	Hondsroos		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	12	Rosa rubiginosa	Egelantier		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	12	Sambucus nigra	Vlier		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
		Viburnum opulus	Gelderse roos		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
Eueuropa Comas	2	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	sol	200-225	mk		3-5 sterke takken, min breedte 1,5 m							nee				
	1	Cornus mas	Gele kornoelje	sol	200-225	mk		3-5 sterke takken, min breedte 1,5 m							nee				
Trace 2 & 3																			
Acpseudo Alglutin Alincana Bepubesc Ponigra Prpadus Ticordat	1	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	5	Alnus glutinosa	Zwarte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	1	Alnus incana	Witte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,4	
	4	Betula pubescens	Zachte berk	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	2	Populus nigra	Zwarte populier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	1	Prunus padus	Gewone vogelkers	sol	20-25	mdrk	4x								ja	12,0	7,2	2,2	
	2	Tilia cordata	Winterlinde	sol	20-25	mdrk	4x								ja	18,0	10,8	2,6	
Trace 4 & 5 & 5a																			
Acpseudo Alglutin Alglutin Alincana Bepubesc Prpadus Quorbur Soaucupa Ticordat Ticordat	3	Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	7	Alnus glutinosa	Zwarte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	1	Alnus glutinosa	Zwarte els	sol	20-25	mdrk	4x	beveerd							ja	18,0	10,8	2,6	
	2	Alnus incana	Witte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,4	
	4	Betula pubescens	Zachte berk	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	8	Prunus padus	Gewone vogelkers	groep	18-20	mdrk	3x								ja	12,0	7,2	2,2	
	2	Quercus robur	Zomereik	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	6	Sorbus aucuparia	Lijsterbes	groep	18-20	mdrk	3x								ja	12,0	7,2	2,2	
	7	Tilia cordata	Winterlinde	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	1	Tilia cordata	Winterlinde	sol	20-25	mdrk	4x	beveerd							ja	18,0	10,8	2,6	
	1	30	Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		30	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		30	Frangula alnus	Vuilboom		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		30	Prunus spinosa	Sleedoorn		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
2		47	Cornus mas	Gele kornoelje		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		47	Corylus avellana	Hazelaar		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
	47	Frangula alnus	Vuilboom		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	47	Ribes nigrum	Zwarte bes		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
3	11	Corylus avellana	Hazelaar		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	11	Rosa canina	Hondsroos		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	11	Rosa rubiginosa	Egelantier		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	11	Sambucus nigra	Vlier		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
	11	Viburnum opulus	Gelderse roos		80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee				
Trace 6 & 6A																			
Acplatan Bepubesc Ponigra Potremula	1	Acer platanoides	Noorse esdoorn	sol	20-25	mdrk	4x								ja	25,0	15,0	2,9	
	3	Betula pubescens	Zachte berk	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	3	Populus nigra	Zwarte populier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	7	Populus tremula	Ratelpopulier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
Trace 7 & 7A																			
Alincana Ponigra Pravium Quaplust Soaucupa	3	Alnus incana	Witte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,4	
	2	Populus nigra	Zwarte populier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	4	Prunus avium	Zoete kers	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	1	Quercus palustris	Moereseik	sol	20-25	mdrk	4x	beveerd							ja	25,0	15,0	2,9	
	4	Sorbus aucuparia	Lijsterbes	groep	18-20	mdrk	3x								ja	12,0	7,2	2,2	
Trace 8 & 9																			
Acplatan Alglutin Alincana Bepubesc Frpennsy Ponigra Potremula Saaiba	1	Acer platanoides	Noorse esdoorn	sol	20-25	mdrk	4x								ja	25,0	15,0	2,9	
	5	Alnus glutinosa	Zwarte els	sol	20-25	mdrk	4x								ja	18,0	10,8	2,6	
	6	Alnus incana	Witte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,4	
	7	Betula pubescens	Zachte berk	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	7	Fraxinus pennsylvanica	Es	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	5	Populus nigra	Zwarte populier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	5	Populus tremula	Ratelpopulier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	5	Salix alba	Schietwilg	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	
	4	220	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		220	Myrica gale	Wilde gael	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		220	Salix purpurea	Bittere wilg	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
	5	221	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		221	Salix repens	Kruipwilg	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
		221	Salix purpurea	Bittere wilg	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47			nee			
Trace 10, 11, 12, 13, 14																			
Alglutin Alincana Bepubesc Frpennsy Ponigra	3	Alnus glutinosa	Zwarte els	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	12	Alnus incana	Witte els	sol	20-25	mdrk	4x								ja	18,0	10,8	2,4	
	16	Betula pubescens	Zachte berk	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	10	Fraxinus pennsylvanica	Es	groep	18-20	mdrk	3x								ja	18,0	10,8	2,6	
	3	Populus nigra	Zwarte populier	groep	18-20	mdrk	3x								ja	25,0	15,0	2,9	

PLANTLIJST PROJECT OPDRACHTGEVER		Vergroenen Burgemeester Ietschertweg Gemeente Tilburg		projectnr. : 722210086 datum : 20-08-2021 status : Definitief besteknr. n.v.t.													
code of plantsoek	aantal	soort	nederlandse naam	maning	maat hoogte	omschrijving	verplant	opmerking	rand	plafstand m/h	tuinset m/h	stort	stort	soort	kleur m/h	obstake m/h	obstake m/h
Potremula	1	Populus tremula	Ratelpopulier	sol	20-25	mdrk	4x							ja	18,0	10,8	2,6
Potremula	1	Populus tremula	Ratelpopulier	groep	18-20	mdrk	3x							ja	18,0	10,8	2,6
Saalba	13	Salix alba	Schietwilg	groep	18-20	mdrk	3x							ja	25,0	15,0	2,9
4		Bosplantsoen															
	328	Cornus sanguinea	Rode kornoelje	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47	nee				
	328	Myrica gale	Wilde gagel	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47	nee				
	328	Salix purpurea	Bittere wilg	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47	nee				
5		Klimplanten															
	102	Euonymus europaeus	Kardinaalsmuts	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47	nee				
	102	Salix repens	Kruipwilg	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47	nee				
	102	Salix purpurea	Bittere wilg	groep	80-100	wg		verschoven verband	0,5	1,5	1,5	0,47	nee				
	335	Parthenocissus quinquefolia 'Engelmannii'	Wilde wingerd		80-100	cg	3tak 3x		2								
Trace 15																	
2		Bomen															
	12	Fraxinus pennsylvanica	Es	groep	18-20	mdrk	3x							ja	18,0	10,8	2,6
12		Sierheesters															
	13	Cornus mas	Gele kornoelje	sol	200-225	mk		3-5 sterke takken, min breedte 1,5 m						nee			
	16	Amelanchier lamarckii	Krentenboompje	sol	200-225	mk		3-5 sterke takken, min breedte 1,5 m						nee			
	16	Viburnum opulus	Gelderse roos	sol	200-225	mk		3-5 sterke takken, min breedte 1,5 m						nee			
Trace 16																	
7		Bomen															
	5	Betula pubescens	Zachte berk	sol	20-25	mdrk	4x							ja	18,0	10,8	2,6
	1	Pinus nigra 'Nigra'	Oosterijkse den	sol	20-25	mdrk	4x	incl. ondergrond verankering						ja	25,0	15,0	2,9
	1	Quercus robur	Zomereik	sol	20-25	mdrk	4x							ja	25,0	15,0	2,9
EISEN EN VOORWAARDEN Algemene eisen plantmateriaal: - Het materiaal moet genetisch zuiver, soortecht en vrij zijn van schadelijke ziekten en plagen. - Alle leveringen franco op de plantlocatie te leveren, verpakingskosten, laad- en loskosten en transportkosten zijn bij de leverantieprijs inbegrepen. - Het plantmateriaal moet per stuk of verpakkingseenheid gelabeld zijn middels een Standaard etiket met o.a. soortnaam, cultivarnaam, aantal, maatvoering en ordernummer. Niet voldoende of onduidelijk gelabelde soorten cq materialen worden retour gezonden om alsnog gelabeld te worden, dit zonder dat daar voor de opdrachtgever kosten aan verbonden zijn. Voor verdere kwaliteitseisen en eisen aan plantmateriaal en plantwijze wordt verwezen naar paragraaf 51.06 in deel 3 van het bestek. Keuren plantmateriaal - Alle plantmaterialen worden voorafgaand aan het planten door of namens de directie op het werktein gekeurd. - De leverantie voldoet minimaal aan de kwaliteit van de partij en/ of voorbeeld beoordeeld tijdens voorkeuring. Voor verdere eisen aan de keuring plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.07 in deel 3 van het bestek. Kwaliteitscertificaten van het plantmateriaal - Al het plantmateriaal dient duurzaam gekweekt te zijn, indien een certificaat vereist is staat dit separaat in de plantlijst vermeld. Indien plantmateriaal met gewonnen certificaat aantoonbaar niet verkrijgbaar is of niet voldoet aan gestelde kwaliteitsvereisen wordt onderstaande mate van duurzaamheid geaccepteerd: Aanvullende kwaliteitseisen bomen - Alle voor dit bestek geleverde bomen moeten een goed ontwikkelde kroon, harttak en wortelgestel hebben en vrij zijn van beschadigingen. - Wanneer bomen plantklaar gesnoeid moeten worden, is dit separaat vermeld in de plantlijst en dient dit voor de keuring uitgevoerd te zijn. Transport en opslag - Laden en lossen bomen d.m.v. kluitkasten, ter voorkoming van stamschade - Keren opslag en overslag beperken - Plantmateriaal beschermen d.m.v. adequate verpakking of afdekking, zodat schade en uitdroging wordt voorkomen Voor verdere eisen aan het vervoeren en behandelen plantmateriaal wordt verwezen naar paragraaf 51.02 in deel 3 van het bestek. AFKORTINGEN zk 2zv 12-14 80-100 0+1 0+2 af 3 tak struik, 4tak 1+2 struik 1+1 af 2 tak A- kwaliteit																	