

Ter voorbereiding op dit werk is een bodembalansanalyse uitgevoerd. Er is voor gekozen om op basis van de uitkomsten van de analyse geen maatwerk receptmix door de leverancier samen te laten stellen. Om de tekorten van de nutriënten in de bodem toch aan te vullen, is besloten om magnesium en zouten handmatig bij te strooien en in combinatie met een lage dosis groencompost in de toplaag in te werken.

Advies leidt concreet tot de volgende acties:

Bij bomen

- Vóór grondbewerking aanbrengen:
 - o Magnesite: 3,5 kg per 100 m²
 - o Sea90: 1kg per 100m²
 - o Groencompost ('Vigro houtcompost'), laagdikte 0,5 tot 1 cm (1 m³ per 100m²)
- Grondbewerking m.b.v. vaste tand cultivator, diepte 40-50 cm. Oppervlakte te bewerken gebied: volgens technische uitvoeringstekening
- Tijdens planten van de bomen 5-10% schimmeldominante humuscompost ('Vigro schimmelhumus') homogeen innemen in plantgat. Dosering ca. 0,5 m³ per boom
- Na planten bodem afmulchen met bosstrooisel ('Vigro bosstrooisel'), laagdikte 3-5 cm, oppervlakte ca. 80 m²

Bij bosplantsoen

- Vóór grondbewerking aanbrengen:
 - o Magnesite: 3,5 kg per 100 m²
 - o Sea90: 1kg per 100m²
 - o Groencompost ('Vigro houtcompost'), laagdikte 0,5 tot 1 cm (1 m³ per 100m²)
- Grondbewerking m.b.v. vaste tand cultivator, diepte 40-50 cm. Oppervlakte volgens technische uitvoeringstekening
- Na planten bodem afmulchen met bosstrooisel ('Vigro bosstrooisel'), laagdikte 3-5 cm, opp. ter grootte van plantvak

Bij bomen en bosplantsoen in specifiek de wadi*

- Vóór grondbewerking aanbrengen:
 - o Magnesite: 1,75 kg per 100 m²
 - o Sea90: 0,5 kg per 100m²
 - o Groencompost ('Vigro houtcompost'), laagdikte 0,25 tot 0,5 cm (0,5 m³ per 100m²)
- Grondbewerking m.b.v. vaste tand cultivator, diepte 40-50 cm. Oppervlakte volgens technische uitvoeringstekening
- Tijdens planten van de bomen 2,5-5% schimmeldominante humuscompost ('Vigro schimmelhumus') homogeen innemen in plantgat. Dosering ca. 0,25 m³ per boom
- Na planten bodem van bosplantsoenvakken en boomspiegels afmulchen met bosstrooisel ('Vigro bosstrooisel'), laagdikte 3-5 cm

*halve dosis vanwege erg lichte schrale grond