

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Burgemeester Letschertweg

Besteknr: 30004750
Datum: 05-10-2022
Versie: NVI 02
Status: Definitief

Opdrachtgever: Gemeente Tilburg, namens het college van Burgemeester en Wethouders het
afdelingshoofd Ruimtelijke Uitvoering
Bezoekadres: Stadhuisplein 130, 5038 TC Tilburg
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg
Telefoonnr: 013-549 5521
Auteur: Idverde Advies B.V.
Vrijgave door: Dennis van Heumen

VRAGEN, WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

Deel 1: Geen
Deel 2.1: Zie Nota
Deel 2.2: Zie Nota
Deel 3: Zie Nota

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

04

BIJLAGEN
Bijlage 11_Recapitulatielijst gewijzigd

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 2 3 4 5 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
1016			Tijdelijke voorzieningen bescherming bomen			
101680			Bestekspost gewijzigd - Vergoeding			
101680	101699		Maken boombeschermingsplan. Betreft het opstellen en uitwerken van beschermende maatregelen voor duurzaam behoud van bestaande bomen binnen en rondom het werkterrein Boombeschermingsplan conform de als bijlage toegevoegde 'Bomenposter Werken rond bomen' van van Norminstituut Bomen Tevens zijn voor de te treffen maatregelen hoofdstuk 2 van dit zelfde instituut "Handboek Bomen 2018", van toepassing Plan digitaal aanleveren in pdf-formaat ter goedkeuring van directie voorafgaand aan de start van het werk, dit 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden	EUR		N
101690			Bestekspost vervallen			
5142			<u>Begroeiing</u>			
514221			Bestekspost gewijzigd - bevestiging			
514221	515399		Aanbrengen gietrand. Materiaal:LDPE 3 mm (met UV stabilisator) Kleur:Zwart Bewatering van de wortelkluit Gietrand ingraven in de grond: +/- 100 mm Gietrand bovengronds zichtbaar: +/- 200 mm Lengte 2,5 meter / stuk 100 liter watergeven / solitair - kernheesters Wand afsluiten met dubbelzijdige tape en vastspijkeren	st		44,00 L
5192			<u>Nazorg bomen</u>			
519280			Bestekspost vervallen			
519290			Bestekspost toegevoegd			
519290	515502		Water geven bomen. Betreft: het watergeven van nieuw aangeplante bomen Water uit waterleidingnet Hoeveelheid: ten minste 100 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10 keer	st	220,00	V
95		1		I		220.000,00 L
950020	100301	2	STELPOSTEN Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Maatregelen voortkomend uit op te stellen boombeschermingsplan in bestekspostnr 101680	EUR	500,00	V
		9				