

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek met kenmerk: 22026

Project: "Groot onderhoud sportvelden 2023 - 2025"

Projectnr.: 479538

## NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen gesteld tijdens de inlichtingen tot en met dinsdag 20 december 2022 voor het het bestek "Groot onderhoud sportvelden 2023 - 2025".

De volgende vragen zijn door de aannemers gesteld:

1. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 120120:

Vraag: Bij deze post dient de aannemer het graszaad te leveren terwijl bij de andere posten 'doorzaaien' het graszaad ter beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever. is dit correct?

Antwoord: Het graszaad dient door de aannemer geleverd te worden. Bij de bestekspostnummers 110080 en 150010 dient ook het zaad door de aannemer geleverd te worden. De betreffende bestekspostnummers zullen hierop aangepast worden.

2. Algemeen:

Vraag: Indien er vragen en/of andere inschrijvers zijn, zouden wij deze inclusief antwoorden graag van u ontvangen.

Antwoord: De beantwoording van alle gestelde vragen zullen in een Nota van inlichtingen opgenomen worden en vervolgens op Tendered geplaatst worden.

3. Deel 3 bepalingen, artikel 01.18.01:

Vraag: Uitvoering van de werkzaamheden. Mogen we er hier van uit gaan dat er geen bomen over de te bewerken oppervlaktes hangen?

Antwoord: Er hangen geen takken over die de werkzaamheden zouden kunnen hinderen.

4. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 120050:

Vraag: Diepbeluchtingsschudfrozen: Pendikte 13 t/m 19,5 mm. Bedoelt u hier de mesbreedte?

Antwoord: Nee, dat dient een meslengte van 450 mm te zijn. Bestekspostnummer 120050 zal hierop aangepast worden.

5. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 140020:

Vraag: Indien er problemen zijn met emelten en engerlingen in de grasmat en er reeds ernstige schade is aan de grasmat kan er meer schade ontstaan door het vertidraineren. Graag uw reactie met duidelijke vermelding of de bewerking met de vertidrain gehandhaafd moet blijven.

Antwoord: De onderhoudsmaatregelen worden per deelopdracht samen bepaald. Dus het wel of niet vertidraineren wordt dan samen bepaald.

6. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 140020:

Vraag: In deze post vraagt u voor de bestrijding van emelten en engerlingen. De voorgeschreven aaltjes bestrijden alleen emelten, is dat de bedoeling?

Antwoord: Het voorgeschreven bestrijdingsmiddel dient nematodenmix te zijn. De bestekspostnummer 140020 zal hierop aangepast worden.

7. Algemeen:

Vraag: In het kader van het Groot onderhoud; 01.04.02 Welke uitvoeringsgarantie is er van toepassing op deze posten bekeken per veld? We nemen toch aan dat men niet alle toepassingen op alle velden laat uitvoeren? Is hier ergens een gemiddelde voor?

Antwoord: Per veld worden de toe te passen onderhoudsmaatregelen bekeken en in een deelopdracht opgenomen.

8. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 120020:

Vraag: Klopt het dat er momenteel een andere lopende opdracht is voor het maaien van de sportvelden? Wat is de reden van opname maaipost is deze opdracht?

Antwoord: Ja, dit is een keuze van de opdrachtgever.

9. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 120050:

Vraag: U vraagt hierom schudfrozen maar benoemd een pendikte, graag aanpassen

Antwoord: Dat dient een meslengte van 450 mm te zijn. Bestekspostnummer 120050 zal hierop

aangepast worden.

10. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 120120:

Vraag: Hierin verwijst u naar het leveren van graszaad , in eerdere posten wordt het zaad tbs gesteld. Graag aanpassen naar het juiste.

Antwoord: Het graszaad dient door de aannemer geleverd te worden. Bij de bestekspostnummers 110080 en 150010 dient ook het zaad door de aannemer geleverd te worden. De betreffende bestekspostnummers zullen hierop aangepast worden. Zie ook de beantwoording bij vraag 1.

11. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 140010:

Vraag: Kunt u deze post nader toelichten. Inspectie van ongedierte middels grondmonsters is bij ons onbekend.

Antwoord: Indicatief 10 keer steken per veld op aanwijs van de opdrachtgever.

12. Bestek, deel 2.2, bestekspostnummer 150030:

Vraag: Betreft dit maaien met een cirkelmaaier?

Antwoord: Dit betreft het maaien m.b.v. een cirkelmaaier. Bestekspostnummer 150030 zal hierop aangepast worden.

13. Algemeen:

Vraag: Is het de bedoeling dat de 4 wekelijkse maaibeurt uitgevoerd wordt met onmiddellijke afvoer van de maairesen of worden deze bij iedere accommodatie achtergelaten en jaarlijks afgevoerd?

Antwoord: Als er geveegd moet worden wordt dit volgens de bestekpostnummers 120030 en 150040 uitgevoerd. Maaisel dient direct (dezelfde dag) afgevoerd te worden.

14. Inschrijvingsleidraad, paragraaf 5.5.6.:

Vraag: Inschrijving RAW bestek Standaard 2015 benoemd in leidraad, Standaard 2020 in bestek?

Antwoord: De Standaard 2015 dient als Standaard 2020 gelezen te worden.

15. Inschrijvingsleidraad, paragraaf 1.2.3.:

Vraag: Graag maximum hoeveelheid en het maximumbedrag van de diensten waarop de overeenkomst betrekking heeft te vermelden (zonder opties)

Antwoord: In de leidraad is een bedrag genoemd van € 500.000,- voor de maximale looptijd inclusief opties. De opdrachtnemer kan hier géén rechten aan ontlene. Een maximum bedrag zal derhalve niet worden genoemd.

16. Bestek, deel 3 bepalingen, artikel 01.18:

Vraag: Kunt toelichten waarom de boetebedragen significant afwijken van de bedragen uit de standaard 2020?

Antwoord: Dit artikel zal niet worden aangepast.

17. Bestek, deel 3 bepalingen, artikel 01.16.01:

Vraag: CAR-verzekering Kunt u de keuze voor een CAR-verzekering toelichten? Lid 03 verzekerde som is aanneemsom niet proportioneel (Fictieve inschrijfsom)

Antwoord: Gemeentelijk beleid, het te verwachten wordt € 500.000,- voor de maximale looptijd inclusief opties zoals dit vermeld is in de leidraad onder paragraaf 5.5.6..

18. Bestek, deel 3 bepalingen:

Vraag: Graag bestekspost opnemen 'communicatie met omwonenden'

Antwoord: Er zal geen bestekspostnummer worden opgenomen voor de communicatie met de omwonenden.

19. Bestek, deel 3 bepalingen en inschrijvingsleidraad, artikel 01.17.01 en paragraaf 7.3:

Vraag: Standaard 2020 is van toepassing 01.21.03 lid 1. Van de aannemer wordt geen zekerheidstelling verlangd. Zie voorschriften uit de Gids Proportionaliteit.

Antwoord: Artikel 01.17.01 van deel 3 bestek komt te vervallen. Paragraaf 7.3 uit de leidraad komt te

vervallen.

20. Bestek, deel 3 bepalingen, artikel 01.04.02:

Vraag: Toepassing van de risicoregeling op RAW raamcontracten is niet gebruikelijk. Graag een indexeringsregeling opnemen.

Antwoord: Artikel 01.04.02 in deel 3 blijft van toepassing.

21. Bestek, deel 3 bepalingen, artikel 01.04.02 lid 02:

Vraag: Brandstofbestanddeel van 8% is ons inziens niet correct Voorstel is een brandstofbestanddeel van 20%

Antwoord: Bij lid 02 het brandstofbestanddeel wijzigen naar 20%.

22. Bestek, deel 3 bepalingen, artikel 01.01.12:

Vraag: Niet van toepassing Werkzaamheden op afroep is geen onderdeel van het bestek

Antwoord: Artikel 01.01.12 zal als volgt gewijzigd worden in: "De aannemer verplicht zich binnen 7 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden."

23. Bestek, deel 2.2:

Vraag: Bestekspost opstellen deelopdrachten is niet opgenomen

Antwoord: Er wordt hiervoor geen bestekspostnummer opgenomen.

24. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 150010:

Vraag: Onduidelijkheid m.b.t. het aantal werkgangen

Antwoord: Het aantal werkgangen is 2. Bestekspostnummer 150010 zal hierop worden aangepast.

25. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 140020 en 140030:

Vraag: Bestrijden engerlingen en emelten Water geven, is er overal een beregeningsinstallatie aanwezig? wie regelt de beregening en is deze van voldoende capaciteit (5mm per uur).

Antwoord: Ja, er is een beregeningsinstallatie aanwezig. De opdrachtgever en/of de vereniging regelt de beregening.

26. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 120140:

Vraag: Nadere informatie graag verstrekken (informatie overdracht)

Antwoord: Na de gunning ontvangt de aannemer de x, y coördinaten van de ligging van de sproeiers.

27. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 120130:

Vraag: Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar, hoeveelheid conform bijlage B3 incorrect.

Antwoord: De hoeveelheid van bestekspostnummer 120130 wordt gewijzigd naar 11.488 are.

28. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 120030:

Vraag: Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. Graag omschrijving of hoeveelheid aanpassen.

Antwoord: Het aantal beurten dient 3 te zijn. Bestekspostnummer 120030 zal hierop aangepast worden.

29. Bestek, deel 2.1, bijlage B3

Vraag: Zijn de benoemde evenemententerreinen onderdeel van de locaties als benoemd in hoofdstuk 03 van het bestek m.a.w. zijn deze onderdeel van de opdracht.

Antwoord: Ja, deze evenemententerreinen behoren ook tot de opdracht.

30. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 110090:

Vraag: Op hoogte brengen voetbaldoel omschrijving omvat het verwijderen en aanbrengen van een voetbaldoel. Graag duidelijkheid m.b.t. de werkzaamheden en leveranties (4L).

Antwoord: De grondbussen kunnen in de grond blijven zitten. Bestekspostnummer 110090 zal hierop worden aangepast.

31. Bestek, deel 2.2, bestekspostnr. 110080:

Vraag: Onduidelijkheid m.b.t. werkgangen

Antwoord: Het aantal werkgangen is 2. Bestekspostnummer 110080 zal hierop worden aangepast.

## Inhoudsopgave

<b>1. Algemeen</b>	<b>6</b>
01 Opdrachtgever	7
02 Directie	7
03 Locatie	7
04 Algemene beschrijving	7
05 Tijdsbepaling	7
06 Onderhoudstermijn	7
07 Kwaliteitsborging	7
<b>2. Beschrijving</b>	<b>8</b>
<b>2.1 Algemene gegevens</b>	<b>8</b>
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
<b>2.2 Nadere beschrijving</b>	<b>10</b>
<b>3. Bepalingen</b>	<b>14</b>
01 Algemeen en administratief	15
01 01 Algemene bepalingen	15
01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling	15

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling**

1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 maart 2023 tot en met 28 februari 2025. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om het bestek "Groot onderhoud sportvelden 2023 - 2025" 2 keer met een periode van 1 jaar te verlengen.

Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats tussen de opdrachtgever en de aannemer. De evaluatie vindt plaats in de helft van het seizoen. Naar aanleiding van de evaluatie brengt de opdrachtgever de aannemer uiterlijk 1 december van elk jaar schriftelijk op de hoogte van het al dan niet verlengen van de overeenkomst. Indien de opdrachtgever uiterlijk 1 december de aannemer niet op de hoogte heeft gebracht van eventuele verlenging van de overeenkomst, wordt de overeenkomst niet verlengd.

De aannemer kan geen aanspraak maken op een eventuele verlenging.

2. Ter indicatie: de werkzaamheden van het groot onderhoud kunnen gestart worden op 1 juni en moeten op 15 juli afgerond zijn.
3. Het reguliere onderhoud dient te worden uitgevoerd tussen 1 maart 2023 en 1 maart 2024.
4. In afwijking van paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 kan voor elke dag waarmee de onder 1 genoemde data/termijn resp. datum wordt/worden overschreden, een korting worden toegepast van EUR 500,- per werkdag.
5. In verband met paragraaf 42, lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat de onder 1 genoemde data/termijn resp. datum niet met elkaar in verband staan.

**06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen**

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

**03 Kwaliteitsborging**

**04 Bijlagen**

## **2.2 Nadere beschrijving**

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
110080			Kruiselings inzaaien t.p.v. sportveld. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
110080	513104		Doorzaaien sportveld. Betreft: inzaaien diagonaal, in drie werkgangen in de beschadigde gebieden (loodrecht en 1x diagonaal op de lengteas) maximaal tot 35 mm. Grondsoort: toplaag Grootte per perceel: tot ca. 800 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.	are are	30,00	F	30,00 I
		1.	Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV SV-7 Maxima of gelijkwaardig volgens de laatste versie van de Graspids (2022), (200 kg/ha, in 2 werkgangen). Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2	kg			60,00 L
		.2.	Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm				
		.2.	Aantal werkgangen: 2				
110090			Op hoogte brengen van een voetbaldoel. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
110090	101199		Op hoogte brengen van een voetbaldoel. Betreft:	st st	4,00	F	4,00 I
			- Het verwijderen van een vast doel excl. grondbussen;				
			- Het opnieuw aanbrengen en stellen van een vast voetbaldoel (hoogte 2,44 m t.o.v. veld) excl. grondkokers;				
			- Incl. het benodigde grondwerk;				
			- Incl. het herstellen van de grasmat.				
120030			Verw. maaisel vrijgekomen bij maaien grassportveld. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
120030	513403		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien sportveld. Betreft: het verzamelen en afvoeren van het maaisel vrijgekomen bij het maaien van het grassportveld. Aannemer dient voorafgaande aan deze werkzaamheden dit te melden bij de directie.	are are	9.600,00	F	9.600,00 I
		.1.	Grasveldtype: grassportveld Gemaaid conform bestekspostnr. 120020.				
		.2.	Grootte per perceel: 2000 m2 of meer				
		.1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		.2.	Gerekend is met 3 beurt(en) per jaar				
		.2	Maaisel direct verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
120050			Diepbeluchtingsschudfrezen. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				
120050	514199		Diepbeluchtingsschudfrezen. Betreft: het diepbeluchtingsschudfrezen van een grassportveld. Grasveldtype: grassportveld Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit bestek) Grootte per perceel: ca. 5000 m2 tot ca. 20000 m2 Bewerkingsdiepte: 450 mm Meslengte: max. 450 mm Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar.	are are	2.400,00	F	2.400,00 I
120130			Wiedeggen van een grassportveld. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
120130	513417	. . . . .	Wiedeggen sportveld. Betreft: het wiedeggen van een grassportveld. Grasveldtype: grassportveld Grootte per perceel: 5.000 m2 tot ca. 20.000 m2 Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit bestek) 2. . . . . Gerekend is met 4 beurt(en) per jaar . . . . . 2. Vrijgekomen materiaal verzamelen (vegen) en afvoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	are are	11.488,00	F	11.488,00	I
140020		. . . . .	Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:					
140020	512599	. . . . .	Bestrijden engerlingen en emelten vanaf 2.000 m2. Betreft: het bestrijden van engerlingen en emelten Grootte per perceel: 2.000 m2 of groter Aantal percelen: nader te bepalen in overleg met de directie Middel; nematodenmix Aaltjes (Capsanem): Steinernema carpocapsae Dosering 500.000/m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> /eenheid 1000 / 100 Interval (dagen) 5-7 (herhaling) Frequentie 2x Werkzaamheden: Spuut een waterpenetrant (12.5 ltr Aqua Premium PS per ha) circa één week voor de toepassing. - Belucht de grasmat voor de toepassing door middel van vertidraineren of prikken. De avond voor de toepassing het grondoppervlak beregenen met 5-10 mm. Beregen 1 à 2 uur voor het toepassen de grasmat nogmaals met 5 mm water. Injecteren of verspuiten van de aaltjes over vochtig grondoppervlak met rugspuit of motor- / veldspuit. Vredo injectie: Verpakking met 2 x 500 miljoen larven - Verwijder alle zeefjes om verstopping te voorkomen. Spuitdop opening 0,8-1 mm (=800-1000 micron). Druk maximaal 2 bar, meng voortdurend om bezinken van aaltjes te voorkomen. - Bij voorkeur injecteren of anders verspuiten bij bewolkt weer of aan het begin of einde van de dag. Vermijd dat de aaltjes in direct zonlicht verspoten worden. Optimale bodemtemperatuur tussen 14-33°C. - Beregen de grasmat na toepassing met minimaal 5 mm om de aaltjes in de grond te spoelen. Houd het grondoppervlak tot twee weken na toepassing vochtig nadat de eerste behandeling met water heeft plaatsgevonden. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar, op aanwijzing van de directie.	are	1.200,00	F		
		. . . . .		I			150,00	L
		. . . . .		st			2,00	L
150010		. . . . .	Kruiselings inzaaien t.p.v. sportveld. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in:					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
150010	513104	. . . . .	Doorzaaien sportveld. Betreft: inzaaien diagonaal, in 2 werkgangen (loodrecht en 1x diagonaal op de lengteas) maximaal tot 35 mm. . . . . . Grondsoort: top laag . . . . . Grootte per perceel: ca. 5.000 tot ca. 20.000 m2 . . . . . Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar. . . . . . 1. . . . . Zaadmengsel ten behoeve van grassportveld SV SV-7 . . . . . Maxima of gelijkwaardig volgens de laatste versie van de Grasnids (2022), (200 kg/ha, in 2 werkgangen). . . . . . Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 . 2. . . . . Zaaiafstand tussen de regels: ten hoogste 50 mm . . 2. . . . . Aantal werkgangen: 2 . . . . .	are are	2.400,00	F	2.400,00	I
150030		. . . . .	Maaaien van een grassportveld. Deze bestekspostnummer als volgt wijzigen in: . . . . .					
150030	513401	. . . . .	Maaaien sportveld. Betreft: het maaaien van een grassportveld m.b.v. een cirkelmaaier. . . . . . Aantal percelen: conform bijlage B3 (toegevoegd aan dit bestek) . 1. . . . . Grasveldtype: grassportveld . . . . . Maaihoogte 40 mm . . . . . Grootte per perceel: 2000 m2 of meer . . . 1. . . . Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 . . . . 5. . . . Betreft de eerste maaibeurt na zaaien . . . . . . . . . .	are are	2.400,00	F	2.400,00	I

### **3. Bepalingen**

HFD PAR ART LID

**01 Algemeen en administratief****01 01 Algemene bepalingen****01 01 12 Responstijden bij het op afroep uitvoeren van werkzaamheden**

01 De aannemer verplicht zich binnen 7 werkdagen na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen**

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020 bedraagt 40 % van de aannemingssom.

02 Verrekening van wijzigingen in kosten van alle brandstoffen vindt plaats volgens de brandstofgroep "Gasolie hoog accijns tarief". Het brandstofbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020 bedraagt 20 % van de aannemingssom.

03 Verrekening van wijzigingen in kosten van bouwstofgroepen vindt niet plaats.

**01**

