




Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Toelichting op bestek en aanbestedingsproces

Voor de aanbesteding van het
bestek met zaaknummer
31160463

5 November 2020



De in deze presentatie verstrekte informatie zal opgenomen worden in de nota van inlichtingen.




Toelichting op de inhoud van het werk

Contract is verdeeld in twee werkpakketten

- Werkpakket 1, Strandsuppletie Onrustpolder
- Werkpakket 2, Strandsuppletie Breezand



Werkpakket 1, Strandsuppletie onrustpolder




Volume:
Ca. 370.000 m³ in-situ

Aanleghoogte:
+ 2.5 tot +4 m NAP

Uiterste
opleverdatum:
15 december 2022



Werkpakket 2, strandsuppletie Breezand



Datum satelliet: 01-06-2015

Volume:
Ca. 500.000 m³ in-situ

Aanleghoogte:
3M + NAP

Uiterste
opleverdatum:
15 december 2022



Aandachtspunten

- Corona
- Borgingsdocumenten Natuur
- Ontgrondingsvergunning
- Bbk en Blbi melding
- Brandstofverrekening
- Contractvoorwaarden
- Omgaan met CE
- Detectieonderzoek



Corona

- Met betrekking tot mogelijke vragen i.h.k.v. Corona wordt er verwezen naar het Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat:

https://www.bouwendnederland.nl/media/6492/handelingskader-corona-contracten-en-aanbestedingen_gww_21apr20_definitief.pdf



Corona

- In verband met het coronavirus dient de inschrijver rekening te houden met de door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen voor zover bekend op het moment van inschrijving en deze maatregelen als uitgangspunt te nemen voor de periode van definitieve gunning tot 31 december 2020. De aanbestedende dienst acht dat de gevolgen van deze maatregelen onderdeel zijn van de inschrijving en zodanig voor rekening van de aannemer blijven.
- Als de maatregelen wijzigen na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen met gevolgen voor tijd en geld, dan zoeken opdrachtgever en aannemer gezamenlijk naar een oplossing, waarbij de opdrachtgever zich redelijk en billijk zal opstellen en ook een beroep zal worden gedaan op redelijkheid en de flexibiliteit van de aannemer.



Borgingsdocumenten Natuur

- In de borgingsdocumenten Natuur staan mogelijk andere ontwerpuitgangspunten en uitvoeringsjaren dan welke in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken zijn opgenomen. Hierbij wordt aangemerkt dat hetgeen opgenomen in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken prevaleert boven hetgeen opgenomen in de borgingsdocumenten Natuur.
- Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de borgingsdocumenten Natuur van toepassing is.



Borgingsdocumenten Natuur

- Bijlage 1 van de borgingsdocumenten Natuur bevatten uitvoeringsvoorwaarden. Alle uitvoeringsvoorwaarden die volgens bijlage 1 van toepassing zijn, dient de aannemer zelf voor eigen rekening uit te voeren.



Ontgrondingsvergunning

- Voorschriften van de ontgrondingsvergunning dienen door de aannemer namens de opdrachtgever te worden nageleefd.
- Aannemer dient namens de opdrachtgever de handhavingsambtenaar tijdig te informeren volgens de voorschriften van de ontgrondingsvergunning en de directie hiervan op de hoogte te stellen.



Bbk en Blbi melding

- In tegenstelling tot voorgaande jaren dienen binnen dit contract zowel de melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en de melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) verricht te worden door de aannemer. De hieronder opgenomen schuingedrukte tekst dient ter nadere toelichting op deze keuze:

RWS programma Kustlijn­zorg en projectteam Baggeren en Bergingen werken aan een uniforme inkoopvisie voor de markt. De aanbestedende dienst constateert dat de melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) reeds door de markt wordt verzorgd voor het projectteam Baggeren en Bergingen, bijvoorbeeld zaaknummers 31146534/31146535. De aanbestedende dienst constateert daarnaast dat het verrichten van de meldingen afhankelijk is van de door de aannemer beoogde startdatum van de suppletie en dat de aannemer een mate van vrijheid geniet om de beoogde startdatum van de suppletie te verschuiven. Het tijdig verrichten van de meldingen past daarom bij de invloed die de aannemer uitoefent. Daarnaast gaat het om eenvoudige en kortdurende administratieve handelingen, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk blijft om tijdig de informatie te verstrekken die de aannemer nodig heeft om deze meldingen te verrichten.



Brandstofverrekening

- Betreft artikel 91.3 lid 2 worden wijzigingen, zowel in positieve zin als negatieve zin, van brandstofkosten voortaan verrekend op basis van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde brandstoffenindexen voor de brandstofgroep 'gasolie exclusief accijns'.
- Deze index is de Nederlandse standaard en toegankelijker voor zowel Kustlijnzorg als de markt.



Contractvoorwaarden

- De aanbestedende dienst is in gesprek met de Vereniging van Waterbouwers om tot een verdeling van verantwoordelijkheden en risico's te komen die voor beide partijen wenselijk is. De voorlopige uitkomst van dit gesprek is om de verdeling voort te zetten die tot op heden gebruikelijk is. De tot heden gebruikelijke verdeling van verantwoordelijkheden en risico's omvat niet alleen de toepassing van de UAV 2012, maar ook de afwijkingen van en aanvullingen op de UAV 2012.
- Vragen over de proportionaliteit van de aanvullingen op en afwijkingen van de UAV 2012 zullen in lijn met hetgeen hierboven opgenomen beantwoord worden.



Omgaan met CE

- De door aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze is getoetst door de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (ISZW). De veiligheid van de zandwinkvakken is een interpretatie die niet alleen bepaald wordt door de mogelijke aanwezigheid van CE, maar ook door de RI&E en de beheersmaatregelen van de aannemer.
- Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven opgenomen beantwoord worden.



Detectieonderzoek

- Als bijlage bij het contract is de uitkomst van een detectieonderzoek opgenomen. Dit detectieonderzoek heeft plaatsgevonden in Februari 2019 in een deelgebied van zandwink S8D1. Dit detectieonderzoek is uitgevoerd op ≥ 20 kg ferro tot 2,0m minus zeebodem en objecten met een ferrohoudende massa van 50kg tot een diepte van 4,0 meter minus zeebodem. De resultaten van dit onderzoek, weergegeven in coördinaten van gedetecteerde objecten, betreft objectieve informatie en is daarmee vrij van auteursrecht, zie:
- <https://www.pianoo.nl/nl/visie-intellectueel-eigendomsrecht-en-innovatiegerichte-inkooptrajecten>
- Disclaimer: Inschrijver dient er rekening mee te houden dat de informatie in het detectieonderzoek op het moment van publicatie mogelijk niet meer actueel is. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de verschillende processen in de Noordzee welke effect hebben op de morfologie in dit gebied.



Toelichting op aanbestedingsprocedure

- Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed
 - Vragen dienen hier digitaal gesteld te worden
 - Digitale beantwoording door RWS
 - Publicatie nota van Inlichtingen met beantwoording door RWS
 - Géén inlichtingenbijeenkomst