

Bijlage 2a:

Bekostigingsmodel en modulaire productstructuur inclusief tarieven Specialistische MZ

1 Inleiding

Gemeenten in de regio Holland Rijnland kiezen voor een eenduidige bekostigingswijze van de regionale en sub-regionale maatschappelijke zorg, waarbij afscheid wordt genomen van bekostiging middels Zorg Zwaartepakketten (ZZP's). Deze bekostigingswijze waarbij één vast bedrag wordt toegekend waaruit de inzet van het zorg en het woondeel betaald moet worden, biedt te weinig ruimte voor differentiatie op clientniveau in inzet van individuele begeleiding of mate van toezicht. Door adviesbureau Rebel is in 2021 een verkenning uitgevoerd naar een bekostiging die beter aansluit en bijdraagt aan de beoogde doelen van maatschappelijke zorg (ontwikkelperspectief cliënt, stimuleren zelfstandig wonen, bieden van variëteit woonvormen, scheiden van wonen en zorg) en aansluit op de diversiteit en 'grilligheid' van de ondersteuningsbehoefte van de cliënt. Dit traject heeft geleid tot de totstandkoming van een nieuwe bekostigingssystematiek waarbij per module de benodigde inzet op het gebied van begeleiding, 24/7 toezicht overdag en 's nachts en wonen kan worden bepaald. Zo wordt het beter mogelijk om de inzet van de ondersteuning mee te laten bewegen met het individuele hersteltraject van inwoners (op en afschalen van ondersteuning). Doordat in deze bekostigingssystematiek wonen en ondersteuning los van elkaar zijn gekoppeld, biedt dit daarnaast ook meer ruimte voor het ontstaan van nieuwe vormen van wonen en zorg op lokaal niveau (housing first, BW light etc.). Om aan de unieke situatie van iedere cliënt tegemoet te komen is binnen de bekostiging gekozen voor een modulaire productstructuur.

Alle regio's binnen Holland Rijnland hanteren dit nieuwe bekostigingsmodel. Vanwege het verschil in reikwijdte waar de bekostiging op van toepassing is tussen de subregio's, kan de precieze uitvoeringswijze per subregio verschillen. Dit verschil zal dan met name zitten in het al dan niet werken met 'tredes' binnen module 1 en het invoeren van mogelijk extra tredes in de overige modules ten einde het geheel zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de subregionale/ lokale situatie & aanwezige voorzieningsvormen. Per subregio zal de precieze uitvoeringswijze worden uitgewerkt en toegelicht in de contractering. Zo werken we zoveel mogelijk als regio op een uniforme manier met tegelijkertijd voldoende sturingsruimte voor de afzonderlijke subregio's.

Op voorhand zijn niet alle implicaties van de verandering in het bekostigingsmodel te overzien. Zowel op subregionaal als op regionaal niveau benutten de gemeenten de implementatieperiode (2de helft 2022) om in gesprek met aanbieders te zorgen voor een zorgvuldige transitie. De implicaties van de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel zullen ook na invoering zowel regionaal als subregionaal worden gemonitord. Indien uit de monitoring structurele weeffouten in de bekostigingssystematiek naar voren komen, zal tot aanpassing van het model worden overgegaan.

Alle ondersteuning binnen de percelen 1, 2 en 3 van de opdracht Specialistische MZ wordt op de modulaire manier bekostigd, waarbij voor de percelen 2 en 3 de inzet op de diverse modules is vertaald naar een overall trajecttarief.

In deze bijlage geven we in de eerste plaats een algemene toelichting op de werkwijze en inhoudelijke omschrijving van de verschillende modules binnen het bekostigingsmodel MZ. Vervolgens lichten we toe hoe de modulaire systematiek voor de specialistische MZ door de toegangsmedewerkers van het Regionaal team MZ zal worden gehanteerd om per client tot een passend arrangement te komen. Tot slot presenteren we de tarieven die van toepassing zijn op de specialistische MZ Holland Rijnland.

2. Werkwijze en algemene inhoudelijke omschrijving modules

Door de regionale toegang wordt, in samenspraak met de betrokken lokale toegang (zie bijlage 1d Proces toegang & wachtlijst specialistische MZ), op basis van één of meerdere gesprekken met de cliënt, per module de mate van ondersteuning bepaald. De inzet op de verschillende modules samen vormen een op de cliënt toegespitst ondersteuningspakket. Niet elk arrangement zal uit alle vier de modules bestaan. De toegangsmedewerker komt tot een afweging op basis van de hulpvraag van de cliënt en de beoogde aanbieder. Per module bepaalt de toegangsmedewerker de intensiteit binnen de module en vertaalt dit naar het aantal uren per week per module. De optelsom van de verschillende modules is de hoogte van het ondersteuningspakket. Gedurende de ondersteuningsperiode vindt sturing vanuit de toegang plaats door tussentijdse evaluatie & monitoring op de geformuleerde doelen in het ondersteuningsplan.

Het ondersteuningspakket kan opgebouwd zijn uit **vier modules**:


Modules: (1) activering leefgebieden, (2) veiligheid en sociaal beheer, (3) huisvesting en (4) toeslagen



Hieronder volgt een inhoudelijke toelichting van de 4 modules. Dit betreft een algemene omschrijving.

2.1 Module 1: Activering leefgebieden

Binnen Module 1 worden in gesprek met cliënt door de toegang (afgestemd met begeleider) doelen geformuleerd op de verschillende leefgebieden die passend zijn bij het ontwikkelperspectief van de cliënt. Op basis van deze doelen komt de toegang tot een totaal aantal uren individuele begeleiding per week.



1a Zelfzorg en gezondheid

Doel: gericht op het versterken van de vaardigheden van cliënt ten aanzien van fysieke en mentale gezondheid (voeding, gedrag, gebruik verdovende middelen, alcohol) en persoonlijke hygiëne. Er wordt onderscheidt gemaakt naar psychische gezondheid en lichamelijke gezondheid:

➤ Psychische gezondheid:

Kunnen omgaan met psychische kwetsbaarheid, zelfpresentatie, anticiperen op terugval, hulpvraag kunnen stellen. De cliënt is zich bewust van zijn psychische/mentale conditie

➤ **Lichamelijke gezondheid:**

Er is sprake van een evenwichtig dag- en nachtritme en de client kan zich oriënteren in tijd en plaats. De cliënt kan lichamelijke klachten kenbaar maken, het middelengebruik en/of de verslaving is onder controle en de cliënt is in staat zichzelf te verzorgen

Activiteiten: individuele begeleiding van cliënt gericht op versterken van zelfzorg en gezondheid. Voorbeelden hiervan zijn:

- Psychosociale begeleiding – zelfpresentatie
- Ondersteunen en tegengaan van zelfdestructief gedrag
- Anticiperen op verward gedrag en/of signalen van crisis
- Toeleiding naar workshops en lotgenoten contact gericht op persoonlijk herstel: psychische weerbaarheid & sociale weerbaarheid
- Toeleiden en motiveren naar diagnostiek en/of behandeling
- Begeleiding bij persoonlijke verzorging
- Begeleiding bij/beheer van medicijn en/of middelengebruik

Omschrijving: omvat alle vormen van individuele begeleiding die ambulant en intramuraal worden geboden. Het gaat om begeleiding voor cliënten die vanwege psychische, verstandelijke en/of verslavingsproblemen niet in staat zijn om op eigen kracht te participeren in de samenleving. Het omvat de persoonlijke verzorging voor zover deze niet onder de Zvw valt. Het gaat hierbij om het ondersteunen van mensen met psychische, verstandelijke en/of verslavingsproblemen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, welke nauw samenhangt met de ondersteuning die is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid. Hierbij gaat het meer om het ondersteunen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen zoals wassen en aankleden, dan het daadwerkelijk overnemen ervan.

1b Geldzaken

Doel: Gericht op het verkrijgen van een stabiele financiële situatie met een toereikend inkomen voor levensonderhoud, de administratie is op orde. Indien van toepassing is er sprake van budgetbeheer en is er inzicht in en aanpak van schulden. De client is zich bewust van uitgaven die hij zich wel of niet kan veroorloven en kan: zelf contact opnemen met instanties in geval van betalingsachterstanden, hulp accepteren bij financiële problemen.

Activiteiten: Individuele begeleiding gericht op het leren verkrijgen van inzicht in de financiële situatie, het aangaan van (financiële) verplichtingen en het aanbrengen van structuur. Voorbeelden hiervan zijn:

- Informatieve ondersteuning: verstrekken van informatie over een uitkering, eigen bijdragen etc.
- Het signaleren en formuleren van een hulpvraag die financiën betreft
- Toeleiding naar Werk & Inkomen, budgetbeheer, schuldhulpverlening, schuldhulpmaatjes

Omschrijving: Deze vorm van individuele begeleiding wordt ingezet voor alle cliënten die enige vorm van ondersteuning of begeleiding nodig hebben bij het verkrijgen van een stabiele financiële situatie. Dit kan gaan om het (toeleiden naar) een aanvraag voor een uitkering of bijstand en het helpen bij het verkrijgen van bewustwording van uitgaven en eigen vermogen. Maar dit product omvat ook de specifieke deskundigheid die nodig is vanwege een ernstige instabiele financiële situatie.

1c Sociaal en persoonlijk functioneren

Doel: gericht op het verkrijgen van wederkerige verbindingen, een betrokken leefomgeving, steun van anderen en het tegengaan van eenzaamheid. De client kan een beroep doen op personen in zijn of haar netwerk en kan grenzen stellen

Activiteiten: individuele begeleiding gericht op het verkrijgen van inzichten en vaardigheden die de cliënt helpen in een sociale omgeving en het hebben van verschillende contacten. Voorbeelden hiervan zijn:

- Psychosociale begeleiding – zelfpresentatie
- Sociaal - emotionele begeleiding: emotie-regulatievaardigheden, herstellen van contact met naasten en vrienden, verwerking van verlies van contacten
- Inzichtgevende begeleiding t.a.v mogelijk reactief gedrag
- Toeleiding naar workshops en lotgenoten contact gericht op persoonlijk herstel, sociale weerbaarheid en het opnieuw aannemen van rolidentiteiten
- Toeleiding naar daginvulling
- Toeleiding naar maatjesproject/vriendendiensten
- Toeleiding naar/ deelname aan collectieve (buurt)voorzieningen en toeleiding naar reguliere verenigingen (indien mogelijk) bijvoorbeeld het herpakken van sport.

Omschrijving: omvat alle vormen van individuele begeleiding die ambulante en intramuraal worden geboden. De ondersteuning is gericht op behoud of verbetering van zelfredzaamheid, doordat cliënten wordt geleerd om te gaan met sociale contacten en het stellen van eigen grenzen. Het betreft de psychosociale begeleiding en emotionele begeleiding gericht op het reguleren van emoties en bijvoorbeeld het verwerken van rouw en verlies. De begeleiding richt zich op inzicht in het eigen gedrag en de mogelijke reacties daarop.

1d Daginvulling

Doel: Het versterken van de vaardigheden van cliënt gericht op (betaald) werk en/of dagbesteding of onderwijs. Er wordt onderscheidt gemaakt naar:

- Arbeidsmatige activiteiten
Arbeidstoeleiding: het versterken van vaardigheden van de client gericht op (betaald) werk
- Educatieve en (re)creatieve activiteiten
Het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van de client en/of de client in staat stellen de sterke en minder sterke kanten van zichzelf te accepteren

Activiteiten: Individuele begeleiding gericht op toeleiding naar werk en/of deelname aan vormen van daginvulling in groepsverband.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Het aanleren en/of onderhouden van arbeidsvaardigheden
- Activiteiten gericht op het opdoen van arbeidservaring
- Het ontdekken van talenten & invulling geven aan zelfexpressie
- Creëren van een stimulerend leer- en oefenmilieu
- Het ontwikkelen van vaardigheden waaronder handvaardigheid, expressie, beweging, belevingsactiviteiten.

Omschrijving: Het gaat om op ontwikkeling gerichte vormen van dagbesteding (al dan niet met een recreatief karakter) voor cliënten die vanwege psychische, verstandelijke en/of verslavingsproblemen niet in staat zijn om op eigen kracht te participeren in de samenleving. De vormen van individuele begeleiding binnen dit product kunnen onderscheiden worden naar arbeidsmatige- recreatieve vormen van dagbesteding.

Bij arbeidsmatige dagbesteding richt de begeleiding zich op het aanleren en/of opdoen van arbeidservaring welke is afgestemd op de mogelijkheden en de interesse van de cliënt. Begeleiding kan zich ook richten op het toeleiden naar een (on)betaalde baan. Begeleiding draagt zorg voor een stimulerend leer- en oefenmilieu en de activiteiten vinden plaats in samenwerking met uitkeringsinstanties en sociale werkvoorziening (beschut werk).

Bij recreatieve/educatieve dagbesteding richt de begeleiding zich op het versterken van eigenwaarde door talenten en vaardigheden van de cliënt ontwikkelen en/of de sterke en minder sterke kanten van zichzelf te leren accepteren. Er is aandacht voor zingeving, het bieden van een dagstructuur en bijvoorbeeld het ontlasten van een mantelzorger. Het betreft hierbij geen activiteiten die als invulling van de vrije tijd of normale bezigheden betiteld kunnen worden (zoals samen koken of wandelen).

2.2 Module 2: Veiligheid en Sociaal beheer

2

Veiligheid en sociaal beheer. Doel: bieden van veiligheid en stabiliteit plus toezicht.

De intensiteit van de begeleiding verschilt. Afhankelijk van de woonvorm en/of de kenmerken van de cliëntgroep. Bekostiging per etmaal

Doel: het bevorderen en in stand houden van een veilige en stabiele verblijfsomgeving. Er wordt onderscheid gemaakt naar:

- Persoonlijke veiligheid, de veiligheid van naastbetrokkenen en het bevorderen en in stand houden van een veilige verblijfsomgeving
- Prettig samenleven met elkaar en in de buurt met als doel een groep cliënten zich thuis laten voelen en bij te dragen aan prettig samenleven in de buurt

Activiteiten: begeleiding richt zich op het bieden van veiligheid en samenleven op zowel individueel niveau als op het niveau van de groep.

Voorbeelden hiervan zijn:

- Het opstellen van een crisis signaleringsplan
- Anticiperen op verward of agressief gedrag
- Begeleiding bij het opstellen van huisregels, boodschappen doen en corvee

Omschrijving:

In de productstructuur is deze module opgesplitst in 2 onderdelen: Veiligheid & Sociaal Beheer. Deze module zal voor alle cliënten op dezelfde woonlocatie hetzelfde zijn. Voorkomen moet worden dat door differentiatie op individueel niveau, geen passende ondersteuning geleverd kan worden aan alle inwoners die in een voorziening verblijven.

2a Veiligheid

Op het gebied van veiligheid binnen deze module gaat het om de mate van oproepbaarheid/aanwezigheid van begeleiding in de nacht en weekenden. Deze inzet is bedoeld & gericht op het bevorderen en het in stand houden van een veilige verblijfsomgeving. Daarbij gaat het om de persoonlijke veiligheid, maar ook om de veiligheid van naastbetrokkenen. Begeleiding anticipeert op verward of agressief gedrag en herkent signalen. In de praktijk is er nadrukkelijk sprake van samenwerking met het sociale domein en woningcorporaties.

2b Sociaal beheer

Op het gebied van sociaal beheer binnen deze module gaat het om de mate van aanwezigheid van begeleiding overdag op afroep, op gezette tijden binnen een woonvoorziening of doorlopend. Deze aanwezigheid biedt cliënten hulp in de nabijheid bij terugval, is ondersteunend bij het bieden van en vasthouden aan een dagritme en ondersteunt bij het leren (samen) wonen en het opdoen van woonvaardigheden. Begeleiding is erop gericht te bevorderen dat cliënten zich thuis voelen en prettig samenleven binnen de woonvoorziening en ondersteunt in het leggen van de verbinding met de wijk/de buurt. Interventies zijn gericht op de groep en niet primair op het individu. Voorbeelden zijn begeleiding bij het opstellen van huisregels, samen koken of boodschappen doen en het ondersteunen bij het prettig samenwonen met elkaar.

2.3 Module 3: Huisvesting

3

Huisvesting en inventaris, vergoeding voor huisvestingslasten (afschrijving, rente, etc.). Alleen voor die woonvoorzieningen of voorzieningen waar sprake is van integrale bekostiging. Zowel voor vastgoed als inventaris.

In de vorm van een normatieve huisvestings- en inventaris-component, per dagdeel of etmaal

Doel: zelfstandigheid en zelfredzaamheid van mensen zo lang en zo veel mogelijk te handhaven door daar waar mogelijk de zorg en ondersteuning in de eigen woonomgeving en bij voorkeur in de eigen woning te organiseren.

1. Scheiden wonen & zorg: client betaalt zelf huur

Om de volgende reden geldt voor de bekostiging van de maatschappelijke zorg het uitgangspunt scheiden van wonen en zorg:

- De verantwoordelijkheid voor een eigen woning en het zelfstandig betalen van de woonkosten van die woning draagt bij aan het vergroten van de zelfredzaamheid van client
- Wanneer zorg en begeleiding meer onafhankelijk van de woonplek worden aangeboden (scheiden wonen en zorg) wordt het beter mogelijk in de organisatie van de ondersteuning mee te bewegen met het hersteltraject van de client en kunnen verhuisbewegingen worden beperkt.

2. Intramurale bekostiging

Intramurale bekostiging van huisvesting blijft mogelijk voor voorzieningen of groepen cliënten voor wie het scheiden van wonen en zorg geen meerwaarde biedt of onbetaalbaar wordt.

NB: Voor wat betreft de specialistische MZ geldt dat binnen perceel 1 een groot deel van de cliënten aanmerking komt voor intramurale bekostiging.

2.4 Module 4: Toeslagen & Specifieke diensten

4

Toeslagen, vergoeding voor specifieke diensten of producten

Onder deze module vallen kosten voor specifieke diensten of producten die niet onder de modules 1 t/m 3 geschaard kunnen worden. Vooralsnog vallen hier alleen de kosten voor vervoer van en naar de dagbesteding onder.

Vervoer

In uitzonderlijke situaties kan het mogelijk zijn om vervoer van en naar dagbesteding te vergoeden. Het gaat om vervoer naar de dichtstbijzijnde passende dagbesteding, op een andere locatie dan waar de cliënt woont. Dit zal altijd maatwerk zijn en in overleg met de consulenten worden besloten.

3. Toepassing van de modulaire bekostigingssystematiek Specialistische MZ HR

Zoals in de inleiding omschreven wordt door de Regionale toegang, op basis van één of meerdere gesprekken met de client, per module de mate van ondersteuning bepaald. De inzet op de verschillende modules samen vormt een op de client toegespitst ondersteuningspakket. In onderstaand figuur is voor de 4 modules een overzicht gegeven van de bouwstenen waarmee een individueel ondersteuningspakket kan worden samengesteld.

Figuur 1: Bouwstenen modulaire productstructuur

Modules	Leefgebieden		min en max aantal uren/ week	licht -----> zwaar	
1. Activering leefgebieden	Zelfzorg en Gezondheid (in uren per week)	> 6 uur- 18 uur <	Totaal aantal uren per week x tarief		
	Geldzaken (in uren per week)				
	Sociaal & Persoonlijk Functioneren (in uren per week)				
	Daginvulling (in dagdelen)	1 tot 10 dagdelen (regulier of plus)			
2a. Veiligheid	24 uren oproepbaar in de nacht	Trede 1 (tarief)			
	24 uren aanwezigheid slapend		Trede 2 (tarief)		
	24 uren aanwezigheid wakend			Trede 3 (tarief)	
2b. Sociaal Beheer	Sociaal beheer ambulant (even inchecken)	Trede 1 (tarief)			
	Sociaal beheer gedeeltelijk aanwezig (ochtend/avond)		Trede 2 (tarief)		
	Sociaal beheer aanwezig overdag (7.00 tot 23.00)			Trede 3 (tarief)	
3. Huisvesting	Huurcomponent & Verblijfskosten igv intramuraal (voeding, schoonmaak)	AAN (intramuraal)			
		UIT (scheiden wonen/ zorg)			
4. Toeslagen specifieke diensten	Vervoer	Rolstoelvervoer formeel		Regulier vervoer formeel	
		(tarief)		(tarief)	

3.1 Toelichting per module

Module 1: Activering Leefgebieden & Daginvulling

Ondersteuning die binnen module 1 geleverd wordt kan zowel individueel als in groepsverband georganiseerd worden. De aanbieder is hier vrij in. De intensiteit van de begeleiding verschilt. Afhankelijk van de kenmerken en de begeleidingsbehoefte van de client kan begeleiding op 1 of meerdere leefgebieden worden ingezet. Daar waar een aantal uren voor wat betreft de leefgebieden is weergegeven dient dit als kader (minimum en maximum) en als hulpmiddel (licht à zwaar) voor zowel de gemeentelijke toegang als de aanbieder om gezamenlijk aan de voorkant tot een passende ureninschatting voor een client op maat te komen.

Het leefgebied daginvulling (in dagdelen) is als afzonderlijk onderdeel opgenomen, zodat de inzet hiervan los van de andere leefgebieden kan worden bepaald. Dit omdat dit onderdeel doorgaans ook door een andere professional of soms door een andere aanbieder (in onderaannemerschap) wordt verzorgd.

Module 2: Veiligheid & Sociaal Beheer

De submodule 2a. Veiligheid en 2b. Sociaal beheer bestaan beiden uit 3 tredes. Deze tredes hangen

samen met de mate van oproepbaarheid/ aanwezigheid van de begeleiding gedurende nacht (veiligheid) en overdag (sociaal beheer). De mate waarin een client in staat is zijn/ haar hulpvraag uit te stellen en de mate waarin direct toezicht overdag en/of 's nachts noodzakelijk is voor de veiligheid & het welzijn van client en de direct omgeving, is bepalend voor de trede die van toepassing is. Per client wordt zowel voor de submodule Veiligheid als Sociaal beheer de trede bepaald.

NB: Het toekennen van een specifieke trede hangt in de praktijk vaak samen met het soort voorziening waar een client op is aangewezen. Immers voor het organiseren van 24/7 aanwezigheid is een bepaald clientvolume nodig. Van belang is dat ondersteuningsbehoefte op het vlak van 24/7 toezicht & aard van voorziening waar client de ondersteuning ontvangt voldoende op elkaar aansluiten.

Tredes 2a Veiligheid (mate van aanwezigheid in de nacht, tussen 23.00 – 7.00 uur):

Trede 1: Oproepbare ondersteuning (binnen 30 minuten aanwezig) in de nacht, 7 dagen per week

Trede 2: Aanwezigheid direct oproepbare zorgprofessional in de nacht (slapend), 7 dagen per week

Trede 3: Aanwezigheid wakkere nacht; zorgprofessional die toezicht houdt, 7 dagen per week.

Tredes 2b Sociaal beheer (mate van aanwezigheid overdag en in het weekend (7.00 – 23.00 uur):

Trede 1:

Begeleiding die op afroep (binnen 30 minuten aanwezig) of gedurende de week en in het weekend overdag op gezette tijden een oogje in het zeil houdt, polshoogte neemt bij cliënten die zelfstandig wonen of in een geclusterde woonvoorziening en op deze momenten aanspreekbaar is voor vragen van cliënten, 7 dagen per week.

Trede 2:

Begeleiding die op afroep en op vaste tijden gedurende de dag (meestal 's ochtends en 's avonds) aanwezig is op een locatie, aanspreekbaar is voor bewoners en ondersteuning biedt bij het (samen)wonen, 7 dagen per week.

Trede 3:

Begeleiding die gedurende de hele dag (7.00 tot 23.00 uur), aanwezig is op een locatie, aanspreekbaar is voor bewoners en ondersteuning biedt bij het (samen)wonen, 7 dagen per week.

NB: Trede 1 van beide submodules kunnen ook ingezet worden in ambulante setting, dus in situaties waarbij cliënten thuis wonen en wél aangewezen zijn op 24/7 oproepbare ondersteuning. Trede 1 zal in de regel niet van toepassing zijn op ondersteuning geboden binnen specialistische MZ voorzieningen.

Module 3: Huisvesting

Zoals in de inhoudelijke omschrijving van module 3 is aangegeven, is het uitgangspunt voor de maatschappelijke zorg scheiden van wonen en zorg. Dit betekent dat de client in staat dient te worden gesteld de eigen huur te betalen. Module 3 staat in het geval van scheiden wonen en zorg uit. In geval van intramurale bekostiging kan deze aan worden gezet. In dat geval worden de kosten voor het wonen (Huisvestingslasten, Nutsvoorzieningen) en hotelmatige kosten (voeding, schoonmaak, was) uit deze module vergoed.

Module 4: Toeslagen/ Specifieke diensten - Vervoer

Het betreft hier vervoer van en naar de dagbesteding. Dagbesteding vindt bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de woonvoorziening plaats. Indien er sprake is van een reistijd, heeft Opdrachtnemer de verantwoordelijkheid om cliënt zo zelfstandig mogelijk naar de dagbesteding te laten gaan, bijvoorbeeld met de fiets of het openbaar vervoer. Dit past bij het uitgangspunt om zo veel mogelijk uit te gaan van de eigen kracht van de cliënt. In uitzonderlijke situaties kan het mogelijk zijn om vervoer van en naar dagbesteding te vergoeden. Het gaat om vervoer naar de dichtstbijzijnde passende dagbesteding, op een andere locatie dan waar de cliënt woont. Dit zal altijd maatwerk zijn en in overleg met de consulenten worden besloten.

3.2 Toepassing modulaire systematiek per perceel specialistische MZ HR

Perceel 1: Specialistische woonvoorzieningen

Binnen dit perceel is sprake van een grote diversiteit aan doelgroepen en vormen van wonen met ondersteuning, waaronder zowel voorzieningen met 24/7 oproepbaarheid als voorzieningen met 24/7 aanwezigheid. De ondersteuningsvraag van cliënten varieert binnen dit perceel. Ruimte voor differentiatie is dan ook binnen dit perceel van groot belang. Met name de inzet op module 1 binnen perceel 1 zal dan ook behoorlijk variëren.

Tegelijkertijd dient te worden voorkomen dat door te grote differentiatie op individueel niveau, het bieden van passende ondersteuning voor alle inwoners die in een voorziening verblijven in het gedrang komt. Om deze reden gaan we er dan ook vanuit dat cliënten met een lichte ondersteuningsvraag op het gebied van individuele begeleiding in de regel niet op specialistische woonvoorzieningen zullen zijn aangewezen.

Voor de modules 2 & 3 geldt het volgende ten aanzien van woonvoorzieningen met 24/7 aanwezigheid:

- Afhankelijk van de aard van de nachtelijke aanwezigheid, wordt bij module 2a Veiligheid altijd trede 2 of trede 3 ingezet.
- Voor module 2b geldt bij 24/7 voorzieningen altijd trede 3.

Indien een 24/7 voorziening uitgaat van scheiden wonen en zorg staat module 3 uit, indien het een intramurale voorziening is staat module 3 aan.

In de implementatiefase maakt opdrachtgever met opdrachtnemers per woonvoorziening afspraken over de inzet op module 2 & 3 per woonvoorziening.

Perceel 2: Traject woonbegeleiding Ouder – kind

Voor dit perceel zien we twee soorten trajecten:

- *Traject woonbegeleiding ouder & kind regulier* waarbij de ouder in een trainingshuis/ satellietwoning woont en in staat is de eigen huur te betalen. In uitzonderingssituaties is een intramurale variant mogelijk.
- *Traject woonbegeleiding ouder & kind plus*: trajecten voor ouder en kind die aangewezen zijn op intensieve ondersteuning en aanwezigheid gedurende de nacht. Vaak gaat het om hoogzwangere vrouwen die vanaf 36 weken zwangerschap tot 6 maanden na de bevalling begeleid worden bij het wonen. Dit zijn intensieve trajecten waar meestal intramurale bekostiging van toepassing is.

Deze trajecten kunnen ook volgtijdelijk worden ingezet, waarbij de ouder na het volgen van een intensief woontraject doorstroomt naar een satellietwoning op basis van traject woonbegeleiding ouder & kind regulier.

Perceel 3: Traject woonbegeleiding na verslavingsbehandeling (Safehouses)

In de praktijk en in gesprek met aanbieders zien we veel uniformiteit in de invulling van Safehouse trajecten door diverse aanbieders. We komen dan ook tot twee trajecttarieven.

- *Traject woonbegeleiding na verslavingsbehandeling regulier*: Trajectbegeleiding voor cliënten die voldoende zelfredzaam zijn dat zij niet aangewezen zijn op nachtelijke aanwezigheid. Deze trajecten bestaan uit een mix van individuele begeleiding en daginvulling op basis van scheiden wonen en zorg.
- *Traject woonbegeleiding na verslavingsbehandeling plus*: Trajectbegeleiding met wonen op basis van intramurale bekostiging, die alleen in uitzonderlijke situaties op maat ingezet kan worden voor cliënten met een verminderde zelfredzaamheid en een meer intensieve ondersteuningsvraag.

4. Tarieven en trajectprijzen Specialistische MZ Holland Rijnland

TARIEVEN Specialistische MZ Holland Rijnland (prijspeil 2022, excl. indexatie prijspeil 2023)					
Modules	Leefgebieden	Tarief (per uur)			licht -----> zwaar
		GGZ (Cao GGZ, SW, JW)	VG (Cao GHZ)	Jong volwassen en (JW)	
1.Activering leefgebieden	Zelfzorg en gezondheid	€ 60,13	€ 51,77	€ 65,45	[invullen]- [invullen] (in uren per week)
	Geldzaken				
	Sociaal & persoonlijk functioneren				
	Daginvulling (regulier/plus)	€ 36,76 R € 52,96 P	€ 35,25 R € 51,05 P	Idem tarief GGZ	Per dagdeel
2.Veiligheid en Sociaal beheer	Trede	Tarief (per etmaal)			
		GGZ (Cao GGZ, SW, JW)	VG (Cao GHZ)	Jongvolwassenen (JW)	
2a.Veiligheid	Trede 1: Oproepbaar in de nacht	€ 7,68	€ 6,67	€ 7,34	
	Trede 2: Aanwezigheid nacht slapend	€ 15,35	€ 13,34	€ 14,67	
	Trede 3: Aanwezigheid nacht wakend	€ 30,71	€ 26,68	€ 29,34	
2b. Sociaal beheer	Trede 1*: Oproepbaarheid overdag ambulant (even inchecken)	€ 9,30	€ 8,05	€ 9,49	
	Trede 2: Oproepbaar en gedeeltelijk aanwezig overdag (ochtend/avond)	€ 32,57	€ 28,75	€ 31,59	
	Trede 3: gehele dag aanwezig (7.00 tot 22.00)	€ 53,06	€ 46,50	€ 51, 49	
3. Huisvesting	Huur & Cliëntgebonden materiële kosten (schoonmaak, levensonderhoud, maaltijden, recreatie)	€ 42,12 per etmaal			
4.Toeslagen en specifieke diensten	Vervoer	Rolstoel vervoer formeel		Regulier vervoer formeel	
		€ 22,50		€ 10,00	

NB: Door de modulaire structuur en andere definities (o.a. met betrekking tot de productiviteit) zijn de nieuwe tarieven niet 1-op-1- te vergelijken met de huidige tarieven. Zo zal de inzet van het aantal uren

individuele begeleiding naar verwachting ten opzichte van de huidige situatie toenemen, omdat indirect cliëntgebonden inzet straks ook vanuit de toegang als directe tijd wordt gezien en dus mee zal worden genomen in het bepalen van het benodigd aantal uren binnen deze module.

In bovenstaande tabel is een samenvatting gegeven van de geldende tarieven op basis van prijspeil 2022. * Trede 1 is in de regel niet van toepassing op de specialistische MZ.

Trajecttarieven Perceel 2 woontrajectbegeleiding Ouder Kind:

	Traject woonbegeleiding Ouder Kind Regulier	Traject woonbegeleiding ouderkind Plus
Trajectprijsper etmaal(pp 2020)	€ 97,65 (swz) óf€136,65 (int.)	€ 188,27 (int.)
Trajectprijsper etmaal(pp 2022)	€ 105,45 (swz) óf€147,57 (int.)	€ 203,31 (int.)

Trajecttarieven Perceel 3:

	Traject woonbegeleiding na verslavingsbehandeling Regulier	Traject woonbegeleiding na verslavingsbehandeling Plus
Trajectprijsper etmaal(pp 2020)	€ 125,85 (swz)	€ 171,95 (int.)
Trajectprijsper etmaal(pp 2022)	€ 135,89 (swz)	€ 185,69 (int.)

In bijlage 2b vindt u de nadere onderbouwing van de tarieven maatschappelijke zorg HR.