

B A R - O R G A N I S A T I E

Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

PROJECT: Raamovereenkomst integraal onderhoud in de gemeente Barendrecht, perceel B

PROJECTNUMMER: B-00-0022

BESTEKNUMMER: B-00-0022 - perceel B Barendrecht

PROCEDURE: Europese aanbesteding o.b.v. prijs-kwaliteit

STATUS: DEFINITIEF

Datum: 06-09-2022

Opgesteld door: M. Rommerts

Gecontroleerd door: E. Markenstein en H. van Welzen

Akkoord opdrachtgever:

Akkoord opdrachtnemer:

.....

.....

01		1
Deel 1 Algemeen		2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
Deel 2.1 Algemene gegevens		4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KABELS EN LEIDINGEN	5
04	BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES	5
05	GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN	5
06	OMLEIDINGEN	5
07	BIJLAGEN	5
Deel 2.2 Nadere beschrijving		6
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
0	GEWASBESCHEMINGSMIDDELEN	8
1	ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)	8
10	ONKRUIDBEHEERSING GROEN	8
100	ONKRUIDBEHEERSING SOLITARE BOMEN EN HEESTERS	8
1000	ONKRUIDBEHEERSING BOMEN NIET CENTRUMGEBIED	8
1001	ONKRUIDBEHEERSING BOMEN CENTRUMGEBIED	9
1002	ONKRUIDBEHEERSING SOLITAIRE HEESTERS	10
102	ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN	11
1020	ONKRUIDBEH. (BLOK)HAGEN EN KLIMPLANTEN, NIET CENTR	11
1021	ONKRUIDBEH. (BLOK)HAGEN EN KLIMPLANTEN,CETRUMGEBIE	12
1022	ONKRUIDBEHEERSING HEESTERBEPLANTING, NIET CENTRUMG	12
1023	ONKRUIDBEHEERSING HEESTERBEPLANTING, CENTRUMGEBIED	14
1024	ONKRUIDBEHEERSING VASTE PLANTEN, NIET CENTRUMGEBIE	15
1025	ONKRUIDBEHEERSING VASTE PLANTEN,CENTRUMGEBIED	15
11	ONDERHOUD GRAS	16
2	ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)	18
20	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	18
202	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	18
2020	VEEGVUILBEHEERSING VERHARDINGEN	18
2021	AFVALBAKKEN	18
3	ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)	19
30	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN	19
300	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN	19
3001	KNIPPEN (BLOK)HAGEN	19
31	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	20
311	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN	20
3111	SNOEI SIERPLANTSOEN	20
3112	SNOEI RAND PLANTVAK SIERPLANTSOEN	20
32	ONDERHOUD ROZEN	20
320	ONDERHOUD HEESTERROZEN	20
3201	SNOEI HEESTERROZEN	21
3202	SNOEI RAND BEPLANTINGSVAK HEESTERROZEN	21
33	ONDERHOUD KLIMPLANTEN	21
330	ONDERHOUD KLIMPLANTEN	21
3300	KNIPPEN VAN KLIMPLANTEN	21
34	ONDERHOUD AFZETBEPLANTING	22
340	ONDERHOUD AFZETBEPLANTING	22
3400	SNOEI AFZETBEPLANTING	22
35	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	22
351	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	22
3510	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN	22
36	ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS	23

361	ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS	23
3610	SNOEIEN SOLITAIRE HEESTERS	23
37	ONDERHOUD VASTE PLANTEN	24
370	ONDERHOUD VASTE PLANTEN	24
3700	ONDERHOUD VASTE PLANTEN	24
38	INBOET PLANTVAKKEN	24
380	INBOET PLANTVAKKEN	24
3800	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN INBOET PLANTVAKKEN	24
3810	PLANTWERKZAAMHEDEN HEESTERS EN VASTE PLANTEN	25
39	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS	26
390	ONDERHOUD GRAS	26
3900	MAAIEN GRASVELD	26
3901	AFSTEKEN GRASKANTEN (GRASVELD VLAK)	26
3902	EGALISEREN MOLSHOPEN EN OPSCHONEN GRASVELD	27
391	ONDERHOUD RUW GRAS	27
3910	ONDERHOUD RUW GRAS VLAK	27
3911	ONDERHOUD RUW GRAS TALUD	28
3912	BIJMAAIEN RONDOM BOMEN RUW GRAS VLAK EN TALUD	29
392	ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS	30
3920	ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS EN BLOEMENMENGSEL VLAK	30
3921	ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS EN BLOEMENMENGSEL TALUD	31
3922	BIJM. RONDOM BOMEN KRUIDENRIJK GRAS EN BLOEMENMENG	32
4	ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)	32
41	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN	32
410	VEGEN VERHARDINGEN	32
4100	VERWIJDEREN VEEGVUIL VERHARDINGEN	32
411	VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING	33
4110	VERWIJDEREN ZWERF- EN VUURWERKAFVAL	33
412	ALGENBESTRIJDING VERHARDINGEN	33
4120	ALGENBESTRIJDING VERHARDINGEN	33
42	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN	34
421	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	34
4210	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING	34
43	VERWIJDEREN ONKRUID VALONDERGROND	36
4300	ONKRUIDVRIJ MAKEN VALONDERGROND (+EGALISEREN)	36
5	ONDERHOUD WATERGANGEN	36
50	ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS	36
500	UITMAAIEN WATERGANGEN - NAT PROFIEL	36
5001	UITMAAIEN WATERGANGEN - NAT PROFIEL	36
501	MAAIEN OEVERVEGETATIE	37
5010	MAAIEN OEVERVEGETATIE-NAT/ DROOG TALUD, ,JAARLIJKS	37
5011	MAAIEN OEVERVEGETATIE-NAT/ DROOG TALUD, OM HET JAA	38
5012	MAAIEN OEVERVEGETATIE-NAT/ DROOG TALUD, HANDMATIG	40
51	ONDERHOUD OVERIG	41
510	VUIL VERWIJDEREN EN KROZEN	41
5100	BLAD EN VUIL VERWIJDEREN	41
5101	KROZEN + DRIJFVUIL VERWIJDEREN	41
511	REININGEN DUKERS	42
5110	SCHOONMAKEN DUKERS	42
6	WERKEN VAN ALGEMENE AARD	42
61	TER BESCHIKKING STELLEN	42
610	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL	42
6100	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS	42
62	VERKEERSMAATREGELN	43
621	VERKEERSMAATREGELN FIETSPADEN	43
6210	VERKEERSMAATREGELN BIJ W.I.U. LANGS FIETSPADEN	43
622	VERKEERSMAATREGELN - ETW	43
6220	VERKEERSMAATREGELN - ETW 30	43
623	VERKEERSMAATREGELN - GOW	43
6230	VERKEERSMAATREGELN - GOW 50	43
6231	VERKEERSMAATREGELN - GOW 70/80	44

Deel 3 Bepalingen	45
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	46
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN	46
01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	46
01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	46
01 07 ZEKERHEIDSTELLING	47
01 08 BIJDRAGEN	47

01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	47
01 13	KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN	47
01 16	VERZEKERINGEN	48
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	49
01 18	BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE	49
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	50
01 21	RAW-RAAMOVEREENKOMST	50
01 25	DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN	51
01 26	KORTINGEN	52
51	GROENVOORZIENINGEN	52
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	52
51 01	BEGRIPPEN	52
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	52
51 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	53
51 1	WATER EN WATERGANGEN	54
51 12	EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN	54
51 2	GRAS EN KRUIDACHTIGEN	57
51 22	EISEN UITVOERING	57
51 23	INFORMATIE-OVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN	58
51 4	BEPLANTINGEN	58
51 41	BEGRIPPEN	58
51 42	EISEN EN UITVOERING	58
51 43	INFORMATIEOVERDRACHT	59
51 5	BOMEN	59
51 52	EISEN EN UITVOERING BOMEN	59
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	60
51 82	EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	60
61	WERK ALGEMENE AARD	60
61 1	WERK ALGEMENE AARD	60
61 12	EISEN EN UITVOERING	60
62	VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING	60
62 1	DEELHOOFDSTUK 62.1	60
62 12	EISEN EN UITVOERINGEN	60
62 14	RISICOVERDELING EN GARANTIES	62
64	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	62
64 1	FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN	62
64 12	EISEN EN UITVOERING	62
01		63
01		64

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht

Bezoekadres: Binnenhof 1 (Gemeentehuis)

Postcode/plaats: 2991 AA Barendrecht

Postadres: Postbus 501

Postcode/plaats: 2990 EA Barendrecht

Telefoon: (+31) 140180

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door of namens het hoofd van het Cluster Beheer & Uitvoering van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. In de opdrachtbrief worden de personen genoemd die gerechtigd zijn om als directie op te treden, dan wel de directie bij te staan.

1.03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen in de gemeente Barendrecht.

Adres Gemeentewerf:

Londen 15

2993 LA Barendrecht

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing op verharding
- b. Onkruidbeheersing in groen
- c. Zwerfvuil
- d. Veegvuilbeheersing verharding en goten
- e. Onderhoud groen
- f. Onderhoud watergangen

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024.

Verlenging van de overeenkomst is mogelijk met 2 x 1 jaar tot maximaal 31 december 2026.

Het werk wordt uitgevoerd in overleg met de directie.

Voor de uitvoerende werkzaamheden wordt uitgegaan van de volgende indicatieve planning:

- Start werkzaamheden: 1-1-2023
- Einde werkzaamheden: 31-12-2024

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORING

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Beheertekeningen worden in Shapefile beschikbaar gesteld en ieder kwartaal aangeleverd.

Ten behoeve van het digitaal uitwisselen van onder andere grafische kaartlagen, meldingen en schouwgegevens zal gebruikt worden gemaakt van de applicatie Arcgis Online van Esri. De Esri Shapefile is een veelgebruikt uitwisselingsformaat voor geografische informatie. De aanbestedende dienst levert uitsluitend de tekeningen door gebruik te maken van dit uitwisselingsformaat. We verwachten van de opdrachtnemer hier op/bij aan te sluiten.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Niet van toepassing

03 KABELS EN LEIDINGEN

Gegevens omtrent de ligging van aanwezige kabels en leidingen dienen door de aannemer te worden aangevraagd (KLIC-melding). Voorzover gegevens omtrent de ligging van kabels en leidingen op de bestekstekeningen zijn aangegeven zijn deze uitsluitend ter indicatie. Nutsbedrijven dienen in de gelegenheid gesteld te worden om in de arbeidsgang eigen werk te verrichten.

04 BEREIKBAARHEID TERREIN EN TRANSPORTROUTES

De aannemer wordt geacht op de dag van aanbesteding zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging en toestand van het werkterrein en de plaatselijke omstandigheden, zoals van polderpeilen en peilen van watergangen, los- en laadmogelijkheden en andere zakelijke en technische gegevens niet in dit bestek vermeld. Indien andere waterpeilen voorkomen dan genoemd geeft dit geen enkel recht op verrekening;

De te volgen routes voor aan- en afvoer van materiaal en materieel dient te geschieden in overleg met en ter goedkeuring van de directie.

05 GEBIEDSOMSTANDIGHEDEN

Het werk dient te worden uitgevoerd in een gemeentelijk gebied waarin mogelijk een verhoogd risico heerst voor diefstal, vandalisme en andere vormen van criminaliteit.

De aannemer moet voortdurend waakzaam zijn om te voorkomen dat de bedoelde risico's daadwerkelijk kunnen optreden. Om die reden dient de aannemer steeds adequate maatregelen terzake te treffen (zoals het compleet houden en sluiten van afzettingen, etc.) teneinde de eigendommen die door de opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn te beschermen.

06 OMLEIDINGEN

De noodzakelijke omleidingen t.b.v. de werkzaamheden worden door derden uitgevoerd.

07 BIJLAGEN

1. V&G-plan

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
0								GEWASBESCHEMINGSMIDDELEN Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan			
1								ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)			
10								ONKRUIDBEHEERSING GROEN			
100								ONKRUIDBEHEERSING SOLITARE BOMEN EN HEESTERS			
1000								<u>Onkruidbeheersing bomen niet centumgebied</u>			
100010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: gazon Structuurelement: alles behalve centra Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld	st	980,00	F
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
			2					Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1				Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
					2			Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
						2		Boomspiegel komvormig afwerken			
100020	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: gazon. Structuurelement: alles behalve centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht.	st	980,00	F
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
						9		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
100030	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding, elementenverharding en halfverharding. Structuurelement: alles behalve centra Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel	st	1.944,00	F
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
			1					Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
				1				Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
					2			Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
						1		Boomspiegel vlak afwerken			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
100040	514414					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding, elementenverharding en halfverharding. Structuurelement: alles behalve centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.944,00	F		
1001								<u>Onkruidbeheersing bomen centrumgebied</u>					
100110	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: gazon. Structuurelement: centra Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in grasveld 1 2 1 2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12-14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 2 Boomspiegel komvormig afwerken	st	45,00	F		
100120	514414							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: gazon. Structuurelement: centra 2 Gerekend is met 3-5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	45,00	F		
100130	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding, elementenverharding en halfverharding. Structuurelement: centra 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Bomen in verharding met open boomspiegel 1 1 2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12-14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 1 Boomspiegel vlak afwerken	st	37,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
100140	514414					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft boomspiegels in standplaats: asfaltverharding, elementenverharding en halfverharding. Structuurelement: centra Gerekend is met 3-5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	37,00	F		
1002								<u>Onkruidbeheersing solitaire heesters</u>					
100210	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft solitaire heesters in standplaats: gazon Beheergroep: Plantenbak Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix viminalis 1 Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 2 Bomen in grasveld 1 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m 2 Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 2 Boomspiegel komvormig afwerken	st	299,00	F		
100220	514414					2		Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken boomspiegel. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft solitaire heesters in standplaats: gazon Beheergroep: Plantenbak Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix viminalis 2 Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	299,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102								ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN					
1020								<u>Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten. niet centrumgebied</u>					
102010	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft haagtype: haag en blokhaag Structuurelement: niet centra Haagvoet van blokhagen; totaal 14.775 m2 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	14.775,00	F		
				1									
				2									
102020	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft haagtype: haag en blokhaag Structuurelement: niet centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	14.775,00	F		
				2				9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
102030	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft haagtype: klimplanten. Structuurelement: niet centra Haagvoet van blokhagen; totaal 96 Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	96,00	F		
				1									
				2									
102040	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft haagtype: klimplanten. Structuurelement: niet centra Gerekend is met 3.4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	96,00	F		
				2				9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1021								<u>Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten.centrumgebied</u>					
102110	514404							Onkruidvrij maken haagvoet. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft haagtype: haag en blokhaag Structuurelement: centra Haagvoet van blokhagen; totaal Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 12-14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	580,00	F		
			1										
				2									
102120	514411							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken haagvoet. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft haagtype: haag en blokhaag Structuurelement: centra Gerekend is met 3-5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	580,00	F		
			2										
1022								<u>Onkruidbeheersing heesterbeplanting, niet centrumgebied</u>					
102210	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen Structuurelement: niet centra Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	17.693,00	F		
			9										
				1									
					2								
102220	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen Structuurelement: niet centra Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	17.693,00	F		
				1									
					1								
102230	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen Structuurelement: niet centra Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	7.068,00	F		
			9										
				1									
					2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
102240	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen Structuurelement: niet centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	7.068,00	F		
102260	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting Structuurelement: niet centra Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	13.017,00	F		
102270	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting Structuurelement: niet centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	13.017,00	F		
102280	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft natuurlijke beplantingstype: jong bosplantsoen (leeftijd tot. 3 jaar na aanplant) Structuurelement: niet centra Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	2.322,00	F		
102290	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft natuurlijke beplantingstype: jong bosplantsoen (leeftijd tot. 3 jaar na aanplant) Structuurelement: niet centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	2.322,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1023								<u>Onkruidbeheersing heesterbeplanting, centrumgebied</u>			
102310	514402		9					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen Structuurelement: centra	m2	227,00	F
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
					2			Gerekend is met 12-14 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
102320	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen Structuurelement: centra	m2	227,00	F
				1				Betreft: gesloten opgaande heesters			
					1			Gerekend is met 3-5 onderhoudsbeurt(en)			
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
						9		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
102330	514402		9					Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting Structuurelement: centra	m2	528,00	F
				1				Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m			
					2			Gerekend is met 12-14 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
102340	514407		9					Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting Structuurelement: centra	m2	528,00	F
					1			Gerekend is met 3-5 onderhoudsbeurt(en)			
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.			
						9		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1024								<u>Onkruidbeheersing vaste planten, niet centrumgebied</u>					
102410	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten Structuurelement: niet centra Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	862,00	F		
		9											
			2										
102420	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten Structuurelement: niet centra Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	862,00	F		
		9											
			2										
							9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
1025								<u>Onkruidbeheersing vaste planten, centrumgebied</u>					
102510	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten Gerekend is met 12-14 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	879,00	F		
		9											
			2										
102520	514407							Verwerken materiaal vrijgekomen bij onkruidvrij maken beplantingsvak. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft cultuurbeplantingstype: vaste planten Gerekend is met 3-5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.	m2	879,00	F		
		9											
			2										
							9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
11								ONDERHOUD GRAS					
110010	512503							Maaien grasveld. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Betreft grastype: grasveld vlak Dit betreft ook een strook gras van 1 m breed langs wandel- en fietspaden bij ruw en kruidenrijk gras. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 22-25 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.142,79	F		
		2							st			418,00	I
			2										
				1									
					4								
110020	512503							Maaien grasveld. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Betreft grastype: grasveld talud Dit betreft ook een strook gras van 1 m breed langs wandel- en fietspaden bij ruw en kruidenrijk gras. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 22-25 maaibeurt(en) per jaar en met 8 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	698,65	F		
		2							st			156,00	I
			2										
				2									
					4								
110030	512503							Maaien grasveld. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Betreft grastype: grasveld met bollen Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.3 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: gazon Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 18-20 maaibeurt(en) en met 6 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16,05	F		
		2							st			15,00	I
			2										
				1									
					3								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110050	512503		2					Maaien grasveld. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Betreft grastype: ruw gras vlak Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveld type: ruw gras Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 5-6 maaibeurt(en) en met 5-6 maaibeurt (en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st	2.166,07	F	361,00
110060	512503		2	9		1	3	Maaien grasveld. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Betreft grastype: ruw gras talud Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Aantal percelen: Standaard beheer Grasveld type: ruw gras Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 5-6 maaibeurt(en) en met 5-6 maaibeurt (en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st	1.140,06	F	302,00
110070	511503					2		Bijmaaïen rondom bomen. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft: het bijmaaïen tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Standplaats bomen: ruw gras Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Gerekend is met 5-6 beurten per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen	st	951,00	F	
110080	511503					2		Bijmaaïen rondom bomen. Resultaatverplichting is gebaseerd op stuks per enkele beurt. Betreft: het bijmaaïen tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Standplaats solitaire heesters: ruw gras Beheergroep: Plantenbak Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix viminalis Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. Gerekend is met 5-6 beurten per jaar Vrijgekomen materialen laten liggen	st	299,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2								ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)				
20								VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
202								VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
2020								<u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u>				
202010	501311							Verwijderen veegvuil. Te onderhouden oppervlakte: Betreft: weg van elementenverharding inclusief goot en verkeersgeleider / druppel, bewerking excl. voetpaden Verhardingstype: elementen Verhardingsfunctie: alles behalve voetpad Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 8 werkdagen, één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.	are are	32.129,00	F	3.212,90
		9										
						2						
202020	501171							Verwijderen zwerfafval. Situatie: markt Havenhoofd Straatnaam: Havenhoofd Oppervlakte: Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 52 onderhoudsbeurt(en) per jaar ... Tijdstip uitvoering: elke woensdag vanaf 17:00 uur 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.	are are	6.353,36	F	61,09
		1										
		3				2						
2021								<u>Afvalbakken</u>				
202110	506102							Ledigen afvalbakken. Te onderhouden aantal Locatie: winkelcentrum Betreft bovengrondse afvalbak met een inhoud groter dan 60 liter en kleiner dan of gelijk aan 100 liter Inclusief vervangen vuilniszak Gerekend is met 52 ledigingen per jaar per stuk Tijdstip uitvoerig: elke zaterdag tussen 20.00 en 22.30 uur. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.	st st	1.352,00	F	13,00
		2										
		1				2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
3								ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)					
30								ONDERHOUD (BLOK)HAGEN					
300								ONDERHOUD (BLOK)HAGEN					
3001								<u>Knippen (blok)hagen</u>					
300110	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft haagtype: haag en blokhaag Plantsoort van de haag: divers Knippoppervlakte: De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	126.704,00	F		
		4							m2			31.676,00	I
			2										
				9									
					2								
300120	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft haagtype: haag en blokhaag Plantsoort van de haag: divers Knippoppervlakte: De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1,5 m tot 2 m Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	1.148,00	F		
		4							m2			287,00	I
			2										
				9									
					2								
300130	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft haagtype: haag en blokhaag Plantsoort van de haag: divers Knippoppervlakte: De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 2 m tot 6 m Aantal beurten: 2 keer per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2	4.064,00	F		
		4							m2			1.016,00	I
			2										
				9									
					2								
300140	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft haagtype: haag Plantsoort van de haag: divers Knippoppervlakte: De zijkanten en de bovenkant van de haag inclusief de kopse kanten Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: tot ca. 1,5 m Aantal beurten: 4 keer per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.	m2	7.664,00	F		
		4							m2			958,00	I
			2										
				9									
					9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
31							9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
311								ONDERHOUD SIERPLANTSOEN			
3111								ONDERHOUD SIERPLANTSOEN			
3111								<u>Snoei sierplantsoen</u>			
311110	514424							Snoeien sierplantsoen.	m2	8.960,00	F
		1						Verjongingssnoei			
			9					Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen			
				4				Dichtheid: 100 - 200 st/100 m2			
					1			Snoeiregiem: 100% per vak. 1 onderhoudsbeurt per 4 jaar			
								Gerekend is met 1/4 deel van de totale oppervlakte per jaar			
								Snoeioppervlakte	m2		17.920,00
						1		In beplantingsvak			
							9	Periode van uitvoering volgens deelopdracht.			
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)			
								Uitvoeringsduur tot voorjaar			
								De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
3112								<u>Snoei rand plantvak sierplantsoen</u>			
311220	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	30.178,20	F
			9					Betreft cultuurbeplantingstype: sierplantsoen			
								Hoogte beplanting: 0,00 m tot 3,00 m			
								Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar.			
								Uitvoering:			
								1e Periode (100%): uitvoering volgens deelopdracht.	m		11.607,00
								2e Periode (30%): uitvoering volgens deelopdracht.	m		3.482,10
			9					Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo			
								mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting			
							9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
32								ONDERHOUD ROZEN			
320								ONDERHOUD HEESTERROZEN			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3201								<u>Snoei heesterrozen</u>					
320110	514426							Snoeien struikrozen. Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen Onderhoudsregiem: 1 onderhoudsbeurt per 3 jaar Gerekend is met 1/3 van het totale oppervlakte onafhankelijk het jaar van onderhoud. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Snoeioppervlakte: Voorjaarssnoei	m2	4.712,00	F		
		1						9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2			7.068,00	I
3202								<u>Snoei rand beplantingsvak heesterrozen</u>					
320210	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft cultuurbeplantingstype: heesterrozen Hoogte beplanting: 0,00 m tot 1,25 Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Randlengte:	m	9.458,00	F		
			9					9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m			4.729,00	I
33								ONDERHOUD KLIMPLANTEN					
330								ONDERHOUD KLIMPLANTEN					
3300								<u>Knippen van klimplanten</u>					
330010	514427							Knippen van (blok)hagen. Betreft haagtype: klimplanten Plantsoort van de haag: divers Knipoppervlakte:	m2	2.540,00	F		
		1						1 zijkant van de haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: tot ca. 3,0 m Aantal beurten: 2 per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.	m2			635,00	I
			1					9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
				9									
					2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
34								ONDERHOUD AFZETBEPLANTING					
340								ONDERHOUD AFZETBEPLANTING					
3400								<u>Snoei afzetbeplanting</u>					
340010	514432							Terugzetten beplanting.	m2	9.023,33	F		
		9						Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting					
								1 onderhoudsbeurt per 3 jaar					
								Geplande uitvoering in week: 8					
								Gerekend is met 1/3 van de totale oppervlakte. 100% per vak.					
								Totale oppervlakte:	m2			13.535,00	I
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
			5					Dichtheid: 200 of meer st/100 m2					
			9					Hoogte beplanting: tot ca. 1,25 m					
				8				Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.2 m boven maaiveld weg te nemen					
							9	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
340020	514425							Snoeien rand beplantingsvak.	m	19.777,20	F		
		9						Betreft cultuurbeplantingstype: afzetbeplanting					
								Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar					
								Uitvoering:					
								1e Periode(100%): uitvoering volgens deelopdracht.	m			7.064,00	I
								2e Periode (30%): uitvoering volgens deelopdracht.	m			2.825,60	I
			9					Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting					
							1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren					
								De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
35								ONDERHOUD BOSPLANTSOEN					
351								ONDERHOUD BOSPLANTSOEN					
3510								<u>Onderhoud bosplantsoen</u>					
351010	514421							Uitmaaaien beplantingsvak.	are	192,61	F		
								Betreft natuurlijke beplantingstype: bosplantsoen					
								Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar					
								Te maaaien oppervlakte is 70% van het totale vak, inclusief een strook van minimaal 1,50 m rondom het vak.					
								Oppervlakte:	are			137,58	I
								Soort en leeftijd van de beplanting: bosplantsoen met een leeftijd van ca. 3 jaar of meer na aanplant					
		1						Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m					
				9				Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)					
								Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang.					
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
351020	514432	9						Terugzetten beplanting. Betreft natuurlijke beplantingstype: bosplantsoen 1 onderhoudsbeurt per 6 jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Gerekend is met 1/5 van de totale oppervlakte. In overleg met directie 50% per vak terugzetten en/of snoeien Totale oppervlakte: Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0.2 m boven maaiveld weg te nemen 9 De aannemer wordt eigenaar van 60% van het vrijgekomen materiaal. In overleg met directie 40% verwerken op takkenrillen en broedhopen.	m2	4.586,00	F		
			5						m2			13.758,00	I
			4										
				8									
351030	514425	9						Snoeien rand beplantingsvak. Betreft natuurlijke beplantingstype: bosplantsoen Onderhoudsbeurten: 2 keer per jaar Uitvoering: 1e Periode(100%): uitvoering volgens deelopdracht. 2e Periode (30%): uitvoering volgens deelopdracht. Opknippen/terugsnoeien tot op tenminste 0 cm van en zo mogelijk 10 cm binnen band/rand van de beplanting 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	9.425,00	F		
									m			3.625,00	I
									m			1.087,50	I
		9											
36								ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS					
361								ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS					
3610								<u>Snoeien solitaire heesters</u>					
361020	514499							Snoeien solitaire heesters, 1x per 3 jaar Betreft beheergroep: Plantenbak Standplaats solitaire heesters: gazon en ruw gras Soort beplanting: Alnus glutinosa, Salix alba en Salix viminalis 1 onderhoudsbeurt per 4 jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Gerekend is met 1/4 van de totale oppervlakte. 100% per vak. Totaal aantal: Heesters dunnen en terugzetten tot 0.3 m boven maaiveld aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	150,00	F		
									st			299,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
37								ONDERHOUD VASTE PLANTEN					
370								ONDERHOUD VASTE PLANTEN					
3700								<u>Onderhoud vaste planten</u>					
370030	514499							Afmaaien van vaste planten, 1x per jaar Betreft cutuurbepantingstype: vaste planten Bewerkingspercentage: 100% Oppervlakte: Grootte per perceel: tot ca. 100 m ² De bodembedekkende vaste planten knippen en afvoeren. Tot de werkzaamheden behoren tevens het bemesten. Meststoffen ter beschikking gesteld door opdrachtgever. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.1 week, één werkgang. Het maaisel laten liggen als strooisellaag	m2	3.482,00	F		
									m2			1.741,00	I
38								INBOET PLANTVAKKEN					
380								INBOET PLANTVAKKEN -Plantmateriaal wordt ter beschikking gesteld op de gemeentewerf London. -Vervoerskosten,incl. laden en lossen dienen bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen. -T.b.v. plantwerk is boren niet toegestaan.					
3800								<u>Voorbereidende werkzaamheden inboet plantvakken</u>					
380010	514499							Opnemen inboet in plantvakken Betreft: het opnemen van inboet (excl. bomen) in bestaande plantvakken Opname als volgt aanleveren: - gegevens verwerken op inboetformulier - inboetformulier digitaal aanleveren	uur	24,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3810								PLANTWERKZAAMHDEN HEESTERS EN VASTE PLANTEN			
381010	514451							Inboeten bosplantsoen. Betreft: het inboeten van beplanting in (jong) bosplantsoen Plantmateriaal: spullen of veren zonder kluit, plantmaat: 40-125 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F
381020	514452							Inboeten sierplantsoen. Betreft: het inboeten van beplanting in sierplantsoen Heesters, kluitgoed en containers, plantmaat: 30-100 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	1.000,00	F
		2							st		
			9								
381030	514452							Inboeten sierplantsoen. Betreft: het inboeten van solitaire heesters Heesters, wortelgoed, plantmaat: 80-200 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	100,00	F
		1							st		
			9								
381040	514453							Inboeten spullen of veren Betreft: het inboeten van beplanting in (blok)hagen Plantmateriaal: spullen of veren zonder kluit plantmaat: 40-125 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang. 6 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F
		1							st		
			9								
381050	514454							Inboeten kruidachtigen. Betreft: het inboeten van beplanting in vaste planten Kruidachtigen - potplanten plantmaat: P9 Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max....weken, één werkgang. 3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	300,00	F
		2							st		
			9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
39								ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS					
390								ONDERHOUD GRAS					
3900								<u>Maaien grasveld</u>					
390010	512503							Maaien grasveld. Oppervlakte: Aantal percelen: Standaard beheer Grastype: grasveld met bollen Betreft de eerste maaibeurt na de bloeiperiode Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are are st	32,10	F	16,05 15,00	I I
		2											
			9										
						9							
								9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
3901								<u>Afsteken graskanten (grasveld vlak)</u>					
390110	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte zachte graskanten: Grastype: grasveld vlak en grasveld talud Randtype: zachte rand gras Langs beplantingsvakken Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang.	m m	12.780,00	F	3.195,00	I
		1											
			1										
						2							
								9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
390120	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Lengte harde kanten: Grastype: grasveld vlak en grasveld talud Randtype: harde rand gras Langs verharding Afsteken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang.	m m	2.592,00	F	648,00	I
		3											
			1										
						2							
								9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
390130	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Gerekend is met 4 m. per boomspiegel (ruitvorm) Aantal boomspiegels: Langs boomspiegels Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 15 werkdagen, één werkgang.	m st	16.400,00	F	1.025,00	I
		2											
						2							
								9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3902								<u>Egaliseren molshopen en opschonen grasveld</u>					
390210	512599							Egaliseren molshopen en opschonen grasveld Betreft: 100% slepen van grasveldoppervlak om molshopen te egaliseren en opschonen door verwijderen van takken, puin en (zwerf)afval. Te egaliseren / opschonen oppervlakte: Aantal percelen: grastype: gazon vlak en gazon talud volgens besteksposten 110010 en 110020 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Start uitvoering: één week voorafgaand aan de eerste maaibeurt Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang	are	3.749,56	F		
									are			1.847,78	I
									st			599,00	I
391								ONDERHOUD RUW GRAS					
3910								<u>Onderhoud ruw gras vlak</u>					
391010	512503							Maaien grasveld. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m² Aantal percelen: Totale oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruw gras vlak Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are	835,34	F		
									st			360,00	I
									are			208,84	I
		2											
		9											
			1										
			9										
								1 Maaisel kneuzen en laten liggen					
391020	512503							Maaien grasveld. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m² Aantal percelen: Totale oppervlakte Standaard beheer Grastype: ruw gras vlak Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 onderhoudsbeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.	are	1.260,96	F		
									st			100,00	I
									are			210,16	I
		2											
		9											
			1										
			9										
								1 Maaisel kneuzen en laten liggen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3911								<u>Onderhoud ruw gras talud</u>					
391110	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruw gras talud Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 1 maaibeurt per jaar en met 1 maaibeurt per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st are	414,16	F		26,00 I 207,08 I
		2											
			9										
				2									
					9								
391120	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruw gras talud Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st are	1.259,04	F		103,00 I 314,76 I
		2											
			9										
				2									
					9								
391130	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grastype: ruw gras talud Talud 1 : 3 of steiler Gerekend is met 3 maaibeurten per jaar en met 3 maaibeurten per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are st are	3.709,26	F		173,00 I 618,21 I
		2											
			9										
				2									
					9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3912								<u>Bijmaaaien rondom bomen ruw gras vlak en talud</u>					
391210	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Aantal: Standplaats bomen:ruw gras Gerekend is met 1 beurten per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	38,00	F		
		9			2				st			19,00	I
391220	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Aantal: Standplaats bomen:ruw gras Gerekend is met 2 beurten per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	444,00	F		
		9			2				st			222,00	I
391230	512505							Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Aantal: Standplaats bomen:ruw gras Gerekend is met 3 beurten per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	735,00	F		
		9			2				st			245,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
392								ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS					
3920								<u>Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel vlak</u>					
392010	512503							Maaien grasveld. Aantal percelen: Totale oppervlakte: Standaard beheer Grastype: kruidenrijk gras vlak (zeer extensief) Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. 9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 392020	are st are	700,64	F		4,00 I 175,16 I
392020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij 392010 Totale oppervlakte: Grastype: kruidenrijk gras vlak (zeer extensief) Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 2 opruimbeurten per jaar, incl. rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op woensdag (= dag 1), vrijdag (= dag 2 voor 19.00 uur afvoeren) Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are are	700,64	F		350,32 I
392030	512599							Maaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar Grastype: bloemenmengsel vlak en bloemenmengsel met bollen Aantal percelen: Totale oppervlakte Horizontaal of met een talud tot 1:3 Gerekend is met 1 maaibeurt handmatig per jaar en met 1 maaibeurt handmatig per jaar rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang. Maaisel verwerken volgens 392040	are st are	13,34	F		6,00 I 6,67 I
392040	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft maaisel vrijgekomen bij 392030 Totale oppervlakte: Standaard beheer Grastype: bloemenmengsel vlak Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 opruimbeurt per jaar, incl. rondom obstakels Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are are	13,34	F		13,34 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3921								Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel talud					
392110	512503							Maaien grasveld.	are	110,48	F		
								Aantal percelen:	st			10,00	I
								Totale oppervlakte:	are			27,62	I
		2						Standaard beheer					
			9					Grastype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief)					
				2				Talud 1 : 3 of steiler					
					9			Gerekend is met 2 maaibeurten per jaar en met 2 maaibeurten per jaar rondom obstakels					
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)					
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.					
						9		Maaisel verwerken volgens bestekspostnr(s). 392120					
392120	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	110,48	F		
								Betreft: maaisel vrijgekomen bij 392110					
								Totale oppervlakte:	are			27,62	I
		9						Grastype: kruidenrijk gras talud (zeer extensief)					
			1					Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
				2				Talud 1 : 3 of steiler					
					9			Gerekend is met 2 opruimbeurten per jaar					
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
								Iedere ronde start op woensdag (=dag1), vrijdag (= dag 2.					
								Voor 19.00 uur afvoeren)					
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang.					
						9		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
392130	512599							Maaien bloemenmengsel talud, 1x per jaar	are	42,20	F		
								Grastype: bloemenmengsel					
								Aantal percelen:	st			3,00	I
								Totale oppervlakte	are			21,10	I
								Talud tot 1:3 of steiler					
								Gerekend is met 1 maaibeurt handmatig per jaar en met 1 maaibeurt handmatig per jaar rondom obstakels					
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)					
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang					
								Maaisel verwerken volgens 392140					
392140	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	42,20	F		
								Betreft maaisel vrijgekomen bij 392130					
								Totale oppervlakte:	are			21,10	I
		2						Standaard beheer					
			9					Grastype: bloemenmengsel talud					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					2			Talud 1 : 3 of steiler					
						9		Gerekend is met 1opruimbeurt per jaar, incl. rondom obstakels					
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)					
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 1 werkdag, één werkgang					
						9		De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
3922								<u>Bijm. rondom bomen kruidenrijk gras en bloemenmengsel</u>					
392210	512505							Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Aantal: Standplaats bomen: kruidenrijk gras Gerekend is met 2 beurten per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	36,00	F		
		9			2				st			9,00	I
392220	512505							Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien tot op max. 0,01 m. uit de stam van de boom onder toepassing van afstandhouder (boombescherming) Aantal: Standplaats bomen: bloemenmengsel Gerekend is met 1 beurten per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	st	10,00	F		
		9			2				st			5,00	I
4								ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)					
41								VUILBEHEERSING VERHARDINGEN					
410								VEGEN VERHARDINGEN					
4100								<u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u>					
410010	501311							Verwijderen veegvuil. Te onderhouden oppervlakte: Betreft: weg (asfalt) incl. goot en verkeersgeleider /druppel Verhardingstype: cementbeton, dicht asfaltbeton, zeer open asfaltbeton en oppervlakbehandeling. Verhardingsfunctie: alles Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 werkdagen, één werkgang. 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.	are	32.957,72	F		
		9			2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
411								VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING					
4110								<u>Verwijderen zwerf- en vuunwerfafval</u>					
411010	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	510,00	F		
								Betreft: machinaal verwijderen van restafval oud-en nieuwviering					
								Gerekend met oppervlakte:	are			255,00	I
		9						Verwijderen grof en fijn zwerfafval					
			3					Situering: door de hele gemeente op aanwijzing van de directie					
				9				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar per jaar op nieuwjaarsdag vanaf 8:00 uur					
					2			Uitvoering: 1 veegwagen incl. chauffeur + 2 man met handblazer					
								Na uitvoering werkzaamheden dient het beeld te voldoen aan kwaliteitsniveau A conform bepaling 50.12.05 en 50.12.12, Standaard 2015					
								overeenkomstig KOR-schaalbalk:					
								Verharding-zwerfafval fijn en					
								Verharding-zwerfafval grof					
								9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar gemeentewerf Londen. Lossen in aangewezen container.					
412								ALGENBESTRIJDING VERHARDINGEN					
4120								<u>Algenbestrijding verhardingen</u>					
412020	501799							Algenbestrijding op verharding	are	40,00	F		
								Betreft algenbestrijding op verharding door middel van opgieten van kokend/heet water.					
								Gerekend is met 10 locaties					
								Gemiddelde oppervlakte:	are			1,00	I
								Locatie: nader aan te geven door directie					
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht.					
								Iedere ronde start op maandag (=dag 1)					
								Uitvoeringsduur per ronde: max. 5 werkdagen, één werkgang.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
42								ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN			
421								ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING			
4210								<u>Onkruidvrij maken verharding</u>			
421010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande uit klinkers / betonstraatstenen / tegels, incl goten. Gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Verhardingstype: elementen Verhardingsfunctie: alles Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van thermische behandeling Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.10 werkdagen, één werkgang.	are	5.258,80	F
		9						9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal			
421020	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend Betreft: onkruidbeheersing elementenverharding bestaande uit klinkers / betonstraatstenen / tegels, incl goten. Gemiddelde voeglengte groter dan of gelijk aan 15 m/m2 Verhardingstype: elementen Verhardingsfunctie: alles Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 2-3 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max.10 werkdagen, één werkgang.	are	5.258,80	F
		9						9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.			
421030	518204							Onkruidvrij maken goten. Resultaatverplichting is gebaseerd op meters per enkele beurt. Betreft: onkruidbeheersing goten langs elementenverharding. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen Kolkopeningen dienen vrij te zijn van onkruid en veegvuil. Verhardingstype:elementen Verhardingsfunctie: rijbaan Berekening: totaal som 'Lengte' vermenigvuldigen met 2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen Gerekend is met 4-6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 4 werkdagen, één werkgang.	m	122.638,00	F
		9						9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
421040	518204							Onkruidvrij maken goten. Resultaatverplichting is gebaseerd op meters per enkele beurt. 9 Betreft: onkruidbeheersing goten langs gesloten verharding (asfalt), inclusief goten rond verkeersdruppels en goten van aangrenzende zijstraten tot aan het tangentpunt. Goot bestaande uit 1 tot 4 strek- of rollagen. Kolkopeningen dienen vrij te zijn van onkruid en veegvuil. Verhardingstype: cement, dicht asfaltbeton, zeer open asfaltbeton en oppervlakbehandeling. Verhardingsfunctie: rijbaan Berekening: totaal som 'Lengte' vermenigvuldigen met 2 Onkruidvrij maken door middel van borstelen 2 Gerekend is met 4-6 onderhoudsbeurt(en) per jaar 2 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 4 werkdagen, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.	m	31.868,00	F		
421050	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend 1 Betreft: ongebonden verharding bestaande uit: Gralux 1 Verhardingstype: overige 4 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 2 Onkruidvrij maken door middel van thermische behandeling Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are	24,97	F		
421060	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Resultaatverplichting is gebaseerd op are per enkele beurt. Aantal aanwezige obstakels: niet bekend 1 Betreft: ongebonden verharding bestaande uit: Gralux 1 Verhardingstype: overige 4 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 2 Onkruidvrij maken door middel van schoffelen Gerekend is met 1-2 onderhoudsbeurt(en) per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal en dient deze binnen 12 uur te verwijderen.	are	24,97	F		
421070	518299							Onkruidbeheersing op trappen Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Betreft: onkruidbeheersing op trappen, incl. verwijderen voedingsbodem. Aantal aanwezige trappen: Gerekend is met 3-4 onderhoudsbeurten per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitvoeringsduur per ronde: max. 2 werkdagen, één werkgang. De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m2 st	974,00	F		21,00 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
43								VERWIJDEREN ONKRUID VALONDERGROND					
4300								<u>Onkruidvrij maken valondergrond (+egaliseren)</u>					
430010	711125							Egaliseren valdempende ondergrond – los materiaal. Resultaatverplichting is gebaseerd op m2 per enkele beurt. Onkruidvrij maken valondergrond - zand Betreft: 100% Onkruidvrij maken + egaliseren valdempende ondergrond van zand en houtsnippers Materiaal: zand en houtsnippers Aantal locaties:	m2	1.029,00	F		
		1						Aantal locaties:	st			23,00	I
		1						Materiaal: zand					
			9					Gerekend is met 10-12 onderhoudsbeurten per jaar. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag=dag 1 Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
5								ONDERHOUD WATERGANGEN					
50								ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS					
								De aannemer dient zich te vergewissen of voldoende werkruimte langs de watergang aanwezig is. Hierop dient de manier van uitvoering te worden afgestemd. Voorkeur voor de uitvoering is het gebruik van een kraan. Door bereikbaarheid of terrein omstandigheden kan hier van worden afgeweken.					
								Het machinale maaierwerk van de oevers dient te worden uitgevoerd met een maaibalk en niet met een klepelbak.					
								Overige kwaliteits- en uitvoeringseisen m.b.t. waterbeheer staan in de Bepalingen vermeld.					
500								UITMAAIEN WATERGANGEN - NAT PROFIEL					
5001								<u>Uitmaaïen watergangen - nat profiel</u>					
500110	511406							Uitmaaïen waterpartij. Betreft: uitmaaïen van watergang of waterpartij, excl. natuurvriendelijke oever(s) 1e ronde: alleen stroomprofiel uitmaaïen 2e ronde: van gehele natte profiel uitmaaïen Beheergroep: uitmaaïen watergangen 2x Te onderhouden oppervlakte:	are	6.092,16	F		
								Aantal watergangen/-partijen:	are			1.523,04	I
								Aantal maaibeurten: 2 per jaar	st			84,00	I
								Vegetatie: (onder)waterplanten en waterplanten groeiend tot boven de waterlijn (o.a. riet)					
								Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Uitmaaïen op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang.					
								3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspost. 500120					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
500120	511413					9		Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft: verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnr. 500110 en gedeponneerd op talud Beheergroep: uitmaaien watergangen 2x Te onderhouden oppervlakte: Aantal watergangen/-partijen: Aantal beurten: 2 per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1) Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	are are st	6.092,16	F	 1.523,04 84,00
501								MAAIEN OEERVEREGATIE				
5010								<u>Maaien oeerveregatie-nat/ droog talud, jaarlijks</u>				
501010	511403					1	9	Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oeerveregatie, breedte 1 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel Beheergroep: oeerveregatie jaarlijks Te onderhouden lengte: Aantal oeverszides: Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501030	m m st	15.070,00	F	 7.535,00 93,00
501020	511403					1	9	Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaien van oeerveregatie, breedte 3 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel Beheergroep: oeerveregatie jaarlijks Te onderhouden lengte: Aantal oeverszides: Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer Maaien van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaien op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501030	m m st	20,00	F	 10,00 1,00

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
501030	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 501010 en 501020 Beheergroep: oevervegetatie jaarlijks Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1) Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	15.090,00	F		
									m			7.545,00	I
									st			1,00	I
5011								<u>Maaïen oevervegetatie-nat/ droog talud, om het jaar</u>					
501110	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 1 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar. 1 Ecologisch beheer 9 Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501160	m	5.141,00	F		
									m			10.282,00	I
									st			179,00	I
501120	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 2 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar. 1 Ecologisch beheer 9 Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501160	m	601,00	F		
									m			1.202,00	I
									st			26,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
501130	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 3 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven te onderhouden lengte: aantal oeverzijdes Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max.3 weken, één werkgang. 3 Maaïsel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501160	m	123,50	F		
									m			247,00	I
									st			5,00	I
				9									
					9								
501140	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 10 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven te onderhouden lengte: aantal oeverzijdes Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max.3 weken, één werkgang. 3 Maaïsel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501160	m	36,00	F		
									m			72,00	I
									st			1,00	I
				9									
					9								
501150	511403							Uitmaaïen droog profiel van watergang. Betreft: 100% maaïen van oevervegetatie, breedte 15 meter, op droog/nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven te onderhouden lengte: aantal oeverzijdes Aantal maaibeurten: 1 per 2 jaar Maaïen van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaïen op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max.3 weken, één werkgang. 3 Maaïsel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501160	m	30,00	F		
									m			60,00	I
									st			1,00	I
				9									
					9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
501160	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 501110, 501120, 501130, 501140 en 501150 Beheergroep: oevervegetatie even en oevervegetatie oneven Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per 2 jaar 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1) Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	5.931,50	F		
									m			5.931,50	I
									st			212,00	I
5012								<u>Maaien oevervegetatie-nat/ droog talud, handmatig</u>					
501210	511403							Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaieren van oevervegetatie, 1 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie maaieren jaarlijks handwerk Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer 1 9 Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max.3. weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501230	m	82,00	F		
									m			41,00	I
									st			5,00	I
501220	511403							Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft: 100% handmatig maaieren van oevervegetatie, 3 meter breed, op droog en/of nat talud van het waterprofiel. Beheergroep: oevervegetatie maaieren jaarlijks handwerk Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal maaibeurten: 1 per jaar Ecologisch beheer 1 9 Maaieren van alle vegetatie op de oever incl. kortzetten tot 10 cm hoogte van opschot en zaailingen met max. hoogte: 2,5 meter. 9 Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op maandag (=dag 1) Maaieren op maandag, dinsdag en woensdag Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 3 Maaisel op het talud deponeren en afvoeren volgens bestekspostnr. 501230	m	502,00	F		
									m			251,00	I
									st			6,00	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
501230	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft: 100% verwerken vrijgekomen maaisel bij bestekspostnrs. 501210 en 501220 Beheergroep: oevervegetatie maaien jaarlijks handwerk Te onderhouden lengte: Aantal oeverzijdes: Aantal beurten: 1 per jaar Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Iedere ronde start op woensdag (=dag 1) Maaisel afvoeren op woensdag en vrijdag vóór 19.00 uur Uitvoeringsduur per ronde: max. 3 weken, één werkgang. 9 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal	m	584,00	F		
51							9	ODERHOUD OVERIG	m			292,00	I
510								VUIL VERWIJDEREN EN KROZEN	st			11,00	I
5100								<u>Blad en vuil verwijderen</u>					
510010	510199							Blad en vuil verwijderen. Situering: singelkoppen, stuwen, bocht/knikken, vernauwingen e.d. Te onderhouden oppervlakte: nader te bepalen Te onderhouden aantal locaties: nader te bepalen Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Het verwijderen van blad en vuil gebeurd op afroep en aanwijziging van directie Reken op 0,5 m3 aan blad/vuil per 40 m2, gemiddeld oppervlakte per locatie is 40 m2 Tijdstip van verwerken: woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2. Voor 19:00 afvoeren.	st	60,00	F		
5101								<u>Krozen + drijfvuil verwijderen</u>					
510110	511499							Krozen + drijfvuil verwijderen Betreft: 100% verwijderen van kroos alsook aanwezig drijfvuil op watergangen en -partijen. Te onderhouden watergangen of -partijen zijn afhankelijk van de kroosgroei. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Vrijgekomen materiaal op dezelfde dag verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	25.000,00	F		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
511								REININGEN DUIKERS				
5110								<u>schoonmaken duikers</u>				
511010	510199							Schoonmaken duikers. Betreft : in- en uitstroom uiteinden duikers. Rondom elk duikereinde ca 10 m2 maaien. Aantal beurten: 2x per jaar, Rond, diameter 300 tot 800 mm. Voor ca 75% onder water. Verlagen waterstand niet toegestaan. Lengte per onderdeel: ca 6 m. Vervuiling bestaande uit baggerspecie en begroeiing. Periode van uitvoering volgens deelopdracht. Tijdstip van verwerken: woensdag = dag 1, vrijdag = dag 2. Voor 19:00 afvoeren.	st st	30,00	F	30,00
6								WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
61								TER BESCHIKKING STELLEN				
610								TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL				
6100								<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
610010	100501					9		Inzetten van werknemer. Ploeg (2 man) groenvoorzieners niveau 2 incl. werkbus, elektrisch aangedreven motorgereedschappen als kettingzaag 30cm, Heggenschaar en bladblazer.	uur		F	
610020	100599							Inzetten veegmachine incl. bediening tbv cal./evene. Ter beschikking stellen veegmachine incl. bediening op aanwijzen van directie. Inzet: vanaf week 1 tot week 44 Betreft inzet vanwege calamiteiten en evenementen Aanvullende eisen veegmachine: - maximum snelheid 50 km/uur of meer; - voorzien van minimaal 2 borstels; - inhoud opvang4-5 m3; - veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn. - CO2 neutrale machine	uur		F	
610030	100599							Ter beschikking stellen veegmachine incl. bediening over een periode van 8 weken (40 uur per week) ten behoeve van bladvegen op aanwijzen van directie. Inzet: vanaf week 44 Aanvullende eisen veegmachine: - maximum snelheid 50 km/uur of meer; - voorzien van minimaal 2 borstels; - inhoud opvang 4-5 m3; - veegmachine moet een zogenaamde hooglosser zijn. - CO2 neutrale machine	uur		F	
610040	100599							Inzetten bladblazer incl. bediening Inzet: op afroep en aanwijzing van de directie Type: ruggedragen Luchtdebiet: 850 m³/h	uur		F	
610050	100599							Inzetten borstelmachine incl. bediening Inzet: op afroep en aanwijzing van de directie Borstelmachine t.b.v. onkruidbeheersing op verharding	uur		F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
62								VERKEERSMAATREGELEN				
621								VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN				
6210								<u>Verkeersmaatregelen bij w.i.u. langs fietspaden</u>				
621010	620204							Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121 of 1122	keer		F	
		1						2 Met materiaal van de aannemer				
622								VERKEERSMAATREGELEN - ETW				
6220								<u>Verkeersmaatregelen - ETW 30</u>				
622010	620299							Toepassen rijdende afzetting. Ten behoeve van: alle onderhoudswerkzaamheden langs ETW 30/60. wegen binnen de bebouwde kom. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1221 of 1222 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h Met materiaal van de aannemer				
623								VERKEERSMAATREGELEN - GOW				
6230								<u>Verkeersmaatregelen - GOW 50</u>				
623010	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden	keer		F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
623020	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden	keer		F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			3					2 Met materiaal van de aannemer				
623030	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1305, 1306, 1307, 1308 of 1309, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden	keer		F	
		1						Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h				
			3					2 Met materiaal van de aannemer				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6231								<u>Verkeersmaatregelen - GOW 70/80</u>				
623110	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1301 of 1303, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot max. 2 uur	keer		F	
		1										
			2					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h				
				2				2 Met materiaal van de aannemer				
623120	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302 of 1304, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot max 1 dag	keer		F	
		1										
			2					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h				
				2				2 Met materiaal van de aannemer				
623130	620207							Toep. afz.(en) bij specif. situaties en werkzaamh. Ten behoeve van: alle bestekswerkzaamheden Afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1305, 1306, 1307, 1308 of 1309, e.e.a. afhankelijk van tijdsduur werkzaamheden, tot meerdere dagen	keer		F	
		1										
			2					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50 km/h				
				2				2 Met materiaal van de aannemer				

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op de te verstrekken deelopdrachten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de Stichting CROW. Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van aanbesteding luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl). De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 01 03 INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 In aanvulling op het het bepaalde in artikel 01.01.03 lid 03 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat het niet toegestaan is om negatieve bedragen op te nemen voor de prijs per eenheid en genoemd totaalbedrag.

01 01 13 ONDERAANNEMING

- 01 In aanvulling op Hoofdstuk III, paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 (Verplichtingen van de Aannemer) dient de aannemer voor elke in te schakelen onderaannemer uiterlijk drie dagen voor aanvang van de werkzaamheden de directie schriftelijke goedkeuring te vragen.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-RAAMOVEREENKOMST: VERSCHIJNEN VAN DE BETALINGSTERMIJN VAN EEN DEELOPDRACHT**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.02.01 van de Standaard, verschijnt de betalingstermijn voor een deelopdracht met een uitvoeringsduur die korter of gelijk aan acht weken is, direct na de oplevering van de deelopdracht.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 03 De risicoregeling is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 05 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDAGEN**01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volgens onderhavig bestek eventueel werken kunnen worden uitgevoerd voor:
- kabels en leidingen e.d.;
 - ver- en/of nieuwbouw van panden;
 - civieltechnische constructies en bouwwerken;
 - cultuurtechnische werkzaamheden door derden.
- De aannemer is verplicht het werk op zodanige wijze uit te voeren, dat een vlotte werkwijze voor de benodigde werkzaamheden door derden mogelijk is.

01 13 KWAL.PLAN, ALG.TIJDSCHEMA, WERKPLAN EN FLEX.UITV.TERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN**

- 02 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd snoeiplan, c.q. werkplan als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

Als uitgangspunt geldt dat alle onderhoudswerkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 7:00 uur en 18:00 uur mogen worden uitgevoerd. Voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten bovengenoemde dagen en tijden en het werken op nationale feestdagen dient de aannemer voor elke keer dat dit voorkomt, uiterlijk drie dagen voor aanvang van deze werkzaamheden, de directie schriftelijk goedkeuring te vragen.

- 03 Het algemeen tijdschema moet uiterlijk 7 dagen na de gunning van het werk, ter goedkeuring van de directie zijn ingediend; dit in afwijking van hetgeen bepaald is in Hoofdstuk IX, paragraaf 26 lid 02 van de UAV 2012.

HFD PAR ART LID

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 CAR-VERZEKERING**

- 01 De opdrachtgever heeft bij Centraal Beheer secundair een doorlopende CAR (ofwel bouw-)verzekering lopen ten behoeve van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemers en onderaannemers. De opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met de inhoud van de polis en dient zich te conformeren aan de in de polis gestelde verplichtingen. De polis ligt ter inzage bij de opdrachtgever en op verzoek kan de opdrachtgever een kopie verstrekken. De opdrachtnemer zal zorgdragen voor een geldige CAR verzekering.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt, tot het einde van de onderhoudsperiode met een maximum van 24 maanden. Indien de duur van de werkzaamheden langer is als 24 maanden dient de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de opdrachtgever.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directies en/of opdrachtgever, alsmede het honorarium van deskundigen zoals architecten, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten en de Btw tot een maximum van €5.000.000,- (5 miljoen). Indien blijkt dat het bedrag hoger als 5 miljoen uitkomt dient opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de opdrachtgever.
- 04 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de wet of het bestek wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd volgens de CAR-verzekering, en ontslaat de opdrachtnemer niet van zijn verplichting alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren. De opdrachtnemer is verplicht om een Aansprakelijkheids Verzekering voor Bedrijven (AVB) te hebben afgesloten. Het minimum verzekerd bedrag per aanspraak dient € 5.000.000,- (5 miljoen) te bedragen. Indien gewenst door opdrachtgever dient een kopie van een geldige, recente polis bij navraag te worden verstrekt.
- 05 Indien de secundaire CAR verzekering van de gemeente bij schade aangesproken moet worden kan het eigen risico van € 2.500,- bij schade dat op de bouwverzekering van toepassing is, ten laste worden gebracht bij de opdrachtnemer, evenals de uren die opdrachtgever moet maken om de schade te behandelen en alle niet door de bouwverzekering gedekte schade en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer aansprakelijk is volgens dit bestek. Er dient enkel een causaal verband te worden aangetoond tussen de uitgevoerde werkzaamheden en de schade die is ontstaan bij claimant.
- 06 Indien er sprake is van schade dient de opdrachtnemer/aannemer de schade-behandeling op zich te nemen en binnen 14 dagen na dagtekening van de schademelding contact op te nemen met de melder van de schade. Opdrachtnemer draagt zorg voor een correcte en duidelijke correspondentie richting de melder van de schade. Tevens dient hij dit direct te melden bij de opdrachtgever of indien van toepassing: bij zijn betreffende verzekeraar. Opdrachtnemer conformeert zich aan een schadeafhandeling volgens de richtlijnen van de ombudsman ("Omgaan met schadeclaims 2011").
- 07 Indien de CAR-verzekering van de opdrachtgever wordt aangesproken zijn slechts schades gedekt welke zich op de bouwplaats en/of in de directe omgeving daarvan voordoen. Schades welke optreden in een werkplaats van de aannemer, danwel zijn onderaannemers, of tijdens transport naar de bouwplaats, zijn sowieso niet gedekt. De opdrachtnemer dient zichzelf tegen dergelijke schades te verzekeren.
- 08 De CAR-verzekering van de opdrachtgever biedt géén dekking tegen
 - Bedrijfsschade (zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden) waarbij de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn
 - Schade, direct of indirect als gevolg van opzet, grove schuld of grove nalatigheid van de verzekerde(n)
 - Werkmaterieel en voertuigen welke de opdrachtnemer toebehoort (zie lid 9)
- 09 Voertuigen en/of werkmaterieel dienen verzekerd te zijn door de eigenaren in overeenstemming met de WAM (Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen). Tevens verplicht opdrachtnemer zich ertoe dat in de keuze van de (zwaarte) van het voertuig voor het werk, rekening te houden met de bebouwde omgeving alsmede de fundatie ervan.
- 10 De opdrachtnemer verplicht zich ertoe zorg te dragen voor herstel van (woning)schade van omwonenden ten gevolge van bouwverkeer ten behoeve van het werk als het causaal verband is aangetoond is. Zie lid 06. (Onder omwonenden wordt minimaal verstaan de bewoners die een vooropname hebben laten verrichten).

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 VRIJGEKOMEN MATERIALEN****01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2020 wordt bepaald dat de kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, het opladen vanuit en het vervoeren vanaf tussentijdse opslag van vrijgekomen materialen (groenafval en klein/grof zwerfvuil), niet voor verrekening in aanmerking komt. De betreffende kosten worden geacht te zijn inbegrepen in de prijs per eenheid van de in deel 2.2. ('Nadere beschrijving') van dit bestek opgenomen besteksposten.
- 06 Aan artikel 01.17.06 van de Standaard 2020 wordt een nieuw lid (06) toegevoegd, luidend als volgt:
"De opdrachtnemer dient de vrijgekomen materialen zelfstandig en met eigen materieel te lossen in de daarvoor bestemde containers. Verkeerd aangeboden en/of gedeponeed afval wordt gezien als een ernstige tekortkoming. De opdrachtnemer dient deze tekortkoming binnen 1 werkdag te verhelpen, tevens wordt er een korting opgelegd van € 500,00 per keer.
- 07 Vrijkomende materialen van invasieve exoten moeten dusdanig verwerkt worden dat verspreiding niet mogelijk is.

01 18 BESCHERMEN TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 03 MELDEN VAN SCHADE**

- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.03 lid 1 van de Standaard 2020 dienen alle schades direct gerapporteerd te worden aan de opdrachtgever. De rapportages zijn voorzien van foto's en herkenbare vastlegging van de locatie van de schade.
- 03 Bij schades aan eigendommen van derden onderneemt de opdrachtnemer rechtstreeks actie naar de eigenaar c.q. haar verzekeringsmaatschappij, zonder tussenkomst van de opdrachtgever.
- 04 Bij herstel van schades aan eigendommen van de gemeente wordt door de opdrachtnemer vooraf overleg gevoerd over de wijze van repareren/herstel en het tijdstip waarop c.q. hoe vergoeding van kosten plaatsvindt.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING

- 02 Door het Waterschap zal jaarlijks de zogenaamde "schouw" worden verricht. Indien het Waterschap, als gevolg van slecht maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.
- 03 Wanneer bij de uitvoering van het werk, naar het oordeel van de directie, de taluds worden beschadigd, kan de directie de aannemer verplichten deze schade te herstellen.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 1 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadigingen toegebracht aan bomen: tweehonderdvijftig euro (€250,-) per boom. Deze schadevergoeding wordt direct in rekening gebracht.
- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2020 worden de aanschafkosten van de boom niet in mindering gebracht op het schadebedrag.
- 04 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 04 van de Standaard 2020 zijn de taxatiekosten niet voor gezamenlijke rekening van opdrachtgever en aannemer, maar zijn deze geheel voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 Artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 wordt vervangen door onderstaand lid:
Het schadebedrag bedraagt:
a. bij herstelbare schade € 50,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 50,- per gebeurtenis;
b. bij onherstelbare schade € 75,- per m2 vegetatie, met een minimum van € 75,- per gebeurtenis;

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 01 Van de in artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST**01 21 10 RAW-RAAMOVEREENKOMST: INDEXERING VAN DE PRIJZEN PER EENHEID**

- 01 Binnen de RAW-raamovereenkomst worden jaarlijks de prijzen per eenheid geïndexeerd, de eerste keer in de eerste maand van het tweede contractjaar van de raamovereenkomst. Alle prijzen per eenheid worden geïndexeerd op basis van het door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer Grondweg- en waterbouw (GWW)' (reeks 2015 = 100).
- 02 De bepaling van het indexeringspercentage voor de eerste indexering, geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B01) / B01 \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:
B01=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-raamovereenkomst is gesloten
B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd

De bepaling van het indexeringspercentage voor alle daaropvolgende indexeringen, geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0n) / B0n \cdot 100\% = \dots \%$$
, waarin:

B0n=de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de voorgaande indexering heeft plaatsgevonden;

B1=de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

Indexeringspercentage afronden op tienden.

HFD PAR ART LID

01 25 DUURZAAMHEID- EN MILIEU- EISEN**01 25 01 MOBIELE MACHINES**

- 01 Alle op het werk in te zetten mobiele machines moeten voorzien zijn van een roetfilter of tenminste motorcategorie Fase IIIA met roetfilter (richtlijn 004/26/EG). Als gelijkwaardig voor Fase IIIA geldt TIER III en Fase IIIB komt overeen met TIER IV.
- 02 Mobiele machines dienen gebruik te maken van gasolie welke voldoet aan de (N)EN-EN-590 norm.
- 03 De aannemer overlegt aan de directie , voor start van de uitvoering of onderdeel daarvan, een afschrift van de type goedkeuringspapieren van de inzet van een dieselwerktuigen voor de uitvoering van de opdracht in te zetten dieselwerktuigen.
- 04 Alle in te zetten machines mogen op het moment van de werkzaamheden niet ouder zijn dan 4 jaar.

01 25 02 VRACHTWAGENS

- 01 Alle voor transport in te zetten vrachtwagens moeten tenminste voldoen aan één van de volgende eisen:
 - dieselmotor euroklasse VI of hoger;
 - gebruik van een alternatieve brandstof anders dan diesel.
- 02 De aannemer overlegt aan de directie, voor start van de uitvoering of enig onderdeel daarvan, een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van voor de uitvoering van de opdracht in te zetten vrachtwagens.

01 25 03 EMISSIE

- 01 Voor de in dit werk gebruikte vrachtvoertuigen en materieel geldt dat bij aanvang van het laatste contractjaar minimaal 30% (niet zijnde handgereedschappen) emissievrij dient te zijn.

01 25 04 HYDRAULISCHE OLIE

- 01 Oliën en vetten die gebruikt worden op het werk moeten voldoen aan eisen van klasse III voor biologische afbreekbaarheid en toxiciteit. Oliën en vetten voldoen aan deze eisen als:
 - a) De basisolie in het product gemakkelijk biologisch afbreekbaar is volgens de Europese gevaarlijke stoffenrichtlijn 67/548 EG (met uitzondering van het 10 dagen criterium).
 - b) De acute aquatische toxiciteit (EC/LC50) van het product groter is dan 100 mg/l, volgens zowel OECD 201 als OECD 202.
 - c) Het product niet één, meerdere of combinaties van de volgende R-zinnen dient te vermelden volgens EG-richtlijn 1999/45 EG: R 39, R 40, R 42, R 43, R 45, R 46, R 48, R 49, R 60, R 61, R 62, R 63, R 64 of R 68.
- Indien het product voorzien is van één van de volgende keurmerken: de Zweedse Standaard SS155434 of SS155470 (klasse B of C) Blauer Engel (RAL-UZ 79 of RAL-UZ 64), wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan.

HFD PAR ART LID

01 26 KORTINGEN**01 26 01 KORTING I.V.M. NIET NAKOMEN OPLEVERINGSTERMIJN**

- 01 De directie houdt zich het recht voor om voor elke werkdag waarmee de termijn van de oplevering wordt overschreden een korting toe te passen van € 1.000,-

01 26 02 KORTING I.V.M. NIET VOLDOEN AAN MILIEUEISEN

- 01 Voor elke door de directie geconstateerde overtreding kan een korting aan de aannemer worden opgelegd, groot € 1000 per overtreding. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.01.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:
- j. vak: een aaneengesloten oppervlakte van één beheergroep welke wordt begrensd door een andere beheergroep of verharding, water, erfscheidingen en (privé)percelen.
 - k. rand: begrenzing van een vak indien en voorzover deze begrenzing bestaat uit gazons, ruw gras, erfscheidingen, verhardingen, valondergronden en/of (privé)percelen.
 - l. boom- of solitairspiegel: rondom de stam van een boom of solitair aanwezige, duidelijk begrensde vorm, omgeven door gras.
 - m. haagvoet: een strook van max. 15 cm rondom de zijanten van de haag
 - n. harde graskanten: graskanten die grenzen aan alle soorten verharding.
 - o. zachte graskanten: graskanten die grenzen aan plantvakken.
- 02 Lijnvormige objecten zoals hekwerken, palissadewanden, betonbielzen, bloembakken en geleiderails worden eveneens gerekend tot obstakels.

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 02 01 GRONDWERK TEN BEHOEVE VAN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.02.01 van de Standaard 2020, wordt bepaald dat de insporingsdiepte van materieel ten hoogste 10 mm mag bedragen.
- 02 Bij de inzet van materieel dient rekening te worden gehouden met het voorkomen van beschadiging aan de grasmat.
- 03 De aannemer is verplicht alle diepere dan in lid 01 aangegeven insporingen voor zijn rekening te herstellen en aan te vullen, incl. zaaien, tot aan het maaiveld.

51 02 11 SCHERPE SNEDE

- 01 Snoeiwerkzaamheden aan beplanting dient uitgevoerd te worden met gereedschap waarmee een 'scherpe snede' wordt verkregen;
- 02 Toegestaan materieel en gereedschap voor het verkrijgen van een 'scherpe snede': vingerbalk/knipper, elektrische heggenschaar, handheggenschaar en snoeischaar.
- 03 Alleen na goedkeuring van de directie mag evt. ander materieel ingezet worden.
- 04 Al het in te zetten materieel dient bij toepassing afgestemd te zijn op de voorgeschreven snede en moet geschikt zijn voor de voorkomende plantensoorten.

HFD PAR ART LID

51 02 12 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING

- 01 Tot het afsteken van harde graskanten behoort tevens het door schoffelen onkruidvrij maken en het vegen van de aangrenzende verharding tot 0,40 m uit de rand van de graskant.

51 02 13 VASTE PLANTEN EN KLIM- EN LEIPLANTEN

- 01 Tot het verwijderen van onkruiden tussen vaste planten en tussen klim- en leiplanten wordt tevens gerekend het verwijderen van uitgebloeide bloemen, afgebroken twijgen en slecht groeiend materiaal en het opbinden en steunen van planten met slappe stengels en/of planten die door een overdadige bloeiwijze zonder steun onder het eigen gewicht zouden bezwijken.

51 02 14 NAZORG EN ONDERHOUD

- 01 Bij het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting, dienen de aanwezige solitairstruiken gespaard te worden.
- 02 Tot het snoeien en/of terugzetten van het groentype sierbeplanting wordt tevens gerekend het toepassen van vormsnoei bij solitairstruiken.

51 02 15 GEBRUIK VAN GEWASBESCHERMINGS- EN GEWASBESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 Het gebruik van chemische gewasbeschermings- en gewasbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
- 02 De kosten die worden gemaakt voor onderzoek als gevolg van het vermoeden van het gebruik van chemische middelen, komen voor rekening van de opdrachtnemer indien het gebruik wordt aangetoond.
- 03 Indien geconstateerd wordt dat zonder toestemming van de opdrachtgever chemische middelen zijn gebruikt wordt het contract ontbonden.

51 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**51 05 02 GRASKANTEN EN AANGRENZENDE VERHARDING**

- 02 Tot het maaien van grasvelden wordt tevens gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

51 05 09 VERWIJDEREN VAN AFVAL EN GROEN UIT PLANTVAKKEN

- 01 Tot het terugzetten en snoeien van beplanting behoort tevens het verzamelen en afvoeren van zwerfvuil, grofvuil, blad en snoeiafval uit het gehele plantvak (harkschoon).

HFD PAR ART LID

51 1 WATER EN WATERGANGEN**51 12 EISEN EN UITVOERING WATER EN WATERGANGEN****51 12 04 MAAIEN**

- 03 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.12.04 lid 3 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van het maaisel wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 08 De waarden waaraan direct voor en direct na maaien moet worden voldaan is conform het gestelde in 51.12.04 van de Standaard 2020.
- a. Bij de werkzaamheden dient de aannemer rekening te houden met zeldzame planten en dieren (van de rode lijst); deze moeten worden ontzien.
 - b. Voor aanvang van de werkzaamheden moet door de aannemer worden vastgesteld of er broedende (weide)vogels en/of zoogdieren aanwezig zijn. Indien deze worden aangetroffen dienen beschermende maatregelen genomen te worden t.a.v de aanwezige nesten. Hiernaast dienen aanwezige zoogdieren verjaagd te worden.
 - c. De oppervlakte in het bestek zijn bepaald op basis van de beschikbare BGT-gegevens.
 - d. Deze werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden volgens de geldende keurvoorschriften van het Waterschap Hollandse Delta.
 - e. De maaimachines moeten voldoende zijn afgeschermd ter voorkoming van wegslingerende stenen, hout e.d.
 - f. De aannemer moet zich vooraf aan de aanbesteding op de hoogte stellen van de bereikbaarheid van de locaties.
Deze is o.a. afhankelijk van de aard van de aanliggende percelen, de omliggende bebouwing, diepgang en vaste afmetingen van bruggen, e.d.
 - g. Het maaien dient van binnen naar buiten te worden uitgevoerd.
Tevens moet de maaimachine zijn voorzien van een wildredder met ijzeren kettingen om de aanwezige fauna ruim van tevoren te waarschuwen.
 - h. Alle begroeiing binnen de waterlijn, op de bodem en onderwatertaluds van de watergangen/sloten, in-/uitstroomkant van duikers dient te worden afgemaaid tot een hoogte na maaien van minimaal 30 mm en maximaal 60 mm. Daarna moet het afgemaaide riet en andere begroeiingen uit de watergang worden verwijderd.
 - i. Het deponeren van voorwerpen, obstakels en de afgemaaide begroeiing is niet toegestaan op dijkbermen en wegbermen die via deze bermen het hemelwater afvoeren.
Het opslaan van vrijgekomen materiaal is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie. Indien toestemming wordt verleend om het tijdelijk op de kant te deponeren dient dit minimaal 0,50 m vanuit de waterlijn te gebeuren.
 - j. Er mag niet worden gemaaid binnen het natte profiel van de watergang:
- wanneer de buitentemperatuur gedurende enkele dagen meer dan 25 Celsius bedraagt, overeenkomstig het protocol niet maaien bij warm weer van het Waterschap.
 - k. De watergangen/sloten uitmaaien vanaf het openbaar gebied/gemeentelijk eigendom.
Indien noodzakelijk vanaf het particulier perceel, dan alleen met toestemming van de eigenaar van het perceel.
 - l. Met toestemming van en door de directie te stellen voorwaarden mag het uitmaaien plaatsvinden vanaf de aanliggende dijk-/weg-/fietspadzijde.
 - m. De aannemer moet rekening houden met de aanwezigheid van eindbuizen van drainage- en rioleringsstelsels.

HFD PAR ART LID

- n. Alle in de watergangen aanwezige voorwerpen die de afstroming van het water belemmeren, zoals hout, waterplanten, biezten, wierden, blad en andere obstakels, moeten hieruit worden verwijderd.
- o. Onder het risico van de aannemer is ook begrepen de eventuele schade, met inbegrip van bedrijfsschade, ten gevolge van de aanwezige van niet omvangrijke en/of losse hinder veroorzakende voorwerpen en/of stoffen in watergang. De aangetroffen voorwerpen dienen op bereikbare plaats gedeponeerd te worden.
- p. Het uitmaaien van het natgedeelte van de watergang is inclusief het verwijderen van kroos, waterplanten, riet en diep- en drijfvuil.
- q. Onder "maaien bermen en taluds" wordt tevens het maaien van het droog talud watergang gerekend.
- r. Tot het maaien van watergangen wordt tevens gerekend het verwijderen van één-, twee- en meerjarige opslag van houtige gewassen uit de watergangen. Tevens ook achter de beschoeiing en verlanding in de insteek verwijderen. Tevens wordt gerekend het verwijderen van opschot langs de oevers van sloten, singels, watergangen en waterpartijen. Dit betreft zowel harde (beschoeide) als zachte (natuurlijke) oevers.

09 Uitvoeringsvoorwaarden

Bij uitvoering van de werkzaamheden gelden onderstaande schadebeperkende maatregelen om schade aan flora en fauna te beperken. Onderhoud met een sleepmes of harkboot vindt enkel plaats als dit vanuit onderhoud, in relatie tot aanwezige flora en fauna de beste optie is. Bij onderhoud met een sleepmes of harkboot wordt enkel het middelste 1/3 van de watergang gemaaid. De desbetreffende locaties worden d.m.v. een plankaart aangegeven.

- a. Voor het maaien en zuiveren met de maaiboot en vanaf de kant gelden de onderstaande uitvoeringsvoorwaarden:
 - Als maaien en zuiveren met de maaiboot gebeurt, dan uitsluitend vanuit het middelste deel tussen de wederzijdse oeverlijnen;
 - Indien er in de watergang geen aanluitende zijsloten aanwezig zijn, dan wordt er met een de maaiboot niet naar een doodlopend punt toegewerkt;
 - Indien mogelijk dient aan de oever van waaraf het onderhoud plaatsvindt 25% van de vegetatie en of waterbodem / waterkolom te worden gespaard zodat de aanwezige fauna tijdens de werkgang niet wordt opgesloten;
 - Er wordt, indien beschikbaar, natuurvriendelijk materieel ingezet en/of sparende technieken toegepast;
 - Werkzaamheden vinden in beginsel plaats in de daglichtperiode, opdat verstoring van de omgeving door verlichting wordt voorkomen. Bij nachtelijke verlichting van een werklocatie wordt uitstraling naar de omgeving vanaf een uur na zonsondergang zo veel mogelijk voorkomen;
 - Schade aan bermen, slootkanten, houtsingels, bosjes en solitaire bomen, bijvoorbeeld door insporing, wordt voorkomen;
 - De rij- en vaarsnelheid van machines en vaartuigen wordt zo afgesteld dat dieren zo veel mogelijk kunnen wegvlugten. Bij voorkeur wordt stapvoets gereden of gevaren;
 - Bij werkzaamheden vanaf de kant wordt er één kant op gewerkt, en indien aan de orde van de dichte zijde naar het open water of gebied gewerkt, zodat dieren kunnen wegvlugten;
 - De opdrachtnemer let tijdens de werkgang goed op broedende vogels (baltsen, nestbouw, broeden en verzorgen van opgroeiende jongen) opdat deze tijdens de werkzaamheden niet verstoord worden. Aangetroffen broedende vogels, in gebruik zijnde nesten en eieren dienen altijd te worden gespaard, ook buiten het reguliere broedseizoen. Het personeel dient te allen tijde te letten op alarmerende vogels en hun nesten;
 - Nesten uit de categorie 'jaarrond beschermende nesten' zoals nesten van ijsvogels en oeverzwaluw, worden in beginsel intact gelaten en niet beschadigd, ook buiten het broedseizoen;
 - Het maaien van rietland vindt uitsluitend plaats buiten het broedseizoen van de vogels (globaal 15 maart tot 15 juli);
 - De maaihoogte boven land en water is 5 cm > 10 cm < boven de bodem;
 - Op onderhoudspaden langs de watergangen kunnen maaiwerkzaamheden gedurende het gehele jaar plaatsvinden, mits tijdens de werkgang goed wordt gelet op broedende vogels of andere juridische beschermde soorten;
 - Spuit verstopte duikers vóór aanvang van het werk in de betreffende watergang eerst door, zodat vissen een vluchtroute hebben. De druk moet langzaam worden opgevoerd zodat de vissen onbeschadigd richting het openwater worden gestuwd. Als dit niet mogelijk is, moet de duiker/stuw worden beschouwd als een doodlopend eind. Werk altijd in één richting, vanaf de kopse kant naar open water toe, zodat

HFD PAR ART LID

- vissen kunnen vluchten naar water waar geen werkzaamheden plaatsvinden;
- Houtrillen, boomstronken en bladhopen worden in de winterperiode (oktober t/m maart) ontzien in verband met overwinterende amfibieën;
- b. Aanvullende uitvoeringsvoorwaarden periode 3: 1 juni tot 15 juli;
In periode 3 zijn naast de uitvoeringsvoorwaarden uit a. onderstaande extra uitvoeringsvoorwaarden van toepassing:
- Opdrachtnemer zorgt er voor dat, voordat de werkgang plaatsvindt, watergang en oever is gecontroleerd op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met het broedproces en bloeiende of zaadbevattende juridisch zwaarder beschermde planten;
 - Groeiplaatsen van de juridisch zwaarder beschermde planten en vogelnesten worden bij het schonen ruim gespaard;
 - Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van drie meter geen onderhoudsactiviteiten plaatsvinden;
- c. Extra uitvoeringsvoorwaarden periode 15 maart tot 1 juni
In deze periode zijn naast de uitvoeringsvoorwaarden uit a. onderstaande extra uitvoeringsvoorwaarden van toepassing:
- Voor de werkgang wordt het plangebied (watergang en de oever) door een terzake kundige persoon onderzocht op de aanwezigheid van vogels welke bezig zijn met hun broedproces. Deze vogels mogen tijdens hun broedproces (baltsen, nestbouw, en verzorgen van opgroeiende jongen) niet door de werkzaamheden verstoord worden;
 - Rondom een bezet vogelnest mogen er binnen een straal van vijf meter geen activiteiten plaatsvinden;
 - Waarnemingen worden met behulp van GPS puntmeting geregistreerd;
 - De locaties worden aangegeven op een plankkaart en in het veld d.m.v. een signaalvlag gemarkeerd;
 - Tijdens de werkgang blijft bij boezem-, hoofd- en secundaire watergangen breder dan 7 meter en waar mogelijk bij watergangen kleiner dan 7 meter te minste 25% van de vegetatie gerekend vanaf de oeverlijn al dan niet verdeeld over twee zijden te allen tijde gespaard;
 - Daar waar juridisch zwaarder beschermde soorten aanwezig zijn, houdt een terzake kundige persoon toezicht op de uitvoering en registreert de maatregelen en de effecten. Dit document wordt door de opdrachtgever digitaal geslagen;
 - indien niet aan de schade beperkende maatregel kan worden voldaan, dan wordt er in overleg met een ecooloog andere maatregelen getroffen die niet van wezenlijk invloed is op beschermde soorten/ populatie en of inheemse vogelsoort welke bezig is met het broedproces;
 - Met het oog op controle door handhavende instanties worden afwegingen en beslispunten om tot uitvoering over te gaan goed gedocumenteerd. Ook de noodzakelijke voorzorgmaatregelen (bv. verplaatsen van vogelnesten worden in opdracht van de opdrachtgever, onder begeleiding van een terzake kundig persoon uitgevoerd;
- d. Daar waar zich een juridisch zwaarder beschermde soort heeft gevestigd en door een terzake kundige persoon is geconsenteerd dat door uitvoering van de werkzaamheden, ondanks de schadebeperkende maatregelen, afbreuk zou worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van deze soort/populatie, moet het werk worden stopgezet.

Lokaal worden de werkzaamheden dan in opdracht van de opdrachtgever uitgesteld tot het moment dat, door een terzake kundige persoon, is vastgesteld dat de werkzaamheden geen afbreuk meer doen aan de gunstige staat van instandhouding van de juridisch zwaarder beschermde soort(en).

HFD PAR ART LID

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dient de hoogte na het maaien van grasveld 1e maaibeurt (4 cm) in overleg met de directie worden vastgesteld.
- 04 In afwijkingen van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 04 van de Standaard 2020 dienen de maaibeurten te worden uitgevoerd op aanwijzing van de directie. Het is aan de directie voorbehouden te bepalen wanneer een volledige maaibeurt plaats dient te vinden waarbij dan de obstakels dienen te worden bijgemaaid.
- 08 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 08 van de Standaard 2020 worden de maaifrequentie en de volgorde uitgevoerd in opdracht van de directie.
- 10 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020 dient het verwijderen van de grasbalen wekelijks plaats te vinden, afhankelijk van de maaidag of voor woensdag 19.00 uur of voor vrijdag 19.00 uur dient alles afgevoerd te zijn.
- 14 Bij ruw gras en kruidenrijk gras grenzend aan voet- en fietspaden dient de eerste meter te worden beschouwd als grasveld (m2 is in hoeveelheid resultaatverplichting meegenomen bij grasveld vlak en talud) en moet als zodanig gemaaid worden en de harde kanten gestoken te worden en dient in de prijs inbegrepen te zijn.
- 15 Voor aanvang de eerste maaibeurt dienen takken en andere ongerechtigheden van het grasveld verwijderd en afgevoerd te worden. Daarnaast dienen molshopen en toegang konijnenholen geëgaliseerd te worden met een hark en/of met weidesleep.
- 16 Maaisel dat op de verharding terecht komt dient direct verwijderd te worden.
- 18 Bij ruw gras dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen voorafgaand aan het maaien van ruw gras te worden uitgevoerd.
- 19 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien rondom obstakels als O.V. en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders (incl. mes in beschermkap die het touw afsnijdt) waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen of ander maaigarnituur.
- 20 Bij obstakels en bomen waarbij conform lid 19 gemaaid moet worden met een afstandhouder is een graskraag van 0,05 m rondom het obstakel of boom toegestaan. Bij overige obstakels en bomen is een graskraag niet toegestaan.
- 21 Per maaibeurt dienen alle harde kanten en zachte kanten op een zodanige wijze worden meegenomen, dat geen staande graskanten overblijven.
- 22 Spoorvorming van meer dan 10 mm in te maaien objecten en mechanische beschadiging van de grasmatten door materieel dient te worden voorkomen.
- 23 De oeverkanten grenzend aan gazon dienen tot waterlijn/ beschoeiing gemaaid te worden, alleen in overleg met de directie kan hier van afgeweken worden.
- 24 Bij het maaien langs de singels is tevens inbegrepen het overhangend gras en opslag langs de singels verwijderen.
- 25 De te maaien vakken dienen gemaaid te worden met een 3-deligemaaiër met een maximale breedte van 2.30 meter. Voor de smalle stroken moet een 1-delige maaier worden gebruikt, met een maximale breedte van 0.90 meter. De maaihogte dient tussen de 3,0cm en 3,5 cm. te zijn. Er mogen geen hoogteverschillen tussen de verschillende kooien voorkomen.
- 26 De maaierwerkzaamheden voor grasvelden dienen 3 keer per jaar te worden uitgevoerd met een cirkelmaaier bij gebruik van een kooimaaier. Indien er gebruik wordt gemaakt van een gazonklepelmaaier kunnen hiermee alle maaibeurten worden uitgevoerd.
Het is niet toegestaan om alle maaibeurten met een cirkelmaaier uit te voeren.

HFD PAR ART LID

27 De maaiwerkzaamheden dienen per locatie in 1 gesloten werkgang uitgevoerd te worden.

28 Bij maaiwerkzaamheden ten behoeve van kruidenrijk gras en/of bloemenmengsel mag geen klepelmaaier of afzuigmachine worden toegepast.

51 23 INFORMATIE-OVERDRACHT GRAS EN KRUIDACHTIGEN

51 23 01 VOLGORDE TE MAAIEN PERCELEN

01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 4 BEPLANTINGEN

51 41 BEGRIPPEN

51 41 01 ALGEMEEN

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.41.01 lid 01 van de standaard 2020 is te verstaan onder:

l. opslag: ongewenste houtige opslag van zaailingen tussen de bestaande beplanting.

m. onkruid: ongewenste vegetatie inclusief bramen, kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot, met uitzondering van sedum-, mos- en albegroeiing.

n. onkruidvrij maken: het definitief verwijderen van onkruid alsmede bramen en opslag, zowel éénjarig als houtig gewas.

51 42 EISEN EN UITVOERING

51 42 01 VERVOEREN VAN PLANTMATERIAAL EN BEHANDELEN OP HET WERK

03 De aannemer roept de beplanting af na goedkeuring van de directie. Vanaf het moment van leveren tot het moment dat de beplanting is aangeplant, draagt de aannemer zorg voor de beplanting. Onder deze zorg wordt verstaan het watergeven, afdekken of op andere manier beschermen van de beplanting. Eventuele kosten dienen bij de posten m.b.t. het plantwerk inbegrepen te zijn.

Schade aan de beplanting door bijvoorbeeld verdroging en/of vorst komt voor rekening van de aannemer.

Per deelopdracht wordt aan de aannemer een overzicht overhandigd waar de beplanting afgeroepen dient te worden.

04 De aannemer stelt de directie in kennis als de beplanting is geleverd zodat er keuring van het plantmateriaal kan plaatsvinden.

05 De aannemer regelt opslag/kuilhoek voor het ter beschikking gestelde plantmateriaal.

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

01 In aanvulling op artikel 51.42.03 van de Standaard 2020 is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten niet toegestaan.

51 42 04 PLANTVERBAND EN PLANTAFSTANDEN

05 In aanvulling op artikel 51.42.03 van de Standaard 2020 is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten niet toegestaan.

06 In aanvulling op artikel 51.42.04 van de Standaard 2020 dient de buitenste rand van nieuw aan te brengen beplanting voorzien te zijn van een rij (zogenaamde afplantrij) die evenwijdig loopt aan de rand van het in te planten perceel. De afstand tussen de rij en de rand van het in te planten perceel is gelijk aan de helft van de voorgescreven afstand tussen de rijen.

HFD PAR ART LID

51 42 05 AANBRENGEN BEPLANTING

- 03 In aanvulling op artikel 51.42.05 van de Standaard 2020 dient bij het planten van plantmateriaal de wortelkluit geheel onder het maaiveld te worden aangebracht en bedekt te zijn met 10 tot 30 mm grond.
- 04 In aanvulling op artikel 51.02.01 dient de grond lagen van maximaal 0,30 m. aangebracht en aangedrukt te worden.
- 05 In aanvulling op artikel 51.42.05 van de standaard 2020 dient na aanplant de bovenste 20 tot 30 mm van het plantvak geëgaliseerd en verkruid te worden met een kluitgrootte tot 100 mm.

51 42 21 BEHEERSEN ONKRUID-BEPLANTING

- 12 Indien voor het onkruidvrij maken van de beplantingen frequenties zijn opgenomen, moet er bij iedere ronde voor gezorgd worden dat al het onkruid afsterft.
- 13 Indien vijf dagen na uitvoering van het onkruidvrij maken van de beplantingen blijkt dat niet al het onkruid is afgestorven, dient de bewerkingen herhaald te worden, net zolang het nodig is om een onkruidvrije situatie te creëren in de beplanting. Deze werkzaamheden worden niet verrekend en behoren bij de oplevering van een uitvoeringsronde. .

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT**51 43 02 UITMAAIEN BOSPLANTSOEN**

- 02 Jaarlijks wordt ca. 20% van de in dit bestek opgenomen bosplantsoenvakken gedund. Hierbij wordt ca. 20% tot 50% van de beplanting uit de vakken verwijderd.

51 5 BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING BOMEN****51 52 01 PLANTGATEN**

- 04 In aanvulling op artikel 51.52.01 van de Standaard 2020 is het boren of machinaal aanbrengen van plantgaten niet toegestaan.

51 52 03 PLANTEN BOMEN

- 09 In aanvulling op artikel 51.52.03 van de Standaard 2020 dient de grond in lagen van maximaal 0,30 m. aangebracht en aangedrukt te worden.
- 10 Na verdichting dient de indringingsweerstand tussen 1 tot 1,5 MPa te bedragen.

HFD PAR ART LID

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 82 EISEN EN UITVOERING ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING****51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle begroeiing inclusief het onkruid tussen verharding (band/tegels/klinker) en direct aangelegde gevel van bebouwing..
- 03 Bij thermische bestrijding met hete lucht (föhn/brander) minimaal op die afstand blijven van particuliere beplanting waarbij aantasting ervan niet optreedt en waarbij de machine tenminste 100 cm buiten de erfgrans blijft ter voorkoming van schade aan particulier eigendom.
Op de plaats waar de föhn/ brander niet mag komen moet het onkruid wel/ ook bestreden worden. Dit kan thermisch met heet water of mechanisch met de bosmaaier tot op de verharding het onkruid weg te maaien, hierbij dient het vrijgekomen materiaal verzameld en afgevoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.
- 04 De aannemer is verplicht om bij het bijmaaien/borstelen rondom obstakels en bomen zonder (polyethyleen) maaiveld-beschermers gebruik te maken van afstandhouders waardoor de obstakels en bomen niet geraakt kunnen worden door touwen, messen, borstels of ander maai-/borstelgarnituur.

61 WERK ALGEMENE AARD**61 1 WERK ALGEMENE AARD****61 12 EISEN EN UITVOERING****61 12 06 RISICOVERDELING EN GARANTIES, OPSLAG OP WERKTERREIN**

- 03 Alle afvalstoffen, zoals onkruiden, snoeihout en los geborsteld veegvuil dienen dagelijks te worden verzameld en afgevoerd. Tenzij anders in het bestek of bepaling is aangegeven.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 1 DEELHOOFDSTUK 62.1****62 12 EISEN EN UITVOERINGEN****62 12 01 EISEN EN UITVOERING**

- 03 Onverminderd het bepaalde in paragraaf 30 van de U.A.V. 2012 zorgt de aannemer voor alle maatregelen, welke in de geldende verkeersvoorschriften en de richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering zijn voorgeschreven of door de directie en/of plaatselijke politie worden gesteld.
De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van de aannemer.
- 04 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

62 12 07 MAATREGELEN TE TREFFEN DOOR DE AANNEMER

- 01 De aannemer plaatst, verplaatst, onderhoudt en verwijdert alle borden, hekken, verkeersaanduidingen, enz. welke de directie in verband met de verkeersbelemmeringen, verkeersgeleiding en dergelijke nodig acht.
- 02 De aannemer is aansprakelijk voor eventuele schade, welke door het verkeer aan de tijdelijke verkeersvoorzieningen mocht worden toegebracht.
- 03 Aan onderdelen van het werk mag niet worden begonnen, voordat de aannemer de benodigde verkeersvoorzieningen heeft getroffen en deze zijn goedgekeurd door de directie.
- 04 Buiten werktijd en na beëindiging van de werkzaamheden de niet voor de verkeersveiligheid noodzakelijke borden ten genoegen van de directie afdekken, draaien of verwijderen.
- 05 De materialen, het materieel, enz. steeds zo opslaan, dat er geen hinder en gevaar voor het verkeer kan ontstaan.
Materialen welke ten gevolge van de uitvoering van het werk op de verharding zijn gekomen, onmiddellijk verwijderen.
- 06 De aannemer moet zich ervan verzekeren dat de toegang tot alle huizen, bouwwerken, erven, bedrijven, garages, scholen, landerijen, enz. altijd gewaarborgd is. De aannemer moet bij de uitvoering van de werken hiervoor de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie vrijwaren voor klachten van omwonenden. Afsluiting van toegangen mag alleen geschieden in overleg met betrokkenen.
- 07 Alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer, welke op of langs de (openbare) weg in gebruik zijn, moeten zijn voorzien van een oranje in werking zijnde zwaailicht, dat te allen tijde in alle verkeersrichtingen goed zichtbaar is. Tevens dienen alle motorvoertuigen en rijdende machines van de aannemer voorzien te zijn van een achteruit-rij alarmering.
- 08 Aanbevelingen
 - Insporing en verdichting:
 - Het aantal verplaatsingen van materieel moet per werkgang zoveel mogelijk worden beperkt (indien mogelijk: werktuigen en werkgangen combineren).
 - Geen onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in natte perioden met zwaar materieel.
 - Stem bandenspanning af op de terreinomstandigheden.
 - Vaste aanvoer- en afvoerroutes voor materieel (indien mogelijk en van toepassing).
 - Fysieke aanwezigheid:
 - Beperk de aanwezigheid, combineer indien mogelijk de werkzaamheden en controles per werkgang.
 - Beperk de duur van een werkgang.
 - Werk met een afgesloten cabine (indien mogelijk met materieel).
 - Werkperiode:
 - Conform het bepaalde in het bestek, rekening houdende met de Wet Natuurbescherming
 - Werkrichting:
 - Geef fauna mogelijkheid tot vluchten door te werken vanuit:
 - Een drukke rand naar een rustige kant c.q. open gebied.
 - Van land naar water.
 - Gefaseerd werken:
 - Omschrijving gefaseerd werken conform het bepaalde in dit bestek.
 - Het overslaan van delen van vegetatie in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES**62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de door directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 02 Indien de aannemer de in het bestek vermelde startdatum (weeknummer en dag) niet nakomt, kan per geval (werk en/of wijk) en per dag een korting van € 250,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
Heeft betrekking op alle frequentie gestuurde besteksposten.
Alle frequentie gestuurde werkzaamheden moeten schriftelijk (email) per wijk/onderdeel/werk bij de toezichthouder aan en gereed gemeld worden.

64 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN**64 1 FLORA- EN FAUNAMAATREGELEN EN -VOORZIENINGEN****64 12 EISEN EN UITVOERING****64 12 04 WET NATUURBESCHERMING**

- 01 In het kader van de Wet Natuurbescherming wordt van de aannemer verwacht dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zorgvuldig wordt gehandeld ten aanzien van de middels deze wet beschermde planten- en diersoorten.
- 02 De aannemer is verplicht om zich te houden aan de uitgangspunten, aanvullende maatregelen, voorschriften en/of beperkingen van een door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) goedgekeurde en geldige gedragscode.
- 03 Bij snoeien en maaien (droog en nat) voorafgaand aan het werk een flora en fauna check uitvoeren. Het formulier dagelijks mailen naar de toezichthouder.

.....

.....

.....

.....

Behoort bij: B-00-0022

Raamovereenkomst Integraal Onderhoud Openbare Ruimte

INSCHRIJVINGSBIJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: B-00-0022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbijet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbijet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
B)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: B-00-0022

Raamovereenkomst Integraal Onderhoud Openbare Ruimte

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	GEWASBESCHEMINGSMIDDELEN				
1	ONDERHOUD GROEN (GEHELE JAAR)				
10	ONKRUIDBEHEERSING GROEN				
100	ONKRUIDBEHEERSING SOLITARE BOMEN EN HEESTERS				
1000	<u>Onkruidbeheersing bomen niet centrumgebied</u>				
100010	Onkruidvrij maken boomspiegel in grasveld	st	980,00	F	
100020	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel grasveld)	st	980,00	F	
100030	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding	st	1.944,00	F	
100040	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel verharding)	st	1.944,00	F	
1001	<u>Onkruidbeheersing bomen centrumgebied</u>				
100110	Onkruidvrij maken boomspiegel in grasveld	st	45,00	F	
100120	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel grasveld)	st	45,00	F	
100130	Onkruidvrij maken boomspiegel in verharding	st	37,00	F	
100140	Verwerken vrijgekomen materiaal (boomspiegel verharding)	st	37,00	F	
1002	<u>Onkruidbeheersing solitaire heesters</u>				
100210	Onkruidvrij maken solitaire heesterl in grasveld	st	299,00	F	
100220	Verwerken vrijgekomen materiaal (sol. heester grasveld)	st	299,00	F	
102	ONKRUIDBEHEERSING BEPLANTINGSVAKKEN				
1020	<u>Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten, niet centrumgebied</u>				
102010	Onkruidvrij maken haagvoet (blok)haag	m2	14.775,00	F	
102020	Verwerken vrijgekomen materiaal (blok)haag	m2	14.775,00	F	
102030	Onkruidvrij maken haagvoet (klimplanten)	m2	96,00	F	
102040	Verwerken vrijgekomen materiaal (klimplanten)	m2	96,00	F	
1021	<u>Onkruidbeh. (blok)hagen en klimplanten, centrumgebied</u>				
102110	Onkruidvrij maken haagvoet (blok)haag	m2	580,00	F	
102120	Verwerken vrijgekomen materiaal (blok)haag	m2	580,00	F	
1022	<u>Onkruidbeheersing heesterbeplanting, niet centrumgebied</u>				
102210	Onkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen)	m2	17.693,00	F	
102220	Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen)	m2	17.693,00	F	
102230	Onkruidvrij maken beplantingsvak (heesterrozen)	m2	7.068,00	F	
102240	Verwerken vrijgekomen materiaal (heesterrozen)	m2	7.068,00	F	
102260	Onkruidvrij maken beplantingsvak (afzetbeplanting)	m2	13.017,00	F	
102270	Verwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting)	m2	13.017,00	F	
102280	Onkruidvrij maken beplantingsvak (jong bosplantsoen)	m2	2.322,00	F	
102290	Verwerken vrijgekomen materiaal (jong bosplantsoen)	m2	2.322,00	F	
1023	<u>Onkruidbeheersing heesterbeplanting, centrumgebied</u>				
102310	Onkruidvrij maken beplantingsvak (sierplantsoen)	m2	227,00	F	
102320	Verwerken vrijgekomen materiaal (sierplantsoen)	m2	227,00	F	
102330	Onkruidvrij maken beplantingsvak (afzetbeplanting)	m2	528,00	F	
102340	Verwerken vrijgekomen materiaal (afzetbeplanting)	m2	528,00	F	
1024	<u>Onkruidbeheersing vaste planten, niet centrumgebied</u>				
102410	Onkruidvrij maken beplantingsvak (vaste planten)	m2	862,00	F	
102420	Verwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten)	m2	862,00	F	
1025	<u>Onkruidbeheersing vaste planten, centrumgebied</u>				
102510	Onkruidvrij maken beplantingsvak (vaste planten)	m2	879,00	F	
102520	Verwerken vrijgekomen materiaal (vaste planten)	m2	879,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
11	ONDERHOUD GRAS				
110010	Maaien grasveld vlak	are	1.142,79	F	
110020	Maaien grasveld talud	are	698,65	F	
110030	Maaien grasveld met bollen	are	16,05	F	
110050	Maaien ruw gras vlak,5- 6x per jaar	are	2.166,07	F	
110060	Maaien ruw gras talud,5- 6x per jaar	are	1.140,06	F	
110070	Bijmaaieren rondom bomen in ruw gras,5- 6x per jaar	st	951,00	F	
110080	Bijmaaieren rondom sol. heesters in ruw gras,5- 6x per jaar	st	299,00	F	
2	ONDERHOUD VERHARDINGEN (GEHELE JAAR)				
20	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
202	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
2020	<u>Veegvuilbeheersing verhardingen</u>				
202010	Verwijderen veegvuil elementenverhardingen, 5x	are	32.129,00	F	
202020	Verwijderen zwerfafval.	are	6.353,36	F	
2021	<u>Afvalbakken</u>				
202110	<u>Ledigen afvalbakken.</u>	st	1.352,00	F	
3	ONDERHOUD GROEN (PERIODIEK)				
30	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN				
300	ONDERHOUD (BLOK)HAGEN				
3001	<u>Knippen (blok)hagen</u>				
300110	Knippen van (blok)hagen, tot 1,5 m, 2x per jaar	m2	126.704,00	F	
300120	Knippen van (blok)hagen, 1,5-2 m, 2x per jaar	m2	1.148,00	F	
300130	Knippen van (blok)hagen, 2-6 m, 2x per jaar	m2	4.064,00	F	
300140	Knippen van hagen, tot 1,50 m, 4x per jaar	m2	7.664,00	F	
31	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN				
311	ONDERHOUD SIERPLANTSOEN				
3111	<u>Snoei sierplantsoen</u>				
311110	Snoeien sierplantsoen. 1x per 4 jaar, 100%	m2	8.960,00	F	
3112	<u>Snoei rand plantvak sierplantsoen</u>				
311220	Opknippen rand sierplantsoen <3,0 m, 2x per jaar	m	30.178,20	F	
32	ONDERHOUD ROZEN				
320	ONDERHOUD HEESTERROZEN				
3201	<u>Snoei heesterrozen</u>				
320110	Snoeien heesterrozen.	m2	4.712,00	F	
3202	<u>Snoei rand beplantingsvak heesterrozen</u>				
320210	Opknippen rand heesterrozen, 1x per jaar	m	9.458,00	F	
33	ONDERHOUD KLIMPLANTEN				
330	ONDERHOUD KLIMPLANTEN				
3300	<u>Knippen van klimplanten</u>				
330010	Knippen van klimplanten, tot 3 m, 2x per jaar	m2	2.540,00	F	
34	ONDERHOUD AFZETBEPLANTING				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
340	ONDERHOUD AFZETBEPLANTING				
3400	<u>Snoei afzetbeplanting</u>				
340010	Terugzetten beplanting. 1x per 3 jaar	m2	9.023,33	F	
340020	Opknippen rand sierplantsoen <3,0 m, 2x per jaar	m	19.777,20	F	
35	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
351	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
3510	<u>Onderhoud bosplantsoen</u>				
351010	Uitmaaieren bosplantsoen/recreatiebos. 1x per jaar	are	192,61	F	
351020	Terugzetten / snoeien bosplantsoen 1x per 6 jaar	m2	4.586,00	F	
351030	Opknippen rand bosplantsoen <3,0 m, 2x per jaar	m	9.425,00	F	
36	ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS				
361	ONDERHOUD SOLITAIRE HEESTERS				
3610	<u>Snoeien solitaire heesters</u>				
361020	Snoeien solitaire heesters, 1x per 4 jaar	st	150,00	F	
37	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
370	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
3700	<u>Onderhoud vaste planten</u>				
370030	Afmaaieren van vaste planten, 1x per jaar	m2	3.482,00	F	
38	INBOET PLANTVAKKEN				
380	INBOET PLANTVAKKEN				
3800	<u>Voorbereidende werkzaamheden inboet plantvakken</u>				
380010	Opnemen inboet in plantvakken	uur	24,00	F	
3810	<u>PLANTWERKZAAMHEDEN HEESTERS EN VASTE PLANTEN</u>				
381010	Inboeten bosplantsoen.	st	300,00	F	
381020	Inboeten sierplantsoen (vakbeplanting)	st	1.000,00	F	
381030	Inboeten sierplantsoen (solitaire heesters)	st	100,00	F	
381040	Inboeten spillen of veren (blok)hagen.	st	300,00	F	
381050	Inboeten vaste planten	st	300,00	F	
39	ONDERHOUD GRAS EN KRUIDENRIJK GRAS				
390	ONDERHOUD GRAS				
3900	<u>Maaieren grasveld</u>				
390010	Maaieren grasveld met bollen, 1x per jaar	are	32,10	F	
3901	<u>Afsteken graskanten (grasveld vlak)</u>				
390110	Afst. van graskanten langs plantvak. 2x per jaar	m	12.780,00	F	
390120	Afst. van graskanten langs verharding. 2x per jaar	m	2.592,00	F	
390130	Afsteken van graskanten boomspiegels. 2x per jaar	m	16.400,00	F	
3902	<u>Egaliseren molshopen en opschonen grasveld</u>				
390210	Egaliseren molshopen en opschonen grasveld	are	3.749,56	F	
391	ONDERHOUD RUW GRAS				
3910	<u>Onderhoud ruw gras vlak</u>				
391010	Maaieren ruw gras vlak, 2x per jaar	are	835,34	F	
391020	Maaieren ruw gras vlak, 3x per jaar	are	1.260,96	F	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3911	<u>Onderhoud ruw gras talud</u>				
391110	Maaien ruw gras talud, 1x per jaar	are	414,16	F	
391120	Maaien ruw gras talud, 2x per jaar	are	1.259,04	F	
391130	Maaien ruw gras talud, 3x per jaar	are	3.709,26	F	
3912	<u>Bijmaaien rondom bomen ruw gras vlak en talud</u>				
391210	Bijm. rondom bomen ruw gras vlak en talud, 1x per jaar	st	38,00	F	
391220	Bijm. rondom bomen ruw gras vlak en talud, 2x per jaar	st	444,00	F	
391230	Bijm. rondom bomen ruw gras vlak en talud, 3x per jaar	st	735,00	F	
392	ONDERHOUD KRUIDENRIJK GRAS				
3920	<u>Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel vlak</u>				
392010	Maaien kruidenrijk gras vlak, 2x per jaar.	are	700,64	F	
392020	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras	are	700,64	F	
392030	Maaien bloemenmengsel vlak, 1x per jaar	are	13,34	F	
392040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	13,34	F	
3921	<u>Onderhoud kruidenrijk gras en bloemenmengsel talud</u>				
392110	Maaien kruidenrijk gras talud, 2x per jaar	are	110,48	F	
392120	Verwerken vrijgekomen maaisel kruidenrijk gras	are	110,48	F	
392130	Maaien bloemenmengsel talud, 1x per jaar	are	42,20	F	
392140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bloemenme	are	42,20	F	
3922	<u>Bijm. rondom bomen kruidenrijk gras en bloemenmengsel</u>				
392210	Bijm. rondom bomen kruidenrijk gras, 2x	st	36,00	F	
392220	Bijm. rondom bomen bloemenmengsel, 1x	st	10,00	F	
4	ONDERHOUD VERHARDING (PERIODIEK)				
41	VUILBEHEERSING VERHARDINGEN				
410	VEGEN VERHARDINGEN				
4100	<u>Verwijderen veegvuil verhardingen</u>				
410010	Verwijderen veegvuil gesloten verhardingen, 2x	are	32.957,72	F	
411	VERWIJDEREN VUIL OUD-EN-NIEUWVIERING				
4110	<u>Verwijderen zwurf- en vuurwerkafval</u>				
411010	Verwijderen vuurwerkreken, 1 januari	are	510,00	F	
412	ALGENBESTRIJDING VERHARDINGEN				
4120	<u>Algenbestrijding verhardingen</u>				
412020	Algenbestrijding op verharding	are	40,00	F	
42	ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN				
421	ONKRUIDVRIJ MAKEN VERHARDING				
4210	<u>Onkruidvrij maken verharding</u>				
421010	Onkruidvrij maken elementverharding (thermisch)	are	5.258,80	F	
421020	Onkruidvrij maken elementverharding (borstelen)	are	5.258,80	F	
421030	Onkruidvrij maken goten langs elementenverharding	m	122.638,00	F	
421040	Onkruidvrij maken goten langs gesloten verharding	m	31.868,00	F	
421050	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (thermisch)	are	24,97	F	
421060	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (schoffelen)	are	24,97	F	
421070	Onkruidbeheersing op trappen	m2	974,00	F	
43	VERWIJDEREN ONKRUID VALONDERGROND				
4300	<u>Onkruidvrij maken valondergrond (+egaliseren)</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
430010	Egaliseren valdempende ondergrond-los materiaal.	m2	1.029,00	F	
5	ONDERHOUD WATERGANGEN				
50	ONDERHOUD WATERGANGEN EN OEVERS				
500	UITMAAIEN WATERGANGEN - NAT PROFIEL				
5001	<u>Uitmaaieren watergangen - nat profiel</u>				
500110	Uitmaaieren watergang/waterpartij, 2x	are	6.092,16	F	
500120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij, 2x	are	6.092,16	F	
501	MAAIEN OEERVEREGETATIE				
5010	<u>Maaieren oeervervegetatie-nat/ droog talud, jaarlijks</u>				
501010	Maaieren oeervervegetatie, breedte 1 meter - jaarlijks	m	15.070,00	F	
501020	Maaieren oeervervegetatie, breedte 3 meter - jaarlijks	m	20,00	F	
501030	Verwerken vrijgekomen maaisel	m	15.090,00	F	
5011	<u>Maaieren oeervervegetatie-nat/ droog talud, om het jaar</u>				
501110	Maaieren oeervervegetatie, breedte 1 meter	m	5.141,00	F	
501120	Maaieren oeervervegetatie, breedte 2 meter	m	601,00	F	
501130	Maaieren oeervervegetatie, breedte 3 meter	m	123,50	F	
501140	Maaieren oeervervegetatie, breedte 10 meter	m	36,00	F	
501150	Maaieren oeervervegetatie, breedte 15 meter	m	30,00	F	
501160	Verwerken vrijgekomen maaisel	m	5.931,50	F	
5012	<u>Maaieren oeervervegetatie-nat/ droog talud, handmatig</u>				
501210	Maaieren oeervervegetatie handmatig jaarlijks, 1 m	m	82,00	F	
501220	Maaieren oeervervegetatie handmatig jaarlijks, 3 m	m	502,00	F	
501230	Verwerken vrijgekomen maaisel	m	584,00	F	
51	ODERHOUD OVERIG				
510	VUIL VERWIJDEREN EN KROZEN				
5100	<u>Blad en vuil verwijderen</u>				
510010	Blad en vuil verwijderen.	st	60,00	F	
5101	<u>Krozen + drijfvuil verwijderen</u>				
510110	Krozen + drijfvuil verwijderen	m2	25.000,00	F	
511	REININGEN DUIKERS				
5110	<u>schoonmaken duikers</u>				
511010	Schoonmaken duikers.	st	30,00	F	
6	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
61	TER BESCHIKKING STELLEN				
610	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS / MATERIEEL				
6100	<u>Ter beschikking stellen werknemers</u>				
610010	Inzetten werknemers: groenvoorzieners	uur		F	
610020	Inzetten veegmachine incl. bediening t.b.v cal./ev	uur		F	
610030	Inzetten veegmachine incl. bediening tbv bladvegen	uur		F	
610040	Inzetten bladblazer incl. bediening	uur		F	
610050	Inzetten borstelmachine incl. bediening	uur		F	
62	VERKEERSMAATREGELEN				
621	VERKEERSMAATREGELEN FIETSPADEN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6210	<u>Verkeersmaatregelen bij w.i.u. langs fietspaden</u>				
621010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer		F	
622	VERKEERSMAATREGELEN - ETW				
6220	<u>Verkeersmaatregelen - ETW 30</u>				
622010	Toepassen rijdende afzetting(en). ETW30, 1221/1222.				
623	VERKEERSMAATREGELEN - GOW				
6230	<u>Verkeersmaatregelen - GOW 50</u>				
623010	Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1301/1303	keer		F	
623020	Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1302/1304	keer		F	
623030	Toepassen afzetting(en). GOW 50, 1305 t/m 1309	keer		F	
6231	<u>Verkeersmaatregelen - GOW 70/80</u>				
623110	Toepassen afzetting(en). GOW 7080, 1301/1303	keer		F	
623120	Toepassen afzetting(en). GOW 70/80, 1302/1304	keer		F	
623130	Toepassen afzetting(en). GOW 70/80, 1305 t/m 1309	keer		F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				