

GRONDBALANS

Project:	Frederiksoord fase 4
Bestek	2022-03
Datum	30-9-2022
Status	Definitief
Versie	0



GROND ONTGRAVEN

Zand					Klei					Drainagezand					Teelgrond					Bomengrond				
Bestekspost	ontgraven	schoon	verontreïnigd	geschikt voor hergebruik	Bestekspost	ontgraven	schoon	verontreïnigd	geschikt voor hergebruik	Bestekspost	ontgraven	schoon	verontreïnigd	geschikt voor hergebruik	Bestekspost	ontgraven	schoon	verontreïnigd	geschikt voor hergebruik	Bestekspost	ontgraven	schoon	verontreïnigd	geschikt voor hergebruik
330110	119	119		119	330110	31	31		0					0	320110	402	402		0					0
330120	288	288		288	330120	117	117		0					0					0					0
330130	2176	2176		2176	330130	496	496		0					0					0					0
330140	138	138		138	330140	36	36		0					0					0					0
330150	186	186		186	330150	23	23		0					0					0					0
320210	421	421		421					0					0					0					0
320220	681	681		681					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
				0					0					0					0					0
	4009	4009	0	4009		703	703	0	0		0	0	0	0		402	402	0	0		0	0	0	0

[illegible]

Ontgraven	schoon	verontreinigd	Afvoeren	schoon	verontreinigd	Aanvullen	Leveranties
Zand	4.009 m³	0 m³	Zand	742 m³	0 m³	Zand	3.267 m³
703 Klei	0 m³	0 m³	Klei	703 m³	0 m³	Klei	0 m³
Drainagezand	0 m³	0 m³	Drainagezand	0 m³	0 m³	Drainagezand	552 m³
Teelgrond	402 m³	0 m³	Teelgrond	402 m³	0 m³	Teelgrond	453 m³
Bomengrond	0 m³	0 m³	Bomengrond	0 m³	0 m³	Bomengrond	240 m³