LEGENDA

- Projectgrens
- Verwijderen materiaalgrens
- Verwijderen asfalt
- Verwijderen natuurstenen trottoirband
- Verwijderen gazonband
- Verwijderen 100x200mm opsluitbanden
- Verwijderen 130/150x250mm trottoirbanden
- Verwijderen 150x400x3000mm opsluitbanden
- Verwijderen boomkrans
- Verwijderen inritband
- Verwijderen hekwerk
- Zagen asfalt
- Frezen getrapte aansluiting asfalt
- Verwijderen 50-50 thermoplast markering
- Verwijderen thermoplast haaientanden
- Verwijderen thermoplast streepmarkingen
- **Verwijderen betontegels, 300×300×50mm, geijd** 402
- Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, grijs
- Verwijderen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, roodpaars
- Verwijderen straatbakstenen, dikformaat, halfsteensverband, roodpaars
- Verwijderen straatbakstenen, dikformaat, keperverband, roodpaars
- Verwijderen straatbakstenen, waalformaat, halfsteensverband, roodpaars
- Verwijderen straatbakstenen, waalformaat, keperverband, roodpaars
- Verwijderen asfalt, zwart
- Verwijderen asfalt, rood
- Verwijderen uitneembare afzetpaal
- Verwijderen drukknoppaal
- Verwijderen verkeersbordpaal
- Verwijderen VRI
- Verwijderen straatkolk
- Verwijderen trottoirkolk
- Verwijderen HWA putafdekking
- Verwijderen drainage putafdekking (verdekt / onder maaiveld)
- Verwijderen GWA putafdekking
- Boom verwijderen
- Verwijderen nitterplatten/grindverharding
- Verwijderen groenstrook/plantvak
- Verwijderen afvalbak
- Verwijderen betonstraatstenen of boomkransen BB=betonband, SS=stalen strip, BE=beton element

LEGENDA (bestaand)

- Laadpaal handhaven
- Verkeersbord
- Drukknop
- Afsluiter waterleiding
- Brandkraan
- Peilbuis
- Lichtmast
- Bestaande hoogte
- Kolk
- Straatnaambord / wegwijzer
- Brievenbus
- Betaalautomaat
- Electrakast
- Datakast
- Verkeersregelinstallatie
- Boom (BGT)
- Boom ingemeten
- Lichtmast, LPH 6m
- Lichtmast, LPH 4m
- Verplaasten lichtmast

Verw. haaientandtegels (3 st.)

Verw. haaientandtegels (3 st.)

Noppentegels verw.

Betaalautomaat en klok verplaatsen

Autodate

Laadpaal verplaatsen

Autodate

Merelstraat

Roodborststraat

Nachtegaallaan

Lijsterbaat

Lijsterstraat

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.a.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2.5 5 7.5 10m

Project
Vogelwijk

Onderwerp
Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden
Vogelwijk

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK
ADVIES & ONTWERP

Getekend door	Gecontroleerd door	Blad	Kantal	Documentsoort	Documentstatus	Contractnummer:
M. de Haan	E. Lefeber	1	3	Tekening	Definitief	
Datum uitgifte	Schaal	Formaat		Domein		Zaaknummer:
29-08-2022	1:250	A0				Z/19/137894.7

Gemeente Leiden
Duurzame Leefomgeving

Stationsplein 107
Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Tel. 14071

Documentnummer:
4220044