Nachtegaallaan
Leeuwerikstraat
Leeuwerikstraat
Leeuwerikstraat
Laadpaal verplaatsen
Autodate
Lijsterstraat
Vinkenstraat
Mezenstraat
Mezenstraat
Bosuilstraat
Bosuilstraat
Blauwe Vogelweg
IJsvogelhof
Struiken terug snoeien i.v.m. veiligheid
Betaalautomaat verplaatsen

LEGENDA

- Projectgrens
- Verwijderen materiaalgrens
- Verwijderen asfalt
- Verwijderen natuurstenen trottoirband
- Verwijderen gazonband
- Verwijderen 100x200mm opsluitbanden
- Verwijderen 130/150x250mm trottoirbanden
- Verwijderen 150x400x3000mm opsluitbanden
- Verwijderen boomkrans
- Verwijderen inritband
- Verwijderen hekwerk
- Zagen asfalt
- Frezen getrapte aansluiting asfalt
- Verwijderen 50-50 thermoplast markering
- Verwijderen thermoplast haaientanden
- Verwijderen thermoplast streepmarkingen
- 300x300x402 **Verwijderen betontegels, 300+300+50mm, gegid** 402
- Bss kf Verwijderen betonstraatstenen, keiformaat, halfsteensverband, grijs
- 50s kf Verwijderen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, roodpaars
- 50s df Verwijderen straatbaksteen, dikformaat, halfsteensverband, roodpaars
- 50s df Verwijderen straatbaksteen, dikformaat, keperverband, roodpaars
- 50s wf Verwijderen straatbaksteen, waalformaat, halfsteensverband, roodpaars
- 50s wf Verwijderen straatbaksteen, waalformaat, keperverband, roodpaars
- Verwijderen asfalt, zwart
- Verwijderen asfalt, rood
- Verwijderen uitneembare afzetpaal
- Verwijderen drukknoppaal
- Verwijderen verkeersbordpaal
- Verwijderen VRI
- Verwijderen straatkolk
- Verwijderen trottoirkolk
- Verwijderen HWA putafdekking
- Verwijderen drainage putafdekking (verdekt / onder maaiveld)
- Verwijderen GWA putafdekking

- Boom verwijderen
- Verwijderen ritterplaten/grindverharding
- Verwijderen groenstrook/plantvak
- Verwijderen afvalbak
- Verwijderen betonstraatstenen of boomkransen BB=betonband, SS=stalen strip, BE=beton element

LEGENDA (bestaand)

- Laadpaal handhaven
- Verkeersbord
- Drukknop
- Afsluiter waterleiding
- Brandkraan
- Peilbuis
- Lichtmast
- Bestaande hoogte
- Kolk
- Straatnaambord / wegwijzer
- Brievenbus
- Betaalautomaat
- Electrakast
- Datakast
- Verkeersregelinstallatie
- Boom (BGT)
- Boom ingemeten
- Lichtmast, LPH 6m
- Lichtmast, LPH 4m
- Verplaasten lichtmast

0 2.5 5 7.5 10m

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Project
Vogelwijk
Onderwerp
Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden
Vogelwijk

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK
ADVIES & ONTWERP

Getekend door	Gecontroleerd door	Blad	Aantal	Documentsoort	Documentstatus	Contractnummer:
M. de Haan	E. Lefeber	2	3	Tekening	Definitief	
Datum uitgifte	Gecker door	Schaal		Formaat	Dumeln	Zaaknummer:
29-08-2022	R. Kardol	1:250		A0		Z/19/137894-7

Gemeente Leiden
Duurzame Leefomgeving
Leiden
Stationsplein 107
Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Tel. 14071
Documentnummer:
4220044