Aansluiten bestaande riolering

Aansluiten bestaande riolering b.o.b. hoogte ca. -1,55

Boom stabiliseren t.b.v. rioolsleuf

Aansluiten bestaande riolering

Streng en 1e put reeds aangebracht door derden

173-0213

Rioolgemaal en rioolpersleiding door derden aangebracht

Alleen putrand/deksel verwijderen/vervangen

Afdichten wand put

Aansluiten op bestaande overstort 23706U
Drempelniv. -0.45
Drempelbreedte 4,60 m
(zie ook de bijlage)

Afdichten wand put

Aansluiten op bestaande overstort 23704U
Drempelniv. -0.31
Drempelbreedte 4,68 m
(zie ook de bijlage)

Meelstraat

Voorhoutsestraat

Molenvliet

## LEGENDA (verwijderen)

- Verwijderen HWA riool
- Verwijderen GWA riool
- Verwijderen drainage
- 23800 Putnummer bestaand (verwijderen)
- -54 b.o.b. hoogte bestaand
- Verwijderen HWA put
- Verwijderen drainageput (putafdekking verdekt / onder MV)
- Verwijderen GWA put
- Verwijderen putrand (put laten staan)

## LEGENDA (nieuw)

- HWA riolering
- DWA riolering
- Drainage PP Ø200mm (vanaf inspectieput de 1e 5,0m dichte buis toepassen)
- HWA huisaansluiting
- DWA huisaansluiting
- Kolkaansluiting
- 173-0213 Putnummer HWA
- 173-0211 Putnummer DWA
- 173-0212 Putnummer drainage
- -1.06 PVC Ø0 -1.13 HWA: materiaal, diameter (mm), afschotrichting, b.o.b.'s
- -1.38 PVC Ø0 -1.95 DWA: materiaal, diameter (mm), afschotrichting, b.o.b.'s
- -1.63 b.o.b. hoogte drainage
- Nieuwe puthoogte
- Inspectieput HWA (put 1000x1000mm bij beton Ø700mm)
- Inspectieput DWA
- Inspectieput DWA, boorput
- Inspectieput drainage
- Ontstoppingsstuk DWA
- Ontstoppingsstuk HWA + eindkap
- Straatkolk, type: STR-9736/9737 lev. TBS Soest
- Trottoirkolk, type: TM128A lev. TBS Soest
- Inlaatpunt HWA op riool
- Inlaatpunt DWA op riool
- Uitstroombak HWA
- Noodoverstort DWA
- Wortelscherm

## LEGENDA (K&L)

- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Lage druk gas
- Lage druk gas nieuw
- Lage druk gas verwijderen (door Liander)
- Datakabel
- Waterleiding
- Waterleiding verwijderen
- Verwijderen persleiding
- Nieuwe persleiding

## LEGENDA (algemeen)

- Projectgrens
- GWA riool
- VWA riool
- HWA riool
- DP1.3 Locatie proefsleuf
- Inspectieput
- Laadpaal handhaven
- Peilbuis
- Verkeersbord
- Drukknop
- Afsluiter waterleiding
- Brandkraan
- Lichtmast
- Bestaande hoogte
- Kolk
- Straatnaambord / wegwijzer
- Brievenbus
- Betaalautomaat
- Electrakast
- Datakast
- Verkeersregelinstallatie
- Boom (BGT)
- Boom ingemeten
- Boom nieuw

0 2.5 5 7.5 10m

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Project: Vogelwijk
Onderwerp: Bestaande situatie riolering met opruimwerkzaamheden
Vogelwijk

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK ADVIES & ONTWERP

| Getekend door | Gecontroleerd door | Blad | Aantal | Documentsoort | Documentstatus | Projectnummer: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. de Haan | E. Lefeber | 1 | 3 | Tekening | Definitief | |
| Datum uitgifte | Gezien door | Schaal | | Formaat | Contractnummer | Zaaknummer: |
| 29-08-2022 | R. Kardol | 1:250 | | A0 | | Z/19/137894.7 |

Gemeente Leiden
Duurzame Leefomgeving

Stationsplein 107
Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Tel. 071-5165901 / Fax 071-5165899

Documentnummer: 4220046