LEGENDA (verwijderen)

- Verwijderen HWA riool
- Verwijderen GWA riool
- Verwijderen drainage
- 23800 Putnummer bestaand (verwijderen)
- -54 b.o.b. hoogte bestaand
- Verwijderen HWA put
- Verwijderen drainageput (putafdekking verdekt / onder MV)
- Verwijderen GWA put
- Verwijderen putrand (put laten staan)

LEGENDA (nieuw)

- HWA riolering
- DWA riolering
- Drainage PP Ø200mm (vanaf inspectieput de 1e 5,0m dichte buis toepassen)
- HWA huisaansluiting
- DWA huisaansluiting
- Kolkaansluiting
- 173-0213 Putnummer HWA
- 173-0211 Putnummer DWA
- 173-0212 Putnummer drainage
- -1.06 PVC Ø0 -1.13 HWA: materiaal, diameter (mm), afschotrichting, b.o.b.'s
- -1.38 PVC Ø0 -1.95 DWA: materiaal, diameter (mm), afschotrichting, b.o.b.'s
- -1.65 b.o.b. hoogte drainage
- Nieuwe putdeksel
- Inspectieput HWA (put 1000x1000mm bij beton Ø700mm)
- Inspectieput DWA
- Inspectieput DWA, boorput
- Inspectieput drainage
- Ontstoppingsstuk DWA
- Ontstoppingsstuk HWA + eindkap
- Straatkolk, type: STR-9736/9737 lev. TBS Soest
- Trottoirkolk, type: TM128A lev. TBS Soest
- Inlaatpunt HWA op riool
- Inlaatpunt DWA op riool
- Uitstroombak HWA
- Noodoverstort DWA
- Wortelscherm

LEGENDA (K&L)

- Laagspanning
- Middenspanning
- Hoogspanning
- Lage druk gas
- Lage druk gas nieuw
- Lage druk gas verwijderen (door Liander)
- Datakabel
- Waterleiding
- Waterleiding verwijderen
- Verwijderen persleiding
- Nieuwe persleiding

LEGENDA (algemeen)

- Projectgrens
- GWA riool
- VWA riool
- HWA riool
- Locatie proefsleuf
- Inspectieput
- Laadpaal handhaven
- Peilbuis
- Verkeersbord
- Drukknop
- Afsluiter waterleiding
- Brandkraan
- Lichtmast
- Bestaande hoogte
- Kolk
- Straatnaambord / wegwijzer
- Brievenbus
- Betaalautomaat
- Electrakast
- Datakast
- Verkeersregelinstallatie
- Boom (BGT)
- Boom ingemeten
- Boom nieuw

Aansluiten bestaande riolering

Aansluiten bestaande riolering b.o.b. hoogte ca. -1,55

Boom stabiliseren t.b.v. rioolsleuf

Aansluiten bestaande riolering

Streng en 1e put reeds aangebracht door derden

Rioolgemaal en rioolpersleiding door derden aangebracht

Alleen putrand/deksel verwijderen/vervangen

Afdichten wand put

Aansluiten op bestaande overstort 23704U
Drempelniv. -0.45
Drempelbreedte 4,60 m
(zie ook de bijlage)

Afdichten wand put

Aansluiten op bestaande overstort 23704U
Drempelniv. -0.31
Drempelbreedte 4,68 m
(zie ook de bijlage)

Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2,5 5 7,5 10m

Project
Vogelwijk
Onderwerp
Nieuwe situatie riolering
Vogelwijk

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK
ADVIES & ONTWERP

Getekend door	Gecontroleerd door	Blad	Aantal	Documentsoort	Documentstatus	Projectnummer:
M. de Haan	E. Lefeber	1	3	Tekening	Definitief	
Datum uitgifte	Gezien door	Schaal	Formaat	Contractnummer	Zaaknummer	
29-08-2022	R. Kardol	1:250	A0		Z/19/137894-7	
Gemeente Leiden Duurzame Leefomgeving		Leiden	Stationsplein 107 Postbus 9100, 2300 PC Leiden Tel. 071-5165900 // Fax 071-5165899		Documentnummer: 4220047	