Herstraten SBS, DF, geel

Herstraten SBS, DF, geel

Herstraten SBS, DF, rood

Verloopband 130/150mm naar MV

Verloopband 130/150mm naar MV

hergebruik vrijgekomen opsluitband 150x400mm

hergebruik vrijgekomen opsluitband 150x400mm

Nieuw rioolgemaal

Nieuwe locatie betaal-automaat en klok

Laadpaal verplaatsen

VLB 13/15 langs Nachtegaallaan

VLB 13/15 langs Nachtegaallaan

LEGENDA

- Projectgrens
- Materiaalgrens
- Kant rood asfalt
- Kant zwart asfalt
- Goottegel, grijs, 150x300x80mm
- Kant straatbaksteen
- Kant molgoot
- RVS boomkrans
- Voorkant band
- Opsluitband, 100+200mm, kleur grijs, 2cm klik
- Trottoirband 130/150x250 mm, met uitgewassen basalt
- Verlaagde band, gelijkvloers met rijweg aanbrengen (zie detail handboek, deel III)
- Gazonband 100x200 mm, standaard grijs
- Natuurstenen trottoirband 130/150x250 mm
- Betonnegels, type 300+300+50mm, grijs 402
- Betonnegels, type 300+300+80mm, grijs 402
- Betonnegels, type 300+150+80mm, grijs 402
- Grasbetontegel, GreenSton lev. Klostermann, kleur grijs
- Straatbaksteen, waalformaat, ellebooverband, rood
- Straatbaksteen, dikformaat, keperverband, rood
- Straatbaksteen, keiformaat, keperverband, rood
- Asfalt, zwart
- Asfalt, rood
- Parkeervakscheiding met wit T-tje (zie detail)
- Inritblokken
- Drempelmarkering, BSS, wit, meegestraat

SCHOOL Schoolzone, BSS, ingestraat (zie detail)

- Inspectieput
- Inspectieput (boorput)
- Straatkolk, type: STR-9736/9737 lev. TBS Soest
- Trottoirkolk, type: TM128A lev. TBS Soest
- Uitstroombak HWA
- Noodoverstort VWA
- Fietsnietjes, Clip (Streetlife), kleur RAL 7016
- Laadpaal terugplaatsen
- Afzetpaal type: Erdi fietsflex 100 rood en wit
- Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte
- Profiel/afschotrichting
- Dwarsprofiellocatie

LEGENDA (bestaand)

- Laadpaal handhaven
- Verkeersbord
- Drukknop
- Afsluiter waterleiding
- Brandkraan
- Lichtmast (BGT)
- Bestaande hoogte
- Kolk
- Straatnaambord / wegwijzer
- Brievenbus
- Betaalautomaat
- Electrakast
- Datakast
- Verkeersregelinstallatie
- Boom (BGT)
- Boom ingemeten

LEGENDA (openbare verlichting)

- Bestaande lichtmast LPH 4m
- Bestaande lichtmast LPH 6m
- Nieuwe locatie verplaatste lichtmast LPH 4m
- Aanbrengen nieuwe armatuur LPH 6m
- Nieuwe locatie verplaatste lichtmast LPH 6m
- Nieuwe lichtmast LPH 4m

T.p.v. drempels geen zicht aan de band/gelijkvloers aanbrengen
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

0 2.5 5 7.5 10m

Project
Vogelwijk

Onderwerp
Nieuwe situatie verhardingen
Vogelwijk

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK
ADVIES & ONTWERP

Getekend door	Gecontroleerd door	Blad	Kantal	Documentsoort	Documentstatus	Contractnummer:
M. de Haan	E. Lefeber	1	3	Tekening	Definitief	
Datum uitgifte	Status door	Schaal	Formaat	Domein	Zaaknummer:	
29-08-2022	R. Kardol	1:250	A0		Z/19/1378947	

Gemeente Leiden
Duurzame Leefomgeving

Leiden

Stationsplein 107
Postbus 9100, 2300 PC Leiden
Tel. 14071

Documentnummer:
4220045