Bestrating handhaven

Betonstraatstenen handhaven

Grasbetontegels handhaven

Betonstraatstenen handhaven

Trottoir handhaven

Nieuwe gazonband

Trottoir van schelpenasfalt handhaven

Verloopband 13/15 naar MV

Trottoir handhaven

Verloopband 13/15 naar MV

SCHOOL

Verloopband 130/150 naar 100x200mm

Nieuwe locatie betaalautomaat

SCHOOL

LEGENDA

- Projectgrens
- Materiaalgrens
- Kant rood asfalt
- Kant zwart asfalt
- Gootfegel, grijs, 150x300x80mm
- Kant straatbaksteen
- Kant molgoot
- RVS boomkrans
- Voorkant band
- Opsluitband, 100×200mm, kleur grijs, 2cm klik
- Trottoirband 130/150x250 mm, met uitgewassen basalt
- Verlaagde band, gelijkvloers met rijweg aanbrengen (zie detail handboek, deel III)
- Gazonband 100x200 mm, standaard grijs
- Natuurstenen trottoirband 130/150x250 mm
- Betontegels, type 300×300×50mm, grijs 402
- Betontegels, type 300×300×80mm, grijs 402
- Betontegels, type 300×150×80mm, grijs 402
- Grasbetontegel, GreenSton lev. Klostermann, kleur grijs
- Straatbaksteen, waalformaat, elleboogverband, rood
- Straatbaksteen, dikformaat, keperverband, rood
- Straatbaksteen, keiformaat, keperverband, rood
- Asfalt, zwart
- Asfalt, rood
- Parkeervakscheiding met wit T-tje (zie detail)
- Inritblokken
- Drempelmarkering, BSS, wit, meegestraat
- SCHOOL — Schoolzone, BSS, ingestraat (zie detail)
- Inspectieput / Inspectieput (boorput)
- Straatkolk, type: STR-9736/9737 lev. TBS Soest
- Trottoirkolk, type: TM128A lev. TBS Soest
- Uitstroombak HWA
- Noodoverstort VWA
- Fietsnietjes, Clip (Streetlife), kleur RAL 7016
- Laadpaal terugplaatsen
- Afzetpaal type: Erdi fietsflex 100 rood en wit
- 0.34 — Nieuwe hoogte
- Bestaande hoogte
- Profiel/afschotrichting
- Dwarsprofiellocatie

LEGENDA (bestaand)

- Laadpaal handhaven
- Verkeersbord
- Drukknop
- Afsluiter waterleiding
- Brandkraan
- Lichtmast (BGT)
- Bestaande hoogte
- Kolk
- Straatnaambord / wegwijzer
- Brievenbus
- Betaalautomaat
- Electrakast
- Datakast
- Verkeersregelinstallatie
- Boom (BGT)
- Boom ingemeten

LEGENDA (openbare verlichting)

- Bestaande lichtmast LPH 4m
- Bestaande lichtmast LPH 6m
- Nieuwe locatie verplaatste lichtmast LPH 4m
- Aanbrengen nieuwe armatuur LPH 6m
- Nieuwe locatie verplaatste lichtmast LPH 6m
- Nieuwe lichtmast LPH 4m

0 2.5 5 7.5 10m

T.p.v. drempels geen zicht aan de band/gelijkvloers aanbrengen
Maten in meters, tenzij anders vermeld
Materiaalmaten in mm, tenzij anders vermeld
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld
Diameters in mm, tenzij anders vermeld

Project: Vogelwijk						
Onderwerp: Nieuwe situatie verhardingen Vogelwijk						
Getekend door: M. de Haan	Gecontroleerd door: E. Lefeber	Blad: 3	Aantal: 3	Documentsoort: Tekening	Documentstatus: Definitief	Contractnummer:
Datum uitgifte: 29-08-2022	Gezien door: R. Kardol	Schaal: 1:250		Formaat: A0	Domein:	Zaaknummer: Z/19/137894-7
Gemeente Leiden Duurzame Leefomgeving		Leiden	Stationsplein 107 Postbus 9100, 2300 PC Leiden Tel. 14071			Documentnummer: 4220045

DE HAAN CIVIELE TECHNIEK ADVIES & ONTWERP