

Behorende bij bestek 2022-WEE141-RO-01: Reinigen en inspecteren riolen 2022-2026

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inhoud	Aantallen hoeveelheid resultaatsverplichting	100010 150.000m Klopt dit? Gedeeld door 4½ jaar is 33,33 km. p/j. Plafondbedrag Bestek art. 01.21.12.01 stelt € 1.000.000,- Peel en Maas bijv. 110.000m over 4 jaar is dit 27,5 km p/j, heeft een plafonbedrag van € 1.500.000,-	De plafondbedragen staan los van hoeveelheden op basis van de areaalgegevens. Wanneer de omzet het plafondbedrag heeft bereikt, dan stopt automatisch de raamovereenkomst	Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 6 gemeente Weert
2	Inhoud	Verificatie reinigingswerkzaamheden	Blz. 47, art. 25.35.05 Betreft m.n. minigemalen en gemalen welke niet in het bestek zitten. Zijn er 'putten met regelvoorziening' te verwachten? Foto's? Vervalt deze bestekspost?	Het is aan de individuele opdrachtgever om minigemalen en gemalen via beschikbare posten (tbs-uren) op te dragen. Putten met regelvoorzieningen zijn onder andere (niet uitputtend) wervelventielen en spindelschuiven. De bepaling blijft gehandhaafd	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
3	Inhoud	Aanleg riolering	Bestek blz. 47, art. 25.13. Wat heeft dit met R&I te maken?	Bepaling 25.13 vervalt.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
4	Uitvoering	Bewonersbrief	Bestek blz. 45, 25.03.05.03. Wat verwacht u van ons m.b.t. het dagelijks aangeven op tekening welke bewoners geïnformeerd zijn en dagelijks aanleveren van een 'bewijs van bezorging' bij de directie? M.n. het dagelijkse aspect is overdreven	De bepaling blijft gehandhaafd. Zoals in lid 03 aangegeven kan dagelijks worden gerapporteerd door middel van het maken van een foto van de tekening waarop de informatie duidelijk zichtbaar is.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
5	Uitvoering	Inschrijving	Bestek blz. 45, art. 25.03.05.01. Bewonersbrief min. 2 en max. 5 dagen van tevoren. Kan dit naar min. 2 en max. 7 dagen omdat er meestal op vrijdag of zaterdag geflyerd wordt. Of bedoelt u werkdagen?	Het gaat hier om dagen, dus kalenderdagen en geen werkdagen. De bepaling wordt niet aangepast.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
6	Inhoud	Inschrijvingsleidraad	Blz 15, punt 8. Verwijzing naar Bestekspost 918870 is onbekende post.	Zie aanbestedingsleidraad gewijzigd hoofdstuk 4 punt 8. Dit moet zijn een verwijzing naar bestekspost 919990	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
7	Inhoud	Inschrijving	Bestek blz. 4 PAR 07. Welk bestekpostnr. bedoelt u met 'de niet toedeelbare eenmalige kosten' ?	Dit betreft de posten 9	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
8	Inhoud	Aantallen hoeveelheid resultaatsverplichting	Weert start een ½ jaar eerder dan de anderen. Zijn de totalen van Weert over 4 of over 4½ jaar gegeven?	Zie deel 2.1 paragraaf 06. De hoeveelheden zijn fictief, gebaseerd op areaalgegevens en een verwachte afname gedurende de contractduur inclusief maximale verlenging en waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.	Perceel 6 gemeente Weert
9	Inhoud	Inschrijving	Bestek blz. 8 Par 03. Hoeveelheid ter inlichting. L, T, I, H of R. Alle besteksposten vermelden een F.	Zie aangepast deel 2.1 paragraaf 03	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert

Behorende bij bestek 2022-WEE141-RO-01: Reinigen en inspecteren riolen 2022-2026

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
10	Inhoud	01 01 13 overige algemene bepalingen	lid 10 Indien er tijdens de uitvoering afwijkingen op het bestek/ in het werk (niet alles in een voorschouw vast te stellen) voort komen moeten deze eerst, voorafgaand aan deze werkzaamheden afgestemd worden met de directie om voor verrekening in aanmerking te komen. in lid 01 wordt aangegeven dat er een persoon telefonisch beschikbaar moet zijn gedurende de werkzaamheden maar tevens ook wanneer deze niet op het werk is. (en een evt vervanger) Wij als aannemer mogen er toch van uitgaan dat dit wederzijds is. Bij afwijkingen is melden voldoende indien naar redelijkheid en billijkheid gehandeld wordt. Op welke post kunnen de eventuele wachturen (op akkoord) of kosten van verplaatsing (geen wachturen) worden verrekend? Een antwoord zijnde aannemersrisico o.i.d. is erg kort door de bocht op iets wat in de praktijk dagelijks voorkomt. U geeft zelf aan dat de motivering om op laagste prijs te gunnen gebaseerd is op werkzaamheden zonder een hoge moeilijkheidsgraad en door het van toepassing verklaren van standaarden, normeringen en normvoorschriften. Deze zijn duidelijk m.b.t. het melden!	Lid 06 gaat over bereikbaarheid van de aannemer tijdens de uitvoering. De vertegenwoordiging van de opdrachtgever is dan ook bereikbaar. Werkzaamheden op basis van afwijkingen die na de uitvoering achteraf gemeld worden, komen niet voor verrekening in aanmerking (lid 10). Bij besteksafwijkingen mag de aannemer niet zelf een beslissing nemen, doch dient dit altijd in overleg met de directie te geschieden. Afhankelijk van de besteksafwijking en de te nemen maatregelen zou er, en alleen uitdrukkelijk in overleg met de directie en wanneer er geen sprake is van aannemersrisico (redelijkheid en billijkheid), sprake kunnen zijn van extra kosten als gevolg van improductiviteit. Opdrachtgever gaat er vanuit dat door de gedegen schouw en het naleven van het contract, er van zoals door vraagsteller gesuggereerde dagelijkse besteksafwijkingen geen sprake is.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
11	Inhoud	25 04 02 niet te openen putdeksels	Niet te openen deksels worden door opdrachtgever gangbaar gemaakt. stagnatie is niet verrekenbaar. u geeft aan in art 01-21-05 dat er na schouwing en startwerkzaamheden max 15 werkdagen zitten. Hoe gaat u om met stagnatie wanneer de opdrachtgever niet binnen 15 werkdagen de deksels toegankelijk gemaakt heeft?	De planning van het vrijmaken van deze betreffende putten dient als input voor de planning van de aannemer. Hiermee is er geen sprake van stagnatie.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
12	Inhoud	25 45 03 lid 03	Tegeninspectie niet verrekenbaar. Kunt u ook hier een percentage van aangeven? wederom belangrijk voor de prijsvorming.	Nee, er is geen percentage aan te geven. Opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de inschrijver welke dit op basis van ervaring in het land zelf het beste kan bepalen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
13	Inhoud	25 35 03 lid 04	Tegenstrooms reinigen dient in de verrekenprijzen te zijn inbegrepen. Kunt ook hier een percentage van aanleveren. Wederom belangrijk voor de prijsvorming.	Nee, er is geen percentage aan te geven. Opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de inschrijver welke dit op basis van ervaring in het land zelf het beste kan bepalen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
14	Inhoud	25 04 06 locatie putranden	Kunt u net als met de zandvang of valputten, ook hier een percentage per perceel van aanleveren?	Nee, er is geen percentage aan te geven. Opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de inschrijver welke dit op basis van ervaring in het land zelf het beste kan bepalen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert

Behorende bij bestek 2022-WEE141-RO-01: Reinigen en inspecteren riolen 2022-2026

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
15	Inhoud	25 01 riolering algemeen	25.03.06 lid 06 Putten met Zandvang of valputten. Kunt u aangeven, in percentage, hoeveel zandvang/val putten we per perceel kunnen verwachten? Dit is belangrijk voor een goede prijsvorming.	Nee, er is geen percentage aan te geven. Opdrachtgever gaat uit van de deskundigheid van de inschrijver welke dit op basis van ervaring in het land zelf het beste kan bepalen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
16	Inhoud	01 01 26 SROI	3% van de deelopdracht wordt door de opdrachtgever gefactureerd aan de opdrachtnemer. Om e.e.a. overzichtelijk en transparant te houden, kan hiervoor een bestekpost of stelpost worden opgenomen ?	Nee, hier wordt geen separate bestekspost voor opgenomen. De bijdrage SROI hangt vast aan de omvang van de deelopdracht en niet de inschrijving.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
17	Inhoud	83. tbs	U vraagt hier een HD wagen met capaciteit 600 liter/ per minuut. Ook zijn er maar enkele bedrijven in de Benelux die deze voertuigen bezitten. Kortom dit zijn geen standaard voertuigen.. Kunt u deze veranderen in ten minste 350 of 400 liter per minuut?	Zie gewijzigde bestekspost 831230.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
18	Inhoud	81. tijdelijk afsluiten riolering	Bij deze bestekspost geeft u alleen de waterdiepte aan in de watergang. Dit is zeer summiere informatie. Kunt u aangeven om welke type duikers het betreft? Diameter, materiaal, grootte van de watergang etc?	Zie gewijzigde bestekspost 812020. Deze bestekspost betreft het tijdelijk dichtzetten van de watergang om de reiniging en inspectie van de duiker uit te kunnen voeren en niet het dichtzetten van de duiker zelf. Dan kunnen immers ook geen werkzaamheden uitgevoerd worden.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
19	Inhoud	11 rioolreiniging	In diverse posten geeft u aan dat de gemiddelde putafstand > dan 150 m1. etc. 150 m1 is met een reinigingsvoertuig de maximale lengte. Om grotere putafstanden te reinigen dienen we ander materieel in te zetten. Kunt u het aantal strengen aangeven welke een grotere putafstand hebben dan 150m1?	De gemiddelde putafstand bedraagt overal minder dan 50 meter. De grootste putafstand volgt uit de areaalgegevens van de gemeenten. Op basis van de complete areaalgegevens per gemeente betreffen dit in totaal: - Gemeente Echt-Susteren 6 leidingen - Gemeente Leudal 21 leidingen - Gemeente Nederweert 5 leidingen - Gemeente Peel en Maas 11 leidingen - Gemeente Roermond 8 leidingen - Gemeente Weert 13 leidingen Het is momenteel onbekend welk deel van deze leidingen in de deelopdrachten worden opgenomen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
20	Inhoud	2.2 grenzen situering	Grenzen situering. Kunnen wij ervan uitgaan dat er per deelopdracht minimaal 1 dagproductie (700 m1) op 1 locatie wordt uitgevoerd? Of liggen deze verspreid door de gemeente?	Nee, daar kan inschrijver niet vanuit gaan. Het kan zijn dat een deelopdracht bestaat uit minder dan 700 meter en verspreid over de gemeente. In dat geval worden de werkzaamheden op tbs-posten uitgevoerd. De reguliere jaarprogramma's zullen gemiddeld ca. 10% van het gehele areaal omvatten. Aan de grootte van een deelopdracht kunnen geen rechten worden ontleend.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert

Behorende bij bestek 2022-WEE141-RO-01: Reinigen en inspecteren riolen 2022-2026

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
21	Inhoud	2.1 Tekeningen	Tekeningen. Kunnen wij ervan uitgaan dat er deugdelijke tekeningen beschikbaar worden gesteld? Deugdelijk wil in dit geval zeggen. Duidelijke ondergrond (Gbkn) met straatnamen, putnummers duidelijk leesbaar, diameters riolering bij de betreffende strengen, NAP hoogtes riolering bij de betreffende strengen, nap hoogtes putten ook daadwerkelijk bij de putten vermeldt	Zie hiervoor gewijzigde paragraaf 01 deel 2.1 en bestekspost 100010 in het bestek.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
22	Inhoud	3.1 Algemeen	Directievoering. Is het mogelijk om vooraf al aan te geven of de opdrachtgever zelf de directievoering verzorgd of een extern bureau inhuurt?	Dit is niet relevant voor de inschrijving	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
23	Inhoud	10.02.02 bezetting voertuigen	In de bestekposten 831230, 831240 tbs Hogedruk en Vacuumvoertuig geeft u aan dat de bezetting van deze voertuigen uit 2 man moet bestaan. Dit is niet gebruikelijk en bij de inzet van een "set" zijn er 4 man op locatie aanwezig!!! in 10.02.02 geeft u aan dat de bezetting van de reinigingscombi, inspectievoertuig en freesunit uit 2 personen moet bestaan.	De eis van bezetting is in de raamovereenkomst opgelegd vanuit het oogpunt van veiligheid en wordt niet aangepast. Zie ook het nieuw artikel 25.05.02 in deel 3 van het contract.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
24	Inhoud	3.4 inschrijven met derde, meerdere inschrijvingen	U geeft aan dat een inschrijver slechts één inschrijving mag indienen. De inschrijving kan als hoofdaannemer of in combinatie. Betekent dit echter wel, dat een inschrijver, welke zich beroept op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen, en binnen de termijn van 5 werkdagen, de bewijstlast kan overleggen wel een beroep kan doen op een aannemer wie ook reeds zelfstandig heeft ingeschreven? Ook geeft het aan dat een inschrijver welke gebruikt maakt van "onderaanneming" deze onderaanneming ook nog steeds zelfstandig kan inschrijven.	Ja dit is correct. Een inschrijver mag slechts één keer inschrijven als hoofdaannemer of in combinatie als bedoeld in paragraaf 3.4.1, maar mag meerdere malen als onderaanneming als bedoeld in 3.4.2 en 3.4.3 van de aanbestedingsleidraad meedoen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
25	Inhoud	Inzetten hoge druk zuig-combinatiewagen	Is de hoeveelheidsresultaatverplichting bij bestekpost 831210 niet erg hoog bij de percelen 2 (Leudal) en 4 (Peel en Maas)?	De hoeveelheden zijn afgestemd op een verwachte afname. Voor de gemeente Leudal is de hoeveelheid aangepast. Voor de overige gemeenten blijven de hoeveelheden ongewijzigd.	Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 4 gemeente Peel en Maas
26	Inhoud	Plafondbedrag en te verwachten omzet	Op bladzijde 42 van de raamovereenkomst (01 21 12) staan plafondbedragen en de te verwachten omzet per perceel vermeld. Zijn deze bedragen wel redelijk? Deze vraag geldt dan ook voor de bedragen die vermeld staan op dezelfde pagina bij Social Return (01 26 01 03).	Ja, bedragen zijn redelijk en worden niet aangepast.	
27	Inhoud	ROVK posten 831210 t/m 831280	U heeft bij alle afzonderlijke materieelstukken aan gegeven dat deze bemand moeten worden met inclusief bediening en hulpkracht; waarmee bij inzet van een afzonderlijk spoel- en zuigwagen bijvoorbeeld 4 medewerkers ingezet dienen te worden. Dit wijkt af van het geen vermeldt staat in DEEL III onder 10.02.02. Waarmee dient exact rekening gehouden te worden?	Zie gewijzigd artikel 10.02.02. Er dient rekening te worden gehouden met de bezetting zoals aangegeven in besteksposten 83.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert

Behorende bij bestek 2022-WEE141-RO-01: Reinigen en inspecteren riolen 2022-2026

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
28	Inhoud	ROVK DEEL III 01.21.12	Hebben de totaalbedragen te verwachten deelopdrachten die benoemd zijn betrekking op de gehele duur tot en met 31 december 2026 en mag er van uit gegaan worden dat deze evenredig per contractjaar worden ingevuld? Zo niet, waar mee dient rekening gehouden te worden?	Ja, de bedragen onder lid 02 hebben betrekking op de redelijkerwijs te verwachten omzet over de gehele looptijd van het contract, inclusief maximale verlenging. De verwachting is een redelijk evenredige verdeling per contractjaar. Aan zowel de verwachte hoogte als verwachte verdeling kunnen geen rechten worden ontleend.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
29	Inhoud	ROVK post 871020	Betreft Rioolslib uit AC-riool en asbesthoudend voegenkit. Waarmee dient rekening gehouden te worden bij het reinigen van AC-riool en riool met asbesthoudend voegenkit en op welke wijze wordt dit verrekend?	Bestekspost 871020 komt te vervallen. Inschrijver hoeft geen rekening te houden met werkzaamheden aan AC-riolen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
30	Inhoud	ROVK post 871010	Betreft Rioolslib uit AC-riool en asbesthoudend voegenkit. Zijn de te reinigen strengen waar dit uit voorkomt voor aanvang van de deelopdracht bekend? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden ten aanzien van reiniging, inspectie en freesacties?	Bestekspost 871020 komt te vervallen. Inschrijver hoeft geen rekening te houden met werkzaamheden aan AC-riolen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
31	Inhoud	ROVK Post 812910	Betreft leegzuigen en niet bijzuigen als gevolg van een verzakking. Op welke wijze wordt het bijzuigen bij een verzakking t.b.v. een volledige inspectie verrekend en in welke mate komt dit per deelnemende gemeente voor?	Voor het detecteren van verzakkingen is juist een waterdiepte interessant en is bijzuigen niet gewenst. Indien de leiding naderhand alsnog met bijzuigen geïnspecteerd dient te worden, worden deze kosten extra verrekend.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
32	Inhoud	ROVK Posten 81	"Plaatsing afsluiters dient te geschieden in overleg met de directie". Volstaat het afstemmen in de opstartvergadering of dient voor iedere afsluiter rekening gehouden te worden met een overlegmoment?	Uit de schouw dient naar voren te komen waar afsluiters geplaatst dienen te worden. Voor het geval een afsluiter gevolgen heeft voor de werking van het rioolstelsel is overleg met de directie nodig omdat dit namens de opdrachtgever hydraulisch getoetst dient te worden. Voor de rest volstaat afstemming bij de eerste bouwvergadering.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
33	Inhoud	ROVK Post 801010	Betreft bezorgen bewonersbrieven bij uitvoeren reparaties of relining. In welke mate dient hiermee rekening gehouden te worden in dit reiniging- en inspectie bestek?	Zie aangepaste bestekspost 801010.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
34	Inhoud	ROVK Posten 16	Mag inschrijver er van uit gaan dat de afzonderlijke opdrachtgever per deelopdracht een specifiek op de deelopdracht gevuld en gevalideerd RIBx bestand aanlevert? Zo niet waar mee dient rekening gehouden te worden?	Na aanbesteding zijn er 6 verschillende percelen met 6 verschillende opdrachtgevers. Elke opdrachtgever zal de benodigde informatie, waaronder een gevalideerd RIBx bestand, per deelopdracht aan haar eigen aannemer verstrekken.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert

Behorende bij bestek 2022-WEE141-RO-01: Reinigen en inspecteren riolen 2022-2026

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
35	Inhoud	ROVK Posten 105	Mag inschrijver er van uitgaan dat de putten voor het uitvoeren van de putinspectie voorzien zijn van een stroomprofiel op buisniveau? Zo niet, in welk percentage van de deelopdracht is daar per deelnemende gemeente geen sprake van?	Nee, daar mag inschrijver niet vanuit gaan. Bestekspost 105020 betreft het inspecteren van een blinde of verdeckte put vanaf bodem leiding. Indien alle inkomende en uitgaande leidingen in deze put deel uitmaken van de deelopdracht, wordt de put uiteindelijk ook vanuit de laagst gelegen leiding in beeld gebracht. Anders volstaat de opname vanuit de leiding(en) die deel uit maakt/maken van de deelopdracht. Bestekspost 105110 is een inspectie vanaf maaiveld en staat los van de aanwezigheid van een eventueel stroomprofiel. Zie ook de beschrijving van de gebruikstoestand van het riool in deel 3 van het contract artikel 25.03.06 lid 05.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
36	Inhoud	ROVK Posten 11 t/m 13	Mag inschrijver er van uit gaan dat het riool onder normale omstandigheden leegloopt? Zo niet, waar mee dient per deelnemende gemeente rekening gehouden te worden?	Zie de beschrijving van de gebruikstoestand van het riool in deel 3 van het contract artikel 25.03.06 lid 05.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert
37	Inhoud	ROVK post 105 Inspecteren rioolput	Worden deze ALTIJD in combinatie met strenginspectie uitgevoerd? Zo niet, waarmee dient per deelnemende gemeente rekening mee gehouden te worden?	Alle verdeckte of blinde putten die vallen onder bestekspost 105020 maken ook onderdeel uit voor het programma leidinginspectie. Putten die vallen onder bestekspost 105110 kunnen hier incidenteel (maximaal 10%) ook buiten vallen.	Perceel 1 gemeente Echt-Susteren, Perceel 2 gemeente Leudal, Perceel 3 gemeente Nederweert, Perceel 4 gemeente Peel en Maas, Perceel 5 gemeente Roermond, Perceel 6 gemeente Weert