



Nota van Inlichtingen

Betreft de 2^e Nota van Inlichtingen

Contractnummer 31169506

Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en onderhoud.
Programma Kustlijnzorg

2^e Nota van Inlichtingen behorend bij contractnummer 31169506 verstrekt aan gegadigden voor het engineeren en uitvoeren van suppletiewerkzaamheden op het strand van de Nederlandse kust.

De volgende bijlagen maken deel uit van de Nota van Inlichtingen:

- 31169506 Aanbestedingsleidraad Bijlage I
- 31169506 Aanbestedingsleidraad Bijlage L
- 31169506 Ameland West Peildata Westgat Aanvullend
- 31169506 Basisontwerpen en bandbreedtes 3
- 31169506 Borgingsdocument Ameland West 2
- 31169506 Borgingsdocument Texel Noord 2
- 31169506 Borgingsdocument Texel Midden 2
- 31169506 L17I 2020 T0
- 31169506 L17I 2020 T0.pts
- 31169506 Uitvoeringsplan zandwink L14B2
- 31169506 Uitvoeringsplan zandwink L17I
- 31169506 Uitvoeringsplan zandwink M8G 2

Toelichting op de overeenkomst:

De in deze Nota van Inlichtingen opgenomen wijzigingen van bestek artikel 22.1 lid 3 zijn getoetst en akkoord bevonden in het kader van het Borgingsdocument Natuur.

Door aanwezigheid van veel grind, stenen en keien is het winbare zandvolume in L14B2 opnieuw berekend. Hieruit volgt dat de aannemer het zand voor suppletie Texel Midden toch dient te winnen in L17I en peildata "31169506 L17I 2020 T0" en "31169506 L17I 2020 T0.pts" toch deel zijn van de overeenkomst.

Nota van Inlichtingen

In de aanbestedingsleidraad zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

De planning van de aanbesteding wordt als volgt gewijzigd:

Activiteit	Datum was	Datum wordt
Uiterste datum ontvangst van de inschrijvingen	24-01-2022 15:00 uur	31-01-2022 15:00 uur
Openen digitale kluis in TenderNed met inschrijvingen	25-01-2022	01-02-2022

Artikel 4.3.3 wordt als volgt aangevuld:

Indien de totale maximale MKI CO2 103-waarde volgens bijlage E afwijkt van de totale maximale MKI CO2 103-waarde volgens andere bijlagen, dan prevaleert de totale maximale MKI CO2 103-waarde volgens bijlage E.

De inschrijver dient het bij deze nota gevoegde format van bijlage I in te vullen en aan te bieden en daarbij onderscheid te maken tussen de kosten voor "Realisatie WP 3 - Ameland West uit M8G" en "Realisatie WP 3 - Ameland West uit Westgat".

Het format van bijlage L dat volgens de 1^e nota van inlichtingen is gewijzigd en de inschrijver dient in te vullen en aan te bieden, is bij deze nota gevoegd.

In het bestek zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

Artikel 22.1 lid 2:

De tabel wordt vervangen door de onderstaande tabel:

Werkpakket	Zandwink	Voorwaarden
1	L14B2	Maximaal toegestane ontgrondingsdiepte uitgezonderd beperkingen zoals opgenomen in het uitvoeringsplan: 3 meter mits tot -23 meter LAT
2	L17I	Maximaal toegestane ontgrondingsdiepte uitgezonderd beperkingen zoals opgenomen in het uitvoeringsplan: 5 meter Afstand tot archeologische contacten: 100 meter
3	M8G	Maximaal toegestane ontgrondingsdiepte uitgezonderd beperkingen zoals opgenomen in het uitvoeringsplan: 6 meter

Nota van Inlichtingen

Artikel 22.1 lid 2:

Aan dit artikel wordt toegevoegd:

De aannemer dient rekening te houden met de aanwezigheid van veel grind, stenen en keien in de winvakken L14B2 en L17I.

Artikel 22.1 lid 3:

De onderstaande tekst vervalt:

Voor de bereikbaarheid van strandsuppletie Ameland West is het toegestaan om een geleidegeul te baggeren die voldoet aan de volgende voorwaarden zoals voorzien in het Borgingsdocument

Natuur:

- *het baggeren betreft het deel tussen de boeien WA1 en WA7*
- *de maximale ontgrondingsdiepte is -9,5 m NAP*
- *de maximale verbreding is 94 meter*
- *het maximaal te baggeren zandvolume bedraagt 450.000 m³ in situ*
- *het zand dat uit de vaargeul komt wordt toegepast bij de suppletie*

De bovenstaande tekst wordt vervangen door:

Voor zover dat nodig is om suppletielocatie Ameland West te bereiken, is het toegestaan om een geleidegeul te baggeren die voldoet aan de volgende voorwaarden:

- *het baggeren betreft het deel tussen de groene boeien WA1 en WA15*
- *de maximale ontgrondingsdiepte is -9,5 m NAP*
- *de maximale verbreding is 94 meter*
- *het maximaal te baggeren zandvolume bedraagt 450.000 m³ in situ*
- *het zand dat uit de vaargeul komt wordt toegepast bij de suppletie*

Betreft het maximaal te baggeren zandvolume kan een omrekening naar m³ MARS worden gemaakt door het aantal m³ in situ te verhogen met 15%.

Artikel 22.4 lid 6 en lid 7:

De tabellen worden vervangen door de onderstaande tabel:

Werkpakket	Zandwinvak	Geldig
1	L14B2	Niet geldig
2	L17I	Niet geldig
3	M8G	Wel geldig
3	Westgat	Wel geldig

In de bijlagen van het bestek zijn de volgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

"31169506 Basisontwerpen en bandbreedtes 2" wordt vervangen door "31169506 Basisontwerpen en bandbreedtes 3". Hiermee verandert de "Maximaal totale in situ volume (m³*)" van werkpakket 3 Ameland west van 3 miljoen m³ in situ zand naar 3,5 miljoen m³ in situ zand.

"31169506 Borgingsdocument Ameland West" wordt vervangen door "31169506 Borgingsdocument Ameland West 2". Zodoende staan onder "3.7 Toetsing geleidegeul" de juiste boeien aangegeven (tussen WA1 en WA15).

Nota van Inlichtingen

"31169506 Borgingsdocument Texel Noord" en "31169506 Borgingsdocument Texel Midden" worden vervangen door "31169506 Borgingsdocument Texel Noord 2" en "31169506 Borgingsdocument Texel Midden 2". Zodoende is bijlage 2 "Analyse korrelgrootte zandwin- en suppletiegebieden" aan de borgingsdocumenten toegevoegd.

"31169506 Uitvoeringsplan zandwink M8G 2" wordt vervangen door "31169506 Uitvoeringsplan zandwink M8G 2". Zodoende zijn de juiste coördinaten van het zandwink toegevoegd aan het uitvoeringsplan.

Opgemaakt te Rotterdam op 21-12-2021,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
Namens deze,

Projectmanager Kustlijnzorg,

Hans van Zwol