

Gemeente Haarlem / Wijkzaken
Afdeling Dagelijks Wijkbeheer en Techniek
De heer B. de Laffressange
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

GEMEENTE HAARLEM	
2010/103490	2010/312270
WZ/DB1	Kopie
Reg. datum 26 OKT 2010	
Vialis bv	
Adres datum	Bezoekadres
Handelaar B. Laffressange	Oudeweg 115 2031 CD Haarlem
Correspondentieadres	
Postbus 665 2003 RR Haarlem	
Telefoon	
+31 (0)23 518 91 91	
Telefax	
+31 (0)23 518 91 11	
E-mail	
info@vialis.nl	
Internet	
www.vialis.nl	

Datum: 21 oktober 2010
Uw kenmerk: VA-11169
Ons kenmerk: D.E. van Schie 31 (0)23 518 9037
Contactpersoon:

Betreft: Onderhoudsovereenkomst PRIS Haarlem
Contractnummer 130/60003

Geachte heer de Laffressange,

Hierbij ontvangt u de de aangepaste pagina uit de onderhoudsovereenkomst (in tweevoud) voor het PRIS systeem van de gemeente Haarlem. Zoals besproken met onze Account Manager, de heer Galavazi, is artikel 8 aangevuld met het missende jaartal.

Wij verzoeken u deze pagina te vervangen in de onderhoudsovereenkomst die u 4 mei 2010 ontvangen heeft.

Graag ontvangen wij één exemplaar van de onderhoudsovereenkomst zo spoedig mogelijk getekend retour in bijgevoegde antwoordenvolp.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Vialis bv
Business Unit Beheer & Onderhoud

€ 6.400,-


D.E. van Schie
Verkoop Binnendienst

ABN AMRO
56.10.39.771
Handelsregister
34117661
BTW nummer
NL808549534801
IBAN
NL41ABNA0561039771
BIC
ABNANL2A



GEMEENTE HAARLEM	
Zaak nr.: 2010/103490	Doc. nr.:
Afd.: W2/DBT	Kopie:
Reg. datum: - 7 MEI 2010	
Afdoen. datum: 18-06-2010	Ontv. bew.:
Behandelaar: Laffressange	Paraaf afgedaan:
10/5/10	

OVEREENKOMST
IS NIET
VLEDIG!

VIALIS STUURT
NIEUW TAB-BLAD.

Gemeente Haarlem / Wijkzaken
Afdeling Dagelijks Wijkbeheer en Techniek
De heer B. de Laffressange
Postbus 511
2003 PB HAARLEM

Vialis Traffic bv
Bezoekadres
Oudeweg 115
2031 CC Haarlem
Correspondentieadres
Postbus 665
2003 RR Haarlem
Telefoon
+31 (0)23 518 91 91
Telefax
+31 (0)23 518 91 11
Email
info@vialis.nl
Internet
www.vialis.nl

Datum: 4 mei 2010
Uw kenmerk:
Ons kenmerk: VA-11130
Contactpersoon: D.E. van Schie 31 (0)23 518 9037

Betreft: Onderhoudsovereenkomst PRIS Haarlem
Contractnummer 130/60003

Geachte heer de Laffressange,

Hierbij ontvangt u de getekende onderhoudsovereenkomst (in tweevoud) voor het PRIS systeem van de gemeente Haarlem.

Graag ontvangen wij één exemplaar getekend retour in bijgevoegde antwoordenvolp.

Ik vertrouw erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Vialis Traffic bv
Business Unit Beheer & Onderhoud

J.P.H. van Kessel
Directeur Beheer & Onderhoud

D.E. van Schie
Verkoop Binnendienst

ABN AMRO
61.12.51.612
Handelsregister
34244751
BTW nummer
NL 8154.69.809.801
IBAN
NL58ABNA0611251612
BIC
ABNANL2A



Mixed Sources
Productsgroep uit gecertificeerde
bossen, gecontroleerde bronnen
en gerecycleerd materiaal
www.fsc.org Cert no. CU-COC-00151

01 NOV 2010

BLZ.
ART. 8
BIJLAGE 1.
VERVANGEN
2^e
EX EMPLAAR
REF. OMR.
VIALIS.

Bijlage 1

Onderhoudsovereenkomst

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)
Contractnummer 60003
Paraaf:  Gemeente Haarlem
Paraaf: Vialis



GEMEENTE Haarlem

Contractnummer: 60003

Overeenkomst voor het onderhouden van het Parkeer Route Informatie Systeem in de gemeente Haarlem.

De ondergetekenden:

....., handelende namens de gemeente Haarlem, daartoe gemachtigd door Burgemeester en Wethouders,

Contractant ter ene zijde, verder genoemd "de opdrachtgever"

en

Vialis Traffic bv, te Haarlem

contractant ter andere zijde, verder genoemd "de opdrachtnemer",

zijn overeengekomen als volgt:

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)
Contractnummer: 60003
Paraaf:  Gemeente Haarlem
Paraaf:  Vialis



Artikel 1 ALGEMENE BESCHRIJVING

- 1 De opdrachtnemer verbindt zich, met inachtneming van de hierna volgende bepalingen, tot het preventief en correctief onderhouden van het Parkeer Route Informatie Systeem in de gemeente Haarlem.
Onder Parkeer Route Informatie Systeem, verder genoemd "PRIS", wordt in dit contract verstaan het in het programma van eisen, kenmerk I&M-1002162-JB/WM, versie D2 en datum 16 maart 2009, omschreven systeem en systeemonderdelen.
- 2 Het in lid 1 bedoelde onderhouden van het PRIS dient zodanig te geschieden dat de verwijzing voor de weggebruiker gehandhaafd en duidelijk blijft.
- 3 Indien en voor zover de bijlagen met elkaar of met deze overeenkomst in tegenspraak zijn, wordt de rechtsverhouding tussen partijen bepaald door het document dat in de navolgende rangorde het hoogste staat genoemd, 1. geeft de hoogste rang aan, 5. de laagste rang:
 1. deze overeenkomst, inclusief de door partijen gezamenlijk goedgekeurde wijzigingen en bijlagen;
 2. de aanbieding van de opdrachtnemer;
 3. de nota van inlichtingen;
 4. het programma van eisen;
 5. de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Haarlem.

Artikel 2 NADERE BESCHRIJVING

- 1 In dit contract wordt onder "onderhouden" verstaan:
 - a het tenminste eenmaal per jaar uitvoeren van preventief onderhoud aan verwijsborden, waaronder ook het reinigen van de borden valt;
 - b het opheffen van storingen als gevolg van schade aan de verwijsborden veroorzaakt door
 - derden, of
 - onoordeelkundig gebruik door of vanwege de opdrachtgever, of
 - van buiten komend onheil (b.v. blikseminslag of het niet goed functioneren van de buiteninstallatie);
 - c het opheffen van alle overige storingen van de dynamische verwijsborden en de communicatie tussen de centrale en de dynamische verwijsborden;
 - d het opheffen van storingen (soft- en hardware) aan de PRIS centrale en (soft- en hardware) bedienposten;
 - e -vervallen-
 - f het rapporteren van de onderhoudswerkzaamheden.
- 2 De opdrachtnemer draagt zorg voor het in het bezit hebben, actueel houden en voor direct gebruik beschikbaar houden van
 - de technische documentatie van de dynamische verwijsborden.
 De opdrachtnemer draagt zorg voor het actualiseren van de aanwezige documentatie op het moment van preventief onderhoud. Dit actualiseren betreft slechts die zaken waarvoor de opdrachtnemer verantwoording draagt in het kader van dit onderhoud.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf:  Gemeente Haarlem

Paraaf:  Vialis



- 3 Het in lid 1 onder a bedoelde preventief onderhoud moet worden uitgevoerd aan de hand van een door de opdrachtnemer op te stellen en voor het eerste preventieve onderhoud aan de opdrachtgever te overhandigen checklist, waarin controles moeten zijn opgenomen met betrekking tot tenminste de volgende aspecten:
- de communicatiedelen;
 - NEN 1010 en NEN 3140.
- 4 In afwijking van het gestelde in lid 1 onder b mag de opdrachtnemer niet *direct* overgaan tot het opheffen van storingen als gevolg van schade. *Bij schade dient de opdrachtnemer dit te melden aan de opdrachtgever, met vermelding van prijsopgave en urgentiebepaling. De opdrachtgever beslist over het al dan niet uitvoeren van de herstelwerkzaamheden.*

Artikel 3 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN

- 1 Op het werk zijn, voor zoveel daarvan in dit contract niet is afgeweken en voor zoveel niet in strijd met de in artikel 1, lid 2 bedoelde beschrijving, van toepassing de volgende bepalingen van de "Standaard algemene, administratieve en technische besteksbepalingen voor verkeersregelininstallaties" (Eisen Verkeersregelininstallaties 1997):
- paragraaf 1.1, lid 1 onder b en c;
 - paragraaf 1.8, lid 1, lid 5, lid 6, lid 7, lid 10, lid 11 (korting *bedraagt € 500,-, te lezen als boete*) en lid 12;
 - paragraaf 1.9;
 - paragraaf 1.10;
 - paragraaf 1.20;
 - hoofdstuk 2 geheel.
- 2 In de Eisen Verkeersregelininstallaties 1997 dient voor "het bestek" te worden gelezen "het service- en onderhoudscontract".

Artikel 4 MATERIALEN

- 1 De uit het werk komende oude materialen vervallen niet automatisch aan de opdrachtnemer, maar wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Indien deze vervallen aan de opdrachtnemer dan heeft deze de verplichting de materialen af te voeren.

Artikel 5 NADERE BEPALINGEN

- 1 De opdrachtnemer mag de onderhoudswerkzaamheden zowel binnen als buiten de voor hem gebruikelijke werktijden uitvoeren. Voorzover onderhoudswerkzaamheden op werkdagen worden uitgevoerd, waarbij wegafzettingen voor het verkeer noodzakelijk is, dienen deze buiten de volgende perioden plaats te vinden: van 07.00 tot 09.30 uur en van 15:30 tot 18:00 uur. De opdrachtnemer kan aan het werken buiten de gebruikelijke werktijden geen rechten ontlenen op bijbetaling.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf: Gemeente Haarlem

Paraaf: Vialis



- 2 De opdrachtnemer dient storingsmeldingen gedurende 24 uur per etmaal op één telefoonnummer te kunnen ontvangen.
De opdrachtgever kan meldingen van de opdrachtnemer gedurende 24 uur per etmaal op één telefoonnummer ontvangen.
- 3 Na een storingsmelding gedaan door de opdrachtgever dient de opdrachtnemer als volgt te handelen.
 - a Indien de verwijzingen of de communicatie van het gehele PRIS systeem buiten bedrijf is, dient de opdrachtnemer uiterlijk binnen 3 uur aan te vangen met het opheffen van de desbetreffende storing.
Na genoemde aanvang dient, met inachtneming van het in de lid 1 gestelde, doorgewerkt te worden aan het opheffen van deze storing.
Voor elk uur waarmee de genoemde termijn wordt overschreden wordt een boete opgelegd van € 150,-.
 - b Indien de verwijzing en communicatie nog in bedrijf zijn, dient de opdrachtnemer uiterlijk op de eerstvolgende werkdag aan te vangen met het opheffen van de desbetreffende storing.
Na genoemde aanvang dient tenminste binnen de gebruikelijke werktijden, doch met inachtneming van het in de leden 1 t/m 3 gestelde, doorgewerkt te worden aan het opheffen van de storing.
Voor elke werkdag waarmee de genoemde termijn wordt overschreden wordt een boete opgelegd van € 150,-.
- 4 Bij een storingsmelding kan de opdrachtgever bepalen, dat het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden vooraf door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever wordt medegedeeld.
- 5 Indien de opdrachtnemer, nadat hij is aangevangen met het opheffen van de storing, deze storing niet direct ter plekke kan opheffen, dient dit onverwijld aan de opdrachtgever te worden gemeld.
- 6 Tenminste 7 dagen voordat de opdrachtnemer het preventief onderhoud wil gaan uitvoeren, dient overleg te worden gepleegd met de opdrachtgever.
Zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever is het niet toegestaan preventief onderhoud uit te voeren.
- 7 Indien de opdrachtnemer niet of niet binnen 2 uur op het afgesproken tijdstip aanwezig is voor het preventief onderhoud, zullen de eventueel door de opdrachtgever gemaakte voorbereidingskosten tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis bij de opdrachtnemer in rekening worden gebracht, tenzij het niet verschijnen van de opdrachtnemer een gevolg is van overmacht.
Indien de opdrachtnemer niet binnen 2 uur na het afgesproken tijdstip met de werkzaamheden kan aanvangen, of tijdens de uitvoering de werkzaamheden moet onderbreken resp. beëindigen, e.e.a. als gevolg van handelen of nalatigheid van de opdrachtgever, kan de opdrachtnemer de kosten als gevolg van wachttijden resp. de extra reiskosten in rekening brengen, tot een maximum van € 2.500,- per gebeurtenis.
- 8 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer op de hoogte stellen van een voornemen tot het door derden laten uitvoeren van een wijziging aan het PRIS.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf: Gemeente Haarlem

Paraaf: Vialis



- 9 De opdrachtgever zal de opdrachtnemer schriftelijk mededelen welke personen of instanties eveneens de bevoegdheid hebben tot het melden van storingen bij de opdrachtnemer.
- 10 Indien de opdrachtnemer na een door of namens de opdrachtgever gedane storingsmelding aan het PRIS geen storing constateert, of een storing constateert waarvan het herstel niet tot zijn verplichtingen behoort, kunnen de door de opdrachtnemer gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
- 11 Direct na het opheffen van een storing moet, op een door de opdrachtgever bij de aanvang van het contract aan te geven wijze, een schriftelijk gereedmelding van de storing geschieden.

Artikel 6 AANTEKENINGEN

- 1 Binnen twee weken na onderhoud- of storingswerkzaamheden aan het PRIS moet een voortgangsrapport aan de opdrachtgever worden aangeboden.
- 2 In het voortgangsrapport dienen ten minste te zijn opgenomen:
 - a de in artikel 2, lid 3 bedoelde checklist waarin alle uitgevoerde werkzaamheden zijn vermeld met daarin onderscheidt tussen preventief en correctief onderhoud;
 - b een korte omschrijving van de eventueel uitgevoerde herstelwerkzaamheden aan het PRIS met vermelding van de daarbij eventueel vervangen onderdelen; ingeval van schade dient tevens vermeld te worden waardoor deze schade vermoedelijk is veroorzaakt;
 - c de melding als bedoeld in artikel 2, lid 4 (indien van toepassing);
 - d de datum en het tijdstip waarop een eventuele storingsmelding werd ontvangen;
 - e de datum(s) en het tijdstip(pen) waarop de werkzaamheden zijn verricht;
 - f de door de opdrachtgever aangezegde op te leggen boetes.

Na het uitvoeren van werkzaamheden tengevolge van een storing, kan worden volstaan met een voortgangsrapport dat uitsluitend de opgaven bevat als bedoeld onder c t/m f.

Artikel 7 BETALING

- 1 Voor de uitvoering van het werk, als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder a, c, d, e en f ontvangt de opdrachtnemer per contractjaar van 12 maanden een vergoeding van EURO € 6.400,00, exclusief omzetbelasting.
- 2 Betaling van de vergoeding geschiedt in 1 termijn.
De termijn verschijnt aan het begin van het contractjaar.
- 3 Betaling van hetgeen de opdrachtnemer toekomt op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 1 onder b geschiedt na voltooiing van de betreffende werkzaamheden.
- 4 Het bedrag van de betalingen wordt verhoogd met de te vergoeden omzetbelasting.

*IN TWEE TERMIJNEN: JULI/DEC-
OF EEN TERMIJN IN DEC.*

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf: Gemeente Haarlem

Paraaf: Vialis



- 5 In verband met en in gedeeltelijke afwijking van § 40, lid 6 van de UAVTI 1992 wordt bepaald, dat geen betaling aan de opdrachtnemer zal geschieden dan nadat deze een declaratie heeft ingediend bij:
- Gemeente Haarlem
Middelen & Service / Financiën
Postbus 3333
2001 DH HAARLEM
- 6 Voor kosten, gemaakt voor het opheffen van de in artikel 2, lid 1 onder b bedoelde storingen als gevolg van schade veroorzaakt door derden, moet de opdrachtnemer een afzonderlijke declaratie indienen, conform eenheidsprijslijst.
- 7 Indien tegen de grootte van het bedrag van een ingekomen declaratie bezwaren bestaan ontvangt de opdrachtnemer het bedrag, dat hem gegeven de voortgang van het werk ontwijfelbaar toekomt.
- 8 Op alle declaraties moet het nummer van het contract worden vermeld.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)
Contractnummer 60003
Paraaf: Gemeente Haarlem
Paraaf: Vialis



Artikel 8 AANPASSEN VAN DE VASTE VERGOEDING

De in artikel 7, lid 1 genoemde vergoeding is vast gedurende het eerste contractjaar. Voor elk volgend contractjaar zal deze vergoeding worden verhoogd c.q. verlaagd met de som van de bedragen berekend aan de hand van de volgende formules:

LU - LA

----- x 80% van V

LA

Hierin is:

LU: het door het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde jaar-indexcijfer geldende op het eind van het voorafgaande contractjaar, zijnde:

"Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen,

"2004=100, Klasse 27-35,

"Metalektro

LA: bedoeld jaar-indexcijfer geldende op het eind van het jaar voorafgaand aan het jaar van de prijsaanbieding (aanbesteding), zijnde 2008.

V: de vergoeding volgens artikel 7, lid 1.

en

MU - MA

----- x 20% van V

MA

Hierin is:

MU: het door het Nederlands Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerde jaar-indexcijfer geldende op het eind van het voorafgaande contractjaar, zijnde:

"producenten-prijs-indexcijfers van de afzet van de nijverheid, per "bedrijfs-
klasse en bedrijfsgroep,

"2004=100, Klasse 27-35,

"vervaardiging van metaal- en elektrotechnische producten, "afzet binnenland."

MA: bedoeld jaar-indexcijfer geldende op het eind van het jaar voorafgaand aan het jaar van de prijsaanbieding (aanbesteding), zijnde 2008.

V: de vergoeding volgens artikel 8, lid 1.

Artikel 9 TIJDSBEPALING

Deze overeenkomst vangt aan op **1 december 2010** en wordt aangegaan voor een periode van **10 jaar**.

Na het verstrijken van deze periode wordt het contract stilzwijgend verlengd van jaar tot jaar, behoudens opzegging (per aangetekend schrijven) door een der partijen met een opzegtermijn van 3 maanden.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf: Gemeente Haarlem

Paraaf: Vialis



Artikel 10 NIET NAKOMING, OVERMACHT, ONTBINDING, BOETREGELING

- 1 De opdrachtgever heeft het recht het contract met een opzegtermijn van 3 maanden per aangetekend schrijven te beëindigen in de volgende gevallen:
 - a bij het permanent buiten bedrijf stellen van het PRIS;
 - b indien de gemeente Haarlem het PRIS overdraagt aan derden.

- 2 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst inclusief de bijlagen, zal de wederpartij haar in gebreke stellen, tenzij nakoming van de desbetreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.
 De ingebrekestelling zal middels een aangetekend schrijven geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
 In het geval een partij ook na afloop van de redelijke termijn blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven.

- 3 Ter aanvulling op artikel 25 van de toepasselijke Algemene Inkoop Voorwaarden van de gemeente Haarlem inzake overmacht geldt dat onder overmacht eveneens niet wordt verstaan gebrek aan personeel en ziekte van personeel, alsmede verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken, voorzover deze omstandigheden zich voordoen aan de zijde van dan wel door toedoen van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet.
 Voorts worden niet onder overmacht begrepen het niet nakomen dan wel tekortschieten van door de opdrachtnemer ingeschakelde derden en/of liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde van de opdrachtnemer of de door haar ingeschakelde derden.

4. Indien de dienstverlening vertraging dreigt te ondervinden, meldt de opdrachtnemer zulks terstond mondeling en schriftelijk aan de opdrachtgever en geeft zij daarbij de oorzaak en de consequenties aan van de dreigende vertraging. Tevens stelt de opdrachtnemer maatregelen voor om vertraging – ook in de toekomst – te voorkomen. Instemming zijdens opdrachtgever houdt niet in dat opdrachtgever de oorzaak van de dreigende vertraging erkent en laat alle rechten of vorderingen, die opdrachtgever op grond van de wet en de overeenkomst toekomen, onverlet.

- 5 Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst jegens opdrachtnemer met onmiddellijke ingang te ontbinden indien:
 - a. opdrachtnemer in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling is aangevraagd dan wel is verleend.
 - b. opdrachtnemer zijn verplichtingen inzake de afdracht van de sociale premies en loonbelasting niet of niet volledig nakomt.
 - c. opdrachtnemer zijn huidige onderneming staakt, overdraagt of de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd.
 - d. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van opdrachtnemer beslag wordt gelegd.

- 6 Opdrachtgever heeft het recht de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, indien de wederpartij niet of niet langer beschikt over de noodzakelijke publiekrechtelijke vergunningen.

- 7 Ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf:  Gemeente Haarlem

Paraaf:  Vialis



Artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

In aanvulling op artikel 23 van de standaardtekst van de toepasselijke Algemene Inkoopvoorwaarden van de Gemeente Haarlem geldt tevens het volgende:

Schadevergoeding is beperkt tot de directe schade (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriele schade en/of bedrijfsschade met inbegrip van winstderving), ontstaan door een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming of een onrechtmatig handelen of nalaten door opdrachtnemer. Deze beperking van aansprakelijkheid vervalst:

- a. ingeval van aanspraken van derden, onder wie werknemers/medewerkers van opdrachtgever, op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel; en/of
- b. indien sprake is van opzet, bewuste roekeloosheid of grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer; en/of
- c. indien beperking van aansprakelijkheid in strijd zou zijn met de wet en/of
- d. indien en voorzover deze aansprakelijkheid door de verzekering van de wederpartij wordt gedekt. Opdrachtnemer is afdoende verzekerd.

Tegen aanspraken van derden inzake schade ontstaan in verband met de uitvoering door opdrachtnemer van deze overeenkomst zal de opdrachtnemer opdrachtgever vrijwaren.

Artikel 12 OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

1. Opdrachtnemer mag de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel noch gedeeltelijk overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de opdrachtgever. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
2. Opdrachtnemer staat ervoor in dat bij de overdracht van zijn onderneming aan een derde of bij overdracht van de zeggenschap over zijn onderneming aan een derde de rechten en verplichtingen zoals vastgelegd in deze overeenkomst ongewijzigd door deze derde worden overgenomen.

Artikel 13 WIJZIGING OVEREENKOMST

Wijzigingen worden schriftelijk tussen partijen overeengekomen en als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Artikel 14 GESCHILLEN

Een geschil is aanwezig indien een der partijen zulks bij aangetekend schrijven stelt. Partijen spannen zich in om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Komen partijen niet tot een oplossing dan kan het geschil worden voorgelegd aan de rechtbank Haarlem. Op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 15 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

Indien de omstandigheden waaronder deze overeenkomst is gesloten zich zodanig wijzigen, dat in redelijkheid niet meer van één of beide partijen kan worden gevergd dat de overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, treden partijen met elkaar in overleg om te trachten een oplossing te vinden. Indien een partij van mening is dat een oplossing niet is gevonden, gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 16 PUBLIEKRECHTELIJKE TAKEN VAN DE OPDRACHTGEVERS

De inhoud van deze overeenkomst zal niet van invloed zijn op de uitoefening van de publiekrechtelijke taken door de opdrachtgever. Indien deze taakuitoefening leidt tot handelingen en/of besluiten welke nadelig zijn voor de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze overeenkomst is overeengekomen, zal de opdrachtgever in geen geval aansprakelijk zijn voor de daardoor voor de opdrachtnemer en eventueel door hem ingeschakelde derden ontstane nadelen, tenzij de opdrachtgever daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens de opdrachtnemer.

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf: Gemeente Haarlem

Paraaf: Vialis



Aldus opgemaakt en in tweevoud ondertekend te

..... d.d. 26 juni 2010

De contractant ter ene zijde,

Haarlem d.d. 6 mei 2010

De contractant ter andere zijde,

Vialis Traffic bv
De heer J.P.H. van Kessel
Directeur Beheer & Onderhoud

Vialis Traffic bv, versie 1.0 (definitief)

Contractnummer: 60003

Paraaf: Gemeente Haarlem

Paraaf: Vialis