

GEMEENTE BORGER-ODOORN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN **ontwerpfase**

Raamovereenkomst

Bestrijding processierupsen

Bijlage bij besteknr. GG2022-004

Bestek	:	GG2022-004
Datum	:	1 december 2022
Revisie	:	
Datum	:	
Coördinator	:	H. Vogelzang
Accordering	:	H. Klaassens

Veiligheids- en gezondheidsplan

1. Omschrijving van de werkzaamheden:

1.1 Het (bouw)werk bestaat uit de volgende werkzaamheden:

- Preventief beheersen van processierups
- Reactief verwijderen van processierups
- Bijhouden van registraties

1.2 Adres/ligging van de bouwlocatie:

Het uit te voeren werk is gelegen in het openbaar gebied van de gemeente Borger-Odoorn.
De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de plaatselijke situatie.

2. De bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt:

Omschrijving

Veilig werken op/en/of naast de rijbaan

maatregel/afpraak

| Wegafzettingen conform CROW publicatie 96B

3. De naam van de coördinator voor de ontwerp- en uitvoeringsfase:

2.4 Coördinator(en) Ontwerpfase

Naam : Gemeente Borger-Odoorn
Adres : Postbus 3
Postcode/plaats : 7875 ZG Exloo
Contactpersoon : dhr. H. Vogelzang
Telefoon : 14 0591

2.5 Coördinator (en) Uitvoeringsfase

Naam
Adres
Postcode/plaats
Contactpersoon
Telefoon

4. Een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats (werken die in elkaar grijpen):

Niet van toepassing

5. Overzicht bijzondere gevaren

Werken waarbij irriterende brandharen rupsen kunnen vrijkomen.

6. Inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden

Activiteit	Risico	Risico-oorzaak	Suggestie maatregel
GROENVOORZIENINGEN	Eiken processierupsen (haren)	Irriterende brandharen rupsen met huidcontact. In eikenbomen met de rups In de periode mei –september. Soms ook in grondnesten onderaan de stam. Brandharen kunnen ook op de grond terecht komen	- Voorkomen van blootstelling - Draag bij het verwijderen van eikenprocessierupsen goed sluitende overall met capuchon, volgelaatsmasker met FFP2 filter, bril, handschoenen en laarzen en tape de mouwen en broekspijpen dicht. - Bij klachten niet krabben / wrijven - Was de huid, spoel de ogen. - Aanwezige brand haren met strippen plakband verwijderen
	Knellen	In aanraking komen met onbeschermd draaiende delen.	Draaiende delen afschermen.
	Vallen	Geen valbeveiliging toepassen hoogwerker	Permanent controle goed werkende valbeveiliging.
WERKEN OPENBARE WEG	Verkeer	Lichamelijk letsel (aanrijdingsgevaar)	- Verkeersvoorzieningen treffen conform CROW-publicatie 96b - Verkeersvoorzieningen afstemmen met wegbeheerder - Dragen 'schone' signaleringskleding. - Materieel veilig parkeren (zichtbaar). NB: 's nachts werken kan risicoverhogend werken

7. Kennisgeving aan inspectie SZW

Op basis van de in de ontwerpfase beschikbare gegevens is voor dit project een kennisgeving aan de Inspectie SZW nog onbekend. Deze verplichting vloeit voort uit de onderstaande eis en is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De verplichting wordt hierbij overgedragen aan de opdrachtnemer omdat deze partij inzicht heeft in de inzet van het aantal werknemers en werkbare dagen. De opdrachtnemer verzorgt namens de opdrachtgever de kennisgeving en verstrekt een kopie van deze kennisgeving aan de opdrachtgever. De kennisgeving wordt zichtbaar op de bouwplaats aangebracht.

De opdrachtnemer zorgt ervoor, na aanbesteding, dat de Inspectie SZW, vóór de aanvang van de werkzaamheden op de bouwplaats, in kennis wordt gesteld van de voorgenomen totstandbrenging van een werk, indien:

- de geraamde duur van de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 30 werkdagen beslaat en op die bouwplaats meer dan 20 werknemers tegelijkertijd arbeid zullen gaan verrichten, of
- met de totstandbrenging van het bouwwerk meer dan 500 mensdagen zullen zijn gemoeid.