

Nota van Inlichtingen

Gemeenten Amstelveen en Aalsmeer, Europese Openbare Aanbesteding
Raamovereenkomst Asfalteer- en markeringswerkzaamheden
I&A-nummer: I&A_2022_0151

Datum: 24 januari 2023

Bijlagen:

- RAW bestek 40926 inclusief Nota van Inlichtingen.pdf
- RSX Bestek 40926 inclusief Nota van Inlichtingen.rsx



Nr.	Fase	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inschrijffase	Juridisch	Omvang van de opdracht	Verzoek om inlichtingen: Omvang van de opdracht Gevraagd resultaat: Indicatieve opgave verstrekken In enkele uitspraken van het Europese Hof van Justitie is vastgelegd dat de aankondiging van een raamovereenkomst een opgave moet bevatten van de omvang van de opdracht. Deze verplichting vloeit voort uit de beginselen van transparantie en non-discriminatie. In uw aankondiging en uw offerteaanvraag ontbreekt deze essentiële informatie. Weliswaar is er een bestek dat geprijsd moet worden, maar deze omvat fictieve hoeveelheden waaraan geen rechten kunnen worden ontleend en waarvan onduidelijk is of deze representatief zijn voor de verwachte bestedingen op dit contract. Wij vragen u alsnog te voorzien in deze informatie.	De omvang van de fictieve hoeveelheden, zie deel 2.2 en bijhorende Inschrijvingsstaat, is representatief voor de te verwachten bestedingen op jaarbasis. Er wordt naar gestreefd om de te verwachten bestedingen op jaarbasis 50-50 te verdelen onder de twee te contracteren Odrachtnemers. Zie tevens het antwoord op de vragen 15 en 16.
2	Inschrijffase	Juridisch	Eis referentiewerk	Verzoek om inlichtingen: Ervaringseis Gevraagd resultaat: Verduidelijken De gestelde ervaringseis is deels in enkelvoud en deels in meervoud: "een meerdere opdrachten". Wij vragen u preciezer aan te geven wat u hiermee bedoelt. Een referentiewerk met meerdere opdrachten of een referentiewerk met een of meerdere opdrachten? Of zijn beiden goed?	De kerncompetentie betreft: Ten minste één of meerdere opdrachten (GWW asfalteerwerk) te hebben uitgevoerd met een minimale aanneemsom of het gefactureerde totaalbedrag van € 600.000 exclusief BTW per jaar (12 aaneengesloten maanden).
3	Inschrijffase	Juridisch	Extreme kostenstijgingen en/of -dalingen	Verzoek om inlichtingen: Extreme kostenstijgingen en/of -dalingen Gevraagd resultaat: Transparant criterium beschrijven Volgens blad 55 en 63 van het bestek zijn tussentijdse indexeringen van loonkosten, brandstoffen en bitumen bespreekbaar als zich extreme kostenstijgingen en/of -dalingen voordoen. Wij hebben waardering voor deze opstelling, maar achten het wenselijk dat u daar een transparant criterium voor opgeeft, bijvoorbeeld een drempelbedrag of -percentage. Inschrijvers hebben dat nodig om hun risico goed te kunnen inschatten en het geeft duidelijkheid in de contractuele fase voor zowel de opdrachtgever als de aannemer.	Drempelpercentage is 5% ondernemingsrisico. Zie tevens het antwoord op vraag 17.
4	Inschrijffase	Juridisch	Voorschriften onderaanneming	Verzoek om aanpassing: Voorschriften onderaanneming Gevraagd resultaat: Actualiseren In de voorschriften waar onderaannemers aan moeten voldoen refereert u aan de vestigingswet die in 2007 is opgeheven en aan onderlinge waarborgfondsen van aannemersorganisaties die al langere tijd niet meer bestaan. Wij vragen u artikel 01.27.01 in uw bestek te actualiseren.	Artikel 01 27 01 lid 01 komt te vervallen. Ten aanzien van onderaanneming wordt verwezen naar de bepalingen in de Offertaanvraag.
5	Inschrijffase	Uitvoering	Asfalt warm tegen warm	Bij de omschrijving staat "Asfalt warm tegen warm verwerken, indien nodig (na- of) voorverwarmen van bestaande asfaltlagen. Warm tegen warm is van toepassing op zowel onderlagen, tussenlagen en deklagen. Kosten voor aangepast materieel c.q. aanvullend materieel (hotbox, bandlosser e.d.) wordt geacht in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen." Kunt u een inschatting geven in hoeveel procent van de gevallen we gebruik moeten maken van de maadverwarmer en in hoeveel procent van de gevallen we daad werkelijk warm in warm dienen te draaien, zo niet is het dan mogelijk om een extra post toe te voegen waarin het gebruik van de extra machine kan worden opgevoerd?	Tekst komt geheel te vervallen.
6	Inschrijffase	Inhoud	mobiliseren van markeringsmaterieel	Zou de opdrachtgever een bestekpost willen toevoegen betreft het mobiliseren van markeringsmaterieel? Zo niet dan Waar dienen de kosten van het mobiliseren van markeringsmaterieel te worden meegenomen?	Nieuwe bestekpost 111050 voor mobiliseren markeringsmaterieel wordt toegevoegd.
7	Inschrijffase	Uitvoering	Steenslag	Is het geaccepteerd door de opdrachtgever om een gelijkwaardige steenslag toe te passen i.p.v. Tillred? Cloburn Red steenslag bijvoorbeeld?	Een gelijkwaardige steenslag is toegestaan.
8	Inschrijffase	Contract	Mijlpalen/ tenderplanning	Kunt u bevestigen dat alle uitvoeringsmijlpaldata evenredig mee opschuiven als het werk later wordt gegund dan omschreven in de Gunningsleidraad?	Ja.
9	Inschrijffase	Proces	Bestek	Indien er in de nota van inlichtingen veel besteksposten aangepast of toegevoegd worden, via deze weg het vriendelijke verzoek om een bijgewerkt RSX-bestand en bestek deel 2.2 ter beschikking te stellen, in het kader van efficiëntie.	RSX-bestand inclusief nota van inlichtingen wordt toegevoegd.
10	Inschrijffase	Inhoud	Bestek deel 2.2	Besteksposten 221010 t/m 221030, 231020 en 231030: Is het toegestaan om hier standaard bitumen toe te passen i.p.v. kunststof bitumen?	Nee.
11	Inschrijffase	Inhoud	Loopschotten en rijplaten	Conform artikel 01 12 06 uit deel 3 van bestek dient de aannemer loopschotten en rijplaten toe te passen. Voor deze werkzaamheden zijn geen besteksposten in deel 2.2 opgenomen. Kunt u deze besteksposten toevoegen?	Artikel 01 12 06 lid 02 en lid 04 uit deel 3 komen te vervallen.
12	Inschrijffase	Contract	Algemeen	U heeft gekozen voor een Raamovereenkomst. Bent u zich er van bewust dat, overeenkomstig de RAW-systematiek, van alle posten in de raamovereenkomst de uitgangspunten voor de calculatie moeten zijn beschreven zodat de inschrijver productie gerelateerde prijzen per eenheid kan calculeren en dat bij het ontbreken daarvan de inschrijver mag uitgaan van normale dagproducties?	Ja.
13	Inschrijffase	Inhoud	Bestek deel 2.2	Besteksposten 860010 t/m 860090: Kunt aangeven met hoeveel borden, hekken en bakens wij per werklocatie dienen rekening te houden?	Nee, dit is verschillend per werklocatie.
14	Inschrijffase	Inhoud	Asfalt met blank bindmiddel	In het bestek wordt het toepassen van kleurasfalt met blank bindmiddel gevraagd. Het standpunt van de brancheorganisatie is dat blank bindmiddel in kleurasfalt moet worden afgeraden vanwege verminderde duurzaamheid en circulariteit (slecht her te gebruiken), korte levensduur van het asfaltmengsel en ARBO-gerelateerde klachten bij asfaltmedewerkers. Wij verzoeken u daarom het gevraagde asfaltmengsel te vervangen door een asfaltmengsel met "standaard" zwarte bitumen en (rode) pigment.	In verband met het nog ontbreken van een goed alternatief voor de heldere rode kleur blijft het blanke bindmiddel het uitgangspunt voor dit mengsel. Wel wordt het asfalt met standaard bitumen meer toegepast op locaties waar dit mogelijk is om het product met het blanke bindmiddel gezien de genoemde punten minder te gaan gebruiken.
15	Inschrijffase	Contract	Deelopdrachten	Met hoeveel deelopdrachten per jaar dient de inschrijver rekening te houden?	Ongeveer 30 deelopdrachten totaal op jaarbasis.
16	Inschrijffase	Contract	Omzetgarantie	Kunt u aangeven wat de waarde is van de omzetgarantie voor dit contract?	De omvang van de fictieve hoeveelheden, zie deel 2.2 en bijhorende Inschrijvingsstaat, is representatief voor de te verwachten bestedingen op jaarbasis. Er wordt naar gestreefd om de te verwachten bestedingen op jaarbasis 50-50 te verdelen onder de twee te contracteren Odrachtnemers. Zie tevens het antwoord op vraag 1.
17	Inschrijffase	Contract	Conflict Oekraïne	Als gevolg van de oorlog in Oekraïne is sprake van extreme prijsstijgingen van materialen (o.a. staal), doen leverancier hun offertes niet of niet lang gestand en is levering van materialen onzeker. Een indexeringsregeling in het contract (indien van toepassing) is onvoldoende geschikt om de extreme prijsstijgingen te compenseren. Omdat er nog geen zicht is op verbetering van de situatie en de exacte gevolgen nog ongewis en onvoorzienbaar zijn, verzoeken wij u om de standaard crisisbepaling Oost Europa van Koninklijk Bouwend Nederland toe te passen (link: https://www.bouwendnederland.nl/media/13393/bouwend-nederland-crisisbepaling-adv-v02032022.docx)	Het gestelde in het bestek ten aanzien van de indexering is van toepassing. Aangevuld met het drempelpercentage van 5% ondernemingsrisico. De standaard crisisbepaling Oost Europa van Koninklijk Bouwend Nederland zal worden toegepast.
18	Inschrijffase	Inhoud	Inrichten- en opruimen werktein	Wij missen in het bestek de besteksposten t.b.v. inrichten- en opruimen werktein. Kunt u deze besteksposten toevoegen?	Gezien het veelal kortlopende deelopdrachten zijn is het inrichten en opruimen van werktein niet van toepassing.
19	Inschrijffase	Inhoud	Tekortkomende materialen (elementenverhardingen)	Bij besteksposten 1710 t/m 1760 worden de tekortkomende materialen ter beschikking gesteld. Kunt u aangeven of deze materialen op locatie of in depot ter beschikking worden gesteld?	Materialen worden op het werk ter beschikking gesteld.