NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek: Aanleg Parkeervoorzieningen op Camp New Amsterdam te Soesterberg

met kenmerk: 19609

Oraclenr. : 19609
Complexcode : 32C35

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

DIRECTIE VASTGOEDBEHEER
AFDELING REALISATIE & ADVIES BUITENRUIMTE

Bezoekadres:
St. Jacobsstraat 16, 3511 BS Utrecht

Correspondentieadres:
Postbus 16169, 2500 BD Den Haag

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER
- Geen wijzigingen

02 DIRECTIE
- Geen wijzigingen

03 LOCATIE
- Geen wijzigingen

04 ALGEMENE BESCHRIJVING
- Geen wijzigingen

05 TIJDSBEPALING
De termijn waarbinnen het werk, gerekend vanaf de datum van aanvang, dient te worden opgeleverd bedraagt: 6 maanden.
De korting, bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, bedraagt per dag: € 1000,-

Om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de gebouwen A89; A4A en A44B te waarborgen, dient de bestaande parkeerplaats pas opgebroken te worden nadat de nieuwe parkeerplaats in gebruik genomen is.

Het aanbrengen van de beplanting dient uitgevoerd te worden in het plantseizoen 2023-2024, met een uiterlijke oplevering op 15 december 2023.

06 ONDERHOUDSTERMIJN
- Geen wijzigingen

07 WERKTIJDEN
- Geen wijzigingen

08 KWALITEITSBORGING
- Geen wijzigingen

09 BONUS VOOR HET BEPERKEN VAN HET ONTTREKKEN EN LOZEN VAN GRONDWATER
- Geen wijzigingen

10 BEWIJS VAN VAKBEKWAAMHEID ONDERAANNEMERS
- Geen wijzigingen

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

De volgende tekeningen behoren tot het bestek:

Omschrijving:	Datum:	Versie	Formaat:
Blad C01 Overzicht en situering	30-06-2022	-	A1
Blad C02 Uit- en afbraak bovengrondse inrichting	30-06-2022	-	A1+1
Blad C03 Grondwerk en funderingen	30-06-2022	-	A1+1
Blad C04 Nieuwe situatie riolering	30-06-2022	-	A1+1
Blad C05 Nieuwe situatie bovengrondse inrichting (1/2)	30-06-2022	-	A0+2
Blad C06 Nieuwe situatie bovengrondse inrichting (2/2)	30-06-2022	-	A0+2
Blad G01 Nieuwe situatie groenvoorzieningen (1/2)	10-03-2022	A	A0
Blad G02 Nieuwe situatie groenvoorzieningen (1/2)	10-03-2022	A	A0
Blad G03 Beplanting vakken in voorplein	10-03-2022	A	A2

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

- Geen wijzigingen

03 KWALITEITSBORGING

- Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met stoppunten na het realiseren van de navolgende werkzaamheden voordat met een vervolg werkzaamheid wordt aangevangen:
- Nulmeting terrein en hoogte bepaling nieuw werk;
- Maken aansluiting op bestaande rioolput;
- Inmeten en controleren van de kabels, leidingen, mantelbuizen en horizontale drainage;
- Afwerken en verdichten zandbed;
- Aanbrengen fundering van steenmengsel;
- Frezen teerhoudend asfalt;
- Leveren van plantmateriaal op het werk.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

•Grondbalans RVB d.d. 30-06-2022;
•Motivering afwijking op de UAV 2012;
•Orienterend onderzoek Ontplofbare Oorlogsresten
•Asfalt- en funderingsonderzoek;
•Model: Zekerheidstelling Opdrachtnemer;
•Handboek bomen 2022;
-Bomenposter Werken rond bomen;
•Codering topografische ondergronden RVB;
•Specificatie Projectrevisie Kabels & Leidingen;
•Toegangsregeling werkterrein Defensie;
•Procedure bij spontaan aantreffen van OO;
•Productcertificaat menggranulaat (BG-261-7 & BG-318-6 d.d. 11-03-2022)
•Leveringsoverzicht granulaat d.d. 18-02-2022;
•Plantlijst d.d. 10-03-2022 versie A;

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:
•Verkennend bodemonderzoek LTC2

05 TOEGANGSREGELING

- Geen wijzigingen

06 LOCATIEBESCHRIJVING

- Geen wijzigingen

07 NATUUR-, LANDSCHAPS- EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

- Geen wijzigingen

08 ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING

- Geen wijzigingen

09 BODEMKUNDIGE EN GRONDMECHANISCHE GEGEVENS

- Geen wijzigingen

10 MILIEUHYGIËNISCHE GEGEVENS

Van de in dit bestek genoemde bovengrond is de bodemfunctieklasse / bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden ; veiligheidsklasse basis.
Van de in dit bestek genoemde ondergrond is de bodemfunctieklasse / bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden; veiligheidsklasse basis.
Van de in dit bestek genoemde cunetzand is de bodemfunctieklasse / bodemkwaliteitsklasse: Achtergrondwaarden; veiligheidsklasse basis.

Voor de milieuhygiënische rapporten zie de bijlagen volgens par. 04 van dit besteksdeel.
(Deze documenten zullen naderhand op het werk aanwezig zijn.)

11 MILIEUKUNDIGE BEGELEIDING

- Geen wijzigingen

12 ONTPLOFBARE OORLOGSRESTEN

- Geen wijzigingen

13 GRONDWATERSTANDEN

- Geen wijzigingen

14 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN BEMALINGEN

- Geen wijzigingen

15 ZEEWATERSTANDEN

- Geen wijzigingen

16 BEREIKBAARHEID VAN HET TERREIN

- Geen wijzigingen

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
1								**SLOOP- EN OPRUIMINGSWERK**				
19								**DIVERSE OPRUIMWERKZAAMHEDEN**				
190010								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidresultaatsverplichting Regel 3: gewijzigd "Vuil: ca. 0,18 m3/are" in "Vuil: ca. 0,10m3/are"				
190010	510102							Schonen terrein. Situering: t.p.v. gehele werkterrein Vuil: ca. 0,10 m3/are Te schonen oppervlakte: ca. 110 are Aard van het te verzamelen vuil: (grof) zwerfafval, (beton)puin en boomwortels.	m3	11,00	V	
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning incl. acceptatiekosten. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.				
190020								Bestekspost toegevoegd.				
190020	510102							Schonen terrein. Situering: t.p.v. gehele werkterrein Betreft: op hopen gestort oud en onbruikbaar bestratingsmateriaal, op diverse locaties. Tonnage: ca. 660ton Te schonen oppervlakte: ca. 110 are Aard van het te verzamelen vuil: gebakken en betonnen bestratingsmateriaal.	m3	330,00	V	
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning incl. acceptatiekosten. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.				
2								**GRONDWERKEN** De hieronder opgegeven hoeveelheden zijn veelal berekend op basis van het theoretisch profiel van ontgraving/verwerking. Het grondverzet is berekend in vaste m3, zonder rekening te houden met uitlevering, verlies, klink, zakking en dergelijke.				
23								**ONTGRAVEN**				
231								**BOVENGROND**				
2312								<u>Uit cunet</u>				
231220								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidresultaatsverplichting				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
231220	220101							Grond ontgraven uit cunet Situering: volgens tekening C03 Betreft het ontgraven van bovengrond uit cunet t.b.v. fundering onder verharding van grasplaten als parkeerplaatsen en onderhoudspad. Grondsoort: bovengrond	m3	1.168,00	V		
		1						Grondsoorten niet gescheiden ontgraven					
			1					Ontgravingshoogte gemiddeld 0,23 m					
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving					
24								**VERVOEREN**					
241								**BOVENGROND**					
241020								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidresultaatsverplichting					
241020	220201							Grond vervoeren. Betreft het afvoeren van bovengrond Grondsoort: bovengrond	m3	9.415,00	V		
		1						Grond vrijgekomen bij ontgraven van watergang en cunet volgens bestekspostnr 2311 en 2312					
			2					Vervoeren naar: een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. De vrijgekomen grond dient onmiddellijk van het Rijksterrein te worden afgevoerd.					
				1				Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving volgens bestekspostnr. 231110 231210 231220 231240 (grondwerk) 331210 , 331220 en 343010					
25								**LEVEREN**					
252								Bestekspost toegevoegd.					
252	000000							**TEELGROND**					
252010								Bestekspost toegevoegd.					
252010	220321							Leveren grond. Leveren teelgrond t.b.v. vaste planten in bakken op voorplein	m3	139,00	V		
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: altijd toepasbaar					
			6					Grondsoort: teelgrond toepassingsgebied binnen A1+B1+C1	m3			139,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking - direct voor het aanplanten van de bakken met vaste planten in het voorplein. Tijdstip bepalen i.o.m. de directie.					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
26								**VERWERKEN**					
264								**BOVENGROND**					
264020								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
264020	220301							Grond verwerken in plantvakkenop plein	m3	139,00	V		
								Situering volgens tekening G03					
								Grondsoort: teelgrond, geleverd volgens bestekspost: 252010					
		1						Gemiddelde hoogte 0,5 m					
			1					Breedte bovenzijde 5 m					
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
3								**LEIDINGWERKEN**					
34								**RANDVOORZIENINGEN**					
343								**GRINDKOFFER**					
343010								Bestekspost gewijzigd: Regel 14: Hoeveelheid ter inlichting ter informatie gesteld					
343010	522301							Aanbrengen drainagekoffer.	m	108,00	V		
								Situering: volgens tekening C04 Betreft het aanbrengen van drainagekoffer om IT-buis volgens bestekspostnr 332410 332510 Gerekend is dat de sleuf t.b.v. IT-buis reeds is ontgraven volgens bestekspostnr.: 331120					
		1						Ontgravingshoogte gemiddeld 0,30 m					
			2					Bodembreedte 0,90 m					
					2			Grondslag afdekken met een vlies van kunststof - Geovlies (Geolon FW 180 gr/bl o.g.; O90-waarde: 180 µm) - 4-zijdig aanbrengen, met een overlap van 0,40 m	m2			432,00	L
						4		Aanvullen met draineerzand .. - drainagekoffer: 0,90 x 0,90 m, gerekend met 0,53 m3/m	m3			57,00	L
							9	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr 241020	m3			29,00	I
35								**BEPROEVEN EN CONTROLEREN RIOLERING**					
351								Bestekspost toegevoegd.					
351								**REINIGEN RIOLERING**					
3512								Bestekspost toegevoegd.					
3512								<u>HWA-riolering</u>					
351210								Bestekspost toegevoegd.					
351210	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	295,00	V		
								Situering: volgens tekening C04					
								Grootste putafstand: 96 m					
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			1					Profielafmeting(en): ø250mm					
				1				Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%					
					1			Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding					
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 351230					
351220								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
351220	257501							Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	286,00	V		
								Situering: volgens tekening C04					
								Grootste putafstand: 80 m					
		3						Aard te reinigen oppervlak: kunststof					
			2					Profielafmeting(en): ø300 t/m 500mm					
				1				Waterpeil bij afgesloten riool: toestandsaspect BDD conform NEN-EN 13508-2 tot 10%					
					1			Verontreinigingsgraad tot 20% van de inwendige hoogte van de leiding					
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren volgens bestekspostnummer 351230					
351230								Bestekspost toegevoegd.					
351230	257531							Rioolslib vervoeren.	ton	4,00	V		
								Vrijgekomen volgens bestekspostnrs.: 351210 en 351220					
		1						Vervoeren naar: naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning incl. acceptatiekosten. De vrijgekomen materialen dienen onmiddellijk van het rijksterrein afgevoerd te worden.					
353								**INSPECTEREN RIOLERING**					
3532								HWA-riolering					
353210								Bestekspost gewijzigd:					
								Regel 5 en 6: zinsnede "Tevens opnamen van de put zelf maken." verwijderd					
353210	257102							Uitvoeren put-video inspectie.	st	14,00	V		
								Situering: volgens tekening C04					
								Betreft: maken van opnamen van de op de rioolput aangesloten riolen m.b.v. een op afstand bediende camera, waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd Nieuwe en bestaande putten. Opname maken na aanvullen en verdichten van de aanvullingen voor het aanbrengen van verhardingslagen. Gemiddeld 3 aansluitingen per put. Opname tijd 10 seconden per aansluiting.					
		2						Opleveringsinspectie nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool					
			1					Puthoogte: tot 2,5 m					
				1				Inwendig oppervlak putbodem: tot 1,0 m2					
					1			Aansluitende riolen tevens vastleggen op foto					
						1		Opnamen aanleveren videosysteem PAL in Mpeg2-formaat					
							1	Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat.	st			3,00	L
								Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op harde schijf 2,5" met usb 2.0 (zonder externe voeding)	st			1,00	L
353230								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
353230	257106							Uitvoeren visuele inspectie rioolput.	st	14,00	V		
								Situering: volgens tekening C04					
								Betreft: visuele inspectie van rioolput met behulp van een op afstand bediende camera waarbij de beelden bovengronds worden gevolgd op een monitor en worden vastgelegd.					
		2						Opleveringsinspectie rioolput als onderdeel van nieuwe riolering; riolering buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool					
			1					Inspecteren vanaf maaiveld					
						1		Opnamen aanleveren, videosysteem PAL in Mpeg2-formaat					
							1	Rapportage analoog in 3 -voud en digitaal in Standaard Uitwisselingsformaat en pdf-formaat. Foto's in digitaal formaat (jpeg) aanleveren op harde schijf 2,5" met usb 2.0 (zonder externe voeding)	st			3,00	L
4								**WEGVERHARDINGEN**					
41								**FUNDERINGEN**					
411								**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
4111								<u>Egaliseren en verdichten zandbed</u>					
411130								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatsverplichting					
411130	800101							Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag.	m2	5.079,00	V		
								Situering: volgens tekening C03 Betreft het afwerken van ondergrond onder de wegfundering van substraat onder grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad					
								Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken					
		1						Afwerken tot 0,30 m buiten de daarop aan te brengen verhardingslaag					
			1					Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,20 m					
				1				Verdichtingsgraad: Artikel 22.02.07 lid 06 van de Standaard De verdichtingsgraad (proef 3) wordt bepaald t.o.v. de maximumproctordichtheid met de proctorproef					
412								**FUNDERING ELEMENTENVERHARDINGEN**					
4122								<u>Ongebonden funderingslagen van substraat</u>					
412210								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatsverplichting Regel 10: Hoeveelheid ter inlichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
412210	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: volgens tekening C03 Betreft het aanbrengen van geotextiel als grondscheidend doek onder wegfundering van substraat volgens bestekspostnr 412220 onder grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad. Op een ondergrond voorbewerkt volgens bestekspostnr.: 411130 Bij de hoeveelheidsbepaling is GEEN rekening gehouden met overlapping voor verbindingen. Grondsoorten: zand	m2	5.079,00	V		
		9						Anti-contaminerende geotextiel.	m2			5.079,00	L
						4		De banen aanbrengen met een overlap van 0,20 m					
412220								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatsverplichting Regel 6: Hoeveelheid ter inlichting					
412220	800201							Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: volgens tekening C03 Betreft het aanbrengen van wegfundering van substraat onder grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad.	m2	5.079,00	V		
		3						Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m					
			9					Substraat: Leverancier: O2D o.g. Type: O2D TP GREEN Samenstelling: - 75% gebroken steenslag 20-40 - 25% mengeling grond/compost	m3			990,41	L
						5		Op een kunststofinlage, aangebracht volgens bestekspostnr.: 412210					
							1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
45								**ELEMENTENVERHARDINGEN**					
451								**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
4513								<u>Straatlaag van substraat</u>					
451310								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatsverplichting Regel 9: Hoeveelheid ter inlichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
451310	831101							Aanbrengen straatlaag. Situering volgens tekening C03, C05, C06,C07 en C08 Betreft het aanbrengen van substraat als straatlaag t.b.v. grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad. Laagdikte gemiddeld 30 mm; ten minste 25 mm en ten hoogste 35 mm	m2	5.079,00	V		
		1						Dikte straatlaag: 30 mm					
			6					Op een funderingslaag aangebracht volges bestekspostnr.: 412220					
				9				Substraat: Leverancier: O2D o.g. Type: O2D LP GREEN Samenstelling: - 50% steenslag sortering 3-8 mm - 10% pouzzolaan sortering 1-3 mm - 10% zand 0-4 mm - 30% van een mengeling grond/turf; - 50 g/m2 organische meststof	m3			304,74	L
451320								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatsverplichting Regel 7: Hoeveelheid ter inlichting					
451320	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08 Betreft het aanbrengen van hulpnet t.b.v. grasplaten bij parkeerplaatsen en onderhoudspad. Grondsoorten: substraat aangebracht als straatlaag volgens bestekspostnr.: 451310	m2	5.079,00	V		
		9						Net - Leverancier: O2D o.g. - Type: hulpnet O2D FYNET	m2			7.434,90	L
				2				Breedte te bedekken ondergrond 5,00-10,00 m					
						4		De banen aanbrengen met een overlap van 1,00 m					
454								**GRASPLATEN**					
454010								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatsverplichting Regel 8: Hoeveelheid ter inlichting					
454010	831199							Aanbrengen grasplaten Situering: volgens tekening C05, C06, C07 en C08 Betreft het aanbrengen van kunststof grasplaten bij parkeerplaatsen (incl. LTC2 parkeren), onderhoudspad. Totale breedte: van 3,00 m en meer In halfsteensverband. Op straatlaag	m2	5.079,00	V		
								Kunststof grasplaten - Leverancier: O2D o.g. - Type: TTE Systeem multidrain - Materiaal: 100% gerecyclede kunststof (opnieuw recyclebaar) - Kleur: grijs genuanceerd - Afmetingen: 800 x 400 x 60 mm, met 32 kamers; - Wanddikte ca. 14 mm - Statische belastbaarheid ca. 147 kN - Bovenzijde: antislip profilering - Onderzijde: omgekeerde T, breedte 42 mm Toepassen volgens instructies leverancier. Vullen en afwerken volgens bestekspostnr 7	st			15.872,03	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7								**GROENVOORZIENINGEN** Voor de aanleg van groenvoorzieningen is groenkeur certificering vereist, zie deel 3 bepaling 01 14 05					
71								**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
7100								Bestekspost toegevoegd.					
7100	000000							<u>Algemeen</u>					
710010								Bestekspost toegevoegd.					
710010	510101							Schonen terrein.	EUR		N		
								Grond vrijmaken van puin, bouwafval en andere ongerechtigheden. Voorafgaand aan beplantingswerkzaamheden. Te schonen oppervlakte: ca. 106 are Aard van het te verzamelen vuil: puin, bouwafval en andere ongerechtigheden.					
							1	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
7101								<u>Bomen</u>					
710110								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					
710110	510202							Bemesten plantplaats.	st	25,00	V		
								Situatie: t.p.v. de aan te brengen bomen, zie beplantingsplan tekening blad G01 en G02 Betreft: bemesten en meststof inwerken.					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				8				Afmetingen plantplaats: 5 x 5 m					
					4			Aardachtige meststof Edelcompost					
						7		Hoeveelheid: gemiddeld 0,15 m3 /m2 plantplaats	m3			93,75	L
							1	Meststof inwerken gelijktijdig met maken van plantplaats					
710120								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					
710120	510301							Maken plantplaats.	st	25,00	V		
								Situatie: t.p.v. de aan te brengen bomen, zie beplantingsplan tekening blad G01 en G02					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				8				Afmetingen plantplaats: 5 x 5 m					
						3		Plantplaats spitten					
							5	Bewerkingsdiepte: 0,50 m					
7102								<u>Sierheesters, klimplanten en vaste planten</u>					
710210								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
710210	222105							Spitten of ploegen.	are	15,45	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
								Betreft: beplantingsvak tbv de aan te planten heesters, klimplanten en vaste planten.					
								De grond vrijmaken van puin, wortelonkruiden, bouwafval en andere ongerechtigheden.					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
							9	Bewerkingsdiepte: 0,50 m					
710220								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting Regel 7: Hoeveelheid ter inlichting					
710220	510205							Bemesten beplantingsvak.	m2	1.545,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
		9						Betreft: beplantingsvak tbv de aan te planten heesters, klimplanten en vaste planten.					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					4			Aardachtige meststof edelcompost					
						2		Hoeveelheid: 2 m3 per 100 m2	m3			30,90	L
							4	Meststof onderwerken volgens bestekspostnummer 710210					
710230								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					
710230	220421							Profileren van oppervlakken.	m2	1.545,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
								Betreft: alle in te planten percelen.					
								Grondsoort: zand					
								Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m					
		1						Oppervlakken boven water					
			1					Oppervlakken: flauwer dan 1:5					
				1				Breedte oppervlak gemiddeld 6 m					
						3		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m					
7103								<u>Gazons</u>					
710310								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					
710310	222105							Spitten of ploegen.	are	86,00	V		
								Situatie: zie tekening blad G01 en G02					
								Betreft: met gras-kruiden mengsel in te zaaien bermen langs bosranden					
								De grond vrij maken van storende lagen en vrij van puin, bouwafval en andere ongerechtigheden.					
		2						Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
							9	Bewerkingsdiepte: 0,50 m					
710320								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
710320	222105							Spitten of ploegen.	are	86,00	V		
								Situatie: zie tekening blad G01 en G02 Betreft: alle met gazonmengsel in te zaaien percelen. De grond vrij maken van storende lagen en vrij van puin, bouwafval en andere ongerechtigheden.					
		2						Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
							9	Bewerkingsdiepte: 0,50 m					
710330								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting Regel 7: Hoeveelheid ter inlichting					
710330	510201							Bemesten terrein.	are	86,00	V		
								Situatie: zie tekening blad G01 en G02 Betreft: alle met gazonmengsel in te zaaien percelen.					
		2						Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					4			Aardachtige meststof edelcompost					
						6		Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per 100 m2	m3			86,00	L
							1	Meststof inwerken volgens bestekspostnummer 710320					
710340								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting Regel 7: Hoeveelheid ter inlichting					
710340	510201							Bemesten terrein.	are	86,00	V		
								Situatie: zie tekening blad G01 en G02 Betreft: alle met gazonmengsel in te zaaien percelen.					
		2						Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Korrelachtige meststof magnesiumcalciumcarbonaat					
						3		Hoeveelheid: gemiddeld 10 kg per 100 m2	kg			860,00	L
							1	Meststof inwerken volgens bestekspostnummer 710320					
710350								Bestekspost toegevoegd.					
710350	510201							Bemesten terrein.	are	1,80	V		
								Situatie: zie tekening blad G01 en G02 Betreft: alle in te zaaien grasbetontegels					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					4			Aardachtige meststof edelcompost					
						6		Hoeveelheid: gemiddeld 1 m3 per 100 m2					
							9	Meststof vermengen met de in de grasbetontegels aan te brengen bovengrond voor het vullen van de grasplaten					
710360								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsresultaatverplichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
710360	220421							Profileren van oppervlakken.	m2	12.400,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: alle in te zaaien percelen.					
								Grondsoort: zand					
								Gerekend is met een waterstand N.A.P. nvt m					
		1						Oppervlakken boven water					
			1					Oppervlakken: flauwer dan 1:5					
				1				Breedte oppervlak gemiddeld 12 m					
						3		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,05 m					
72								Bestekspost toegevoegd.					
72	000000							**LEVEREN BEPLANTING**					
721								Bestekspost toegevoegd.					
721	000000							**BOMEN**					
721010								Bestekspost toegevoegd.					
721010	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Soort: Betula Maat: 16-18	st			3,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
721020								Bestekspost toegevoegd.					
721020	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Soort: Castanea Maat: 16-18	st			2,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
721030								Bestekspost toegevoegd.					
721030	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Soort: Gleditsia Maat: 16-18	st			1,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
721040								Bestekspost toegevoegd.					
721040	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Soort: Tilia Maat: 16-18	st			2,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
721050								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
721050	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Soort: Quercus robur Maat: 16-18	st			15,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
721060								Bestekspost toegevoegd.					
721060	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Soort: Fagus sylvatica 'Aspleniifolia' Maat: 20-25	st			10,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
722								Bestekspost toegevoegd.					
722	000000							**BOSPLANTSOEN**					
722010								Bestekspost toegevoegd.					
722010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Rosa maat 80-100	st			27,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
722020								Bestekspost toegevoegd.					
722020	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Ligustrum maat 80-100	st			10,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
722030								Bestekspost toegevoegd.					
722030	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Rhamnus maat 80-100	st			11,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723								Bestekspost toegevoegd.					
723	000000							**HEESTERS**					
723010								Bestekspost toegevoegd.					
723010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Amelanchier maat 175-200	st			10,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723020								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
723020	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Corylus maat 175-200	st			15,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723030								Bestekspost toegevoegd.					
723030	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Buddleja maat 80-100	st			5,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723040								Bestekspost toegevoegd.					
723040	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Callicarpa maat 80-100	st			4,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723050								Bestekspost toegevoegd.					
723050	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Philadelphus maat 80-100	st			3,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723060								Bestekspost toegevoegd.					
723060	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Viburnum maat 80-100	st			12,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
723070								Bestekspost toegevoegd.					
723070	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Leveren op de plaats van verwerking.	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Viburnum bodnantense 'Dawn' maat 80-100	st			3,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
724								Bestekspost toegevoegd.					
724	000000							**SIERPLANTSOEN**					
724010								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
724010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: vakbeplanting langs rijbaan	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Hypericum calycinum maat 10-20	st			2.425,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
726								Bestekspost toegevoegd.					
726	000000							**VASTE PLANTEN**					
726010								Bestekspost toegevoegd.					
726010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: vakbeplanting langs rijbaan en langs voetpad	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Soorten: - Geranium - Persicaria	st			3.514,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
726020								Bestekspost toegevoegd.					
726020	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: verhoogde bakken in plein.	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Soorten: - Aster - Salvia - Verbena - Echinacea	st			1.050,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
727								Bestekspost toegevoegd.					
727	000000							**SIERGRAS**					
727010								Bestekspost toegevoegd.					
727010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: vakbeplanting langs rijbaan en langs voetpad	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Soorten: - Pennisetum alopecuroides	st			1.120,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
727020								Bestekspost toegevoegd.					
727020	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief). Betreft: verhoogde bakken in plein	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Soorten: - Carex morrowii - Pennisetum alopecuroides	st			910,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
728								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
728	000000							**BOLLEN**					
728010								Bestekspost toegevoegd.					
728010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Allium	st			117,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
728020								Bestekspost toegevoegd. .					
728020	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Crocus	st			3.600,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
728030								Bestekspost toegevoegd.					
728030	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Galanthus	st			3.600,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
729								Bestekspost toegevoegd.					
729	000000							**KLIMPLANTEN**					
729010								Bestekspost toegevoegd.					
729010	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Hedera	st			43,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
729020								Bestekspost toegevoegd.					
729020	514203							Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N		
		1						Volgens plantlijst Lonicera	st			22,00	L
			1					Leveren op de plaats van verwerking					
73								Bestekspost toegevoegd.					
73	000000							**BEPLANTINGSWERK**					
731								Bestekspost toegevoegd.					
731	000000							**BOMEN**					
731010								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
731010	515204							Planten bomen.	st	24,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
								Periode van planten : tussen 15 november en 1 maart.					
		2						Bomen met kluit geleverd volgens bestekspostnummers 721010, 721020, 721030 , 721040 en 721050					
								Soorten: Betula, Castanea, Tilia, Gleditsia en Quercus					
			3					In plantplaatsen of plantstroken volgens bestekspostnummer 710120					
731020								Bestekspost toegevoegd.					
731020	510516							Aanbrengen van een beluchtingssysteem in de groeiplaats van een boom.	st	24,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
		2						Bij een te planten boom volgens bestekspostnummer 731010					
			2					Systeem van geperforeerde vooromhulde drainbuis Omhulling van polypropeen Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken					
				1				Diameter drainbuis: 80 mm					
					6			Lengte drainbuis: ca. 7,0 m	m			168,00	L
						2		Diepte van het systeem: 50 cm					
							1	Aantal verticaal aan te brengen beluchtingskanalen: 2					
731030								Bestekspost toegevoegd.					
731030	510517							Aanbrengen van een infiltratiesysteem in de groeiplaats van een boom.	st	24,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
		2						Bij een te planten boom volgens bestekspostnummer 731010					
			2					Systeem van geperforeerde vooromhulde buis Omhulling van polypropeen Inclusief hulpmiddelen en koppelstukken					
				1				Diameter infiltratiebuis: 80 mm					
					6			Lengte infiltratiebuis: ca. 7,0 m	m			168,00	L
						1		Diepte van het systeem is gelijk aan de onderzijde van de kluit					
							1	Aantal verticaal aan te brengen infiltratiekanalen: 2					
731040								Bestekspost toegevoegd.					
731040	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	23,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: aanbrengen bij de volgens bestekspostnummer 731010 te planten bomen					
		1						Verankering door middel van 1 boompaal per boom					
			1					Boompaal:	st			23,00	L
								Lengte: 1,20 m Diameter: 0,10 m materiaal: onverduurzaamd kastanjehout					
					1			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,80 m					
						2		Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting					
							1	Boompalen verticaal aanbrengen					
731050								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
731050	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	1,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
		1						Verankering door middel van 1 boompaal per boom					
			1					Boompaal:	st			2,00	L
								Lengte: 2,40 m					
								Diameter: 0,10 m					
								materiaal: onverduurzaamd kastanjehout					
				1				Boomband: type autogordel	st			2,00	L
					1			Lengte van de paal boven maaiveld: 1,50 m					
						2		Aanbrengen ten opzichte van de boom in de meest voorkomende windrichting					
							1	Boompalen verticaal aanbrengen					
732								Bestekspost toegevoegd.					
732	000000							**BOSPLANTSOEN**					
732010								Bestekspost toegevoegd.					
732010	514205							Planten van bosplantsoen.	st	48,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
								Plantmateriaal: bosplantsoen, geleverd volgens bestekspostnummers 722010 , 722020 , 722030					
								Grootte per perceel: n.v.t.					
		1						Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
			1					In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710210					
					9			Plantafstand volgens plantlijst					
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								volgens bestekspostnummer 783020 en 793040					
734								Bestekspost toegevoegd.					
734	000000							**SIERPLANTSOEN**					
734010								Bestekspost toegevoegd.					
734010	514206							Planten van sierplantsoen.	st	2.425,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
								Betreft: plantvakken langs de rijbaan.					
		3						Sierplantsoen/heesters met kluit in container					
								Volgens plantlijst					
								soort: Hypericum, maat 10-15, geleverd volgens bestekspostnummer 724010					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710220					
						1		Plantverband: wildverband, 300 st/100 m2					
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden					
								volgens bestekspostnummers 784010 , 784020 , 793020					
734020								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
734020	514206							Planten van sierplantsoen.	st	23,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: plantvakken langs de rijbaan, langs voetpad en in verhoogde bakken in het plein.				
		2						Sierplantsoen/heesters met kluit Volgens plantlijst Buddleja, geleverd volgens bestekspostnummer 723030 Callicarpa, geleverd volgens bestekspostnummer 723040 Philadelphus, geleverd volgens bestekspostnummer 723050 Viburnum, geleverd volgens bestekspostnummer 723060				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710220				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 783020 en 793020				
734040								Bestekspost toegevoegd.				
734040	514206							Planten van sierplantsoen.	st	25,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: plantstrook langs rijbaan				
		2						Sierplantsoen/heesters met kluit				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				1				In voorbewerkte grond volgens bestekspostnummer 710210				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 783010 en 793020				
736								Bestekspost toegevoegd.				
736	000000							**VASTE PLANTEN**				
736010								Bestekspost toegevoegd.				
736010	512401							Planten van kruidachtigen.	st	2.394,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: plantstrook langs rijbaan				
		3						Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen Geleverd volgens bestekspostnummer 726010 Soort: Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'				
				1				In beplantingsvak				
						1		Plantverband: wildverband, 900 st/100 m2				
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030				
736020								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
736020	512401							Planten van kruidachtigen.	st	1.085,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Betreft: plantstrook langs voetpad				
		3						Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen				
								Geleverd volgens bestekspostnummer 726010				
								Soort: Persicaria amplexicaulis				
				1				In beplantingsvak				
						1		Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2				
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030				
736030								Bestekspost toegevoegd.				
736030	512401							Planten van kruidachtigen.	st	1.120,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Betreft: plantstrook langs rijbaan				
		3						Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen				
								Geleverd volgens bestekspostnummer 727010				
								Soort: Pennisetum alopecuroides				
				1				In beplantingsvak				
						1		Plantverband: wildverband, 700 st/100 m2				
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030				
736040								Bestekspost toegevoegd.				
736040	512401							Planten van kruidachtigen.	st	1.960,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Betreft: verhoogde bakken in plein en ovale boombak				
		3						Kruidachtigen - potplanten; pot verwijderen				
								Volgens plantlijst, geleverd volgens bestekspostnummer 726020 en 727020				
								soort:				
								Aster				
								Carex				
								Pennisetum				
								Salvia				
								Verbena				
								Echinacea				
				1				In beplantingsvak				
						2		Plantverband: driehoeksverband, 700 st/100 m2				
							1	Inclusief nazorg en plantgarantie volgens bestekspostnummers 786020 t/m 786050 en 793030				
738								Bestekspost toegevoegd.				
738	000000							**KLIMPLANTEN**				
738010								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
738010	514206							Planten van sierplantsoen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: aanbengen van klimplanten	st	65,00	V	
		3						Sierplantsoen/heesters met kluit in container klimplanten volgens plantlijst Hedera hibernica, geleverd volgens bestekspostnummer 738010 en Lonicera Henryi, geleverd volgens bestekspostnummer 738020				
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
				3				In plantplaatsen of plantstroken				
					1			Afstand tussen de rijen: n.v.t. m Afstand in de rij: 0,20 m				
							1	Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden volgens bestekspostnummers 783020 , 788010 en 793020				
738020								Bestekspost toegevoegd.				
738020	514299							Invlechten / aanbinden klimplanten Situering volgens tekening blad G01 en G02 Takken van de volgens bestekspost 738010 geplante klimplanten invlechten / aanbinden aan het aanwezige klimplantenrek.	m1	13,00	V	
739								Bestekspost toegevoegd.				
739	000000							**BOLLEN**				
739010								Bestekspost toegevoegd.				
739010	514207							Planten van bol- of knolgewassen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: tussen vaste planten in verhoogde bakken en in de ovaalvormige 'Poef' in het plein.	st	117,00	V	
		1						Bol- of knolgewassen geleverd volgens bestekspostnummer 739010 soort: Allium				
				2				In plantenbak/-schaal				
							1	Hoeveelheid: tot 10 st/m2				
739020								Bestekspost toegevoegd.				
739020	514207							Planten van bol- of knolgewassen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: groepen in rand houtopstand	st	3.600,00	V	
		1						Bol- of knolgewassen Geleverd volgens bestekspostnummer 739020 soort: Crocus				
				1				In beplantingsvak				
							4	Hoeveelheid: 400 st/m2				
739030								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
739030	514207							Planten van bol- of knolgewassen.	st	3.600,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: groepen in rand houtopstand					
		1						Bol- of knolgewassen Geleverd volgens bestekspostnummer 739030 soort: Galanthus					
				1				In beplantingsvak					
							4	Hoeveelheid: 400 st/m2					
74								Bestekspost toegevoegd.					
74	000000							**INZAAIEN**					
741								Bestekspost toegevoegd.					
741	000000							**ZAAIEN**					
741010								Bestekspost toegevoegd.					
741010	512101							Zaaien.	are	91,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					2			Zaadmengsel ten behoeve van gazon R1 mengsel Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	kg			136,50	L
						3		De grond direct na het zaaien aandrukken					
741020								Bestekspost toegevoegd.					
741020	512101							Zaaien.	are	38,00	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: bermen langs bosranden					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				2				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					3			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden graskruiden mengsel Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2	kg			19,00	L
						3		De grond direct na het zaaien aandrukken					
741030								Bestekspost toegevoegd.					
741030	512101							Zaaien.	are	1,80	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: talud infiltratiegreppel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			2					Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3					
				2				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					3			Zaadmengsel ten behoeve van schrale grasvelden graskruiden mengsel Hoeveelheid: 0,5 kg/100 m2	kg			0,90	L
						3		De grond direct na het zaaien aandrukken					
741040								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
741040	220302							Grond verwerken in bekleding.	m3	318,20	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: vullen van de met gras te bezaaien roosters					
								Grondsoort: O2D SR GREEN o.g. samenstelling van de grond og gelijkwaardig: 60% mengeling grond / potgrond 30% zand 0/2 mm 10% zand pouzolaan 0/5mm 50 g/m2 organische meststof Theoretische berekening van het volume: oppervlakte x 0,04 x 1,25	m3			318,20	L
		1						Dikte 5 m					
			1					Breedte 5 m					
					9			De roosters worden tot 1 cm onder de rand met het vulsubstraat dat vooraf gemengd is met het volgens bestekspostnummer 741050 aan te brengen graszaad gevuld. Verwerken volgens voorschrif van de fabrikant.					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
741050								Bestekspost toegevoegd.					
741050	512101							Zaaien.	are	63,64	V		
								Situering volgens tekening blad G01 en G02					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				9				Voorafgaand aan het zaaien het graszaad mengen met het vulsubstraat aan te brengen volgens bestekspostnummer 741040					
					2			Zaadmengsel ten behoeve van gazon OD2 MIX GREEN mengsel o.g. Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	kg			95,46	L
						3		De grond direct na het zaaien aandrukken					
741060								Bestekspost toegevoegd.					
741060	512101							Zaaien.	are	1,53	V		
								Situering volgens tekening blad G01					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				9				graszaad mengen met de bovenste 5 cm van de in de grasbetonstenen aan te vullen grond.					
					1			Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld R1 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2	kg			2,30	L
75								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**					
751								**BOOMBESCHERMING**					
751010								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsreslutaatsverplichting					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
751010	515501							Controleren bomen door visuele inspectie. Betreft: nulmeting te behouden bomen op kwetsbare locaties binnen het plangebied.	st	20,00	V	
		9						Nulmeting te behouden bomen				
			9					Eenmalig voor aanvang van de werkzaamheden				
				1				Rapportage digitaal aanleveren				
751040								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsreslutaatsverplichting				
751040	101613							Aanbrengen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering volgens tekening blad G02	st	20,00	V	
		3						Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m				
			3					Stam beschermen tot een hoogte van 5 m				
				1				Materiaal stamommanteling ter keuze van de aannemer				
					1			Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen				
751050								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsreslutaatsverplichting				
751050	101633							Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Situering volgens tekening blad G01 en G02	st	20,00	V	
		1						Stamommanteling, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 751040				
751060								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsreslutaatsverplichting				
751060	101612							Aanbrengen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Situering volgens tekening blad G02 Betreft hekwerk ter bescherming van bestaande bomen op kwetsbare locaties binnen het plangebied.	m	440,00	V	
		3						Type afrastering: vast hekwerk				
			3					Hoogte: ten minste 1,75 m				
751080								Bestekspost gewijzigd: Regel 1: Hoeveelheidsreslutaatsverplichting				
751080	101632							Verwijderen tijdelijke afrastering ten behoeve van bescherming beplanting. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft hekwerk ter bescherming van bestaande bomen.	m	260,00	V	
		1						Afrastering, aangebracht volgens bestekspostnr(s). 751060				
78								Bestekspost toegevoegd.				
78	000000							**NAZORG** De nazorgperiode voor de aangebrachte beplantingen volgens dit bestek bedraagt 1 jaar. Na 1 jaar 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren.				
780								**INSPECTIE**				
780010								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
780010	100299							Uitvoeren inspectie kwaliteitsniveau A Betreft de inspectie ten behoeve van bestekposten met kwaliteitsniveau A Betreft: inspectie ten behoeve van bestekspostnummers 781020 , 784010 , 784020 , 786030 , 786040 Frequentie inspectie: afgestemd op de uit te voeren wekzaamheden, minimaal 6 x per jaar Moment van inspectie: passend bij de uit te voeren werkzaamheden.	EUR		N	
781								Bestekspost toegevoegd.				
781	000000							**BOMEN**				
781010								Bestekspost toegevoegd.				
781010	515502							Water geven bomen.	st	96,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
			1					Water uit waterleidingnet				
					1			Hoeveelheid: ten minste 50 liter per boom.				
								Gerekend is met een frequentie van 4x in de periode voor oplevering				
						1		Water toedienen met behulp van aanwezig infiltratiesysteem				
781020								Bestekspost toegevoegd.				
781020	515603							Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden.	EUR		N	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
		1						Betreft bomen geplant volgens bestekspostnr(s). 731010				
			1					Water geven met water uit waterleidingnet				
					1			Inclusief beheersen onkruid-boomspiegel, kwaliteitsniveau A				
781030								Bestekspost toegevoegd.				
781030	515599							Maken snoeiplan Betreft: de behouden bomen nabij nieuwe verharding/inritten. In dit plan moet o.a. uitgewerkt zijn: - Per boom het huidige boombeeld en het gewenste boombeeld per boom. - Meerjaren planning voor het bereiken van het gewenste boombeeld en benodigde aantal snoeirondes.	EUR		N	
781040								Bestekspost toegevoegd.				
781040	515513							Begeleidingssnoei verwaarloosd boombeeld.	st	30,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: bestaande bomen nabij nieuwe verharding/inritten.				
		5						Boomhoogteklasse: 15 tot 18 m				
			1					Gewenst eindbeeld: volgens het in bestekspostnummer 781030 uitgewerkte snoeiplan, eerste snoeironde				
				1				Bereikbaar met hoogwerker				
					1			Vrije takval mogelijk				
							2	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinstallatie.				
781050								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
781050	515499							Aanbrengen bescherming tegen zonnebrand Betreft: het terrein samen met de directie nalopen op bomen die vrij zijn komen te staan en gevoelig zijn voor zonnebrand op de stam (met name beuk)	st	15,00	V		
								Stam omwikkelen met jute of beschermen door een gelijkwaardige methode, e.e.a. in overleg met de directie.	st			15,00	L
783								Bestekspost toegevoegd.					
783	000000							**HEESTERS**					
783010								Bestekspost toegevoegd.					
783010	514499							Onderhoudswerkzaamheden in periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Water geven	EUR		N		
783020								Bestekspost toegevoegd.					
783020	514499							Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden (1 jaar) Situering volgens tekening blad G01 en G02 Water geven	EUR		N		
784								Bestekspost toegevoegd.					
784	000000							**SIERPLANTSOEN**					
784010								Bestekspost toegevoegd.					
784010	514837							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Situering volgens tekening blad G01 en G02 Te onderhouden oppervlakte: 4,85 are Inspectie volgens bestekspostnummer 780010	are	4,85	V		
		2						Verwachte frequentie: 6 x per kalenderkaar					
			2					Kwaliteitsniveau A					
				4				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal					
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen					
						1		Termijn van uitvoering: 1 week					
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
784020								Bestekspost toegevoegd.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
784020	514836							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	are	4,85	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Bladvalperiode: oktober-december				
								Te onderhouden oppervlakte: 4,85 are				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 780010				
		1						Verwachte hoeveelheid per keer: in te schatten door de aannemer				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
786								Bestekspost toegevoegd.				
786	000000							**VASTE PLANTEN EN SIERGRASSEN**				
786010								Bestekspost toegevoegd.				
786010	514499							Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden.	EUR		N	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Water geven				
786020								Bestekspost toegevoegd.				
786020	514499							Uitvoeren onderhoudswerkzaamheden in de periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden (1 jaar)	EUR		N	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Water geven				
786030								Bestekspost toegevoegd.				
786030	514837							Beheersen onkruid-beplanting.	are	17,50	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Te onderhouden oppervlakte: 17,5 are				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 780010				
		2						Verwachte frequentie: 6 x per kalenderjaar				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
786040								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
786040	514836							Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	are	17,50	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval				
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Bladvalperiode: oktober-december				
								Te onderhouden oppervlakte: 17,5 are				
								Inspectie volgens bestekspostnummer 780010				
		1						Verwachte hoeveelheid per keer: in te schatten door de aannemer				
			2					Kwaliteitsniveau A				
				3				Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per 4 weken				
					1			Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: beeld op kwaliteitsniveau A brengen				
						1		Termijn van uitvoering: 1 week				
							4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
786050								Bestekspost toegevoegd.				
786050	514499							Knippen vaste planten en siergrassen	are	17,50	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Te onderhouden oppervlakte: 17,5 are				
								Betreft: het afknippen van uitgebloeide stengels				
787								Bestekspost toegevoegd.				
787	000000							**GRASLAND**				
787010								Bestekspost toegevoegd.				
787010	512503							Maaien grasveld.	are	182,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02.				
								Aantal percelen: 4 oppervlakte 87 are				
		2						Standaard beheer				
			2					Grasveldtype: gazon				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						6		Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen maaien bij een grashoogte van minimaal 9 cm				
787020								Bestekspost toegevoegd.				
787020	512501							Maaien bermen en taluds.	are	46,00	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02.				
		2						Standaard beheer				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 2				
					1			Aantal maaibeurten: 1 maaien bij een grashoogte van minimaal 9 cm				
							9	Maaisel verzamelen en afvoeren				
787030								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
787030	512503							Maaien grasveld.	are	116,46	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02.				
								Betreft: maaien grasplaten				
								Aantal percelen: 12				
								oppervlakte 58,23 are				
		2						Standaard beheer				
			2					Grasveldtype: gazon				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						6		Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
								maaihoogte voorjaar op 2 cm				
								maaihoogte zomer op 4 cm				
								maaihoogte najaar op 3 cm				
								volgens onderhoudsvoorschrift van de fabrikant van de grasplaten.				
787040								Bestekspost toegevoegd.				
787040	512503							Maaien grasveld.	are	3,06	V	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02.				
								Aantal percelen: 1				
								oppervlakte 1,53 are				
		2						Standaard beheer				
			9					maaien grabetontegels				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						6		Betreft de eerste en tweede maaibeurt na zaaien				
							1	Maaisel kneuzen en laten liggen maaien bij een grashoogte van minimaal 9 cm				
788								Bestekspost toegevoegd.				
788	000000							**KLIMPLANTEN**				
788010								Bestekspost toegevoegd.				
788010	514441							Controleren van klim- en leiplanten.	EUR		N	
								Situering volgens tekening blad G01 en G02				
								Betreft: het klimplanten invlechten / aanbinden aan het aanwezige klimplantenrek gedurende de nazorg periode				
								Totaal aantal planten: volgens bestekspostnummer 738010				
								Tijdstip(pen): gedurende de nazorg periode				
		2						Planten hoger dan ca. 2 m				
			1					Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden				
79								Bestekspost toegevoegd.				
79	000000							**INBOETEN BOMEN EN BEPLANTING**				
791								Bestekspost toegevoegd.				
791	000000							**ALGEMEEN**				
791010								Bestekspost toegevoegd.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
791010	514499							Maken inboetlijst Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: Na afloop van het eerste groeiseizoen inboet opnemen.	EUR		N		
793								Bestekspost toegevoegd.					
793	000000							**INBOETEN**					
793010								Bestekspost toegevoegd.					
793010	515601							Inboeten bomen. Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren.	EUR		N		
		1						Soort plantmateriaal: overeenkomstig besteksposnr(s). 731010					
							1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
793020								Bestekspost toegevoegd.					
793020	514210							Inboeten beplanting heesters en klimplanten Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren.	EUR		N		
		3						Sierplantsoen					
							1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
793030								Bestekspost toegevoegd.					
793030	514210							Inboeten beplanting vaste planten en siergrassen Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren.	EUR		N		
		9						Vaste planten en siergrassen					
							1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					
793040								Bestekspost toegevoegd.					
793040	514210							Inboeten beplanting bosplantsoen Situering volgens tekening blad G01 en G02 Betreft: aan het einde van de nazorgperiode 100% levend en vitaal plantmateriaal opleveren.	EUR		N		
		2						Bosplantsoen					
							1	De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen materiaal					

3. BEPALINGEN

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:

- Regulier onderhoudswerk en facilitaire dienstverlening;
  Locatie: Binnen projectgebied
  Tijd: Doorlopend
  Omvang: Gehele projectgebied
- De door derden uit te voeren revisiemetingen van de bovengrondse infra;
  Locatie: Binnen projectgebied
  Tijd: Doorlopend met intervallen
  Omvang: Gehele projectgebied
- Realisatie gebouw LTC2 (distributiegebouw);
  Locatie: Binnen project gebied aan zuid-oost zijde
  Tijd: Oplevering november 2022.
  Omvang: Gebouw LTC2, zie tekeningen
- Realisatie gebouw LTC3 (verzamel-, stallings- en energiegebouw);
  Locatie: Buiten projectgebied aan west zijde
  Tijd: Oplevering mei 2023
  Omvang: Gebouw LTC3, zie tekeningen
- Inrichten buitenterrein rondom gebouw LTC3;
  Locatie: Grenzend aan projectgebied aan de west zijde
  Tijd: ca. 2,5 maanden na oplevering gebouw LTC3
  Omvang: Rondom gebouw LTC3, zie tekeningen
- Inhuizen van gebouwen LTC2 en LTC3.
  Locatie: Vanaf toegensweg t/m gebouwen LTC2 & 3
  Tijd: 2 maanden vanaf oplevering gebouwen
  Omvang: Op rijwegen en rondom entrees gebouwen