

Programma van eisen

12-12-2023

Straatreinigingsvoertuig

Algemene eisen voertuig

1. Het betreft 1 nieuw voertuig
2. Volledig elektrische aandrijving, zonder verbrandingsmotor.
3. Actieradius minimaal 300 kilometer per laadbeurt
4. Automatische versnellingsbak
5. Cabine geschikt voor 2 of 3 zitplaatsen
6. Draaicirkel over de wielen maximaal 11 meter
7. Vier seizoenen / allweather banden, incl reserve band; Minimaal score B Europees Bandenlabel op Efficiency, Grip en Geluid
8. Kleur geel ral 1016;
9. Centrale deurvergrendeling
10. In hoogte en diepte verstelbaar stuur
11. ABS
12. Airbags voor passagier en bestuurder
13. Airco
14. Elektrisch verwarmde spiegels
15. Achteruitrijcamera
16. Radio
17. Klok
18. Bluetooth carkit (om handsfree te kunnen bellen)
19. Rubberen mattenset
20. Stoelhoezen bestuurder en bijrijder
21. Akoestisch signaal bij achteruitrijden en rjjverlichting (signaal wanneer lampen aan staan bij openen portier)
22. Spatlappen voor en achter
23. Trekhaak met 13 polige aansluiting

Opbouw

24. Rood gele veiligheidsmarkering achterzijde.
25. Led flitsbalk. Gemonteerd op cabine of opbouw (hoogste punt). Balk over de volle breedte voertuig. Minimaal 10 flits units. Rondom zichtbaar.
26. Onderrijdbeveiliging
27. Afmeting laadbak: minimaal 1,80m x 2,20m binnenmaat
28. Kipper te bedienen vanuit cabine of afstandbediening.
29. Kipper kipt achterover
30. Kunststof of aluminium opbouw voorzien van tweezijdig schuifdeuren en klep aan de achterzijde. Zogenaamde zwerfvuilhuif / zwerfvuilopbouw
31. Achterklep te openen met gasdrukveren
32. Kunststof of aluminium kast ten behoeve van opbergen materiaal zoals vuilniszakken en spuitbussen
33. Handenwasvoorziening met water en zeep.
34. Brandblusser
35. EHBO trommel en oogdouche
36. Opslagruimte voor bezem, schop, prikstokken en hark.

Overige eisen

37. Per voertuig wordt een passende laadkabel van tenminste 6 meter meegeleverd met gangbare aansluiting.
38. De afstand tot een onderhoudslocatie is maximaal 30 kilometer. Onder onderhoudslocatie wordt hier verstaan een werkplaats die beschikt de uitrusting benodigd voor uitvoering van onderhoud en reparatie, waar - met behoud van garantie - alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht kunnen worden.
39. Er dient een kentekenplaat voor een aanhangwagen te worden bijgeleverd

Voertuigen groenonderhoud

Algemene eisen voertuig

1. Het betreft 3 nieuwe voertuigen
2. Volledig elektrische aandrijving, zonder verbrandingsmotor.
3. Actieradius minimaal 300 kilometer per laadbeurt
4. Automatische versnellingsbak
5. Cabine geschikt voor minimaal 2 zitplaatsen
6. Draaicirkel over de wielen maximaal 11 meter
7. Breedte excl. Spiegels maximaal 1,75
8. Hydraulisch zelf achterover kippende laadbak voorzien van kopschot, palenrek en rondom te openen aluminium (of ander lichtgewicht) zijschotten
9. Kleur geel ral 1016;
10. Centrale deurvergrendeling
11. In hoogte en diepte verstelbaar stuur
12. ABS
13. Airbag minimaal bestuurder en bijrijder.
14. Airco
15. Elektrisch verwarmde spiegels
16. Achteruitrijcamera
17. Radio
18. Klok
19. Bluetooth carkit
20. Rubberen mattenset
21. Stoelhoezen bestuurder en bijrijder
22. Akoestisch signaal bij achteruitrijden en rijverlichting (signaal wanneer lampen aan staan bij openen portier)
23. Spatlappen voor en achter
24. Vier seizoenen / allweather banden, incl reserve band; Minimaal score B Europees Bandenlabel op Efficiency, Grip en Geluid
25. Trekhaak met 13 polige aansluiting

Opbouw

26. Rood gele veiligheidsmarkering achterzijde.
27. Led flitsbalk. Gemonteerd op cabine of opbouw (hoogste punt). Balk over de volle breedte. Minimaal 10 flits units. Rondom zichtbaar.
28. Onderrijdbeveiliging
29. Afmeting laadbak: minimaal 1,80m x 2,20m binnenmaat
30. Kipper te bedienen vanuit cabine of afstand bediening.
31. Kipper kipt achterover
32. Haken gemonteerd aan de zijkant van de laadbak voor het spannen van net / touw. Aluminium gereedschap bak afmeting locatie montage Kunststof of aluminium gereedschap en materialen bak gemonteerd tegen achterzijde cabine. Minimale afmetingen: hoogte 40 cm, diepte 50 cm, breedte 1,50.

Overige eisen

33. Per voertuig wordt een passende laadkabel van tenminste 6 meter meegeleverd met gangbare aansluiting.
34. De afstand tot een onderhoudslocatie is maximaal 30 kilometer. Onder onderhoudslocatie wordt hier verstaan een werkplaats die beschikt de uitrusting benodigd voor uitvoering van onderhoud en reparatie, waar - met behoud van garantie - alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht kunnen worden.
35. Er dient een kentekenplaat voor een aanhangwagen te worden bijgeleverd.

Voertuig Algemene Dienst

1. Het betreft 1 nieuw voertuig.
2. Volledig elektrische of hybride (diesel/elektrische) aandrijving.
3. In het geval een dieselauto betreft, dient deze te voldoen aan euro 6 norm en geschikt te zijn om op HVO diesel (biodiesel) te rijden
4. Actieradius voor een elektrisch voertuig is minimaal 300 kilometer per laadbeurt
5. B-rijbewijs uitvoering
6. Automatische versnellingsbak
7. dubbele cabine
8. 3 zitplaatsen voor in.
9. Achterbank te verwijderen en in te richten als materiaal opslag.
10. Laadbak voorzien van kopschot, palenrek en aluminium rondom te openen zijschotten
11. Vier seizoenen / all weather banden
12. Kleur geel ral 1016;
13. Centrale deurvergrendeling
14. In hoogte en diepte verstelbaar stuur
15. ABS
16. Bestuurders- en bijrijder airbag
17. Airco
18. Achteruitrijcamera
19. elektrisch verwarmde spiegels
20. Radio
21. Klok
22. Bluetooth carkit
23. Trekhaak met 13 polige aansluiting
24. Bijleveren kentekenplaat tbv aanhangwagen
25. Rubberen mattenset
26. Stoelhoezen bestuurder en bijrijder
27. Akoestisch signaal bij achteruitrijden en rijverlichting (signaal wanneer lampen aan staan bij openen portier)
28. Laadvermogen minimaal 1000 kg
29. Trekvermogen minimaal 1000 kg
30. Haken gemonteerd aan de zijkant van de laadbak voor het spannen van net / touw.
31. Spatlappen voor en achter
32. vier seizoenen / allweather banden, incl reserve band; Minimaal score B Europees Bandenlabel op Efficiency, Grip en Geluid

Opbouw

33. Laadbak voorzien van kopschot, palenrek en aluminium rondom te openen zijschotten
34. Bakmaat, binnenruimte minimaal lengte 2,50 x breedte 1,90 exclusief gereedschapbak/materiaalkast.
35. Afdeknet passend bij laadbak
36. Rood gele veiligheidsmarkering achterzijde.

Overige eisen

36. Bij een elektrisch voertuig wordt een passende laadkabel van tenminste 6 meter meegeleverd met gangbare aansluiting.
37. De afstand tot een onderhoudslocatie is maximaal 30 kilometer. Onder onderhoudslocatie wordt hier verstaan een werkplaats die beschikt de uitrusting benodigd voor uitvoering van onderhoud en reparatie, waar - met behoud van garantie - alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden verricht kunnen worden.
38. Er dient een kentekenplaat voor een aanhangwagen te worden bijgeleverd.