

Ruimteprogramma						
IKC Meeroevers	aantal ruimten	m2 fno	onderwijs m2 fno	kdy-bso m2 fno	laag o vereist	opmerkingen
GROEI eiland						
0 - 4 jaar dagopvang, peutergroepen						
groep ruimte kdv	5	58		290	290	incl pantry
verzorgingsruimte	3	6		18	18	incl toiletputjes peuters
berging	5	2		10	10	per groep ruimte
slaapruiimte	10	6		60	60	2 per groep ruimte
buggyruimte	1	4		4	4	in nit, of onder alldak
speelpleintje binnen	1	20		20	20	aan ontdek- en leerplein groep 1-2
kantoor	1	12		12	12	flexwerkplek, tevens kofruimte
totaal				434 m2	434 m2	
ONTWIKKEL eiland						
5 - 7 jaar						
thuisbasis	5	52	260		260	gekoppeld per 2, gedeelde hoeken; open naar ontdek- en leerplein
ontdek- en leerplein	1	60	60		60	
stamtafel	2	20		40	40	
berging bso	1	6		6	6	
sprekkamer	1	12	12		12	
sanitair lln	2	7	14		14	6 toiletten per 4 groepen
berging	2	5	10		10	
garderobe	3	3	9		9	per 2 groepen
totaal			366 m2	46 m2	431 m2	
OEFEN eiland						
6 - 8 jaar						
thuisbasis	4	46	184		184	open richting ontdek- en leerplein
ontdek- en leerplein	1	72	72		72	
stamtafel	2	10		20	20	
berging bso	1	4		4	4	
sprekkamer	1	12	12		12	
sanitair lln	2	6	12		12	6 toiletten per 4 groepen
berging	2	5	10		10	
garderobe	2	3	6		6	per 2 groepen
totaal			296 m2	24 m2	320 m2	
ONTDEK eiland						
7 - 10 jaar						
thuisbasis	5	42	210			
ontdek- en leerplein	1	110	110			
projectruimte	1	12		12		
sanitair lln	2	7		14		6 toiletten per 4 groepen
berging	2	5	10			
garderobe	3	3	9			per 2 groepen
totaal			339 m2	26 m2		
SCHAT eiland						
9 - 13 jaar						
thuisbasis	4	40	160			
ontdek- en leerplein	1	116	116			
projectruimte	1	16	16			
sanitair lln	2	6	12			6 toiletten per 4 groepen
berging	2	5	10			
garderobe	2	3	6			per 2 groepen
totaal			320 m2			
Centraal hart						
ontmoeting, viering en beweging						
ontmoetingsruimte en vieringen	1	100	100		100	inclusief tribune trap
grand café	1	40	40			ook team lounge
kookstudio	1	30	30		30	
bibliotheek	1	20	20		20	
speellokaal	1	84	84		84	
berging speellokaal	1	6	6		6	
speellokaal semi-buiten						overdekt min 60 m2
berging en opslag buitenschoenen	1	10	10			aan buitenspeellokaal
special crea- / techniek	1	60	60			met wastrog
berging crea / techniek	1	6	6			opslag zichtbaar
totaal			350 m2		280 m2	
team - multifunctionaal						
werkplein	1	38	38			flexibele werkplekken
balcon	1	nfb				dakterras / werkplek buiten
sprekkamer / concentratie werkplek	2	12	24			
conciërge incl repro	1	12	12		12	
totaal			74 m2		12 m2	
faciliteit						
centrale entree	1	20	20		20	
extra entree/uitgang naar speelplein	1	4	4		4	
toilet bij speelplein	1	2	2		2	
uitgang naar speelpleintje kdv	1	3	3		3	
bergruimte algemeen	1	18	18			
hoedekapenberging bso	1	6	6		6	
mindervalide toilet (miva) incl douche	1	6	6		6	bij eiland jonge kind
wasruimte	1	4	2	2	2	bij eiland jonge kind
werkkast	2	3	6		3	op elke verdieping 1
technische installatie en datakast	1	20	20			incl serverruimte goede ventilatie
totaal			81 m2	8 m2	46 m2	
Totaal m2 fno			1.825 m2	518 m2	1.489 m2	
bruto - netto factor		1,35				
totaal m2 bvo [nader onderwijs 2.464 m2 bvo]			2.464 m2	699 m2	2.008 m2	
totaal omvang IKC Meeroevers				3.363 m2		