

Geometrie

Werkigrens

Trottoirband afm. 280/300x250mm
Kleur: antraciet in betonspecie

Geleideband afm. 50/200x250mm
Kleur: antraciet in betonspecie

HOV-bushalteband in betonspecie incl.
zwart-witte bushaltetegels

Kerend L-element van prefab beton

Opsluitband 200x250mm
Kleur: antraciet in betonspecie

Molgoot van 5 strekken
straatbakstenen DF kleur: Burano; in
betonspecie

Verloopband van afm. 180/200x250mm
incl. zagen in verband met 5cm zicht

Inritverloopband van afm.
180/200x250mm naar maaield

Verloopband van afm. 180/200x250mm
naar 200x250mm

Kadastrale grens

Trottoirband afm. 180/200x250mm
Kleur: antraciet in betonspecie

Opsluitband afm. 100x200mm
Kleur: antraciet in betonspecie

Inritband afm. 280/300x240mm
Kleur: antraciet in betonspecie

Inritblokken afm. 800x250x500mm
Kleur: grijs in betonspecie

Molgoot van 3 strekken
straatbakstenen KF kleur: Morvan; in
betonspecie

Molgoot van 5 strekken
straatbakstenen DF kleur: Cadiz; in
betonspecie

Inritband afm. 280/300x240mm
type links of rechts

Verloopband van afm. 280/300x250mm
naar HOV-bushalteband

Verloopband van afm. 50/200x250mm
naar 200x200mm

Aanbreng

Rijbaan:
Aanbrengen asfaltverharding geheel
nieuw pakket

Rijbaan:
Aanbrengen straatbakstenen KF in
keperverband, kleur: Rhone; op 50mm
straatlaag

Aanbrengen straatbakstenen DF in
halfsteensverband, kleur: Cadiz; op
50mm straatlaag

Parkervakken:
Aanbrengen straatbakstenen DF in
elleboogverband, kleur: Morvan op 50mm
straatlaag

Parkervakken Broekhem:
Aanbrengen straatbakstenen DF in
elleboogverband, kleur: Cadiz; op 50mm
straatlaag
voorzien van 1 strek blauw
geglazuurde DF

Aanbrengen straatbakstenen DF
in keperverband, kleur: Burano; op
50mm straatlaag

Aanbrengen blokhaag "Ligustrum
Vulgare" "Lodense"-Liguster" voorzien
van afwerkhogte haag en haagcode

Herstraten bestaande
elementenverharding.
Diverse elementen en verbanden

Aanbrengen drempelconstructie uit te
voeren in straatbakstenen verharding op
een straatlaag van
50mm zandcementstabilisatie

Rijbaan:
Aanbrengen asfaltverharding
kleur: rood-bruin met SBS
streefprint

Aanbrengen straatbakstenen DF in
elleboogverband, kleur: Cadiz; op
50mm straatlaag

Aanbrengen straatbakstenen DF
in keperverband, kleur: Morvan op
50mm straatlaag

Aanbrengen straatbakstenen DF
in keperverband, kleur: Morvan op
50mm straatlaag

Groenvoorziening
kraaien graasmat

Aanbrengen symbooltegel 300x300x60mm
t.b.v. vergunningshoudersparkeerplaats

Symbol

Bestaande hoogte

Aanbrengen straatkolk 300x450mm

Aanbrengen combikolk t.b.v.
50/200x250mm band

Op hoogte brengen bestaande
putrand in asfaltverharding

Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in
asfaltverharding

Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in
asfaltverharding

Locatie inrit

Fietsonietjes type Square enkel, kleur:
antraciet (RAL 7021)

Aanbrengen blokmkering afm.
500x500mm middels tegels, kleur: wit

Afvalbak Capitale 50L

Fietssuggestiestroken:
Aanbrengen 1-1 strek dik 100mm
van thermoplastisch materiaal

Nieuwe hoogte

Aanbrengen combikolk t.b.v.
180/200x250mm band

Op hoogte brengen bestaande
putrand in elementenverharding

Aanbrengen nieuwe HWA-putrand in
elementenverharding

Aanbrengen nieuwe DWA-putrand in
elementenverharding

Zitbank Rough en Ready met houten
zitting

Boomrooster

Nieuwe indicatieve lokale lichtmasten

Aanbrengen hekwerk

Voetgangersoversteekplaats:
Aanbrengen straatbakstenen KF in
elleboogverband, kleur: wit

Aanbrengen trap van betonnen
traptrappen

Handhaven bestaande boom

Aanbrengen nieuwe boom voorzien van
boomcode

Opmerkingen:

• t.p.v. oversteekplaatsen, parkervakken en inritten de molgopen en streklagen uitvoeren met minimale helling

2

13-05-2022

Behorende bij definitief bestek d.d. 13-05-2022

RVS

RJO

RCOR

1

15-04-2022

Diverse aanpassingen t.b.v. concept bestek

RVS

RJO

RCOR

0

28-01-2022

RVS

RJO

RCOR

Versie

Datum

Omschrijving

Opsteller

Verificatie

Par

Par

Reconstructie Koningswinkelstraat e.o.

Onderdeel

Situatietekening, blad 5

Opdrachtgever

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Fase

Bestekfase

Formaat

A0

Schaal

1: 200

Projectnummer

VAL243-0004

Tekeningnummer

2022-0170

Behorende bij doc. nr.

2022-VAL243-B-01

Schouder 8

0680-0000

Postbus 14, 6400 AA Roermond

14-Herengracht

0680-0000

Postbus 2000, 5200 CH 't-Hertogenbosch

088 - 3366333

info@kragen.nl

www.kragen.nl

kragen