

Bijlage afwerkingsniveau

Afwerkingsniveau

Exterieur gevelbeplating:

Minimumeis: Trespa Meteon Zilvergrijs mat (M51.0.1/ST), dikte 6mm, zichtbaar bevestigd met schroeven in kleur zónder afdekdoppen.

Alternatief: Aluminium profielplaat (golfpatroon) in kleur gemoffeld (RAL-9006), zichtbaar bevestigd met schroeven in kleur zónder afdekdoppen.

Exterieur kozijnen:

Minimumeis: Kunststof kozijnen, profielmaten maximaal 80 mm, n.t.b. RAL-kleur of standaardkleur fabrikant, te openen delen conform frisse scholen C.

Alternatief: Houten kozijnen, 67x114, in kleur geschilderd, n.t.b. RAL-kleur, te openen delen conform frisse scholen C.

Exterieur beglazing

Minimumeis: voldoen aan de eisen uit het Technisch PvE.

Alternatief: glas met een Ug van maximaal 1,1 W/m²K volgens EN ISO 10077-2, én een TL van minimaal 80%, én een R_{LE} van maximaal 18%.

Exterieur dakbedekking

Minimaal: APP bitumineuze dakbedekking, geen aanvullende esthetische eisen.

Alternatief: PVC dakbedekking, kleur wit.

Interieur wanden:

Minimumeis: Geplastificeerd spaanplaat, dikte 12 mm, schoon en vlekkeloos opgeleverd. Kleur RAL-9010.

Alternatief: Volkernplaat, interieur kwaliteit, schoon en vlekkeloos opgeleverd. Kleur RAL-9010

Interieur vloeren:

Minimumeis: Marmoleum Real, schoon en zonder beschadigingen dieper dan 0,5 mm, n.t.b. standaardkleur fabrikant

Alternatief: Surestep Original, schoon en zonder beschadigingen dieper dan 0,5 mm, n.t.b. standaardkleur fabrikant

Interieur plafonds:

Minimumeis: Armstrong systeemplafond, 600x600 tegels zichtbaar systeem. Voldoende om aan akoestische eisen uit het Technisch PvE te voldoen, n.t.b. RAL-kleur of standaardkleur fabrikant

Alternatief: Plafondunits spuitwerk (RAL-9010) én akoestische baffles om aan akoestische eisen uit het Technisch PvE te voldoen.

Interieur kozijnen

Minimumeis: Houten kozijnen voorzien van opdekdeuren, voldoende om aan akoestische eisen uit het Technisch PvE te voldoen én voorzien van glasstrook.

Alternatief: Dichte deuren met glazen zijlicht (300 mm breed), dat voldoet aan de akoestische eisen van het Technisch PvE.