

BOUWDEEL E BOUWDEEL A, B, C & D

LEGENDA

-  OPTISCHE BRANDMELDER
-  HANDBRANDMELDER
-  ONTRUIMINGSINSTALLATIE
-  BRANDMELOPANEEL

DOORMELDING: HANDBRANDMELDER RECHTSTREEKS
OPTISCHEMELDER 7:30 - 22:15 UUR VERTRAAGD
OPTISCHEMELDER 22:15 - 7:30 UUR RECHTSTREEKS

OPMERKING: NNA. KABEL 2x2x0,8 afg. R000

KORTSTE WEG VAN BRANDMELDCENTRALE NAAR BRANDMELOPANEEL
KABEL 2x2x0,8 afg. R000 E30 (fuctiebehoud)

RUIMTE: CONCIERGE
BEGANE GROND
BOUWDEEL A

STURING KLEEFMAGNETEN
STURING BRANDDOELSLATEN
FLITSLICHT
DEUR HOOFDINGANG
LIFTEN
LUCHTBEHANDELING

1x2x0,8 afg. R000

VOOR AANSLUITING
ZE TEK.00011301-TC__K102

UEZ2000

DOORMELDING
BRANDWEER
IN 3 ZONES

BOSCH Divisie Beveiliging
Definitief

d.d. 2 0 APR. 2000

GEWUZZIGD	FILENAME (AUTOCAD): Q:\P00011301\TEK\BLOSCHE\TC__K103	GETEKEND: JM
A 10.03.2000	BENAMING: BLOKSCHEMA BRANDMELDINSTALLATIE	DATUM: 13.01.2000
B 05.04.2000	STURINGEN	SCHAAL: N.V.T. FORMAAT: A3
C		TEKENINGNUMMER:
D	TECHNISCH COLLEGE EDE	00011301-TC__K103
E	CLIENT: ITN INSTALLATIE-TECHNIEK BV	
REVISIE	ROBERT BOSCH B.V.	DIVISIE BEVEILIGINGSTECHNIEK
A	BOSCH 	Neptunusstraat 71 2132 JP Hoofddorp Tel.: 023 5656500
B		Postbus 502 2130 AM Hoofddorp Fax: 023 5656511