



Programma van Eisen

Perceel 2 – Tijk voor matrassen en kussens

Bijlage 6.2

Grondstoffen voor matrassen en kussens
t.b.v. DJI

Kenmerk : IUC DJI/INKEA/MdP/2021-02
Datum : 5 september 2022
Versienummer : 1.1

Inleiding

Het voorliggende Programma van Eisen maakt deel uit van de Aanbestedingsdocumenten. Het bevat de minimumeisen waar de Leverancier tijdens de uitvoering van de beoogde Overeenkomst die voortvloeit uit deze aanbesteding dient te voldoen. Deze minimumeisen worden in dit document de 'eisen' genoemd.

Eisen gelden als knock-out criterium, hetgeen inhoudt dat wanneer Leverancier niet of slechts deels of voorwaardelijk voldoet aan de gestelde eisen, dit leidt tot het terzijde leggen van de Inschrijving. De betreffende Inschrijving komt alsdan niet meer voor gunning in aanmerking. Ook indien anderszins uit de Inschrijving blijkt dat niet, niet geheel of niet onvoorwaardelijk wordt voldaan aan (een van) de gestelde eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd en komt betreffende Inschrijving niet meer voor gunning in aanmerking.

Inschrijver gaat akkoord met het gehele Programma van Eisen en bevestigt hieraan te voldoen door ondertekening en indiening van het Inschrijfformulier (Bijlage 3.2 van de Aanbestedingsdocumenten).

Inhoud

1 EISEN AAN DE PRODUCTEN.....	3
1.1 TECHNISCHE EISEN.....	3
1.2 DUURZAAMHEIDSEISEN AAN HET PRODUCT EN DE VERPAKKING	3
2 EISEN AAN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT	4
2.1 WIJZIGING VAN PRODUCTEN	4
2.2 EISEN TEN AANZIEN VAN HET BESTELPROCES	4
2.3 LEVERTIJD EN LOGISTIEK	4
3 EISEN AAN LEVERANCIER.....	5
3.1 ORGANISATIE VAN LEVERANCIER	5
3.2 MEDEWERKERS VAN LEVERANCIER.....	5

Annexes (losse bijlagen)

ANNEX A	ANNEX 4 OEKO-TEX ECO PASSPORT T.B.V. EIS 7
ANNEX B	ANNEX 6 OEKO-TEX STANDARD 100 T.B.V. EIS 8

1 Eisen aan de Producten

1.1 Technische eisen

1. De tijk dient geleverd te worden met een brandveiligheidscertificaat conform de actuele versie van NEN 597 1 en 2 of BS7175 CRIB 5. Op aanvraag dienen originele testrapporten (Nederlandse taal) overlegd te worden. Inschrijver dient zijn medewerking te verlenen voor een oplossing indien het samengestelde product (matras of kussen) niet aan deze normen voldoet.
2. De tijk is een polyester PU stof in standaard verkrijgbare kleuren en reinigbaar met gangbare reinigingsmiddelen.
3. Afmetingen: de rolbreedte van de tijk is 2,20 mtr. Minimaal 50 en maximaal 125 meter op een rol.
4. De stof voldoet aan de volgende specificaties:

PU-stof

PU-stof 230 gr/m² met een tolerantie van +/- 10 gr/m²

Polyester 140 gr/m² +/- 5 gr/m²

PU-coating 90 gr/m² +/- 5 gr/m²

Kleur: nader te specificeren RAL kleur

PU Film

Waterdichtheid conform ISO 811 2018 2000mm

Ademendheid 37 °C / 65% R.H. 500 g/m²/24h

Krimp na wassen (95°C) ISO 5077 1984 +/- 1-4 %

Ontbrandbaarheid BS 7175 (1989) crib 5

5. Bij wijzigingen van de specificaties/recepturen van een Product, dient Leverancier Koper hierover vooraf in te lichten. Op eerste verzoek van Koper levert Leverancier bewijsmiddelen bij Koper in waarmee aangetoond wordt dat met de aangepaste specificaties/recepturen de Producten blijven voldoen aan de in dit Programma van Eisen gestelde eisen, de overeengekomen (levensduur)garanties en hetgeen verder is overeengekomen over het Product.

1.2 Duurzaamheidseisen aan het Product en de verpakking

6. Het Product is vrij van CFK, gehalogeneerde organische verbindingen. Deze chemicaliën en stoffen zijn niet gebruikt bij het productieproces.
7. Hoeveelheden van de duurzame toevoegingen (chemicaliën, kleur- en hulpstoffen) voldoen aan Annex 4 'Threshold values table' van OEKO-TEX ECO-paspoort eisen gesteld in OEKO-TEX ECO PASPOORT editie 3.2021.
Deze tabel is opgenomen in Annex A bij dit Programma van Eisen.
Voor de achtergrond en context van deze limieten kunt u het gehele document raadplegen, dat kunt u bij DJI opvragen of downloaden via de volgende link:
https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/ECO_PASSPORT_by_OEKO-TEX_R_-_Standard_en.pdf.
8. De tijk voldoet aan de fysische eisen binnen de OEKO-TEX Standard 100 (Editie 3.2021) die zijn opgenomen in kolom II van de tabel in Annex 6.
Deze tabel is opgenomen in Annex B bij dit Programma van Eisen.
Voor de achtergrond en context van deze limieten kunt u het gehele document raadplegen, dat kunt u bij DJI opvragen of downloaden via de volgende link:
<https://www.oeko-tex.com>

[tex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R_-_Standard_en.pdf](https://www.oeko-tex.com/importedmedia/downloadfiles/STANDARD_100_by_OEKO-TEX_R_-_Standard_en.pdf))

9. Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit post-consumer gerecycled karton te bestaan.

2 Eisen aan de uitvoering van de opdracht

2.1 Wijziging van Producten

10. Leverancier garandeert dat de aangeboden Producten gedurende de looptijd van de Overeenkomst (inclusief eventuele verlengingen) leverbaar zijn, of een vervangend, naar oordeel van Koper, kwalitatief minimaal gelijkwaardig Product voor dezelfde prijs. Leverancier voorziet Koper van alle benodigde informatie over het vervangende Product.
11. Op verzoek van de Koper kunnen, binnen de grenzen van de Aanbestedingswet, Producten worden toegevoegd, vervangen of vervallen. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst toegevoegde of vervangende Producten vallen ook onder de voorwaarden van de Overeenkomst.

2.2 Eisen ten aanzien van het bestelproces

12. Leverancier stemt ermee in dat DJI per e-mail orders kan plaatsen en stelt hiervoor een e-mailadres beschikbaar.
13. Leverancier stuurt Koper binnen twee werkdagen na het plaatsen van een order een orderbevestiging en vermeldt de levertermijn van de bestelde Producten.
14. Leverancier vult bijlage 12 (Format e-catalogus en instructies Leonardo) in voor de Producten, ten behoeve van het inrichten van een catalogus in Leonardo. DJI streeft ernaar om in de toekomst orders via een interface rechtstreeks te laten plaatsvinden bij Leverancier. Hierdoor zal het catalogusbeheer een verantwoordelijkheid worden van Leverancier, voor zover de technische mogelijkheden hiertoe voorhanden zijn.

2.3 Levertijd en logistiek

15. Leverancier garandeert dat alle orders binnen 10 werkdagen geleverd worden op de in de opdracht vermelde locatie. Deze termijn gaat in op de eerste werkdag volgend op de dag waarop de order wordt geplaatst. Spoedleveringen (maximaal drie spoedleveringen per jaar) dienen binnen drie werkdagen geleverd te kunnen worden.
16. Leverancier levert de bestelde Producten franco huis af op de locatie die staat vermeld op de order. Dit kunnen alle locaties van DJI in Nederland betreffen, echter in veruit de meeste gevallen zal het afleveradres zijn: Op de Geer 1, 6135 KN, Sittard.
17. Deelleveringen zijn niet toegestaan, tenzij dit uitdrukkelijk anders door Koper in de order is aangegeven.
18. Iedere aflevering wordt voorzien van een pakbon. Deze pakbon dient duidelijk zichtbaar aangebracht te worden op de verpakking. Op elke pakbon staan minimaal de onderstaande gegevens vermeld:
 - Ordernummer;
 - Debiteurennummer;
 - Aantal colli;
 - Volledig afleveradres;
 - Omschrijving van de geleverde producten;

- Unieke ID-nummers van de geleverde producten;
 - Nummer batch fabrikant;
 - Aantallen en eenheden per product zoals deze op de order staan vermeld;
 - Eventuele deel-geleverde Producten/aantallen en eventuele backorders;
 - Datum van de Levering.
19. De Producten dienen onbeschadigd aangeleverd te worden, met gebruik van milieuvriendelijk, stevig verpakkingsmateriaal en op deugdelijke pallets met een stapelhoogte van max. 2 meter (incl. pallet).
20. De eigenschappen van de Producten mogen niet worden beïnvloed door de verpakkingswijze (bijvoorbeeld vervorming door vacuüm verpakking).

3 Eisen aan Leverancier

3.1 Organisatie van Leverancier

21. Leverancier stelt vaste contactpersonen aan voor DJI. Deze dienen als aanspreekpunt voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden.
22. Leverancier is (telefonisch) bereikbaar op Werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur.
23. Leverancier stelt op verzoek informatie beschikbaar over samenstelling, gebruik en onderhoud van Producten en beantwoorden vragen van Koper.
24. Leverancier beschikt over een klachtenregeling waarin adequate reactietijden zijn vermeld.
25. De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) dragen bij aan het uitbannen van sociale misstanden in de inkoopketen, zoals kinderarbeid, hongerlonen en onmenselijke werkomstandigheden. Via een proces van due diligence richten de ISV zich op het bevorderen van het naleven van de internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de productieketens van Rijksleveranciers. Leverancier committeert zich aan het naleven van de ISV en de bepalingen die daartoe zijn opgenomen in de Overeenkomst. Zie voor nadere informatie over ISV Bijlage 11 van het Beschrijvend document.

3.2 Medewerkers van Leverancier

26. Conform de in Nederland geldende wet- en regelgeving dient Leverancier zeker te stellen dat de bij haar in dienst zijnde (buitenlandse) werknemers aan alle wettelijke voorschriften voldoen.
27. Medewerkers van Leverancier en/of medewerkers van ingezette transportdiensten beheersen de Nederlandse taal zodat zij instructies kunnen opvolgen.
28. De locatie mag uitsluitend worden betreden en verlaten via de door DJI daartoe aangewezen ingangen, doorgangen en routes. Men mag zich uitsluitend ophouden op plaatsen waar de werkzaamheden (laden en lossen) in het kader van deze Overeenkomst dienen te worden uitgevoerd.
29. Medewerkers van Leverancier en/of medewerkers van ingezette transportdiensten dienen zich te houden aan de vigerende toegangs- en gedragsregels van de DJI locatie die zij betreden. DJI behoudt zich het recht voor om personen toegang te weigeren en/of te ontzeggen.