

8.1 Toegang tot en beveiliging op terreinen

Inleiding

Om te voorkomen dat derden ongewenst op onze terreinen en ruimten komen gelden een aantal voorschriften.

Toegang

Het toegangshek is altijd gesloten. Pas na signalering en identificatie wordt het hek op afstand door de medewerkers geopend. In bijzondere gevallen hebben derden zonder de gebruikelijke signalering en identificatie, toegang tot de locaties. Hierover zijn afspraken met de betrokkenen gemaakt.

Aanduiding RWZI's

Nabij het toegangshek is een bord aangebracht waarop duidelijk leesbaar tenminste het volgende is vermeld:

- melden verplicht;
- naam van de inrichting;
- algemeen telefoonnummer HDSR;
- de wegverkeerswetgeving is op dit terrein van toepassing;
- maximale rijsnelheid 15 km. per uur voor het gehele terrein;
- verbod voor onbevoegden om het terrein te betreden;
- webadres: www.destichtserijnlanden.nl

Beveiliging

Voor aanvullende beveiliging van de toegang tot de terreinen kunnen extra maatregelen getroffen worden in overleg met het afdelingshoofd. Aanvullende maatregelen kunnen zijn:

- het plaatsen van systemen waarmee, bij onderbreking, een geluid en/of lichtsignaal gegeven wordt; en
- een camerasysteem

Afsluiten kelders op RWZI's en kunstwerken

Binnen een afgesloten terrein is het verplicht de (inspectie)luiken te voorzien van een veiligheidsrooster en af te sluiten met een hangslot of knevels.

Op een niet afgesloten¹ terrein dienen de (inspectie)luiken voorzien te zijn van een veiligheidsrooster en dubbel beveiligd te zijn met knevels en een hangslot.



¹ Van een afgesloten terrein is sprake als dat omgeven wordt door een hek met een hoogte van meer dan 2 meter