

Besteknr. IBD/2022/2648585, dienstjaar 2022

Raamovereenkomst Meerjarig onderhoud elementenverhardingen
Inclusief Nota van Inlichtingen

Gemeente Zwijndrecht

Projectnummer 2128
datum: 24-01- 2023

Ingenieursbureau Drechtsteden
Postbus 619
3300 AP Dordrecht

Tel. 078 - 770 2810
www.ingenieursbureaudrechtsteden.nl

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

College van burgemeester en wethouders van:

Gemeente Zwijndrecht
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

1.02 DIRECTIE

Als directie UAV treedt op:
Gemeente Zwijndrecht
Raadhuisplein 3
3331 BT Zwijndrecht

1.03 LOCATIE

De in het kader van deze raamovereenkomst uit te voeren deelopdrachten kunnen zich op elke lokatie binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zwijndrecht bevinden.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Dit is een raamovereenkomst. De genoemde hoeveelheden zijn fictief.
Aan de genoemde hoeveelheden kunnen geen rechten ontleend worden.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud aan elementenverhardingen.
- b. Kleine reconstructie elementenverhardingen.

1.05 TIJDSBEPALING

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 15-03-2023 t/m 14-03-2024.

De opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot verlenging van 3 keer voor 1 jaar t/m uiterlijk 14-03-2027.

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot verlenging indien:

- in de loop van het contractjaar twee deelopdrachten worden afgekeurd of;
- in de loop van het contractjaar twee keer foutieve declaraties worden ingediend of;
- in de loop van het contractjaar twee keer niet voldaan wordt aan de afgesproken oplevertermijnen;
- andere moverende redenen voortkomend uit de bedrijfsvoering van opdrachtgever (bijvoorbeeld wijzigingen in het onderhoudsregime) of het anderszins niet presteren van de opdrachtnemer.

Indien om een van bovenstaande redenen niet wordt overgegaan tot verlenging zal opdrachtgever opdrachtnemer met redenen omkleed hierover informeren.

Bij verlenging is eenmalige prijsindexatie van toepassing conform artikel 01.04.01 in deel 3.

Verlenging van de Raamovereenkomst kan tot uiterlijk 3 maanden voor afloop van de Raamovereenkomst geschieden. Verlenging wordt schriftelijk vastgelegd.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, wordt voor iedere deelopdracht vastgesteld, doch zal niet meer bedragen dan 6 maanden.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt per deelopdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard. Aan dit kwaliteitsplan dient een keuringsplan te zijn gehecht volgens artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard.

1.09 GESCHILLEN

In afwijking van het gestelde in paragraaf 49 van de U.A.V 2012, worden geschillen voorgelegd aan de burgerlijke rechter.

1.10 SROI-VERPLICHTING

Ten aanzien van de inzet van Social Return on Investment geldt een verplichting conform de bepalingen zoals opgenomen in de bijlage en in art. 01.26.01 van deel 3 van dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Aan deze RAW-raamovereenkomst zijn geen tekeningen toegevoegd. De directie behoudt zich het recht voor om per deelopdracht tekeningen aan die deelopdracht toe te voegen. Deze tekeningen worden dan geacht een onderdeel van de RAW-raamovereenkomst te zijn met een werking beperkt tot de betreffende deelopdracht.

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Per deelopdracht verstrekt de directie gegevens m.b.t. peilen en hoofdafmetingen. Elk uitzetwerk behoort tot de verplichtingen van de aannemer.

Tekeningen die aan de aannemer ter beschikking worden gesteld zijn gemaatvoerd ten opzichte van vaste objecten óf gemaatvoerd in RDN-coördinaten. In het laatste geval verkrijgt de aannemer ook een digitale ondergrond in .dgn-format.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. meting verdichting grondverbetering;
2. meting verdichting wegfundering;
3. meting vlakheid en profiel van elementenverharding.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Aanbestedingsleidraad;
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA);
- Model G, Inschrijvingsbiljet;
- V&G-plan;
- Voorbeeld fotograferen kolkaansluiting Zwijndrecht;
- Voorbeeldtekening revisie riolering Zwijndrecht;
- Bomenposter handboek bomen Dordrecht-Zwijndrecht;
- Model straatwerkplan (behoort bij CROW-publicatie 324);
- Handboek bomen Zwijndrecht;
- Handboek Kabels en Leidingen Drechtsteden;
- Wegafsluitingsformulier Zwijndrecht.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1								ELEMENTENVERHARDING Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Bij hergebruik van straatbakstenen dient de aannemer rekening te houden met (indien mogelijk) machinaal aanbrengen. Hiervoor wordt verwezen naar de posten onder 1902. In posten waar een deel van het opgebroken materiaal wordt hergebruikt en een (onbruikbaar) deel wordt afgevoerd, dient rekening te worden gehouden met ca. 15% inboet. Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking. Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.				
11								STRAATBAKSTENEN				
110								OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER HALFSTEENSVERBAND Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020				
1101								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
110110	831701							Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110120 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	500,00	F*	
110120	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110110 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110130	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110140 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	1.000,00	F*		
110140	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110130 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.000,00	F*		
110150	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110160 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	2.500,00	F*		
110160	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 110150 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	2.500,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1102								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
110210	831701		9					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*	
110220	831111		9					Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110210 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
110230	831701		9					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	500,00	F*	
110240	831111		9					Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110230 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110250	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110260 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	1.500,00	F*		
110260	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 110250 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.500,00	F*		
1103								<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>					
110310	831701	9	1					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110320 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	100,00	F*		
110320	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110310 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
110330	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110340 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*		
110340	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110330 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*		
110350	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 110360 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	750,00	F*		
110360	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 110350 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 1 In halfsteensverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	750,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
111								OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER KEPERVERBAND Inclusief tijdelijke opslag van straatbakstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.			
1110								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>			
111010	831701		9		3		5	Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111020 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*
111020	831111		9		3		2	Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 111010 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 In keperverband Op zandbed Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*
111030	831701		9		3		5	Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111040 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	500,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
111040	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 111030 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 In keperverband Op zandbed Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*		
111050	831701							Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111060 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	3.000,00	F*		
111060	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 111050 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 In keperverband Op zandbed Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	3.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1111								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
111110	831701		9					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111120 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*	
111120	831111		9					Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111110 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 3 In keperverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
111130	831701		9					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111140 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	500,00	F*	
111140	831111		9					Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111130 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 3 In keperverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
111150	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111160 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	3.000,00	F*		
111160	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 111150 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 3 In keperverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	3.000,00	F*		
1112								<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>					
111210	831701	9	1					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	100,00	F*		
111220	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111210 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 3 In keperverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
111230	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*	
111240	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111230 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 3 In keperverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
111250	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 111260 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	1.000,00	F*	
111260	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 111250 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 3 In keperverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.000,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112								OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER ELLEBOOGVERBAND Inclusief tijdelijke opslag van straatbakstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van straatbakstenen ter vervanging van onbruikbare straatbakstenen van standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1120								<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
112010	831701							Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112020 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*	
112020	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112010 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 In elleboogverband Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
112030	831701							Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112040 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
112040	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112030 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 In elleboogverband Op zandbed Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*		
112050	831701							Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard keiformaat De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112060 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	3.000,00	F*		
112060	831111							Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard keiformaat afkomstig uit 112050 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard keiformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 In elleboogverband Op zandbed Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	3.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1121								<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
112110	831701		9					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112120 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*	
112120	831111		9					Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112110 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 4 In elleboogverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
112130	831701		9					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112140 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	300,00	F*	
112140	831111		9					Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112130 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 4 In elleboogverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	300,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
112150	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard dikformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112160 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	1.500,00	F*
112160	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard dikformaat afkomstig uit 112150 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard dikformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 4 In elleboogverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.500,00	F*
1122								<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>			
112210	831701	9	1					Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112220 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	100,00	F*
112220	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112210 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 4 In elleboogverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112230	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112240 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	200,00	F*	
112240	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112230 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 4 In elleboogverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
112250	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen standaard waalformaat 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 112260 - ongebroken straatbakstenen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. - gebroken straatbakstenen	m2	750,00	F*	
112260	831111	9						Aanbrengen straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 Straatbaksteen: standaard waalformaat afkomstig uit 112250 Voor het bijleveren van te kort komende straatbakstenen (standaard waalformaat) wordt verwezen naar de posten onder 63 4 In elleboogverband 2 Op zandbed 9 Indien langs kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband 9 Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	750,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
113								HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN				
								HALFSTEENSVERBAND				
1130								<u>Standaard keiformaat</u>				
113010	831401	9						Herstraten straatbakstenen.	m2	300,00	F*	
			1					Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
				9				In halfsteensverband				
								Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de				
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te				
								worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag				
								erkende verwerkingsinrichting.				
								Indien langs de kantopsluiting streklagen of				
								rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend				
								verband				
								Straatbaksteen: standaard keiformaat				
								Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens				
								aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van				
								125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
113020	831401	9						Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F*	
			1					Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
				9				In halfsteensverband				
								Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de				
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te				
								worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag				
								erkende verwerkingsinrichting.				
								Indien langs de kantopsluiting streklagen of				
								rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend				
								verband				
								Straatbaksteen: standaard keiformaat				
								Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens				
								aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van				
								125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
113030	831401	9						Herstraten straatbakstenen.	m2	2.500,00	F*	
			1					Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
				9				In halfsteensverband				
								Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de				
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te				
								worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag				
								erkende verwerkingsinrichting.				
								Indien langs de kantopsluiting streklagen of				
								rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend				
								verband				
								Straatbaksteen: standaard keiformaat				
								Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens				
								aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van				
								125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1131								<u>Standaard dikformaat</u>				
113110	831401	9	1	9				Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	300,00	F*	
113120	831401	9	1	9				Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	
113130	831401	9	1	9				Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.000,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1132								<u>Standaard waalformaat</u>				
113210	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*	
113220	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
113230	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
114								HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN KEPERVERBAND				
1140								<u>Standaard keiformaat</u>				
114010	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard keiformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	
114020	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard keiformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.000,00	F*	
114030	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard keiformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens aftrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	5.000,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1141								<u>Standaard dikformaat</u>				
114110	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	
114120	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	1.000,00	F*	
114130	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	2.000,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1142								<u>Standaard waalformaat</u>				
114210	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*	
114220	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*	
114230	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder driehoekstenen Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
115								HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN ELLEBOOGVERBAND				
1150								<u>Standaard keiformaat</u>				
115010	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	250,00	F*	
		9						Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
115020	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F*	
		9						Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				
115030	831401							Herstraten straatbakstenen.	m2	1.500,00	F*	
		9						Totaal oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.				
					9			Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Straatbaksteen: standaard keiformaat				
							9	Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1151								<u>Standaard dikformaat</u>				
115110	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
115120	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In elleboogverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	300,00	F*	
115130	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In elleboogverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard dikformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	750,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1152								<u>Standaard waalformaat</u>				
115210	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	100,00	F*	
115220	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen 10 -50 m2 In elleboogverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	200,00	F*	
115230	831401	9						Herstraten straatbakstenen. Totaal oppervlak tussen > 50 m2 In elleboogverband Onbruikbare straatbakstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Straatbaksteen: standaard waalformaat Inwassen met gebroken steenslag 2/6 mm, vervolgens afrillen en invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150 kg traskalk per m3 brekerzand.	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
116								MARKERINGEN IN GEBAKKEN KLINKERS					
1161								<u>Opbreken markering in bestrating</u>					
116110	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Ononderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1162, 1163 en 1164.	m	500,00	F*		
116120	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Onderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1162, 1163 en 1164.	m	2.500,00	F*		
1162								<u>Markering in halfsteensverband</u>					
116210	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m Breedte: 0,10 m Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	200,00	F*		
116220	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	200,00	F*		
116230	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband T-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
116240	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband L-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	150,00	F*	
116250	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband I-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	150,00	F*	
1163								<u>Markering in keperverband</u>				
116310	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m Breedte: 0,10 m Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	150,00	F*	
116320	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	250,00	F*	
116330	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband T-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	250,00	F*	
116340	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband L-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
116350	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband I-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*
1164								Markering in elleboogverband			
116410	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m Breedte: 0,10 m Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	150,00	F*
116420	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	250,00	F*
116430	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband T-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	300,00	F*
116440	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband L-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*
116450	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband I-markering volgens standaard details Op zandbed Gebakken klinkers, dik 80 mm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
117								OPBREKEN EN AFVOEREN STRAATBAKSTENEN			
117110	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2 Straatbaksteen standaard keiformaat Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	300,00	F*
117120	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2 Straatbaksteen standaard keiformaat Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	300,00	F*
117130	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2 Straatbaksteen standaard dikformaat Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
117140	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2 Straatbaksteen standaard dikformaat Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
117150	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2 Straatbaksteen standaard waalformaat Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
117160	831701	9						Opbreken straatbaksteen. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2 Straatbaksteen standaard waalformaat Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
12								BETONSTRAATSTENEN				
120								OPBREKEN / AANBRENGEN BSS HALFSTEENSVERBAND Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van 1standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1200								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
120010	831702		9					Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	200,00	F*	
				3								
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120020 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
120020	831112		9					Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120010 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	200,00	F*	
				1								
					2							
						9						
							9					
120030	831702		9					Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	300,00	F*	
				3								
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120040 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
120040	831112		9					Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120030 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	300,00	F*	
				1								
					2							
						9						
							9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
120050	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	500,00	F*		
			3					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120060 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					
120060	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120050 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	500,00	F*		
			1										
			2										
			9										
				9									
1201								<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>					
120110	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*		
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120120 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					
120120	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120110 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
			1										
			2										
			9										
				9									
120130	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*		
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120140 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
120140	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120130 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
120150	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120160 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	250,00	F*		
120160	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120150 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	250,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1202								<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
120210	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			1									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120220 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
120220	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120210 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
			1									
				2								
					9							
						9						
120230	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			1									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120240 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
120240	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120230 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
			1									
				2								
					9							
						9						
120250	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	500,00	F*	
			1									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120260 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
120260	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120250 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	500,00	F*		
1203			1					<u>H-stenen</u>					
120310	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120320 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	250,00	F*		
120320	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120310 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	250,00	F*		
120330	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120340 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	250,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
120340	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120330 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	250,00	F*		
120350	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 Betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 120360 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	750,00	F*		
120360	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 165/115 x 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 120350 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	750,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121								OPBREKEN / AANBRENGEN BSS KEPERVERBAND Inclusief tijdelijke opslag van betonstraatstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van 1standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
1210								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
121010	831702							Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	150,00	F*	
		9										
			3									
								5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121020 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
121020	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121010 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*	
		9										
			4									
				2								
					9							
						9						
121030	831702							Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	150,00	F*	
		9										
			3									
								5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121040 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
121040	831112							Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121030 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*	
		9										
			4									
				2								
					9							
						9						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121050	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	3.000,00	F*	
			3					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121060 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
121060	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121050 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	3.000,00	F*	
			4									
			2									
			9									
				9								
1211								<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				
121110	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121120 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
121120	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121110 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
			4									
			2									
			9									
				9								
121130	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			2					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121140 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
121140	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121130 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
121150	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121160 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
121160	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121150 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	500,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1212								<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
121210	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	50,00	F*	
			1									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121220 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
121220	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121210 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	50,00	F*	
			4									
				2								
					9							
						9						
121230	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			1									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121240 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
121240	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121230 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
			4									
				2								
					9							
						9						
121250	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm	m2	500,00	F*	
			1									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 121260 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
121260	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 121250 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	500,00	F*		
122			4					OPBREKEN / AANBRENGEN BSS ELLEBOOGVERBAND Inclusief tijdelijke opslag van betonstraatstenen vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betonstraatstenen ter vervanging van onbruikbare betonstraatstenen van 1standaard kei-, dik- en waalformaat wordt verwezen naar de posten onder 63. Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					
1220								<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>					
122010	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	150,00	F*		
			3					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122020 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					
122020	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122010 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*		
			6										
			2										
				9									
					9								
122030	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm	m2	250,00	F*		
			3					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122040 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
122040	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122030 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	250,00	F*		
122050	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122060 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	3.000,00	F*		
122060	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122050 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	3.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1221								<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				
122110	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			2									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122120 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
122120	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122110 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
			6									
				2								
					9							
						9						
122130	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	100,00	F*	
			2									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122140 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				
122140	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122130 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
			6									
				2								
					9							
						9						
122150	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm	m2	500,00	F*	
			2									
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122160 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
122160	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122150 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	500,00	F*		
1222		6						<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>					
122210	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122220 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	100,00	F*		
122220	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122210 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
122230	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122240 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
122240	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122230 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
122250	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 122260 Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
122260	831112	9						Aanbrengen betonstraatstenen. Totale oppervlak > 50 m2 In elleboogverband Op zandbed Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm afkomstig uit bestekspostnr. 122250 Voor het bijleveren van te kort komende betonstraatstenen van standaard keiformaat wordt verwezen naar de posten onder 63 9 Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	500,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123								HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN HALFSTEENSVERBAND				
1230								<u>Standaard keiformaat</u>				
123010	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*	
123020	831402	9	1					Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	200,00	F*	
123030	831402	9	1					Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	1.500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1231								<u>Standaard dikformaat</u>					
123110	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
123120	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*		
123130	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	1.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1232								<u>Standaard waalformaat</u>					
123210	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
123220	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
123230	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	250,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
124								HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN KEPERVERBAND					
1240								<u>Standaard keiformaat</u>					
124010	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
124020	831402	9	4	9				Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	200,00	F*		
124030	831402	9	4	9				Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard keiformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	1.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1241								<u>Standaard dikformaat</u>					
124110	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*		
124120	831402	9	4	9				Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*		
124130	831402	9	4	9				Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	1.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1242								<u>Standaard waalformaat</u>					
124210	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
124220	831402	9	4	9				Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
124230	831402	9	4	9				Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In keperverband zonder bisschopsmutsen Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	400,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
125								HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
								ELLEBOOGVERBAND				
1250								<u>Standaard keiformaat</u>				
125010	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	100,00	F*	
		9						Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de				
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen				
								te worden afgevoerd naar een door het bevoegd				
								gezag erkende verwerkingsinrichting				
						9		Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen				
								aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
						9		Inwassen met brekerzand en afrillen.				
125020	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	200,00	F*	
		9						Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de				
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen				
								te worden afgevoerd naar een door het bevoegd				
								gezag erkende verwerkingsinrichting				
						9		Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen				
								aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
						9		Inwassen met brekerzand en afrillen.				
125030	831402							Herstraten betonstraatstenen.	m2	1.250,00	F*	
		9						Totale oppervlak tussen > 50 m2				
			6					In elleboogverband				
				9				Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de				
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen				
								te worden afgevoerd naar een door het bevoegd				
								gezag erkende verwerkingsinrichting				
						9		Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen				
								aanwezig, herstraten conform uitkomend verband				
						3		Betonstraatstenen: standaard keiformaat				
						9		Inwassen met brekerzand en afrillen.				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1251								<u>Standaard dikformaat</u>					
125110	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*		
125120	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In elleboogverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	150,00	F*		
125130	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In elleboogverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard dikformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	300,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1252								<u>Standaard waalformaat</u>					
125210	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 1 - 10 m2 In elleboogverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
125220	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen 10 - 50 m2 In elleboogverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	100,00	F*		
125230	831402	9						Herstraten betonstraatstenen. Totale oppervlak tussen > 50 m2 In elleboogverband Onbruikbare betonstraatstenen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Indien langs de kantopsluiting streklagen of rollagen aanwezig, herstraten conform uitkomend verband Betonstraatstenen: standaard waalformaat Inwassen met brekerzand en afrillen.	m2	400,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
126								MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN					
1261								<u>Opbreken markering in bestrating</u>					
126110	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Ononderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1262, 1263 en 1264.	m	500,00	F*		
126120	831799							Verwijderen markering uit bestrating Betreft: verwijderen markering uit bestrating Verband bestrating: divers Onderbroken streep Breedte: 0,10m Betonstraatstenen keiformaat wit De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 1262, 1263 en 1264.	m	2.500,00	F*		
1262								<u>Markering in halfsteensverband</u>					
126210	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	F*		
		1											
			3										
				1					st				
					2								
						2							
126220	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	F*		
		1											
			1										
				1					st				
					2								
						2							
126230	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en aftrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband T-markering volgens standaard details Op zandbed Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	F*		
		1											
			9										
				2									
					2				st				
						2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
126240	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband L-markering volgens standaard details Op zandbed Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	F*	
		1										
			9									
				2					st			
					2							
						2						
126250	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: halfsteensverband I-markering volgens standaard details Op zandbed Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	75,00	F*	
		1										
			9									
				2								
					2				st			
						2						
1263								<u>Markering in keperverband</u>				
126310	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*	
		3										
			3									
				1								
					2				st			
						2						
126320	831131							Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*	
		3										
			1									
				1								
					2				st			
						2						
126330	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband T-markering volgens standaard details Op zandbed Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*	
		3										
			9									
				2								
					2				st			
						2						
126340	831132							Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband L-markering volgens standaard details Op zandbed Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m	100,00	F*	
		3										
			9									
				2								
					2				st			
						2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	DEFICODENUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
126350	831132			3				Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: keperverband I-markering volgens standaard details Op zandbed	m	100,00	F*
				9				Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit	st		
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
1264								<u>Markering in elleboogverband</u>			
126410	831131			4				Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband Onderbroken streep 1,00 - 1,00 m Breedte: 0,10 m	m	250,00	F*
				3				Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit	st		
				1				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				2							
126420	831131			4				Aanbrengen lengtemarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen parkeervakken e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband Ononderbroken streep Breedte: 0,10 m	m	250,00	F*
				1				Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit	st		
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				2							
126430	831132			4				Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband T-markering volgens standaard details Op zandbed	m	250,00	F*
				9				Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit	st		
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				2							
126440	831132			4				Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband L-markering volgens standaard details Op zandbed	m	150,00	F*
				9				Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit	st		
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				2							
126450	831132			4				Aanbrengen dwarsmarkering in bestaande bestrating; verband aanpassen. Betreft: markeringen e.d. Afwerking: invegen en afrillen met straatzand Verband bestrating: elleboogverband I-markering volgens standaard details Op zandbed	m	150,00	F*
				9				Betonstraatstenen, dik 80 mm kleur wit	st		
				2				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
				2							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
127								OPBREKEN EN AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN			
127010	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
127020	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2 Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
127030	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
127040	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2 Betonstraatstenen standaard dikformaat; dikte 80 mm Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
127050	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 50m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*
127060	831702	9						Opbreken betonstraatstenen. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 50m2 Betonstraatstenen standaard waalformaat; dikte 80 mm Kleur: divers 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m2	500,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
128								LEVEREN EN AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN					
128010	314199							Aanbrengen drempelmarkering zwart - wit Betreft het aanbrengen van drempelmarkering op het hellingsvlak van een drempel/plateau (in sinusvorm) Breedte drempel 1050 mm Op straatlaag Drempel vanuit as rijweg opzetten Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Type verkeerssteen Kleur: wit Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm Kleur: zwart Intrillen na afstrooien en inwassen met straatzand	m	300,00	F*		
									st			6.240,00	L
									st			7.920,00	L
13								BETONTEGELS Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 45/50 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 45, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					
130								OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM					
1300								<u>Betontegels in halfsteensverband</u>					
130010	831703							Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130020 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	250,00	F*		
		9											
			9										
				5									
130020	831113							Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	250,00	F*		
		9											
			1										
				2									
					9								
						5							
130030	831703							Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
		9											
			9										
						5							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
130040	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	500,00	F*		
130050	831703	9	1	2	9			Opbreken betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130060 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	3.500,00	F*		
130060	831113	9	1	2	9			Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	3.500,00	F*		
1302								<u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u> Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 45/50 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 45, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					
130210	831703	9	9					Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130220 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	400,00	F*		
130220	831113	9	2	2	9			Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	400,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
130230	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130240 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	800,00	F*		
130240	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	800,00	F*		
130250	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 130260 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	1.500,00	F*		
130260	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	1.500,00	F*		
131								OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1310								Betontegels in halfsteensverband Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 70/80 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 110, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
131010	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131020 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	200,00	F*	
131020	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	200,00	F*	
131030	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	350,00	F*	
131040	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	350,00	F*	
131050	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131060 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	1.500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
131060	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	1.500,00	F*	
1312			1					<u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u> Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 300 x 300 x 70/80 mm breukklasse (NEN-EN 1339) 110, wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.				
131210	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131220 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	100,00	F*	
131220	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	100,00	F*	
131230	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131240 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	250,00	F*	
131240	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	250,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
131250	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 131260 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
131260	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In stroomlagen in halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	500,00	F*		
132								OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600 Inclusief tijdelijke opslag van betontegels vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van betontegels ter vervanging van onbruikbare betontegels 400 x 600 x 50 mm wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					
132010	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2 Betontegels 400 x 600 x 50 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 132020 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	200,00	F*		
132020	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief pastegels. kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	200,00	F*		
132030	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak > 20 m2 Betontegels 400 x 600 x 50 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 132040 - hele tegels Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een verwerkingsinrichting	m2	400,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
132040	831113	9						Aanbrengen betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 400 x 600 x 50 mm, inclusief pastegels kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	400,00	F*		
1321			1					<u>AANBRENGEN NIEUWE BETONTEGELS 400X600</u>					
132110	831113	9						Aanbrengen betontegels. Betreft uitstrapstroken langs parkeervakken, bestaande uit een strook 40x60-tegels langs de trottoirband Totaal oppervlak tussen 1-10 m2 Op zandbed Betontegels 400x600 mm Dikte 0,05 m 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	150,00	F*		
133			2					HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM					
1330			9					<u>Halfsteensverband</u>					
133010	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	500,00	F*		
133020	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	750,00	F*		
133030	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	3.500,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
1331								<u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>					
133110	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	250,00	F*		
133120	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	500,00	F*		
133130	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 45/50 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	1.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
134								HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM					
1340								<u>Halfsteensverband</u>					
134010	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	100,00	F*		
134020	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	200,00	F*		
134030	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	1.000,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1341								<u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>				
134110	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 1 - 10 m2 In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	100,00	F*	
134120	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak tussen 10 - 50 m2 In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	200,00	F*	
134130	831403	9						Herstraten betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 In halfsteensverband in stroomlagen Onbruikbare betontegels worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm, inclusief pastegels, breukklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 4 Afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
135								OPBREKEN / AANBRENGEN ZESKANTTEGELS					
135020	831703		2					Opbreken betontegels. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Zeskanttegels; zijden 0,15 m, dikte 0,08 m	m2	500,00	F*		
			9					5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 133010 onbeschadigde materialen Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting					
135030	831113							Aanbrengen betontegels. Situering: Betreft de trottoirs Totaal oppervlak Op zandbed Zeskanttegels; zijden 0,15 m Dikte 0,08 m	m2	500,00	F*		
			9		2			5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand					
137								AANBRENGEN SPECIALE TEGELS					
137010	831113		1					Aanbrengen betontegels. Betreft markering van een blindegeleideroute Totale breedte tot 1,50 m In blokverband (2 tegels naast elkaar) Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Geribbelde geleidelijntegel	m2	50,00	F*		
			9		2			5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	st			550,00	L
137020	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft: markering van de aftakpunten in een blindegeleideroute Totale breedte tot 1,50 m In blokverband (4 tegels per aftakpunt) Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Noppenmarkeringstegel	m2	50,00	F*		
			1		2			5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	st			550,00	L
137030	831113		2					Aanbrengen betontegels. Betreft tegels ter markering van een invalideoprit Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In stroomlaag Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70 Kleur: wit Noppenmarkeringstegel	m2	50,00	F*		
			9		2			5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	st			550,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
137040	831113							Aanbrengen betontegels. Betreft tegel ter markering van een huisvuilaanbiedplaats Tegel met symbool afvalcontainer Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 Kleur: zwart met wit symbool 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	50,00	F*		
14			2		4			NATUURSTEEN Voor het bijleveren van granietkeien ter vervanging van onbruikbare granietkeien wordt verwezen naar de posten onder 63 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.	st			550,00	L
140010	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak tussen 1 - 20m2 Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140020: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	50,00	F*		
140020	831201		2			1		Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen 1 - 20 m2 Op zandbed Natuursteen Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm 9 Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn.	m2	50,00	F*		
140030	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak tussen 20 - 50 m2 Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140040: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	100,00	F*		
140040	831201		2			1		Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen 20 - 50 m2 Op zandbed Natuursteen Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm 9 Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating aftrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na aftrillen geheel gevuld zijn.	m2	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
140050	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak tussen 50 - 100m2 Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140060: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	250,00	F*		
140060	831201		2			1	9	Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen 50 - 100 m2 Op zandbed Natuursteen Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating afrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na afrillen geheel gevuld zijn.	m2	250,00	F*		
140070	307399							Opbreken granietkeien. Totaal oppervlak > 100m2 Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 140080: herbruikbaar materiaal Vrijgekomen, niet te herstraten en onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
140080	831201		2			1	9	Aanbrengen sierbestrating. Totaal oppervlak tussen > 100 m2 Op zandbed Natuursteen Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm Inwassen met steenslag 2/6mm, de bestrating afrillen en vervolgens invegen met brekerzand onder toevoeging van 125-150kg traskalk per m3 brekerzand. handeling herhalen tot voegen na afrillen geheel gevuld zijn.	m2	500,00	F*		
140090	307399							Opbreken en afvoeren granietkeien. Totale breedte: variabel Oppervlakte < 20m2 Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	100,00	F*		
140100	307399							Opbreken en afvoeren granietkeien. Totale breedte: variabel Oppervlakte > 20m2 Granietkeien afmeting ca. 12/15 x 15/35 x 12/15 cm De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen.	m2	250,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
19								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1900								<u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>				
190010	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schrapen Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.500,00	F*	
			3									
				3								
					9							
						2						
190020	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schrapen Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.500,00	F*	
			2									
				3								
					9							
						2						
190030	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. schrapen Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.000,00	F*	
			1									
				3								
					9							
						2						
190040	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Straatbakstenen: standaard keiformaat D.m.v. schudden Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	3.000,00	F*	
			3									
				2								
					9							
						2						
190050	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Straatbakstenen: standaard dikformaat D.m.v. schudden Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	3.000,00	F*	
			2									
				2								
					9							
						2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
190060	831503		1					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Straatbakstenen: standaard waalformaat D.m.v. schudden Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.500,00	F*
190070	831503		6					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Betonstraatstenen: standaard keiformaat D.m.v. schudden Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.500,00	F*
190080	831503		5					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Betonstraatstenen: standaard dikformaat D.m.v. schudden Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.500,00	F*
190090	831503		4					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Betonstraatstenen: standaard waalformaat D.m.v. schudden Op aanwijzing van directie	m2	200,00	F*
190100	831503		9					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Betontegels 45/50 mm D.m.v. schrapen Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	3.000,00	F*
190110	831503		9					Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Betontegels 70/80 mm D.m.v. schrapen Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkinsinrichting.	m2	1.500,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
190120	831503							Bestratingsmateriaal ontdoen van grond. Betreft: het ontdoen van grond op aanwijzing van directie Zeskanttegels; zijden 0,15 m Dikte: 80mm D.m.v. schrapen Op aanwijzing van directie 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Zowel vrijkomend puin als vrijkomend vuil zand dienen te worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting.	m2	1.500,00	F*		
1902			9										
			3										
					9								
					2								
								<u>Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik</u> straatbakstenen.					
190210	831599							Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Straatbakstenen keiformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	3.000,00	F*		
190220	831599							Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Straatbakstenen dikformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	2.000,00	F*		
190230	831599							Bewerken straatbakstenen t.b.v. machinale verwerking. Betreft het op dusdanige wijze bewerken van her te gebruiken straatbakstenen, dat deze vervolgens machinaal verwerkt kunnen worden Straatbakstenen waalformaat Wijze van bewerking ter keuze van aannemer	m2	1.500,00	F*		
2								KANTOPSLUITINGEN Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking. In posten waar een deel van het opgebroken materiaal wordt hergebruikt en een (onbruikbaar) deel wordt afgevoerd, dient rekening te worden gehouden met ca. 15% inboet. Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht. Voor het bijleveren van banden ter vervanging van onbruikbare banden, wordt verwezen naar de besteksposten onder 63 Voor het pasmaken van betonbanden wordt verwezen naar de posten onder 23 Voor het leveren van tekortkomend zand (meer dan 1 m3 per 50 m2), wordt verwezen naar bestekspostnr. 640010 of 640020.					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
201								OPSLUITBANDEN 6 X 20 CM					
2010								<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, recht met opsluiting</u>					
201010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*		
201020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	50,00	F*		
201030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	150,00	F*		
201040	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	150,00	F*		
201050	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 60 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	250,00	F*		
201060	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	250,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2011								<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>				
201110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	50,00	F*	
				3				5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	50,00	F*	
		2		3					st			
201130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	150,00	F*	
				3				5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengtetussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	150,00	F*	
		2		3					st			
201150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 60 x 200 mm	m	250,00	F*	
				3				5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 201160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
201160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 60 x 200 mm	m	250,00	F*	
		2		3					st			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2012								<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>				
201210	831711							Opbreken betonbanden. Betreft: opsluitbanden 6x20cm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden Opsluitbanden 60 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	1.000,00	F*	
202								OPSLUITBANDEN 10 X 20 CM				
2020								<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, recht met opsluiting</u>				
202010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	300,00	F*	
202020	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m	300,00	F*	
202030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	600,00	F*	
202040	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengtetussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m	600,00	F*	
202050	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 100 x 200 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	3.500,00	F*	
202060	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm	m	3.500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2021								<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>					
202110	831711					5		Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	75,00	F*		
202120	831305	2				5		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Betreft gebogen banden	m st	75,00	F*		
202130	831711					5		Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	150,00	F*		
202140	831305	2				5		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Betreft gebogen banden	m st	150,00	F*		
202150	831711					5		Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 100 x 200 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 202160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	300,00	F*		
202160	831305	2				5		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 100 x 200 mm Betreft gebogen banden	m st	300,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2022								<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>				
202210	831711					5		Opbreken betonbanden. Betreft: opsluitbanden 10x20cm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden Opsluitbanden 100 x 200 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	1.000,00	F*	
203								OPSLUITBANDEN 12 X 25 CM				
2030								<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, recht met opsluiting</u>				
203010	831711					6		Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	75,00	F*	
203020	831305		2			6		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm	m	75,00	F*	
203030	831711					6		Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	150,00	F*	
203040	831305		2			6		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengtetussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm	m	150,00	F*	
203050	831711					6		Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft rechte banden Opsluitbanden 120 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	200,00	F*	
203060	831305		2			6		Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm	m	200,00	F*	
									st			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2031								<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, gebogen met opsluiting</u>					
203110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 120 x 250 mm	m	50,00	F*		
						6		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
203120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm	m	50,00	F*		
			2				6			st			
203130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 120 x 250 mm	m	75,00	F*		
						6		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
203140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm	m	75,00	F*		
			2				6			st			
203150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft gebogen banden Opsluitbanden 120 x 250 mm	m	100,00	F*		
						6		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 203160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
203160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 120 x 250 mm	m	100,00	F*		
			2				6			st			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2032								<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, opbreken en afvoeren</u>					
203210	831711					6		Opbreken betonbanden. Betreft: opsluitbanden 12x25cm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden Opsluitbanden 120 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	350,00	F*		
204								TROTTOIRBANDEN 28/30X25 CM					
204010	831711					9		Opbreken betonbanden. Betreft rechte banden en hulpstukken Profiel 280/300x250mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 204020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*		
204020	831304					2	9	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken Betreft het plaatsen van rechte betonbanden als kantopsluiting van de parkeervakken Trottoirbanden vrijgekomen volgens bestekspost. 204010 Op zandbed Profiel 280/300x250 mm Kleur: grijs	m	100,00	F*		
204030	831304					2	9	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken Betreft het plaatsen van hulpstukken voor betonbanden Trottoirbanden vrijgekomen volgens bestekspost. 204010 Op zandbed Profiel 280/300x250 mm Kleur: grijs Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m	m	100,00	F*		
204040	831304					2	9	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken Betreft het plaatsen van nieuwe rechte betonbanden als kantopsluiting van de parkeervakken Op zandbed Profiel 280/300x250 mm Kleur: grijs	m	200,00	F*		
204050	831304					2	9	Aanbrengen trottoirbanden van beton. Situering: uitstapstrook langs langspaarkeervakken Betreft het plaatsen van nieuwe hulpstukken voor betonbanden Op zandbed Profiel 280/300x250 mm Kleur: grijs Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m	m	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
205								PARKEERBANDEN 20 X 20 CM					
2051								<u>Stootbanden 20 x 20 cm, recht</u>					
205110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft rechte banden Profiel 20 x 20 x 100 cm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 205120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*		
205120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte < 5 m Op zandbed Profiel 20 x 20 x 100 cm	m	50,00	F*		
205130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft rechte banden Profiel 20 x 20 x 100 cm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 205140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*		
205140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 20 x 20 x 100 cm	m	50,00	F*		
205150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft rechte banden Profiel 20 x 20 x 100 cm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 205160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*		
205160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte > 20 m Op zandbed Profiel 20 x 20 x 100 cm	m	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
206								BLOEMBAKBANDEN 150 X 400 MM Alle banden tijdens het stellen onderstoppen (porren).					
2061								<u>Bloembakbanden 150 x 400 mm, recht</u>					
206110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte minder dan 5 m Betreft: rechte banden Profiel 150 x 400 mm	m	200,00	F*		
				9				5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206120 - hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen					
206120	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte minder dan 5 m Op zandbed Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206110	m	200,00	F*		
			2										
				9									
206130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Profiel 150 x 400 mm	m	350,00	F*		
				9				5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206140 - hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen					
206140	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206130	m	350,00	F*		
			2										
				9									
206150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte meer dan 20 m Betreft: rechte banden Profiel 150 x 400 mm	m	1.000,00	F*		
				9				5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206160 - hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen					
206160	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte meer dan 20 m Op zandbed Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206150	m	1.000,00	F*		
			2										
				9									
206170	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tot 100 m Betreft: rechte banden Profiel 150 x 400 x 1000 mm	m	200,00	F*		
				9				7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2062								<u>Bloembakbanden 150 x 400 mm, hoek</u>				
206210	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte minder dan 5 m Betreft: hoekstukken Profiel 150 x 400 mm	m	100,00	F*	
				9				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206220 - hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
206220	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte minder dan 5 m Op zandbed Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206210	m	100,00	F*	
		2										
				9								
206230	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: hoekstukken Profiel 150 x 400 mm	m	200,00	F*	
				9				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206240 - hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
206240	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Op zandbed Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206230	m	200,00	F*	
		2										
				9								
206250	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte meer dan 20 m Betreft: hoekstukken Profiel 150 x 400 mm	m	250,00	F*	
				9				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 206260 - hele banden De aannemer wordt eigenaar van de overige vrijgekomen materialen				
206260	831305							Aanbrengen opsluitbanden van beton. Totale lengte meer dan 20 m Op zandbed Profiel 150 x 400 mm vrijgekomen volgens bestekspostnr. 206250	m	250,00	F*	
		2										
				9								
206270	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tot 100 m Betreft: rechte banden Profiel 150 x 400 x 1000 mm	m	150,00	F*	
				9				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
				7								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
207								AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN					
207010	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen HOV-banden t.b.v. de halteplaats(en) In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 250/300 x 400 mm met voet, rechte betonband Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig Oppervlak standaard beton glad Sluiting: verdekte visbek Werkende lengte 2,00 m Voegafdichting volgens bestekspostnr. 207040	m m3 st	100,00	F*		1,50 L 50,00 L
207020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen HOV-verloopbanden t.b.v. de halteplaats(en) In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 250/300 x 400 mm met voet Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig Kleur: grijs Oppervlak standaard beton glad Sluiting: verdekte visbek Werkende lengte 2,00 m Voegafdichting volgens bestekspostnr. 207040 Verloopband links, naar profiel 180/200 of 130/150mm Verloopband rechts, naar profiel 180/200 of 130/150mm	m m3 st st	20,00	F*		0,30 L 5,00 L 5,00 L
207030	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Betreft: leveren en aanbrengen HOV-eindverloopbanden t.b.v. de halteplaats(en) In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 250/300 x 400 mm met voet Type HOV-band Struyk Verwo Infra of gelijkwaardig Kleur: grijs Oppervlak standaard beton glad Sluiting: verdekte visbek Werkende lengte 2,00 m Voegafdichting volgens bestekspostnr. 207040 Eindverloopband, naar maaiveld links Eindverloopband, naar maaiveld rechts	m m3 st st	20,00	F*		0,30 L 5,00 L 5,00 L
207040	831399							Aanbrengen voegafdichting HOV-banden. Betreft: aanbrengen voegafdichting tussen de HOV-banden Schoonmaken van de voegen. Controle dat de voegen droog zijn. Voorbehandeling van de hechtvlakken met een primer Aanbrengen van een polyethyleen rugvulling om de juiste hoeveelheid kit aan te kunnen brengen. De voeg vullen met een 1-component polyurethaankit in de juiste breedte-diepte verhouding. Kit reinigen met een afgladmiddel	st l l	75,00	F*		37,50 L 75,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
208								BOOMKRANSBANDEN				
208010	831711							Opbreken betonbanden. Totale aantal stuks per boomvak: 4 Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*	
				9				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 208020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
208020	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale aantal stuks per boomvak: 4 Op straatlaag Profiel: 130/ 250 x 250 mm Aan 1 zijde afgerond	m	100,00	F*	
		1										
				9								
209								TROTTOIRBANDEN 130/150				
2091								<u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>				
209110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*	
				3				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
209120	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*	
		2										
				3					st			
209130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*	
				3				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
209140	831304			2				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*
					3				st		
209150	831711					3		Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	300,00	F*
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden			
209160	831304			2				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm	m	300,00	F*
					3				st		
2092								<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>			
209210	831711					3		Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	50,00	F*
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209220: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden			
209220	831304			2				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 130/150 x 250 mm	m	50,00	F*
					3				st		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
209230	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209240: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*		
209240	831304			2				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed 3 Profiel 130/150 x 250 mm	m	50,00	F*		
209250	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209260: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*		
209260	831304			2				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed 3 Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2093								<u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>					
209310	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	30,00	F*		
				3				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209320: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
					3								
						5							
209320	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m	30,00	F*		
				9					m3			0,90	L
					3				st				
209330	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 130/150 x 250 mm	m	50,00	F*		
				3				De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209340: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
					3								
						5							
209340	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m	50,00	F*		
				9					m3			1,50	L
					3				st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
209350	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209360: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*		
209360	831304			9				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*		
				3					m3			3,00	L
									st				
2094								<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u>					
209410	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209420: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	30,00	F*		
209420	831304			9				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m	30,00	F*		
				3					m3			0,90	L
									st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5		RESULTAATS VERPLICHTING		
209430	831711						Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209440: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*	
			3								
				3							
					5						
209440	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m	50,00	F*	
			9					m3			1,50 L
				3				st			
209450	831711						Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 209460: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*	
			3								
				3							
209460	831304						Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 130/150 x 250 mm	m	100,00	F*	
			9					m3			3,00 L
				3				st			

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2095								<u>Trottoirbanden opbreken en afvoeren</u>				
209510	831711			3				Opbreken betonbanden. Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm,,diverse lengtes Inclusief gebogen banden en hulpstukken Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 209520	m	1.000,00	F*	
209520	831599							Vervoeren betonbanden Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden en hulpstukken Betonbanden 130/150x250mm Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m1	1.000,00	F*	
209530	831711			3				Opbreken betonbanden. Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden en hulpstukken Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm 3 Trottoirbanden 130/150 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 209540	m	1.000,00	F*	
209540	831599							Vervoeren betonbanden met steunrug Betreft: trottoirbanden 130/150x250mm, diverse lengtes Inclusief gebogen banden, hulpstukken en steunrug van schrale beton Betonbanden 130/150x250mm en steunrug van schrale beton Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m1	1.000,00	F*	
2096								<u>Inritperronbanden</u>				
209610	831405			3		2		Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: inritperronbanden Profiel 130/150 x 250 mm Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	50,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
210								TROTTOIRBANDEN 180/200					
2101								<u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>					
210110	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	300,00	F*		
					6			De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210120: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210120	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm	m	300,00	F*		
					2								
					6								
210130	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	1.000,00	F*		
								De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210140: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210140	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm	m	1.000,00	F*		
					2								
					6								
210150	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	4.000,00	F*		
								De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210160: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
					6								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210160	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm	m	4.000,00	F*		
			2				6		st				
2102								<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>					
210210	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	150,00	F*		
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210220: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210220	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm	m	150,00	F*		
			2				6		st				
210230	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	300,00	F*		
							5	De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210240: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210240	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm	m	300,00	F*		
			2				6		st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210250	831711					6		Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	750,00	F*		
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210260: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210260	831304					2		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Op zandbed Profiel 180/200 x 250 mm	m	750,00	F*		
						6			st				
2103								<u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>					
210310	831711					3		Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 180/200 x 250 mm	m	100,00	F*		
						6		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210320: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden					
210320	831304					9		Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m	100,00	F*		
						6			m3			2,40	L
									st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210330	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210340: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	200,00	F*		
210340	831304			9				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m m3 st	200,00	F*		4,80 L
210350	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210360: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	500,00	F*		
210360	831304			9				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m m3 st	500,00	F*		12,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2104								<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u>					
210410	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210420: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*		
				3									
					6								
						5							
210420	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m	50,00	F*		
				9					m3			1,50	L
					6				st				
210430	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210440: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*		
				3									
					6								
						5							
210440	831304							Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m	100,00	F*		
				9					m3			2,40	L
					6				st				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
210450	831711			3				Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is Inclusief steunrug Afmetingen en materiaal steunrug: schrale beton 150x150mm Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 210460: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	200,00	F*		
210460	831304			9				Aanbrengen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: gebogen banden en hulpstukken Betreft: banden waar geen opsluiting in de vorm van een verharding aanwezig is In zand aanbrengen en voorzien van steunrug van schrale beton 150 x 150 mm Profiel 180/200 x 250 mm	m	200,00	F*		
				6					m3			4,57	L
									st				
2105								<u>Inritperronbanden</u>					
210510	831405			6				Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: inritperronbanden Profiel 180/200 x 250 mm 2 Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	750,00	F*		
2106								<u>Trottoirbanden 180/200, opbreken en afvoeren</u>					
210610	831711			6				Opbreken betonbanden. Betreft: trottoirbanden 18/20x25 cm Diverse lengtes, inclusief gebogen banden en hulpstukken Trottoirbanden 180/200 x 250 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 210620	m	500,00	F*		
210620	314799							Vervoeren bestratingsmateriaal. Betreft: opsluitbanden 18/20x25cm Diverse lengtes, inclusief gebogen banden en hulpstukken Betonbanden 180/200 x 250 mm Vervoeren naar: een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	750,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
211								INRITBANDEN 50 X 20 CM				
211010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F*	
						2		Inritbanden 500 x 200 x 500 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211020	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F*	
						2		Op zandbed				
						2		Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			
211030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden	m	100,00	F*	
						2		Inritbanden 500 x 200 x 500 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211040	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden	m	100,00	F*	
						2		Op zandbed				
						2		Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			
211050	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F*	
						2		Inritbanden 500 x 200 x 500 mm				
						5		De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 211060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden				
211060	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden	m	200,00	F*	
						2		Op zandbed				
						2		Profiel 500 x 200 x 500 mm	st			
211070	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte Betreft: inritbanden welke niet hergebruikt worden	m	200,00	F*	
						9		Inritbanden 450 x 200 x 500 mm Inritbanden 500 x 200 x 500 mm Inritbanden 650 x 200 x 500 mm				
						3		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
212								INRITBANDEN 60 X 30 CM				
212010	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212020: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	100,00	F*	
212020	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte < 5 m Betreft: inritbanden 2 Op zandbed 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm	m	100,00	F*	
212030	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212040: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*	
212040	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte tussen 5 - 20 m Betreft: inritbanden 2 Op zandbed 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm	m	50,00	F*	
212050	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm 5 De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr. 212060: hele banden Overige vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting. Het betreft onbruikbare banden	m	50,00	F*	
212060	831306							Aanbrengen inritbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: inritbanden 2 Op zandbed 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm	m	50,00	F*	
212070	831711							Opbreken betonbanden. Totale lengte Betreft: inritbanden welke niet hergebruikt worden 9 Profiel: 600 x 200 x 300 mm 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	100,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
2133								<u>Trottoirband 180/200 mm, recht met opsluiting</u>					
213310	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte van 1 - 5 m Betreft: rechte banden met opsluiting in verharding Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	300,00	F*		
			6		2								
213320	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte van 5 - 20 m Betreft: rechte banden met opsluiting in verharding Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	400,00	F*		
			6		2								
213330	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Totale lengte > 20 m Betreft: rechte banden met opsluiting in verharding Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	1.000,00	F*		
			6		2								
2134								<u>Trottoirband 180/200 mm, bocht met opsluiting</u>					
213410	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: gebogen banden met opsluiting in verharding Profiel 180/200 x 250 mm Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	250,00	F*		
			6		2								
2135								<u>Stootband 200x200 mm</u>					
213510	831405							Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. Betreft: gebogen banden met opsluiting in verharding Stootband 200x200x1000 mm Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	250,00	F*		
			9		2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS	VERPLICHTING	
		1	2	3	4	5	6				
2136											
213610	831407							Inritbanden			
		9						Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: inritblokken Inritband 500x200x500 mm * inclusief stelspecie	m m3	150,00	F*
			2					Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			4,00 L
213620	831407							Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: inritblokken Inritband 600x200x500 mm * inclusief stelspecie	m m3	100,00	F*
		9						Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			3,00 L
			2								
213630	831407							Opnieuw stellen inritbanden van beton. Betreft: inritblokken Inritband 900x240x500 mm * inclusief stelspecie	m m3	100,00	F*
		9						Onbruikbare banden worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.			4,50 L
			2								
22								GOTEN			
220010	831303							Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 4 streklagen Op zandbed	m st	150,00	F*
		1						Straatbakstenen: standaard keiformaat			
			2					Afstrooien en inwassen met zand			
				3							
220020	831303							Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen Op zandbed	m st	100,00	F*
		2						Straatbakstenen: standaard dikformaat			
			2					Afstrooien en inwassen met zand			
				2							
220030	831303							Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 8 streklagen Op zandbed	m st	150,00	F*
		5						Straatbakstenen: standaard waalformaat			
			2					Afstrooien en inwassen met zand			
				1							
220040	831303							Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 4 streklagen Op zandbed	m st	150,00	F*
		1						Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80 mm			
			2					Afstrooien en inwassen met zand			
				6							
220050	831303							Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 5 streklagen Op zandbed	m st	100,00	F*
		2						Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80 mm			
			2					Afstrooien en inwassen met zand			
				5							
					2						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
220060	831303			5				Aanbrengen molgoot. Bestaand uit 8 streklagen Op zandbed Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80 mm Afstrooien en inwassen met zand	m	150,00	F*		
					2				st				
						4							
							2						
220070	831302			1	1			Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met bitumineuze voegvulling Pertex	m	200,00	F*		
					3				m3			1,20	L
						3			st				
							1		kg			100,00	L
220080	831302			1	1			Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 streklaag In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie Spramex	m	200,00	F*		
					3				m3			1,20	L
						3			st				
							2		m3			0,10	L
220090	831302			1	8			Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 rollaag In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met bitumineuze voegvulling Pertex	m	200,00	F*		
					3				m3			2,40	L
						3			st				
							1		kg			300,00	L
220100	831302			1	8			Aanbrengen kantopsluiting van betonstraatstenen. Bestaand uit 1 rollaag In cementspecie aanbrengen op fundering Betonstraatstenen standaard keiformaat, dikte 80 mm Voegen vullen met cementspecie Spramex	m	200,00	F*		
					3				m3			2,40	L
						3			st				
							2		m3			0,30	L
220110	831706			4				Opbreken molgoot. Breedte 7 streklagen In cementmortel inclusief fundering Voegen gevuld met cementmortel Straatbaksteen standaard waalformaat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	100,00	F*		
					1								
						1							
							1						
220120	831706			2				Opbreken molgoot. Breedte 5 streklagen In cementmortel inclusief fundering Voegen gevuld met cementmortel Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	100,00	F*		
					1								
						1							
							2						
							7						
220130	831706			1				Opbreken molgoot. Breedte 4 streklagen In cementmortel inclusief fundering Voegen gevuld met cementmortel Straatbaksteen standaard keiformaat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	100,00	F*		
					1								
						1							
							3						
							7						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6			RESULTAATS	VERPLICHTING	
220140	831712		1		1		1	Opbreken goot van betonelementen. Betreft: 2 streklagen van BSS Breedte 20 cm Op zandbed Voegen gevuld met cementmortel Goten schoonmaken 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	100,00	F*	
220150	831712		1		1		1	Opbreken goot van betonelementen. Betreft: rollaag van BSS Op zandbed Voegen gevuld met cementmortel Goten schoonmaken 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	m	100,00	F*	
23								PASMAKEN BETONBANDEN				
230010	831502		2		2	3		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitband 60 x 200 mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	st	50,00	F*	
230020	831502		2		2	5		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	st	250,00	F*	
230040	831502		2		9	9		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Parkeerband 200x200mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	st	50,00	F*	
230050	831502		2		9	9		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Betonband 150x400mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	st	200,00	F*	
230060	831502		2		9	9		Pasmaken van betonbanden. D.m.v. zagen Betonband 50x200mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.	st	50,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
230070	831502							verwerkingsinrichting.					
		2						Pasmaken van betonbanden.	st	100,00	F*		
			1	3				D.m.v. zagen					
								Trottoirband 130/150 x 250 mm					
		2						2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de					
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden					
								afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende					
								verwerkingsinrichting.					
230080	831502							Pasmaken van betonbanden.	st	400,00	F*		
		2						D.m.v. zagen					
			1	6				Trottoirband 180/200 x 250 mm					
		2						2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de					
								opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden					
								afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende					
								verwerkingsinrichting.					
24								AANBRENGEN STEUNRUG					
2401								<u>Aanbrengen steunrug van beton</u>					
240110	831399							Aanbrengen van een steunrug beton	m	500,00	F*		
								Betreft: een steunrug t.p.v. waar geen opsluiting achter de					
								betonband is					
								Steunrug van schrale beton	m3			17,50	L
								Afmeting ca. 200 x 175 mm					
3								GRONDWERK					
300010	220101							Grond ontgraven uit cunet	m3	300,00	F*		
								1 - 10 m3					
								Grondsoort: grond-klei-zand					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			9					Ontgravingshoogte < 0,10 m					
		1						1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch					
								profiel van ontgraving					
300020	220101							Grond ontgraven uit cunet	m3	300,00	F*		
								1 - 10 m3					
								Grondsoort: grond-klei-zand					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			9					Ontgravingshoogte 0,10 - 0,25 m					
		1						1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch					
								profiel van ontgraving					
300030	220101							Grond ontgraven uit cunet	m3	150,00	F*		
								1 - 10 m3					
								Grondsoort: grond-klei-zand					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			9					Ontgravingshoogte > 0,25 m					
		1						1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch					
								profiel van ontgraving					
300040	220101							Grond ontgraven uit cunet	m3	200,00	F*		
								> 10 m3					
								Grondsoort: grond-klei-zand					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			9					Ontgravingshoogte < 0,10 m					
		1						1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch					
								profiel van ontgraving					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
300050	220101							Grond ontgraven uit cunet > 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte 0,10 - 0,25 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	400,00	F*		
			2										
			9										
300060	220101							Grond ontgraven uit cunet > 10 m3 Grondsoort: grond-klei-zand Grondsoorten gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte > 0,25 m 1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	200,00	F*		
			2										
			9										
300070	220201							Grond vervoeren. Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Totale hoeveelheid 1 - 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Inclusief verwerken op locatie	m3	100,00	F*		
			2										
300080	220201							Grond vervoeren. Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Totale hoeveelheid > 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Vervoeren naar: depot binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Inclusief verwerken op locatie	m3	100,00	F*		
			2										
300090	220201							Grond vervoeren. Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Totale hoeveelheid 1 - 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Laden en vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	100,00	F*		
			9										
300100	220201							Grond vervoeren. Betreft: grondvervoer naar locatie binnen een rijafstand van 20 km enkele reis Totale hoeveelheid > 10 m3 Grondsoort: grond Hoeveelheidsbepaling: volgens theoretisch profiel van ontgraving Laden en vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	150,00	F*		
			9										
300110	220199							Grond ontgraven t.b.v steunrug langs bandenlijn Minder dan 10m3 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Tot onderkant band Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf	m	300,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
300130	220301							deponeren					
								Grond verwerken in cunet	m3	250,00	F*		
								Dikte < 10 cm					
								Grondsoort: grond (teelaarde)	m3				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
300140	220301							Grond verwerken in cunet	m3	100,00	F*		
								Dikte 10 - 25 cm					
								Grondsoort: grond (teelaarde)	m3				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
300150	220301							Grond verwerken in cunet	m3	100,00	F*		
								Dikte > 25 cm					
								Grondsoort: grond (teelaarde)	m3				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
300160	220301							Grond verwerken in cunet	m3	150,00	F*		
								Dikte < 10 cm					
								Grondsoort: zand voor zandbed	m3				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
300170	220301							Grond verwerken in cunet	m3	150,00	F*		
								Dikte 10 - 25 cm					
								Grondsoort: zand voor zandbed	m3				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
300180	220301							Grond verwerken in cunet	m3	100,00	F*		
								Dikte > 25 cm					
								Grondsoort: zand voor zandbed	m3				
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
					1			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
300210	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F*		
								Betreft: ontgraven van grond uit sleuf					
								Minder dan 10 m3					
								Diepte tot 1,00 m					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten					
								Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren					
300220	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F*		
								Betreft: ontgraven van grond uit sleuf					
								Meer dan 10 m3					
								Diepte tot 1,00 m					
		2						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Tot onderkant buizen, funderingen en putten					
								Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
300230	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven van grond uit sleuf Minder dan 10 m3 Diepte tot 1,00 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	150,00	F*		
		2											
			1										
				2									
300240	240101							Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven van grond uit sleuf Meer dan 10 m3 Diepte tot 1,00 m Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot onderkant buizen, funderingen en putten 2 Vrijgekomen grond naar soort gescheiden waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m	150,00	F*		
		2											
			1										
				2									
300250	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed Minder dan 10 m3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	100,00	F*		
			1										
				1									
300260	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed Meer dan 10 m3m3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	100,00	F*		
			1										
				1									
300270	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed Minder dan 10 m3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	100,00	F*		
			1										
				1									
300280	240121							Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf met zand voor zandbed Meer dan 10 m3 Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven De aanvulling verdichten	m	100,00	F*		
			1										
				1									
300290	240152							Graven en aanvullen werkput. Betreft: ontgraven zand en terugbrengen zand t.b.v. kolken Minder dan 1 m3 Verharding: elementenverharding Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden aanvullen 1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen	st	100,00	F*		
			1										
				1									
					9								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
300300	240152							Graven en aanvullen werkput. Betreft: ontgraven grond en terugbrengen zand in werkgat Meer dan 1 m3 Verharding: elementenverharding Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput Vrijgekomen grond naast werkput deponeren Grondsoorten gescheiden ontgraven en gescheiden aanvullen 1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen	st	50,00	F*		
				1									
					1								
						9							
							1						
300310	240152							Graven en aanvullen werkput. Betreft: ontgraven zand en terugbrengen zand t.b.v. kolken Minder dan 1 m3 Verharding: elementenverharding Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput Vrijgekomen grond afvoeren en werkput aanvullen met zand 1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen	st	50,00	F*		
				1									
					9								
						1							
300320	240152							Graven en aanvullen werkput. Betreft: ontgraven grond en terugbrengen zand in werkgat Meer dan 1 m3 Verharding: elementenverharding Met inbegrip van het verwijderen van de verharding Vrijgekomen materialen gescheiden deponeren naast werkput Vrijgekomen grond afvoeren en werkput aanvullen met zand 1 Verharding (inclusief eventuele funderingslagen) herstellen met uitgekomen materialen	st	50,00	F*		
				1									
					9								
						1							
300330	800115							Aanbrengen inlage van kunststof. Grondsoorten: grond/zand Geotextiel: T&F SG 60 of gelijkwaardig Fabrikaat: T&F, Oosteind Aanbrengen op zandbed De banen aanbrengen met een overlap van 0,50 m	m2	750,00	F*		
				9									
							4		m2			750,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
31								MENGGRANULAAT			
310010	800401			9		1		Verwijderen teervrije funderingslaag. betreft: verwijderen fundering van menggranulaat Dikte tussen 150 - 300mm Ongebonden funderingsmateriaal 3 Vrijgekomen materialen vervoeren en in de nabijheid van het werk tijdelijk opslaan t.b.v. hergebruik	m2	600,00	F*
310020	240152				9		9	Graven en aanvullen werkput. Betreft: ontgraven en terug aanbrengen menggranulaat t.b.v. kolken Minder dan 0,5 m3 Verharding: elementenverharding Vrijgekomen menggranulaat naast werkput deponeren Menggranulaat gescheiden ontgraven en gescheiden aanvullen	st	100,00	F*
310030	240101				2		2	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Betreft: ontgraven menggranulaat uit sleuf Minder dan 0,25 m3/m1 Grondsoorten gescheiden ontgraven Tot vaste zandlaag 9 Vrijgekomen menggranulaat naast de sleuf deponeren.	m	100,00	F*
310040	240121				9		1	Aanvullen sleuf. Betreft: aanvullen sleuf met menggranulaat Minder dan 0,25 m3/m1 Aanvullen tot onderkant straatlaag De aanvulling verdichten	m	100,00	F*
310050	800201				7		2	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: uitvullen verhardingslaag tot 0,10 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	200,00	F*
310060	800201				7		2	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Betreft: aanbrengen verhardingslaag 0,10 - 0,25 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed 1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2 ton	200,00	F*

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
32								PROFILEREN EN VERDICHTEN				
320010	220421							Profileren van oppervlakken. Betreft: profileren tb.v. aanbrengen elementenverharding Grondsoort: zand Gerekend is met een waterstand N.A.P. N.V.T. m Oppervlakken boven water Oppervlakken: horizontaal, 1:5 en flauwer Breedte oppervlak gemiddeld m Breedte oppervlakte: divers Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m2	20.000,00	F*	
		1										
			1									
				1								
					9							
						1						
320030	220411							Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Betreft: zandbed t.b.v. aanbrengen elementenverharding Grondsoort: Zand Oppervlakken: hoizontaal,1:5 en flauwer Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0.20 m Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 05 van de Standaard RAW Bepalingen	m2	20.000,00	F*	
		1										
			1									
				1								
4								RIOLERINGEN Inclusief tijdelijke opslag van de her te gebruiken materialen. Inclusief laden en vervoeren vanaf de tijdelijke opslag naar de plaats van verwerking. Vervoeren binnen 500m van de deelopdracht.				
40								BETONKOLKEN				
400010	252699							Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Straatkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig Inclusief herstel kolkaansluiting	st	100,00	F*	
400020	252699							Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig Inclusief herstel kolkaansluiting	st	100,00	F*	
400030	252699							Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	25,00	F*	
400040	251122							Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Straatkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting Constructie: eendelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	100,00	F*	
		2										
			1									
						1						
							7					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
400050	251122	2						Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting Constructie: eendelig 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	100,00	F*		
400060	251122	2						Verwijderen kolk. Kolk van beton/gietijzer combinatie Gecombineerde straat- en trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting Constructie: eendelig 7 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	25,00	F*		
400070	252613	2						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Straatkolk, klasse B125 Type: STR 9738 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 850 mm Afmeting uitw. 380x380x850 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	75,00	F*		
400080	252613	2						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Straatkolk, klasse B125 Type: STR 9301 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 600 mm Afmeting uitw. 300x300x600 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	75,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
400100	252613	2						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Trottoirkolk, klasse B125 Type: TRK 4717 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 350x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	75,00	F*		
400110	252613	2						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Trottoirkolk, klasse B125 Type: TRK 2020 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 450x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	75,00	F*		
400120	252613	2						Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Trottoirkolk, klasse B125 Type: TRK 2000 RWS Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 450x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. 1 Totale hoogte kleiner dan 1,00 m 1 Constructie: eendelig	st m3 st	75,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
41								KUNSTSTOF KOLKEN					
410010	252699							Herstellen kolk van kunststof//gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Straatkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	50,00	F*		
410020	252699							Herstellen kolk van kunststof/gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	50,00	F*		
410030	252699							Herstellen kolk van kunststof//gietijzer combinatie. T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320 Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse Y Totale hoogte kleiner dan 1,00 m Constructie: eendelig	st	50,00	F*		
410040	251122	3	1			1	7	Verwijderen kolk. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie Straatkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting Constructie: eendelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	50,00	F*		
410050	251122	3	1			1	7	Verwijderen kolk. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie Trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting Constructie: eendelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	50,00	F*		
410060	251122	3		1		1	7	Verwijderen kolk. Kolk van kunststof/gietijzer combinatie Gecombineerde straat- en trottoirkolk , inclusief afdoppen bestaande aansluiting Constructie: eendelig De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	50,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
42								KOLKLEIDINGEN					
421								VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN					
421010	251103							Verwijderen kunststofbuis. Betreft het verwijderen van de kolkaansluiting Inclusief hulpstukken Grondwerk volgens bestekspostnr. 3 Materiaal: PVC Nominale middellijn(en) 125 mm Verbinding door middel van mof Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	m	1.000,00	F*		
		1											
			1										
				1									
					1								
						3							
422								AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN					
422010	252201							Aanbrengen PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 .. Kleur grijs (RAL 7037) Nominale middellijn 125 - 160 mm 1 Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m	500,00	F*		
		2											
			9	9									
422020	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: bocht 45 gr, mof-spie Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 - 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	500,00	F*		
		2											
			9	9									
422030	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: T-stuk, 3 x mof 90 gr Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 - 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	500,00	F*		
		2											
			9	9									
422040	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft: verloopstuk 125-160mm, mof-spie Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 - 160 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	500,00	F*		
		2											
			9	9									
422050	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Zettingsmof met spie Nominale middellijn 125 mm 1 Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	100,00	F*		100,00 L
		2											
			2	1									
					1								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
423								OVERIGE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN				
423010	257599							Doorspuiten bestaande kolkaansluiting. Betreft onder hoge druk doorspuiten bestaande kolkaansluiting waar een nieuwe of hergebruikte kolk wordt aangesloten Aard te reinigen oppervlak: kunststof Profielafmeting: Ø125mm	st	100,00	F*	
423020	252832							Maken inlaat. Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting op een rioolbuis zonder prefab inlaat In ongewapende betonbuis Door middel van boren Wanddikte 50 tot 70 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm Te boren gat in beton conform opgave leverancier As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*	
		1										
			1									
				2								
					1							
						1						
							1					
							1					
423030	252832							Maken inlaat. Betreft het aansluiten van de kolkaansluiting op een rioolbuis zonder prefab inlaat In PVC-buis Door middel van boren Wanddikte tot 50 mm Inlaat voor aansluiting van PVC-buis Diameter inlaat 125 mm Te boren gat in beton conform opgave leverancier As-inlaat loodrecht op as-buis Verbinding inlaat-buis d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*	
		4										
			1									
				1								
					1							
						1						
							1					
423040	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Betoninlaat met zettingsmof en rubberring Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*	
		2							st			50,00 L
				2	1							
						1						
423050	252202							Aanbrengen PVC-hulpstuk. Betreft hulpstukken t.b.v. kolkaansluiting..... Betreft inlaat op PVC buis Ø 315 mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Keilinlaat met zettingsmof Nominale middellijn 125 mm Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*	
		2							st			50,00 L
				2	1							
						1						
423060	257199							Fotograferen kolkaansluitingen Situering: t.p.v. elke kolkaansluiting binnen de werkgrens Betreft: het digitaal fotograferen van alle kolkaansluitingen incl. vastleggen/verwerken gegevens Kolkaansluiting over de gehele lengte fotograferen, vanaf het riool richting de kolk inclusief GPS-plaatsbepaling Fotorapportage analoog op papier en digitaal op usb-stick aanleveren bij revisiegegevens Bij de foto's dichtstbijzijnde huisnummer en straatnaam vermelden	st	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
43								PUTDEKSELS					
430010	251123	1						Verwijderen putrand met deksel.	st	100,00	F*		
			1					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
				1				Grondwerk volgens bestekspost 300290 t/m 300320					
					7			Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
								De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
430020	252701	1						Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F*		
			2					Afdekplaat verwijderen en vervoeren					
				2				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse	st				
					2			B125 volgens NEN-EN 124					
					9			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st				
								De putrand stellen in stelspecie					
430030	252701	1						Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F*		
			2					Afdekplaat verwijderen en vervoeren					
				2				Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel klasse	st				
					2			B125 volgens NEN-EN 124					
					9			Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st				
								De putrand stellen in Poltec 700					
430040	252702	1						Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F*		
			2					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .	st				
				2				Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st				
				9				De putrand stellen in stelspecie					
430050	252702	1						Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F*		
			2					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .	st				
				2				Putrand op hoogte brengen met stelringen van beton	st				
				9				De putrand stellen in Poltec 700					
430060	252702	1						Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F*		
			1					Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel .	st				
				1				Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens					
								metselwerk en stellen in metselspecie.					
								Metselstenen, gerekend met3. stellagen	st				
								Binnen- en buitenzijde platvol voegen					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
5								BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN					
50								GROENWERK					
502								VERWIJDEREN BEGROEIING					
502010	514101							Verwijderen begroeiing. Karakter van de begroeiing: #bijv. sierheesters# Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Begroeiing tot ca. 50 stuks per 100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,50 m onder maaiveld, exclusief wortelgestel 3 De aannemer wordt eigenaar van het vrijgekomen hout	are	10,00	F*		
		1											
			1										
				1									
					3								
						1							
							3						
503								INZAAIEN GRAS					
503010	511299							Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2	m2	1.000,00	F*		
503011	222107							Frezen. Betreft het volgens bestekspostnr. 124010 gemaaide gedeel Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are			1.000,00	I*
		1											
			1										
					1								
						1							
503012	221131							Egaliseren. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are			1.000,00	I*
		1											
			1										
					1								
						1							
503013	512101							Zaaien. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruijmen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld Hoeveelheid: 2 kg/100 m2 1 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken 1 De grond na opkomst van het zaad aandrukken	are			1.000,00	I*
		1											
			1										
				1					kg			2.000,00	L
					1								
						1							
							1						
503020	511299							Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2	m2	1.000,00	F*		
503021	222107							Frezen. Betreft het volgens bestekspostnr. 124010 gemaaide gedeel Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m 1 Frezen met de rijrichting mee	are			1.000,00	I*
		1											
			1										
					1								
						1							
							1						
503022	221131							Egaliseren. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha Egaliseren met een tonrondte van Toegestane positieve afwijking 0,02 m 1 Toegestane negatieve afwijking 0,02 m	are			1.000,00	I*
		1											
			1										
				1									
					1								
						1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
515050	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak < 10 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
515060	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak 10 - 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	500,00	F*		
515070	831703	9						Opbreken betontegels. Totaal oppervlak > 50 m2 Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm 7 Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m2	1.250,00	F*		
515080	831113	1						Aanbrengen betontegels. Betreft lintlaag bij langspaarkeervakken en bomen in trottoir met 70/80 mm tegels Totale breedte tot 1,50 m Op straatlaag Betontegels 300 x 300 x 70/80 mm breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: conform bestaande betontegel 5 Intrillen na afstrooien en invegen met schoon straatzand	m2	500,00	F*		
515140	831501	1						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betontegels 30x30 cm (diverse) Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 515080 Pasmaken door middel van zagen Dikte t/m 50 mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	500,00	F*		
515150	831501	1						Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betontegels 30x30 cm (diverse) Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s). 515080 Pasmaken door middel van zagen Dikte > 50 mm 2 Onbruikbare materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	m	200,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
52								PALEN / HEKKEN					
522								RIJWIELBIJZETHEK					
522010	314799							Opnieuw stellen rijwielbijzethet Betreft: rijwielbijzethet tot 1500mm Aanbrengen in elementen verharding.	st	75,00	F*		
522020	314799							Opbreken rijwielbijzethet Betreft: rijwielbijzethet tot 1500mm Verwijderen uit elementenverharding. Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben.	st	50,00	F*		
522030	314799							Aanbrengen rijwielbijzethet Betreft: rijwielbijzethet tot 1500mm Opgebroken volgens bestekspostnr. 522020 Aanbrengen in elementen verharding.	st	50,00	F*		
53								DIVERSEN STRAATMEUBILAIR					
530010	321399							Op hoogte brengen verkeersbordpalen Betreft verkeersbordpalen in trottoirs die opgehoogd worden Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis In een bestrating	st	75,00	F*		
530020	321399							Op hoogte brengen straatnaamborden Betreft straatnaamborden in trottoirs die opgehoogd worden Straatnaambordl, uitgevoerd als flespaal, met vast kruis In een bestrating	st	75,00	F*		
530030	321399							Opnemen en aanbrengen paaltjes Betreft: houten palen in trottoirs die opgehoogd worden In een bestrating	st	75,00	F*		
530040	321399							Opnemen en aanbrengen diamantkoppaal Betreft: opnemn en aanbrengen diamantkoppalen in trottoirs die opgehoogd worden In een bestrating	st	150,00	F*		
530050	307399							Opbreken afzetpalen van beton Materiaal: beton Afmetingen: ø600 mm, lengte 450 mm Type: betonpaal Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting	st	50,00	F*		
530060	322299							Leveren en aanbrengen diamantkoppaal Betreft het leveren en aanbrengen van een kunststof diamantkoppaal In bestrating Type: diamantkoppaal Afmetingen: 1400 x 150 x 150 mm Incl. reflecterende banen rood / wit Materiaal: kunststof Inclusief grondwerk	st	150,00	F*		
									st			150,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
530070	322299							Leveren en aanbrengen jumbo blok Betreft het leveren en aanbrengen van een betonnen jumbo blok In bestrating Type: jumbo blok Afmetingen: 450 x 450 x 900 mm Kleur: grijs Materiaal: beton	st	50,00	F*		
54								BOOMBESCHERMING					
540010	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van werkzaamheden Stamdiameter boom: tot ca. 0,3 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	100,00	F*		
		1											
			1										
				1									
					1								
540020	101603							Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen. Betreft te handhaven bomen in de nabijheid van werkzaamheden Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m Stam beschermen tot een hoogte van 2 m Stamommanteling van houten delen; dikte ten minste 22 mm, breedte ca. 75 mm Tussen de stam en de ommanteling een afstand van 80 tot 100 mm waarborgen	st	100,00	F*		
		2											
			1										
				1									
					1								
55								PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL					
5501								<u>Pasmaken trottoirtegels</u>					
550110	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 300x300, op locaties die geen tegelmaat zijn Minimale afmeting te verwerken tegels: 300 x 150 mm Pasmaken door middel van zagen Dikte 50 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	2.000,00	F*		
		1											
			5										
550120	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 300x300, op locaties die geen tegelmaat zijn Minimale afmeting te verwerken tegels: 300 x 150 mm Pasmaken door middel van zagen Dikte 70 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	2.000,00	F*		
		1											
			5										
					2								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
550130	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 300x300, op locaties die geen tegelmaat zijn Minimale afmeting te verwerken tegels: 300 x 150 mm Pasmaken door middel van zagen Dikte 80 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	2.000,00	F*		
			1			5							
550140	831501							Pasmaken van bestratingsmateriaal. Betreft: het paszagen van trottoirtegels, 400x600mm, op locaties die geen tegelmaat zijn Minimale afmeting te verwerken tegels: > dan een half Pasmaken door middel van zagen Dikte 50 mm 2 De aannemer wordt eigenaar van de onbruikbare vrijgekomen materialen	m	100,00	F*		
			1			5							
5502								<u>Pasmaken betonbanden</u>					
550210	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: trottoirbanden D.m.v. zagen Trottoirband 130/150 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	350,00	F*		
			2										
			1			3							
550220	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: trottoirbanden D.m.v. zagen Trottoirband 180/200 x 250 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	500,00	F*		
			2										
			1			6							
550230	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: opsluitbanden D.m.v. zagen Opsluitband 100 x 200 mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	500,00	F*		
			2										
			2			5							
550240	831502							Pasmaken van betonbanden. Betreft: inritbanden D.m.v. zagen Inritbanden 600 x 200 x 300mm 1 Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning	st	100,00	F*		
			2										
			9			9							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
6								LEVERANTIES De leveranties t.b.v. de deelprojecten dienen geleverd te worden op de plaats van verwerking.					
61								LEVEREN RIOLERINGSMATERIAAL					
611								LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 125 MM					
611010	252299							Leveren PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 Nominale middellijn 125 mm Kleur: bruin Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m	500,00	F*	500,00	L
611020	252299							Leveren PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m	500,00	F*	500,00	L
611030	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 15 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	125,00	F*	125,00	L
611040	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 30 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	125,00	F*	125,00	L
611050	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 45 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	500,00	F*	500,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
611060	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 90 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	500,00	F*		
									st			500,00	L
611070	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - steekmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	250,00	F*		
									st			250,00	L
611080	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - schuifmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	350,00	F*		
									st			350,00	L
611090	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Kombikap Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	125,00	F*		
									st			125,00	L
611100	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - T-stuk, 45 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	250,00	F*		
									st			250,00	L
611110	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - T-stuk, 90 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	350,00	F*		
									st			350,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
611120	252299							Leveren PVC-hulpstuk	st	125,00	F*		
								Betreft: - T-stuk verloop 160-125, 45 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611130	252299							Leveren PVC-hulpstuk	st	125,00	F*		
								Betreft: - T-stuk verloop 160-125, 90 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611140	252299							Leveren PVC-hulpstuk	st	125,00	F*		
								Betreft: - Verloopstuk 125-110mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611150	252299							Leveren PVC-hulpstuk	st	125,00	F*		
								Betreft: - Verloopstuk 125-160mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			125,00	L
611160	252299							Leveren PVC-hulpstuk	st	50,00	F*		
								Betreft: - Knevelinlaat 125-250mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L
611170	252299							Leveren PVC-hulpstuk	st	50,00	F*		
								Betreft: - Knevelinlaat 125-315mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
611180	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Betoninlaat 125mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
611190	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Ontstoppingstuk 125mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Stootrand minimaal 23 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	250,00	F*		
									st			250,00	L
611200	252299							Leveren rubber-ring Betreft: - Tokrolring 135x13mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 125 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig	st	125,00	F*		
									st			250,00	L
612								LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 160 MM					
612010	252299							Leveren PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 4 Nominale middellijn 160 mm Kleur: bruin Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m	125,00	F*		
												125,00	L
612020	252299							Leveren PVC-buis Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8 Nominale middellijn 160 mm Standaard lengte 6m Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	m m	125,00	F*		
												125,00	L
612030	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 15 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
612040	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 30 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612050	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 45 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612060	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft de onderstaande hulpstukken: - bochtstuk 90 graden Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612070	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - steekmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612080	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - schuifmof Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612090	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Kombikap Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
612100	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - T-stuk, 45 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612110	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - T-stuk, 90 graden (3x mof) Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
612120	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Overgangstuk 160-184mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
612130	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Overgangstuk 160-206mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
612140	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Knevelinlaat 160-250mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
612150	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Knevelinlaat 160-315mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	25,00	F*		
									st			25,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
612160	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Betoninlaat 160mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
612170	252299							Leveren PVC-hulpstuk Betreft: - Ontstoppingstuk 160mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
612180	252299							Leveren rubber-ring Betreft:1 - Tokrolring 160x13mm Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8 Stootrand minimaal 26 mm Nominale middellijn 160 mm Producent: Wavin of gelijkwaardig	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
616								LEVEREN HULPSTUK T.B.V. PUT/KOLK					
616010	252799							Leveren stelringen 5cm Betreft: - stelring 5 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
616020	252799							Leveren stankscherm Betreft: - stankscherm in straat- of trottoirkolk Type in overleg met directie.	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
616030	252799							Leveren putrand Gietijzeren rand met betonvoet t.b.v. zwaar verkeer Hoogte 23 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st st	25,00	F*		
									st			25,00	L
616040	252799							Leveren putrand Gietijzeren rand met betonvoet t.b.v. zwaar verkeer Hoogte 17 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st st	25,00	F*		
									st			25,00	L
616050	252799							Leveren putrand Gietijzeren rand Hoogte 10 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st st	25,00	F*		
									st			25,00	L
616060	252799							Leveren stelringen 10cm Betreft: - stelring 10 cm Producent: TBS of gelijkwaardig	st st	25,00	F*		
									st			25,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
62								LEVERANTIE RIOLERING					
620010	252799							Leveren putdeksel Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel. Type: RB-3223-VR-REPRO Fabrikant: TBS Soest BV, Soest	st st	125,00	F*	25,00	L
620020	252799							Leveren straatkolk-deksel Gietijzeren rand met bijbehorend deksel. Fabrikant: Struyk Verwo	st st	125,00	F*	25,00	L
620030	252799							Leveren kunststof kolk Straatkolk PVC Nominale middellijn 250 mm Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet	st st	125,00	F*	25,00	L
620040	252799							Leveren betonkolken Straatkolk Type: STR 9738 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 850 mm Afmeting uitw. 380x380x850 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st st	125,00	F*	25,00	L
620050	252799							Leveren betonkolken Straatkolk Type: STR 9301 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 600 mm Afmeting uitw. 300x300x600 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, scharnierend rooster, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarmituur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st st	125,00	F*	125,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
620060	252799							Leveren betonkolken Trottoirkolk Type: TRK 4717 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 350x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, teruggeplaatste afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st st	125,00	F*	125,00	L
620070	252799							Leveren betonkolken Trottoirkolk Type: TRK 2020 Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 450x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st st	125,00	F*	125,00	L
620080	252799							Leveren betonkolken Trottoirkolk Type: TRK 2000 RWS Producent: TBS Soest of gelijkwaardig Inlaatopening Ø125 mm aan de zijkant Kolkhoogte: 900 mm Afmeting uitw. 450x450x900 mm. Met U-vormige omranding verankerd aan het beton d.m.v. beugels, deksel, afgeronde inlaatopeningen, alsmede een ingestort inbouwgarntuur met gemonteerd (maar uitneembaar) 2-punts scharnierend stankscherm en aangevulcaniseerde rubbermanchet voor inwendige flexibele aansluiting van PVC-buis diam. 125 mm. Constructie: eendelig	st st	125,00	F*	125,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
63								LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL					
631								LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN					
6311								<u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN NIEUW</u>					
631110	831602							Leveren straatbakstenen.	st	35.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen keiformaat					
			9					Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			35.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631120	831602							Leveren straatbakstenen.	st	50.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen keiformaat					
			9					Straatbakstenen: standaard keiformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			50.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Paviona					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631140	831602							Leveren straatbakstenen.	st	35.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant	st			35.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631150	831602							Leveren straatbakstenen.	st	35.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard dikformaat	st			35.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Paviona					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631160	831602							Leveren straatbakstenen.	st	15.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			15.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Bruno					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631170	831602							Leveren straatbakstenen.	st	15.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe straatbakstenen					
			9					Straatbakstenen: standaard waalformaat	st			15.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: Padova					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631180	313199							Extra kosten ivm machinaalpakket	st	15.000,00	F*		
								Betreft de extra kosten in verband met het leveren van een machinaalpakket straatbaksteen					
631190	314899							Leveren metselstenen	st	4.000,00	F*		
								Metselstenen: standaard dikformaat	st			4.000,00	L
								Kleur: rood					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
6312								LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN GEBRUIKT					
631210	831602							Leveren straatbakstenen.	st	10.000,00	F*		
				9				Betreft: gebruikte straatbakstenen					
								Straatbakstenen keiformaat	st			10.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631220	831602							Leveren straatbakstenen.	st	40.000,00	F*		
				9				Betreft: gebruikte straatbakstenen					
								Straatbakstenen dikformaat	st			40.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
631230	831602							Leveren straatbakstenen.	st	40.000,00	F*		
				9				Betreft: gebruikte straatbakstenen					
								Straatbakstenen waalformaat	st			40.000,00	L
								A4-12 dikte 80 mm, kleur: rood					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632								LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN					
632010	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	40.000,00	F*		
				3				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			40.000,00	L
								Kleur: zwart					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632020	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	80.000,00	F*		
				3				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			80.000,00	L
								Kleur: heidepaars					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632030	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F*		
				3				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			3.000,00	L
								Kleur: wit					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632040	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	15.000,00	F*		
				3				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			15.000,00	L
								Kleur: geel					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					
632050	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	15.000,00	F*		
				3				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			15.000,00	L
								Kleur: grijs					
				3				Dikte 80 mm					
							1	Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
632060	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	8.000,00	F*		
				2				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
					3			Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			8.000,00	L
						1		Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking					
632070	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	8.000,00	F*		
				1				Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
					3			Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			8.000,00	L
						1		Kleur: grijs Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking					
632080	313199							Extra kosten ivm machinaalpakket	st	100.000,00	F*		
								Betreft de extra kosten in verband met het					
								leveren van een machinaalpakket straatbaksteen					
632090	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F*		
								Betreft leveren bisschopsmutsen bij werken in keperverband	st			3.000,00	L
					3			Kleur heidepaars					
						1		Dikte 80 mm Leveren op plaats van verwerking					
632100	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type:H-betonstraatstenen	st			3.000,00	L
								Afmeting: 200 x 165 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: rood					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
					3			Dikte 80 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
632110	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	500,00	F*		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type:H-betonstraatstenen	st			500,00	L
								Afmeting: 200 x 115 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: rood					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
					3			Dikte 80 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
632120	831603							Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F*		
								Betreft: nieuwe betonstraatstenen					
								Type:H-betonstraatstenen	st			3.000,00	L
								Afmeting: 200 x 165 x 80 mm					
								Velling: normale velling					
								Betonnen uiterlijk					
								Kleur: grijs					
								Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring					
					3			Dikte 80 mm					
						1		Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
632130	831603					3		Leveren betonstraatstenen. Betreft: nieuwe betonstraatstenen Type:H-betonstraatstenen Afmeting: 200 x 115 x 80 mm Velling: normale velling Betonnen uiterlijk Kleur: grijs Leveren met KOMO kwaliteitsverklaring Dikte 80 mm 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	500,00	F*	500,00	L
633								LEVERANTIE BETONTEGELS					
6331								<u>LEVERANTIE BETONTEGELS NIEUW</u>					
633100	831604			9				Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: lichtgrijs Type: standaard beton glad, voorzien van basaltine deklaag met daarin 20 tot 30% basaltsplit Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	25.000,00	F*	25.000,00	L
633110	831604			9				Leveren betontegels. Betontegels 300 x 150 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: lichtgrijs Type: standaard beton glad, voorzien van basaltine deklaag met daarin 20 tot 30% basaltsplit Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	7.500,00	F*	7.500,00	L
633120	831604			9				Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45 kleur: wit Producent: Struyk Verwo of gelijkwaardig 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	2.500,00	F*	2.500,00	L
633130	831604			9				Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	12.000,00	F*	12.000,00	L
633140	831604			9				Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 70 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 110 kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	5.000,00	F*	5.000,00	L
633150	831604			5				Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 140 Kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00	F*	1.000,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
633160	831604			5				Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1.250,00	F*	1.250,00	L
633170	831604			9				Leveren betontegels. Zeskanttegels, zijden 0,15 m Dikte 0,08 m Kleur grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	3.000,00	F*	3.000,00	L
633180	831604			9				Leveren betontegels. Zeskanttegels, zijden 0,15 m Dikte 0,08 m Kleur rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	750,00	F*	750,00	L
633190	831604			6				Leveren betontegels. Betontegels 400 x 600 x 50 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Kleur: grijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	750,00	F*	750,00	L
6332								<u>LEVERANTIE BETONTEGELS GEBRUIKT</u>					
633200	831604			9				Leveren betontegels. Gebruikte betontegels 300 x 300 x 45 mm kleur: lichtgrijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	20.000,00	F*	20.000,00	L
633210	831604			9				Leveren betontegels. Gebruikte betontegels 300 x 150 x 45 mm kleur: lichtgrijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	6.000,00	F*	6.000,00	L
633220	831604			9				Leveren betontegels. Gebruikte betontegels 300 x 300 x 70 mm kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	10.000,00	F*	10.000,00	L
633230	831604			9				Leveren betontegels. Gebruikte betontegels 150 x 300 x 70 mm kleur: rood 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	4.000,00	F*	4.000,00	L
633240	831604			9				Leveren betontegels. Gebruikte betontegels 300 x 300 x 80 mm kleur: lichtgrijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	8.000,00	F*	8.000,00	L
633250	831604			9				Leveren betontegels. Gebruikte betontegels 300 x 150 x 80 mm kleur: lichtgrijs 1 Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00	F*	1.000,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
635								LEVEREN KANTOPSLUITINGEN					
6351								<u>Betonkleurig</u>					
635110	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 60 x 200 mm Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	1.000,00	F*		
			3			1			st			1.000,00	L
635120	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: L-stuk, 90 graden Behorend bij profiel 60 x 200 mm Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	75,00	F*	75,00	L
			3			1							
635130	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 60 x 200 mm Leveren op plaats van verwerking	st	100,00	F*		
			3			1			st			100,00	L
635140	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 100 x 200 mm Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	6.000,00	F*		
			5			1			st			6.000,00	L
635150	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: L-stuk, 90 graden Behorend bij profiel 100 x 200 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	600,00	F*	600,00	L
			5			1							
635160	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 100 x 200 mm Leveren op plaats van verwerking	st	1.000,00	F*		
			5			1			st			1.000,00	L
635170	831608							Leveren rechte opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 120 x 250 mm Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st	200,00	F*		
			6			1			st			200,00	L
635180	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Betreft: L-stuk, 90 graden Behorend bij profiel 120 x 250 mm Leveren op plaats van verwerking	st st	50,00	F*	50,00	L
			6			1							

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
635190	831610							Leveren bochtband - opsluitband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 120 x 250 mm	st	50,00	F*		
				6				1 Leveren op plaats van verwerking	st			50,00	L
635280	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 130/150 x 250 mm	st	1.500,00	F*		
				3				1 Leveren op plaats van verwerking	st			1.500,00	L
635290	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 130/150 x 250 mm	st	200,00	F*		
				3				1 Leveren op plaats van verwerking	st			200,00	L
635300	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: hoekstukken De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st	400,00	F*		
				9				1 Leveren op plaats van verwerking	st			400,00	L
635310	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Inritperronband Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm Diverse werkende lengtes	st	200,00	F*		
				1				1 Leveren op plaats van verwerking	st			200,00	L
635320	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 180/200 x 250 mm	st	7.500,00	F*		
				6				1 Leveren op plaats van verwerking	st			7.500,00	L
635330	831606							Leveren bochtband - trottoirband van beton. Betreft: inboet De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Profiel 180/200 x 250 mm	st	1.250,00	F*		
				6				1 Leveren op plaats van verwerking	st			1.250,00	L
635340	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: hoekstukken De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm Werkende lengte: diverse	st	500,00	F*		
				9				1 Leveren op plaats van verwerking	st			500,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
635350	831607	9						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	250,00	F*		
			1					De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				6				Inritperronband, links	st			250,00	L
					9			Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
						1		Werkende lengte: diverse					
635360	831607							Leveren op plaats van verwerking					
		9						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	250,00	F*		
			1					De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				6				Inritperronband, rechts	st			250,00	L
					9			Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
635370	831607							Werkende lengte: diverse					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
		9						Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	500,00	F*		
			1					De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
				6				Volbochtstuk 18/20 x 250 cm	st			500,00	L
635390	831612							Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm					
					9			Diverse stralen uitw. en inw.					
						1		Leveren op plaats van verwerking					
		9						Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F*		
				2				Profiel 160x500x1000 mm					
635400	831612							Eindstuk links, werkende lengte 0,45 m	st			50,00	L
						1		Leveren op plaats van verwerking					
		9						Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F*		
								Profiel 160x500x1000 mm	m			50,00	L
			9					Tussenstuk, werkende lengte: diverse					
635410	831612							Leveren op plaats van verwerking					
		9						Leveren inritbanden van beton.	m	50,00	F*		
								Profiel 160x500x1000 mm					
				2				Eindstuk rechts, werkende lengte 0,45 m	st			50,00	L
						1		Leveren op plaats van verwerking					
635420	831608							Leveren rechte opsluitband van beton.	st	600,00	F*		
								Betreft: rechte opsluitband					
			9					Profiel 150 x 400 mm	st			600,00	L
						1		Leveren op plaats van verwerking					
635430	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	200,00	F*		
								Betreft: L-stuk, 90 graden					
			9					Behorend bij profiel 150 x 400 mm	st			200,00	L
						1		Leveren op plaats van verwerking					
635440	831611							Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	100,00	F*		
								Betreft: hoekstuk, 45 graden					
			9					Behorend bij profiel 150 x 400 mm	st			100,00	L
						1		Leveren op plaats van verwerking					
635450	831605							Leveren rechte trottoirband van beton.	st	200,00	F*		
								Betreft: inboet uitstapbanden					
								De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn					
			9					Trottoirband 280/300x250mm	st			200,00	L
						1		Leveren op plaats van verwerking					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
635460	831607							Leveren hulpstuk - trottoirband van beton Betreft: inboet hoekstuk De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Hoekblok 280/300x250mm, R inw=0,30m	st	50,00	F*		
		9						1 Leveren op plaats van verwerking	st			50,00	L
635470	831612							Leveren inritbanden van beton. Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	200,00	F*		
		2						Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			200,00	L
		2						1 Leveren op plaats van verwerking					
635480	831612							Leveren inritbanden van beton. Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	100,00	F*		
		2						Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
		3						1 Leveren op plaats van verwerking					
635490	831612							Leveren inritbanden van beton. Profiel 500 x 200 x 500 mm	m	100,00	F*		
		2						Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
		3						1 Leveren op plaats van verwerking					
635500	831612							Leveren inritbanden van beton. Profiel: 600 x 200 x 300mm	m	200,00	F*		
		9						Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			200,00	L
		2						1 Leveren op plaats van verwerking					
635510	831612							Leveren inritbanden van beton. Profiel: 600 x 200 x 300mm	m	100,00	F*		
		9						Eindstuk links, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
		3						1 Leveren op plaats van verwerking					
635520	831612							Leveren inritbanden van beton. Profiel: 600 x 200 x 300mm	m	100,00	F*		
		9						Eindstuk rechts, werkende lengte 0,50 m	st			100,00	L
		3						1 Leveren op plaats van verwerking					
635530	831605							Leveren rechte trottoirband van beton. Betreft: inboet boomkransbanden De geleverde materialen dienen overeenkomstig het uitkomende materiaal te zijn Boomkransband 130/150 x 250mm Aan 1 zijde afgerond	st	50,00	F*		
		9						1 Leveren op plaats van verwerking	st			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
636								LEVEREN STRAATMEUBILAIR					
636210	314799							Leveren rijwielbijzethok Afwerking: gegalvaniseerd Betreft: rijwielbijzethok - 90cm zonder dwarsstang hoogte vanaf betonvoet 110cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
636220	314799							Leveren rijwielbijzethok Afwerking: gegalvaniseerd Betreft: rijwielbijzethok - 120cm met dwarsstang hoogte vanaf betonvoet 90cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
636230	314799							Leveren rijwielbijzethok Afwerking: gegalvaniseerd Betreft: rijwielbijzethok - 150cm met dwarsstang hoogte vanaf betonvoet 90cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
636240	314799							Leveren rijwielbijzethok Afwerking: gegalvaniseerd Betreft: rijwielbijzethok - 210cm, gegalvaniseerd hoogte vanaf betonvoet 90cm Kleur: RAL 9006 / 6009	st	25,00	F*		
									st			25,00	L
636250	314799							Leveren fietsklem Afwerking: gegalvaniseerd Betreft: fietsklem laag - F10, 45 graden	st	50,00	F*		
									st			50,00	L
636260	314799							Leveren fietsklem Afwerking: gegalvaniseerd Betreft: fietsklem laag - F10, 90 graden	st	50,00	F*		
									st			50,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
64								LEVEREN GROND/ZAND/GRANULAAT/MORTEL				
640010	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grond van natuurlijke oorsprong Grondsoort: zand voor zandbed Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3 Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	50,00	F*	
			7						m3		50,00	L
				1								
					1							
640020	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grond van natuurlijke oorsprong Grondsoort: zand voor zandbed Totale hoeveelheid meer dan 10 m3 Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling d.m.v. zandbonnen Los-vast factor = 1,3	m3	750,00	F*	
			7						m3		750,00	L
				1								
					9							
640030	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grond van natuurlijke oorsprong Grondsoort: klei-compost (verhouding1:1) Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3 Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	150,00	F*	
			7						m3		150,00	L
				1								
					1							
640040	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde Grond van natuurlijke oorsprong Grondsoort: klei-compost (verhouding1:1) Totale hoeveelheid: 1 - 10 m3 Leveren op de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3	500,00	F*	
			7						m3		500,00	L
				1								
					1							
640050	800221		7					Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Menggranulaat Sortering 0/31,5 1 Plaats van levering:	ton	250,00	F*	
				2					ton		250,00	L
640060	831601	1						Leveren zand. Straatzand Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	2.000,00	F*	2.000,00 L
				1								
640070	831601	2						Leveren zand. Brekerzand Leveren op plaats van verwerking	m3 m3	500,00	F*	500,00 L
				1								
640100	220399							Leveren boomgranulaat Type: boomgranulaat BSI Soortelijk gewicht: 1700 kg/m3 Leveren op plaats van verwerking.	m3 m3	250,00	F*	250,00 L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
640120	314899							Leveren cement zak Betreft: poltec hechtmortel Zakken van 25 kg Leveren op de plaats van verwerking	st st	75,00	F*	75,00	L
640130	314899							Leveren cement zak Betreft: knauf cementmortel, zonder kalk Zakken van 25 kg Leveren op de plaats van verwerking	st st	75,00	F*	75,00	L
640140	314899							Leveren cement zak Betreft: portland cement Zakken van 25 kg Leveren op de plaats van verwerking	st st	75,00	F*	75,00	L
640150	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde	m3	500,00	F*		
			7					Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen zoals bedoeld in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020	m3			500,00	L
					1			Grond van natuurlijke oorsprong Totale hoeveelheid: minder dan 10m3 per levering Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
640160	220321	1						Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: achtergrondwaarde	m3	750,00	F*		
			7					Grondsoort: teelgrond voor sierplantsoen zoals bedoeld in artikel 51.06.01 van de Standaard 2020	m3			750,00	L
					1			Grond van natuurlijke oorsprong Totale hoeveelheid: meer dan 10m3 per levering Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
7								STORTKOSTEN					
700020	220299							Storten teerhoudend asfalt Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	25,00	F*		
700030	220299							Storten niet-teerhoudend asfalt Incl. laden en transport naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting Acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer	ton	25,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
8								WERKEN VAN ALGEMENE AARD					
801								TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN Onder toepassen wordt verstaan: het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van het genoemde materieel incl. aan en afvoer, met materiaal van de aannemer					
801010	620499							Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers. Betreft: Houten loopschotten t.b.v. de bereikbaarheid van de woningen. Situatie: T.p.v. de opgebroken verharding. Afmetingen schotten ten minste: lang 2 m, breed 1 m en dik 24 mm. De breedte van de loopstroken dient minimaal 2 m te bedragen	st	500,00	F*		
801020	620499							Toepassen rijplaten. Betreft: rijplaten voor de bereikbaarheid van de hulpdiensten en doorgang verkeer. Situatie: Over het gehele werk. De maximale lengte van de op te breken verharding bedraagt 80m1. Waar meer dan 80m1 wordt opgebroken dienen rijplaten te worden toegepast t.b.v. de bereikbaarheid van de hulpdiensten. T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: 6000 x 1300 x 13 mm	st	250,00	F*		
801030	623099							Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen Betreft: opstellen tekening met de te treffen verkeersmaatregelen t.b.v. het uitvoeren van de werkzaamheden Verkeersmaatregelen conform de richtlijnen van CROW-publicatie WIU 96B Minimaal twee weken voorafgaand aan het af te sluiten werkvak dient de tekening ter goedkeuring te worden ingediend bij de directie Digitale ondergrond beschikbaar Betreft het uitwerken van verkeersmaatregelen Tekeningen aanleveren op schaal 1:500 Formaat van de tekeningen: Divers Tekeningen uitwerken in kleur Tekeningen analoog en digitaal (PDF) aanleveren Aantal afdrukken in kleur per tekening: 1	st	150,00	F*		
801040	620202							Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg. Ten behoeve van: uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F*		
801050	620203							Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: uitvoering deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19 Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
801060	620204	1						Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: deelopdracht Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering' figuurnummer 19 2 Met materiaal van de aannemer	keer	50,00	F*		
801070	610399							Toepassen mobiele bouwhekken. Betreft: Bouwhekken gekoppeld t.b.v. afrastering van het werkterrein Bouwhekken dienen geschoord te worden. Type: Heras 3D bouwhek of gelijkwaardig. Hoogte 2 m	st	125,00	F*		
801090	620499							Toepassen parkeerverbod Betreft: toepassen bebording t.b.v. parkeerverbod Verkeersbord E01 op flespaal Met materiaal van de aannemer Plaatsen bebording in overleg met de directie voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.	st	125,00	F*		
801100	620399							Toepassen tekstborden Tekstborden ten behoeve van o.a. verduidelijkingen voor plaatselijk verkeer en verkeersomleiding Inclusief verwijderen en afvoeren Inclusief in stand houden voor de duur van de werkzaamheden De tekstborden bestaan uit: - gele tekstborden met zwarte belettering Afmetingen tekstborden: ca. 1 x 1 m Teksten en aanbrengen in overleg met de directie Incl. verkeersbordpalen (2 stuks per tekstbord) Met materiaal van de aannemer	st	125,00	F*		
802								TER BESCHIKKING STELLEN VAN					
802010	100513	4						Inzetten van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,75 m3	uur	100,00	F*		
802020	100516	5	1					Inzetten van een vrachtauto. Laadvermogen: ten minste 16 ton Zelflossend Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	100,00	F*		
802030	100517	2						Inzetten van een wiellader. Bakinhoud: ten minste 1 m3	uur	100,00	F*		
802040	100513	1	1					Inzetten van een hydraulische graafmachine. Bakinhoud: ten minste 0,2 m3 Mini-graver	uur	100,00	F*		
802050	100533	1	1	9				Inzetten van een compressor. Capaciteit: ten minste 0,1 m3 /min Inclusief benodigdheden	uur	20,00	F*		
802060	611299							Ter beschikking stellen van een Jacker hamer Aansluiting: 230 Volt	uur	20,00	F*		
802070	100501	2						Inzetten van werknemer. Betreft: grondwerker Werknemers Bouwbedrijf groep B	uur	200,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
802080	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: stratenmaker Werknemers Bouwbedrijf groep C	uur	200,00	F*		
				3									
802090	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: opperman Werknemers Bouwbedrijf groep B	uur	200,00	F*		
				2									
802100	611299							T.b.s knikmops Ter beschikking stellen van een knikmops Bakinhoud: ten minste 0,3m3	uur	100,00	F*		
803								INCIDENTENBEHEERSING					
803040	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: t.b.s. werknemers tbv calamiteiten - maandag t/m donderdag van 16:30 - 07:30 uur Werknemers Bouwbedrijf groep C	uur	100,00	F*		
				3									
803050	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: t.b.s. werknemers tbv calamiteiten - vrijdag 16:30 uur tot maandag 07:30 uur Werknemers Bouwbedrijf groep C	uur	100,00	F*		
				3									
803060	100501							Inzetten van werknemer. Betreft: t.b.s. werknemers tbv calamiteiten - tijdens feestdagen Werknemers Bouwbedrijf groep C	uur	100,00	F*		
				3									
804								REVISIETEKENINGEN					
804010	610199							Maken revisietekening. Betreft: aanleveren van revisiegegevens Inhoudend: 1. digitaal, op RDN-coördinaten, inmeten van de gewijzigde situatie, zowel ondergronds als bovengronds. 2. analoog en digitaal in .dxf - format en afgestemd op de laagindeling van de gemeente Op revisie aangeven (indien van toepassing): - materiaalsoort en -kwaliteit; - kolken, bomen en straatmeubilair; - afmeting materiaal; - ligging in het werk in x, y en z coördinaten; - Z-coördinaat in relatie tot NAP; - eventuele "wees"-leidingen (kabels en leidingen niet langer in gebruik zijnde).	st	50,00	F*		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
805								WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER				
805010	610299							Offerte kosten bij deelopdracht omzet < € 50.000,- Betreft: de per geval te maken kosten voor het uitbrengen van een offerte op basis van deze OMOP waarvan het bedrag van de aannemingssom van de deelopdracht minder is dan € 50.000,- excl. omzetbelasting. De directievoerder vraagt op basis van globale wensen een offerte voor een deelopdracht aan. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens: 1. Op- en inmeting in x,y en z-coördinaten van kenmerkende terreinpunten binnen de werk- grenzen van de deelopdracht; 2. Aan de hand van de op- en inmeting, de globale wensen van de directie en de besteksposten van deze OMOP, uittrekken en berekenen van de hoeveelheden benodigd voor de totstand koming van het werk van de deelopdracht; 3. Aan de hand van de uitgetrokken hoeveelheden en bij behorende eenheidsprijzen overeenge- komen bij de totstand koming van deze OMOP, het berekenen van de aannemingssom van de deelopdracht, met bijbehorende uitvoeringsplanning; 4. Voeren van overleg met de directie omtrent de offerte, daarbij tevens het eventueel aanbrengen van mutaties in de offerte. Offertekosten worden ook betaald als de uitvoering van deelopdracht niet wordt overeengekomen.	st	200,00	F*	
805020	610299							Offerte kosten bij deelopdracht omzet => € 50.000,- Betreft: de per geval te maken kosten voor het uitbrengen van een offerte op basis van deze OMOP waarvan het bedrag van de aannemingssom van de deelopdracht groter dan of gelijk aan € 50.000,- excl. omzetbelasting is. De directievoerder vraagt op basis van globale wensen een offerte voor een deelopdracht aan. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens: 1. Op- en inmeting in x,y en z-coördinaten van kenmerkende terreinpunten binnen de werk- grenzen van de deelopdracht; 2. Aan de hand van de op- en inmeting, de globale wensen van de directie en de besteksposten van deze OMOP, uittrekken en berekenen van de hoeveelheden benodigd voor de totstand koming van het werk van de deelopdracht; 3. Aan de hand van de uitgetrokken hoeveelheden en bij behorende eenheidsprijzen overeenge- komen bij de totstand koming van deze OMOP, het berekenen van de aannemingssom van de deelopdracht; met bijbehorende uitvoeringsplanning; 4. Voeren van overleg met de directie omtrent de offerte, daarbij tevens het eventueel aanbrengen van mutaties in de offerte. Offertekosten worden ook betaald als de uitvoering van deelopdracht niet wordt overeengekomen.	st	50,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
805030	610299							Uitvoeren fotorapportage projectlocatie. Betreft: het per deelopdracht maken van een fotorapportage van locatie van de werkzaamheden. Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren: 1. Maken detailfoto's van de locatie van de uit te voeren werkzaamheden voorafgaand aan de start van het werk, inclusief overzichtstekening met de locaties van de foto's. 2. Maken detailfoto's van de locatie van de uitgevoerde werkzaamheden direct na de uitvoering van de werkzaamheden en voorafgaand aan de ingebruikname, inclusief overzichtstekening met de locaties van de fotos'. 3. De rapportage per deelopdracht/ locatie in PDF aanleveren.	st	250,00	F*		
805040	611199							Omgevingsmanagement Betreft: het inzetten van een omgevingsmanager voor de uitvoering van de werkzaamheden per deelopdracht. De uit te voeren werkzaamheden door de omgevingsmanager zijn omschreven in 01 13 08 van dit bestek. Voorafgaand aan het vaststellen van de deelopdracht wordt in overleg met de directie vastgesteld of er gebruik gemaakt wordt van de omgevingsmanager	keer	50,00	F*		
805050	611199							Aanvragen wegafsluiting Betreft: het aanvragen van een wegafsluiting middels het indienen van het wegafsluitingsformulier welke als bijlage is toegevoegd. Het ingevulde Wegafsluitingsformulier dient minimaal twee weken voor de start van de wegafsluiting bij de gemeente te zijn ingediend, zie ook 01 10 03 De directie dient van deze aanvraag tijdig een afschrift te ontvangen.	keer	200,00	F*		
805060	610299							Afhandelen fixi meldingen Betreft: de per geval te maken kosten voor het opstarten en afhandelen van de fixi meldingen zoals genoemd in 01 21 12 van deel 3 uit dit bestek. Fixi meldingen met reparatiewerk van minder dan 20m2 worden normaliter door de eigen dienst (gemeentewerf) gedaan Tot de werkzaamheden van de aannemer behoren vervolgens (niet uitputtend): 1. Inventariseren aard en omvang van de uit te voeren werkzaamheden; 2. Reiskosten; 3. Voeren van overleg met de directie omtrent de uit te voeren werkzaamheden;	keer	150,00	F*		

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 Paragraaf 01.21 van de Standaard is van toepassing op de raamovereenkomst.
- 03 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in lid 03 van paragraaf 01.02.01 van de Standaard wordt bepaald dat het gestelde alleen van toepassing is als de verwachte uitvoeringsduur van de (deel)opdracht langer is dan 3 weken.
- 02 De deelopdrachten zijn inclusief bijdrage "RAW-systematiek" en "Fonds collectief onderzoek GWW". In 2024 ontvangt de aannemer een overzicht van zijn omzet gedurende de jaren 2023/2024, met daarbij vermeld de totaalbedragen van genoemde bijdragen. De aannemer is gehouden om binnen 4 weken na ontvangst van het overzicht de bijdragen over te maken aan de betreffende instanties. Een kopie van de ontvangstbewijzen van de betalingen dient binnen 2 weken na ontvangst bij de opdrachtgever afgegeven te worden.
- 03 Uiterlijk 2 weken na het verkrijgen van het weekoverzicht (zoals bedoeld in artikel 01.25) stelt de opdrachtnemer de termijnstaat op. Deze dient gebaseerd te zijn op de door de aannemer ingediende en door de directie geaccodeerde weekoverzichten waarna tot betaling van de bijdrage aan de aannemer zal worden overgegaan.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

HFD PAR ART LID

01 04 01 RISICOREGELING EN INDEXATIE

- 01 Op wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen, inclusief wegenbouwbitumen geschiedt geen verrekening. Het bepaalde in paragraaf 01.04 van de Standaard met betrekking tot verrekening van wijzigingen in prijzen van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is niet van toepassing.
- 02 De prijzen zoals in de inschrijvingsstaat zijn weergegeven zijn van toepassing voor deelopdrachten gegeven in de periode van 15-03-2023 t/m 14-03-2024. Indexatie vindt alleen plaats bij verlenging van de raamovereenkomst. Dit volgens de procedure in lid 03 van dit artikel. Hierbij te gebruiken de CBS-index "4211a Wegen met open verharding".
- 03 Werkwijze indexering bij verlenging van de raamovereenkomst:
- Indexering van deelopdrachten in het jaar van 15-03-2024 t/m 14-03-2025:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, april 2023.
 - Vervolgens dient het indexcijfer van april 2024 aflezen te worden.
 - De indexfactor wordt eenmalig als volgt berekend: "indexcijfer april 2024 gedeeld door indexcijfer april 2023".
 - Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat, vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met de hierboven genoemde indexfactor.
- Indexering van deelopdrachten in het jaar van 15-03-2025 t/m 14-03-2026:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, april 2023.
 - Vervolgens dient het indexcijfer van april 2025 aflezen te worden.
 - De indexfactor wordt eenmalig als volgt berekend: "indexcijfer april 2025 gedeeld door indexcijfer april 2023".
 - Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat, vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met de hierboven genoemde indexfactor.
- Indexering van deelopdrachten in het jaar van 15-03-2026 t/m 14-03-2027:
- Basis is het indexcijfer, zoals in voorgaand lid 02 bedoeld, april 2023.
 - Vervolgens dient het indexcijfer van april 2026 aflezen te worden.
 - De indexfactor wordt eenmalig als volgt berekend: "indexcijfer april 2026 gedeeld door indexcijfer april 2023".
 - Indexering van het bedrag van de deelopdracht alsmede van het bedrag van de eindafrekening van de deelopdracht, voor zover deze bestaat uit prijzen uit de inschrijfstaat, vindt plaats door het bedrag te vermenigvuldigen met de hierboven genoemde indexfactor.

HFD PAR ART LID

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard dient de zekerheidsstelling als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard bij de aanbesteder te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 KABELS EN LEIDINGEN**01 09 02 INFORMATIE-OVERDRACHT**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in art. 01.09.02 lid 01 van de Standaard is het adres van de KLIC in deze regio:
<http://www.kadaster.nl/klic>

01 10 VERGUNNINGEN**01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 02 De opdrachtgever draagt - indien van toepassing - zorg voor de volgende vergunningen:
- Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).
 - Kapvergunning.
- 03 De aannemer draagt - indien van toepassing - voor iedere deelopdracht zorg voor de volgende vergunningen/meldingen:
- Vergunningen in het kader van de geluidshinder tijdens de uitvoering;
 - Melding toepassing van bulkmaterialen (zand, grond, menggranulaat etc.) bij Meldpunt Bodemkwaliteit;
 - Melding lozing bemalingswater op bestaand rioolstelsel bij de gemeente;
 - APV-vergunning Gebruik Openbare Ruimte (art. 2.1.10) voor het inrichten van een bouwplaats (keet, container, opslag etc.) buiten de aangegeven werkgrenzen van de deelopdracht. Deze vergunning dient aangevraagd te worden bij de gemeente Zwijndrecht:
https://www.zwijndrecht.nl/Inwoners/Vergunningen/Steigers_containers_en_dergelijke_plaatsen
 - Vergunning voor het (gedeeltelijk) afsluiten van de openbare weg waarbij verkeer moet worden omgeleid. Dit geldt ook voor fietspaden. In overleg met de brandweer en de directievoerder bepaalt de aannemer op welke wijze en onder welke voorwaarden wegafsluitingen kunnen plaatsvinden. De aannemer verzorgt vervolgens de melding Wegafsluiting middels het 'Wegafsluitingsformulier'. Een format van dit formulier wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het ingevulde Wegafsluitingsformulier dient minimaal twee weken voor de start van de wegafsluiting bij de gemeente te zijn ingediend.

De vergunningaanvragen en meldingen dienen tijdig voor aanvang van de werkzaamheden te worden ingediend. Alle kosten m.b.t. de vergunningaanvragen en meldingen komen voor rekening van de aannemer. Dit met uitzondering van de legeskosten. Deze worden door de opdrachtgever betaald.

HFD PAR ART LID

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN.**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- door derden uit te voeren werk aan kabels, leidingen, verlichtingen e.d.;
 - bouwwerkzaamheden uitgevoerd door particulieren;
 - werkzaamheden uitgevoerd door andere overheden;
 - regulier en groot onderhoud uitgevoerd in opdracht van de gemeente.
- 02 De aannemer wordt erop gewezen dat, wanneer de directie UAV of het desbetreffende bedrijf het nodig oordeelt de plaats of de hoogteligging van een kabel of leiding te wijzigen of nieuwe kabels of leidingen te leggen, de aannemer de uitvoering hiervan gedooft.
- 03 In verband met eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden is de directie UAV bevoegd voor de uitvoering van onderdelen van het werk een bepaalde termijn te stellen of deze te doen uitstellen, zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op vergoeding.
- 04 Met uitbreiding van het bepaalde in § 31 van de UAV 2012 moet de aannemer gedogen, dat op of nabij het werk tijdens de uitvoering of tijdens de onderhoudstermijn door derden werken worden uitgevoerd; hij zal daarin geen belemmering mogen veroorzaken, noch daarvoor enige schadevergoeding hoe dan ook genaamd, kunnen vorderen.
- 05 In afwijking van lid 2 van § 31 van de UAV 2012 geschiedt de coördinatie van de in elkander grijpende werken door de aannemer van dit bestek. Hij overlegt hiertoe met de betrokken aannemers van de in lid 01 genoemde werkzaamheden. De directie UAV participeert in deze overleggen. De aannemer maakt de notulen van de bouwvergaderingen.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 De aannemer mag zonder toestemming van de directie UAV geen wegen voor verkeer afsluiten. Alvorens tot afsluiting van een weg e.d. wordt overgegaan, dienen de vereiste (verkeers-)maatregelen te zijn getroffen.
- 04 De aannemer is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de veiligheid van welk verkeer ook. De aannemer levert en plaatst de afzettingen en de verkeersborden volgens de richtlijnen CROW-publicatie 517 "Verkeersvoorzieningen in uitvoering binnen en buiten de bebouwde kom". Tijdens de werkzaamheden houdt de aannemer deze verkeersmaatregelen in stand. Na afloop van de werkzaamheden dienen de verkeersmaatregelen te worden verwijderd.
- 05 Bij wegen e.d. waaraan werkzaamheden moeten worden verricht die voor het doorgaand verkeer mogen worden afgesloten, moet het werk zodanig worden ingedeeld c.q. moeten zodanige voorzieningen worden getroffen dat de via betreffende wegen e.d. ontsloten woningen, bedrijven, percelen grond, enz. te allen tijde bereikbaar zijn voor transporten met deze bestemmingen.
- 06 De bereikbaarheid van de panden en percelen moet bij de uitvoering van werken steeds gewaarborgd zijn. Bij korte belemmering, geregeld in overleg met de belanghebbende, moet de aannemer de nodige hulpmiddelen verschaffen en de directie UAV vrijwaren van klachten van betrokkenen. Het op te breken gedeelte rijweg mag een maximale lengte van 40 meter hebben. Indien de aannemer groter lengte dan 40 meter rijweg wil opbreken dienen er rijplaten te worden aangebracht t.b.v. bereikbaarheid van panden en percelen door de hulpdiensten. De rijplaten dienen zodanig te worden aangebracht dat de directie UAV gevrijwaard blijft van klachten van de hulpdiensten en overige betrokkenen.
- 07 De aannemer dient 10 werkdagen voor aanvang van het werk een bebordingsplan voor het tijdelijk afzetten van wegen, zijwegen, en kruisingen ter goedkeuring bij de directie UAV, verkeerspolitie en wegbeheerder in te dienen.
- 08 De aannemer dient er voor te zorgen, dat op de vuilophaaldag het door de bewoners aangeboden huis-, GFT en grofvuil voor de vuilniswagen bereikbaar is. Zo nodig moet de aannemer het aangeboden vuil verzamelen en op een voor de vuilnisauto toegankelijke plaats deponeren.

HFD PAR ART LID

- 09 De afzetting dient dagelijks na beëindiging van de werkzaamheden en op weekenddagen minstens eenmaal door de aannemer op zijn juistheid worden gecontroleerd, en indien nodig worden hersteld.
- 10 In afwijking en aanvulling van het bepaalde in lid 01 van artikel 31.47.04 van de Standaard dient de aannemer bij werkonderbreking langer dan 3 dagen trottoirs dicht te blokken zonder meerkosten. E.e.a. in overleg met directie UAV.
- 11 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer opdrachten van de directie UAV niet nakomt of de hiervoor gegeven voorschriften niet naleeft kan er per geval en per dag een korting worden toegepast van € 1.000,--. Deze korting wordt verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. Bij niet nakomen, waardoor uitvoering door derden noodzakelijk is, zullen de kosten op de aannemingssom worden ingehouden.

01 12 02 OPSLAG BOUWSTOFFEN, MATERIEEL EN HULPMIDDELEN

- 03 De locatiekeuze voor opslag dient vooraf in overleg met de directie UAV plaats te vinden.

01 12 05 VERKEERSOMLEIDINGEN/AFZETTINGEN

- 02 Het plaatsen van de afzetting door de aannemer op de eerste dag van de werkzaamheden is toegestaan vanaf 9.00 uur.

01 12 06 VEILIGHEID IN RELATIE TOT DE OMGEVING

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid nabij het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften en gemeentelijke verordeningen bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich nabij het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie UAV in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid nabij het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie UAV over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie UAV aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op § 6 van de UAV 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van veiligheidsincidenten ongeacht de aard, onverwijld kennis te geven aan de directie UAV en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de vertegenwoordiger van de veiligheidsregio.
- 06 De aannemer dient voor feitelijke aanvang van het werk aan de directie UAV op te geven welk personeelslid belast is met veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie UAV terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie UAV aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie UAV ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie UAV het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.
- 09 Voor alle werkzaamheden in de nabijheid van of aan spoorwegen is van toepassing de laatste versie van het reglement "Veilig werken aan railinfra" van de NS Railinfrabeheer. Het reglement is verkrijgbaar bij Strukton Railinfra Services B.V. (033) 4228400.

HFD PAR ART LID

01 12 07 VEILIGHEID

- 01 Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de volledige verantwoordelijkheid voor het treffen van veiligheidsmaatregelen en voor het handhaven van de veiligheid op het werk overeenkomstig de wettelijke en daarmee gelijk te stellen voorschriften, gemeentelijke verordeningen en collectieve arbeidsovereenkomst(en), bij de aannemer berust. De zorg van de aannemer voor de veiligheid dient zich uit te strekken tot alle personen, die zich op het werk bevinden.
- 02 De opdrachten, door de directie in het belang van de veiligheid gegeven, dienen onmiddellijk te worden opgevolgd. Dit geldt tevens voor de aanwijzingen van de directie met betrekking tot het dragen van veiligheidshelmen, -petten, -schoenen, -vesten, -brillen, etc.
- 03 De aannemer zal zich ter zake van de veiligheid op het werk nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid, dat de directie over een eigen veiligheidsinspecteur beschikt en dat door de directie aanwijzingen en/of voorschriften voor de veiligheid zijn of worden gegeven.
- 04 In aanvulling op paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald, dat de aannemer van de op het werk of in verband met het werk plaatshebbende ongevallen of rampen, ongeacht van welke aard, onverwijld kennis te geven aan de directie en dat de aannemer gehouden is, alle verlangde inlichtingen daaromtrent te verschaffen.
- 05 Voordat groot materieel en mechanisch gereedschap op het werk worden aangevoerd en voordat hulpconstructies op het werk in gebruik worden genomen, dienen deze aan het oordeel van de directie te worden onderworpen. Keurings- en onderhoudscertificaten dienen op eerste verzoek van de directie ter inzage te worden verstrekt.
- 06 De aannemer dient voor de feitelijke aanvang van het werk aan de directie op te geven welk personeelslid belast is met de veiligheid op het werk.
- 07 De aannemer is gehouden om na een daartoe ontvangen verzoek van de directie terstond het werk op veiligheid te doen controleren door een door de directie aan te geven instantie. Een afschrift van het door die instantie uit te brengen veiligheidsrapport dient de aannemer aan de directie ter hand te stellen. De aan dat onderzoek verbonden kosten zullen aan de aannemer worden vergoed op basis van een door de aannemer in te dienen declaratie.
- 08 Voor het opslaan van vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, brandbare materialen en hulpmiddelen dienen afzonderlijke bovengrondse opslagplaatsen te worden ingericht, welke moeten voldoen aan de geldende voorschriften en overeenkomstig de aanwijzingen van de gemeentelijke Brandweer.

HFD PAR ART LID

01 12 09 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de U.A.V. wordt bepaald dat de aannemer verplicht is alle maatregelen te nemen, welke naar oordeel van de directie en volgens de wettelijk voorschriften voor de instandhouding en de veiligheid van het verkeer noodzakelijk zijn.
- 02 Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 30 lid 01 van de U.A.V. 2012 draagt de aannemer zorg voor het plaatsen van afzettingen, het aanbrengen van bebording en het aanbrengen van verlichting in het belang van het verkeer in de omgeving van het werk en op de grens van het werk inclusief de zorg voor het instant houden van deze voorzieningen.
- 03 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer binnen de grenzen van het werkterrein afzettingen met bijbehorende verlichting te plaatsen.
- 04 Indien de directie dit nodig oordeelt, dient de aannemer, op plaatsen waar de verharding verwijderd is, loopschotten aan te brengen en te onderhouden ten behoeve van het voetgangersverkeer totdat de wegverharding ter plaatse is aangebracht of hersteld.
- 05 Ten behoeve van de hulpverlenende diensten, aan- en afvoer van goederen van aangrenzende percelen, aanvoer van bouwstoffen en dergelijke, dient de aannemer rijplaten ter beschikking te stellen en te leggen en te onderhouden op aangeven van de directie.
- 06 De aannemer dient er voor te zorgen dat de openbare weg, door de door hem uitgevoerde aan- en afvoer van materialen, grond en zand en dergelijke, niet wordt verontreinigd. Desondanks ontstane verontreinigingen dienen door de aannemer onmiddellijk te worden verwijderd. Indien de aannemer hierbij in gebreke blijft, zullen de verontreinigingen door de directie voor rekening van de aannemer worden verwijderd. Kosten van reiniging komen niet voor verrekening in aanmerking.
- 07 De aannemer dient er zorg voor te dragen dat alle overgebleven materialen, die niet voor hergebruik geschikt zijn, dagelijks worden afgevoerd.
- 08 Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen, voordat de maatregelen bedoeld in artikel 01.12.09 lid 01 zijn getroffen.
- 09 Na afloop van de werkzaamheden dienen alle overtollige, nog voor hergebruik geschikte materialen, die eigendom van de directie zijn, naar het depot te worden afgevoerd. e.e.a. ter beoordeling van de directie.
- 10 De aannemer draagt er zorg voor dat werknemers door en/of namens hem aanwezig op het werk, te allen tijde kunnen beschikken over voldoende sanitaire voorzieningen. Werknemers die bij behoefte nalaten gebruik te maken van deze voorzieningen, zullen op gezag van de directie het werk per onmiddellijk dienen te verlaten; in een dergelijk geval kan de aannemer geen recht doen gelden op vergoeding vanwege enig verlet.

HFD PAR ART LID

01 13 TIJDSHEMA, KWALITEITSPLAN EN WERKPLAN**01 13 02 KWALITEITSPLAN**

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 01.13.02 lid 01 van de Standaard wordt van de aannemer na verlening van de opdracht een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

01 13 05 VERIFICATIE, ACCEPTATIE, STOP-, BIJWOON- EN REGISTRATIEPUNT.

- 05 De verificatie en acceptatie door of vanwege de directie UAV van (deel)ontwerpen, berekeningen, werkplannen, (tussen)producten en dergelijke heeft niet tot gevolg dat enigerlei verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de aannemer komt te vervallen of overgaat naar de directie UAV en/of de opdrachtgever.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN.

- 02 Minimaal 2 weken voorafgaand aan de gedachte feitelijke start van de werkzaamheden dient de aannemer een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de UAV 2012, in 1-voud en .pdf te overleggen aan de directie UAV.
Het schema dient inzicht te geven in:
- de volgorde van uitvoering;
 - de wijze van uitvoering;
 - tijdsduur van de uitvoering per werkvak.
- 03 Bij het opstellen van het algemeen tijdsschema rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- lokale evenementen;
 - de omleidingen worden met de beheerders van de in de omleiding betrokken wegen;
 - bereikbaarheid percelen;
 - alle in een straat of straatgedeelte te verrichten werkzaamheden moeten aaneensluitend en zonder onderbreking worden uitgevoerd;
 - werkzaamheden op zondag zijn niet toegestaan;
 - werkzaamheden op weekenddagen en (landelijk) erkende feestdagen zijn alleen toegestaan na voorafgaande na goedkeuring door directie UAV;
 - planten van bomen in de periode 16 oktober en 15 april;
 - werkzaamheden nutsbedrijven.
- 04 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer per een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV2012, verlangd omvattende:
- een plan van aanpak;
 - de wijze van uitvoering;
 - de inzet van werknemers;
 - de inzet van materieel;
 - de bereikbaarheid van woningen/bedrijven;
 - werkzaamheden van nutsbedrijven;
 - bereikbaarheid van brandkranen e.d.;
 - een plan voor het omgaan met vrijkomende materialen;
 - gedetailleerd tijdschema waarin tevens onderbrekingen van de uitvoering als gevolg van roostervrije dagen, vakantiedagen, (landelijk erkende) feestdagen etc.;
 - relatie met werken door derde(n);
 - tijdelijke maatregelen in verband met het verkeer;
 - keuringsplan;
 - straatwerkplan.
- 05 Bij stagnatie of onderbreking van het werk, bijvoorbeeld bij vakantie, draagt de aannemer er zorg voor dat de werken zoveel mogelijk zijn afgerond en de grootte van het werkterrein tot een minimum is beperkt. Waar de directie UAV dit eist moeten sleuven worden gedicht, omlieggingen van waterlopen en/of wegen zijn hersteld, verhardingen zijn aangebracht enz. De hieruit voortvloeiende extra kosten dienen te zijn inbegrepen in de aannemingsom.

HFD PAR ART LID

01 13 08 COMMUNICATIE EN KLACHTBEHANDELING

- 01 De aannemer stelt voor iedere deelopdracht een omgevingsmanager aan. Deze omgevingsmanager heeft aantoonbare ervaring op het gebied van communicatie met bewoners, omwonenden, hulpdiensten en derden bij vergelijkbare werken wat betreft aard en omvang. De omgevingsmanager dient tijdens kantooruren bereikbaar te zijn. De aannemer dient voor noodgevallen een telefoonnummer beschikbaar te stellen dat 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar is voor de directie.
- 02 De omgevingsmanager verzorgt per deelopdracht voor aanvang van het werk een bewonersbrief voor de omwonenden, waarin uitleg wordt gegeven over:
- de uit te voeren werkzaamheden;
 - de fasering/planning;
 - de bereikbaarheid en eventuele alternatieve locaties voor het aanbieden van de groen-/grijs-/plastic-/papierbakken.
 - de mogelijkheid tot parkeren tijdens uitvoering van de werkzaamheden;
 - te verwachten hinder en overlast;
 - contactpersoon van de aannemer (omgevingsmanager) voor vragen/klachten;
 - eventuele overige zaken met betrekking tot de uitvoering van het werk.
- De bewonersbrief dient ter goedkeuring binnen een redelijke termijn aan de directievoerder te worden aangeleverd. De definitieve bewonersbrief dient minimaal twee weken voor de geplande startdatum door de aannemer huis aan huis te worden verspreid.
- 03 Indien een deelopdracht uit meer straten en/of uit meer fasen bestaat, dient voor iedere straat en/of fase een bewonersbrief te worden verstuurd conform lid 02 van dit artikel.
- 04 De omgevingsmanager verzorgt per deelopdracht de communicatie en afstemming met HVC (vuilophaaldienst), hulpdiensten (brandweer/ambulance) en alle overige belanghebbenden die regelmatig de wijk bezoeken over de bereikbaarheid en voortgang van het werk. In overleg met de vuilophaaldienst bepaalt de omgevingsmanager eventueel aangepaste locaties voor het aanbieden van huisvuil (groen/papier/plastic). Dit dient te worden meegenomen in de bewonersbrief. In overleg met de hulpdiensten en directievoerder bepaalt de omgevingsmanager op welke wijze en onder welke voorwaarden wegafsluitingen kunnen plaatsvinden. Zie voor wegafsluitingen tevens art. 01.10.01 lid 03 van dit bestek.
- 05 Meldingenprocedure
- De aannemer zorgt per deelopdracht voor de behandeling van meldingen (klachten/vragen/opmerkingen) van bewoners/omwonenden/derden met betrekking tot de uitvoering van de deelopdracht, voor zover deze meldingen een directe of indirecte relatie hebben met het werk (inclusief de onderhoudsperiode).

Meldingen kunnen op verschillende manieren bij de aannemer terechtkomen. In hoofdzaak zal het gaan om telefonische meldingen, meldingen per e-mail en meldingen via het digitale systeem 'Fixi'. Meldingen die via Fixi bij de gemeente binnenkomen, worden vervolgens per e-mail naar de aannemer doorgestuurd.

Behalve de afhandeling van de meldingen, verzorgt de aannemer ook de registratie ervan in een digitaal register (bijvoorbeeld een Excel-bestand). Hierin dient in ieder geval te worden opgenomen:

- Datum en omschrijving van de melding.
- (Contact)gegevens van de melder.
- Eventuele afstemming met de directievoerder (datum en afgesproken zaken omtrent te nemen acties).
- Vastlegging van de genomen acties (wat en wanneer).
- Datum afhandeling melding en communicatie hierover met de melder.

De aannemer dient zich te houden aan de volgende responstijden bij meldingen:

- Bevestiging van de ontvangen melding naar de melder met uitleg over de behandeling en aanpak: binnen 24 uur. De aannemer geeft hiervan gelijktijdig een bevestiging door aan de directie.
- Registratie van de ontvangen melding in digitaal register: binnen 24 uur.
- **URGENTE MELDINGEN**

Bij urgente meldingen, bijvoorbeeld wanneer er een gevaarlijke situatie is, of dreigt te ontstaan, dient de aannemer per direct actie te ondernemen. De registratie vindt dan achteraf plaats.

Het meldingenregister dient aan het einde van de deelopdracht te worden aangeleverd als onderdeel van het opleverdossier.

HFD PAR ART LID

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan: n.v.t.
- 03 De aannemer verstrekt de directie schriftelijk opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 04 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
- de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
- De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 01 Te leveren bouwstoffen dienen voorzien te zijn van een kwaliteitsverklaring, minimaal geldend vanaf de dag van aanbesteding:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
 - GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
 - CE-markering indien van toepassing voor de betreffende produktgroep met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwiteit te Rijswijk;
 - voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
 - voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
 - voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn;
 - CE-markering.
- 04 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 05 Het transport, de opslag en de verwerking van deze bouwstoffen moet geschieden overeenkomstig de richtlijnen in de KOMO-kwaliteitsverklaringen.
- Een overzicht van de producten en bouwdelen die met een kwaliteitsverklaring van KOMO leverbaar zijn kan worden verkregen bij de Stichting Bouwkwiteit (SBK), Treubstraat 1, 2288 EG Rijswijk (Z-H).
- 06 Aangevoerde materialen die tijdens het lossen of verwerken onbruikbaar zijn geworden, moeten op eerste aanzegging van de directie UAV van het werkterrein worden verwijderd en door nieuwe, goedgekeurde materialen worden vervangen.
- 07 Tijdverlies, ontstaan door keuring van bouwstoffen, komt geheel voor rekening van de aannemer en geeft geen recht op schadevergoeding of verlenging van de opleveringstermijn.
- 08 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie UAV gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- De directie UAV kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie UAV aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het

HFD PAR ART LID

keuringsrapport aan de directie te overleggen.

Het bovenstaand bepaalde is niet van toepassing voor de navolgende bouwstoffen die uitsluitend met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 moeten worden geleverd:

- trottoir-, opsluit- en gazonbanden van beton;
- betonstraatstenen en -tegels;
- straatbakstenen;
- straat- en trottoirkolken;
- pvc-buizen en hulpstukken;
- afdekking toegangskokers riolering.

- 09 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV 2012 indien het desbetreffende document aan de directie UAV is afgegeven en de bouwstoffen door de directie UAV op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 03 GEGEVENS BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 05 In aanvulling op paragraaf 17 lid 5 van de U.A.V. 2012 geldt: de door de aannemer te leveren materialen die afwijken van de voorgeschreven materialen in afmeting, verschijningsvorm, uitvoering en kleur, worden door de directie als niet gelijkwaardig beschouwd.

01 14 05 BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 06 Indien het bestek bepaalt dat de uit het werk komende oude bouwstoffen geheel of gedeeltelijk opnieuw in het te maken werk moeten worden verwerkt, stelt de aannemer de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze bouwstoffen vast te stellen.
- 07 De aannemer verstrekt het bewijsmiddel zoals genoemd in artikel 01.14.05 lid 04 van de Standaard uiterlijk een week voor de levering van de bouwstof.

01 14 06 INFORMATIEOVERDRACHT BOUWSTOFFEN

- 01 Iedere aflevering van bouwstoffen moet vergezeld zijn van een aflevering bon met verwijzing naar het bewijs van oorsprong, de verklaring van herkomst of het bepaalde in de desbetreffende geharmoniseerde Europese norm.
- 02 Bouwstoffen van verschillende herkomst gescheiden van elkaar verwerken, de scheidingslijn inmeten aan onroerend goed en de gegevens doorgeven aan de directie UAV.

01 14 07 VERWERKEN BOUWSTOFFEN, ALGEMEEN

- 01 Waar in van toepassing zijnde bepalingen staat vermeld "bewijs van oorsprong/herkomst" dient te worden gelezen "verklaring van oorsprong/herkomst".
- 02 De te leveren materialen zijn niet eerder verwerkte materialen van eerste kwaliteit, tenzij anders vermeld in dit bestek.
- 03 In nieuw materiaal, bijvoorbeeld in beton, PVC en PE buis, mag gerecycled materiaal worden toegepast mits aan alle gestelde eisen wordt voldaan.
- 04 Indien niet nader omschreven, bouwstoffen verwerken conform de door de leverancier verstrekte verwerkingsvoorschriften.
- 05 In aanvulling op lid 4 van § 17 UAV 2012 bij iedere aanvoer van bouwstoffen bewijzen / verklaringen van oorsprong / herkomst overleggen.
- 06 De bouwstoffen welke worden gekeurd, door of vanwege de directie UAV, zijn niet eerder goedgekeurd dan nadat door de aannemer een schriftelijk bericht van goedkeuring van de directie UAV is ontvangen.
- 09 Indien bouwstoffen zijn omschreven met merknamen en de vermelding "of gelijkwaardig", mag de aannemer na tijdige melding andere doch minimaal gelijkwaardige bouwstoffen verwerken.

HFD PAR ART LID

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 04 CAR-VERZEKERING DOOR DE OPDRACHTGEVER (GEM ZWIJNDRECHT)****01 Verzekeringen door de opdrachtgever.**

1.1 De opdrachtgever zal voor zijn rekening en mede ten behoeven van de architect, adviseurs, constructeurs, aannemer(s) en onderaannemer(s) een bouwverzekering (CAR-verzekering) afsluiten. Overeenkomstig het in de polis bepaalde wordt onder andere dekking gegeven voor:

A: het werk;

B: aansprakelijkheid;

C: bestaande eigendommen opdrachtgever;

D: eigendommen bouwdirectie en personeel.

1.2 De dekking van de bouwverzekering loopt van de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode.

1.3 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directiekosten incl. BTW.

1.4 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De aannemer dient als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.

1.5 De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit de overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

1.6 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de aannemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is. Het eigen risico bedraagt € 10.000,-.

1.7 Ingeval van een schade, respectievelijk ontvangen aansprakelijkstelling, dient de aannemer dit onmiddellijk te melden bij de bouwdirectie/opdrachtgever.

1.8 De bouwdirectie/opdrachtgever beslist welke partijen namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.

1.9 De uit hoofde van deze verzekeringen door de opdrachtgever ontvangen schade-uitkeringen zullen aan de aannemer worden uitbetaald, al naar gelang de aannemer met het herstel van de schade is gevorderd.

1.10 Voor de rubrieken Het werk en Bestaande eigendommen geldt dat de C.A.R. polis een primaire dekking zal verlenen. De dekking voor de rubriek aansprakelijkheid is secundair.

02 Verzekering door de opdrachtnemer.

2.1 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 2.500.000,- per gebeurtenis bedragen (ongeacht het aantal gebeurtenissen) en met een maximum van € 5.000.000,- per jaar. Het eigen risico mag ten hoogste € 10.000,- per gebeurtenis bedragen. In de polis dient te zijn opgenomen dat verzekerden onderling als derden worden beschouwd.

2.2 Onverminderd het in het voorgaande van dit artikel bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varende aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Deze verzekering moet ook dekking bieden:

HFD PAR ART LID

- a. voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever;
- b. voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

Schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke mag niet van de dekking worden uitgesloten.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd. De gesloten verzekeringen dienen mede te dekken schade ten gevolge van het werkrisico. Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden.

De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

2.3 Indien opdrachtnemer voor de uitvoering van het werk gebruik maakt van vaartuigen dienen deze te zijn verzekerd voor uitgebreide Cascodekking waarbij dekking is voor personen- en zaakschade. Dit conform specialist operations.

2.4 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

2.5 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen zeven dagen na de gunning aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 01 ALGEMEEN

- 02 De kosten van afvoeren, storting en/of verwerking van uit het werk komend niet chemisch verontreinigd bouwafval, sloofafval, verhardingsmaterialen, grond enz. welke naar het oordeel van de directie UAV geen waarde meer hebben dienen te zijn inbegrepen in de aannemingsom.
- 03 De aannemer dient het werk wekelijks vrijdags 16.00 uur vrij te hebben van eventueel aanwezig puin. Indien een vrijdag als feestdag/vrije dag is aangemerkt dient het werk voor het ingaan van de feestdag/vrije dag ontdaan te zijn van puin.
- 04 Indien in de resultaatsbeschrijvingen in deel 2.2 niet is aangegeven de milieu hygiënische kwaliteit van vrijkomende materialen, ook die welke geacht worden voor de Opdrachtgever geen waarde te hebben, worden deze materialen geacht te voldoen aan de classificatie:
 - bij grond : voldoet aan de achtergrondwaarden als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit;
 - bij steenachtige bouwstoffen (geen grond): bouwstof die zonder IBC-maatregel mag worden toegepast.
- 05 De vrijkomende materialen die pas tijdens het werk kunnen worden bemonsterd, zullen alsnog door of namens de directie UAV worden onderzocht. De aannemer stelt de directie UAV in de gelegenheid de hoedanigheid van deze materialen vast te stellen en stemt zijn werkplan daar op af.
- 06 De opslag, verwerking en het afvoeren van puin, afval, verpakkingsmateriaal en dergelijke, moet plaatsvinden in overeenstemming met de milieuwetgeving. Dientengevolge moeten vorenstaande materialen gescheiden worden ingezameld.
- 07 Alle uit het werk vrijgekomen materialen moeten naar soort en hoedanigheid gescheiden opslaan en gescheiden vervoeren.
- 08 Daar waar in het bestek vrijkomend materiaal worden hergebruikt en waar deze materialen tijdelijk binnen de grenzen, dan wel in de nabijheid van het werkterrein, in depot worden opgeslagen, dan geldt het volgende: De kosten van het vervoeren naar, het verwerken in, en het halen uit depot van deze materialen, voor zover niet apart vermeld, worden geacht te zijn begrepen in het betreffende werkonderdeel.

HFD PAR ART LID

01 17 03 VRIJGEKOMEN GROND- EN BAGGERSPECIE ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BODEMKWALITEIT

- 03 In afwijking van artikel 01.17.03 lid 01 van de Standaard worden de categorie grond/bouwstof volgens het Besluit Bodemkwaliteit indicatief vermeldt, waarbij de volgende indeling conform het Besluit Bodemkwaliteit wordt gehanteerd: Grond:

- die voldoet aan achtergrondwaarde, AW grond;
- klasse wonen;
- klasse industrie;
- niet toepasbaar.

Bouwstoffen, niet zijnde grond:

- vormgegeven;
- niet vormgegeven;
- ibc-bouwstoffen.

Indien in het bestek geen categorie van de voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen materialen is vermeld, dient te worden uitgegaan van grond/bouwstof die voldoet aan de eisen voor hergebruik volgens het besluit bodemkwaliteit.

01 17 04 VRIJGEKOMEN BOUWSTOFFEN, NIET ZIJNDE ASFALT ALS BEDOELD IN HET BESLUIT BK

- 03 Vrijkomende materialen van PVC, PE en PP dienen ontdaan van aanhangend vuil en grond en vrij van chemische verontreiniging, te worden afgevoerd naar een erkend verwerker van kunststof leidingmateriaal. Dit kan met gebruikmaking van het door BureauLeiding te Den Haag gecoördineerd landelijk inzamelsysteem "Buizen Inzamel Systeem" (BIS) ten behoeve van een gesloten ketenbeheer en recycling. BureauLeiding is te bereiken via www.bureauleiding.nl, telefoon 070-4440650, fax 070 4440661 of per e-mail bis@bureauleiding.nl

01 17 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER I.V.M. VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Uit het werk vrijgekomen herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 02 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ontdoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.)
Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie.
- 03 Daar waar in het bestek deel 2.2. besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben Stortkosten worden afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangen verwerkingsbedrijf aan de directie heeft overhandigd.
Alle acceptatiekosten (conform BSB), waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend bedrijf.
- Naam, adres, telefoonnummer van het ontvangend bedrijf;
 - Naam en besteksnummer van het werk;
 - Kenteken van het transportmiddel;
 - Datum en tijd van aankomst/vertrek van het transportmiddel;
 - Gewicht transportmiddel bij aankomst
 - Gewicht transportmiddel bij vertrek;
 - Soort stortmateriaal;
 - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend.
De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie.
- 04 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 02 en 03 worden door de directie niet betaalbaar gesteld.
- 05 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retourzendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 06 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-

HFD PAR ART LID

lijst.

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

- 04 Vrijgekomen materialen, zoals afgekeurde betonproducten en straatbakstenen, die voor de opdrachtgever niet van waarde zijn verklaard, en die eventueel na bewerking geschikt zijn voor hergebruik, moeten legaal worden afgevoerd en verwerkt. De aannemer is vrij in het (gedeeltelijk) legaal verhandelen of direct hergebruiken van de materialen in een ander werk. Is de aannemer deze materialen niet legaal kan hergebruiken of verhandelen, dan dient zij de materialen overeenkomstig art. 01.17.06 van de Standaard te vervoeren en af te leveren. De aannemer levert de directie UAV het bewijs van acceptatie door de legale koper / ontvanger / verwerker.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 02 Uit het werk vrijgekomen niet herbruikbare materialen dienen te worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkend verwerkingsbedrijf of stortplaats.
- 03 Daar waar de opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een (afval)stof, verzorgt de aannemer het aanvragen en invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV.
- 04 Daar waar in het bestek deel 2.2 besteksposten zijn opgenomen waarin staat vermeldt dat uit het werk vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben worden stortkosten afgerekend op de betreffende besteksposten nadat de aannemer de originele weegbonnen van het door het bevoegd gezag erkend ontvangend verwerkingsbedrijf aan de directie UAV heeft overhandigd. Alle acceptatiekosten, waaronder stort-, transport-, administratie-, weegkosten, inkeuringskosten, enz. dienen te zijn opgenomen in de eenheidsprijzen van de betreffende besteksposten.
Op de weegbonnen moet door het ontvangend verwerkingsbedrijf duidelijk leesbaar zijn aangegeven:
- Naam, adres en telefoonnummer van het ontvangend bedrijf.
 - Naam en besteksnummer van het werk.
 - Kenteken van het transportmiddel.
 - Datum en tijd van aankomst/vertrek van transportmiddel.
 - Gewicht transportmiddel bij aankomst.
 - Gewicht transportmiddel bij vertrek.
 - Soort stortmateriaal.
 - Het netto gestorte gewicht.
- De weegbon wordt door de aannemer ondertekend. De weegbonnen dienen binnen 7 werkdagen na het storten te worden overhandigd aan de directie UAV.

- 05 Weegbonnen die niet voldoen aan de bovenstaande eisen onder lid 03 en 04 worden door de directie UAV niet betaalbaar gesteld in de termijnbetaling en/of eindafrekening van het werk
- 06 De aannemer dient de opdrachtgever te vrijwaren van retour zendingen van teerhoudende asfaltverhardingen.
- 07 Vervoerders, inzamelaars, handelaren en bemiddelaars van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke stoffen moeten zich bij de stichting nationale en internationale wegvervoer organisatie (NIWO) hebben geregistreerd op de VIHB-lijst.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

- 02 Daar waar opdrachtgever of derden in het kader van de milieuwetgeving of -verordeningen wordt aangemerkt als ondoener van een afvalstof verzorgt de aannemer ook het invullen van de nodige formulieren (omschrijvingsformulier, begeleidingsbrief e.d.). Betreffende doorslagen verstrekken aan de directie UAV c.q. opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 04 SCHADEVERGOEDING**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18.04 van de Standaard bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: vijftig euro (€ 50,00) per struik of vaste plant; dertig euro (€ 30,00) per m2 gras of kruidenvegetatie.

01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 01.18.05 lid 01 van de Standaard wordt het schadebedrag bij schade aan bomen vastgesteld door een beëdigd of geregistreerd taxateur van de Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). Kosten voor deze taxatie komen voor rekening van de aannemer.

De schadevergoeding in verband met beschadigingen toegebracht aan bomen worden, onverminderd het bepaalde in paragraaf 6 leden 8 en 9 van de U.A.V. 2012, berekend volgens de vigerende Rekenmethode NVTB.

Indien de beschadiging, vervanging en nazorg dan wel verzorging van de desbetreffende boom/bomen tot gevolg heeft, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer.

Het gestelde in paragraaf 01.18.05 lid 02,03 en 04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE**

- 03 Het aanstellen van de in het artikel 2.37 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 04 De in artikel 2.27 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in artikel 2.27 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 05 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 19 03 NADERE EISEN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

- 01 Handmatig tillen wordt zoveel als redelijkerwijs mogelijk is vermeden of beperkt.
- 02 Het maximale gewicht dat door één persoon met de handen wordt getild bedraagt 25 kilogram.
- 03 Als de bewegingsruimte dit toelaat bedraagt het maximale gewicht dat door twee personen samen met de hand wordt getild 50 kilogram.
- 04 Pasmaken kantopsluitingen door middel van zagen, dient onder toevoeging van water te gebeuren.

HFD PAR ART LID

01 19 07 GELUIDSHINDER

- 01 Paragraaf 23 van de UAV 2012 wordt aangevuld met:
- Technische voorzieningen en/of organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsproductie van de stationaire en mobiele installaties zodanig te beperken dat het equivalente geluidniveau veroorzaakt door de op de bouwplaats aanwezige geluidbronnen en door de te verrichten werkzaamheden, niet meer bedraagt dan:
60 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag periode)
55 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode)
50 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
 - Onverminderd het hiervoor gestelde mogen incidentele verhogingen van geluidsniveau, voor zover deze een gevolg zijn van de op de bouwplaats aanwezige toestellen en installaties, alsmede de verrichte werkzaamheden, gemeten bij een maximale toestand, niet groter zijn dan 20 dB(A) boven de getalswaarde van het hierboven toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq).
 - Voor de zon- en algemeen erkende feestdagen gelden dezelfde criteria als voor de nachtperiode
 - De beoordelingsplaats ligt voor de gevel van enige buiten het werk aanwezige woningen, terwijl eventuele metingen moeten worden uitgevoerd en beoordeeld volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999 (HMRI-II). Meting vindt plaats in opdracht van de aannemer. Bij geconstateerde overschrijding van de gestelde normen dient de aannemer direct passende maatregelen te nemen.
 - De directie UAV behoudt zich het recht voor werkzaamheden stil te leggen indien de geluidsnorm wordt overschreden en/of indien de aannemer onvoldoende passende maatregelen neemt om het geluidsniveau te verminderen. Indien de werkzaamheden stilgelegd worden heeft de aannemer geen recht op kostenverrekening / schadevergoeding. Stilstand als gevolg van geluidshinder wordt betreffende de planning van het werk niet gezien als onwerkbaar dag. Tijd die verloren is gegaan door stilstand komt voor risico en rekening van de aannemer.
 - De aannemer geeft aan de directie UAV, voorafgaand aan de start van het werk een overzicht van toe te passen materieel. Aan de hand van dit overzicht toont de aannemer aan dat materieel zodanig is dat de gestelde geluidsnorm niet wordt overschreden. Indien noodzakelijk materieel de geluidsnorm overschrijdt geeft de aannemer aan op welke wijze sanering van geluid aan de bron plaatsvindt. De directie UAV behoudt zich het recht voor materieel dat niet aan de geluidsnormen voldoet af te keuren.

01 21 FIXI MELDINGENSYSTEEM VAN DE GEMEENTE**01 21 12 WERKWIJZE DEELOPDRACHTEN VANUIT FIXI**

- 01 Behalve deelopdrachten vanuit regulier onderhoud, kunnen deelopdrachten ook voortkomen uit dagelijkse meldingen vanuit FIXI (het meldingensysteem van de gemeente waarin o.a. schademeldingen door bewoners worden gemeld), welke door de opdrachtgever naar de opdrachtnemer doorgestuurd worden.
- 02 Werkwijze bij FIXI-melding via de opdrachtgever:
- De opdrachtnemer dient binnen 24 uur aan te geven wanneer e.e.a. uitgevoerd wordt;
 - De opdrachtnemer dient uiterlijk binnen vijf werkdagen de melding te hebben afgehandeld;
 - Meldingen met een hoge prioriteit dienen binnen 48 uur na aangeven afgehandeld te worden;
 - De opdrachtnemer vult per dag de gegevens met betrekking tot de m1, m2, type verharding etc. in. De gegevens dienen zo snel mogelijk na het gereed komen ingevuld te worden;
- 03 Van de hoeveelheden resultaatsverplichting van alle bestekposten moeten er weekoverzichten worden verstrekt. De aannemer dient hiervoor een voorstel te doen welke door de directie wordt beoordeeld.
- 04 De weekoverzichten moeten de volgende gegevens bevatten:
- Datum van de melding;
 - Straatnaam + kenmerk, zoals huisnr, lichtmastnr. etc.;
 - Hoeveelheid resultaatsverplichting per dag en type bestrating/materiaal;
 - Totaal van de hele week resultaatsverplichtingen;
 - Meerwerk op regiebasis/bijzonderheden.
- 05 De weekoverzichten dienen aan de directie beschikbaar gesteld te worden op de derde werkdag (woensdag) na het verstrijken van de werkweek waarop de gegevens en het overzicht betrekking hebben.

HFD PAR ART LID

01 25 DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN GEGEVENS EN VERPLICHTINGEN**01 25 01 LIJSTEN EN RAPPORTEN**

- 01 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 2 van de U.A.V. 2012 worden de aantekeningen uiterlijk op de achtste werkdag na het verstrijken van de werkweek, waarop zij betrekking hebben, opgenomen in het weekrapport.
- 02 In afwijking van het bepaalde in paragraaf 27 lid 7 van de U.A.V. 2012 verstrekt de aannemer de volgende bescheiden, gedateerd en ondertekend, aan de directie uiterlijk op de derde werkdag na het verstrijken van de werkweek waarop zij betrekking hebben:
- opgaven omtrent het personeel;
 - productie-opgave-staten per week waarop voor iedere bestekspost de in die week verwerkte hoeveelheden staan vermeld;
 - tekeningen in kleur per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden naar de in het werk toegepaste locatie;
 - berekeningen per bestekspost waaruit de op de productie-opgave-staat vermelde hoeveelheden zijn te herleiden;
 - opgaven van verricht meer- en minderwerk inclusief tekeningen in kleur en berekeningen waaruit de uitgevoerde hoeveelheden zijn te herleiden;
 - rapportages van ontstane schades op en nabij het werkterrein;
 - rapportages van ongevallen op en nabij het werkterrein;
 - rapportages van de inzet van personeel in het kader van Social Return;
 - rapportages van overige zaken die de aannemer van belang acht om op te laten nemen in het weekrapport.
- 03 Indien de aannemer de in lid 02 genoemde verplichting niet nakomt zal de directie de resultaatsverplichtingen die betrekking hebben op de betreffende werkweek niet betaalbaar stellen.
- 04 Indien de opgaven van de aannemer naar het oordeel van de directie te veel afwijken van de door de directie berekende hoeveelheden, worden de hoeveelheden door een hermeting en herberekening op een door de directie te bepalen tijdstip opnieuw vastgesteld.
- 05 De kosten van de werkzaamheden als bedoeld in de leden 02 en 04 worden geacht te zijn begrepen in de post "Uitvoeringskosten".
- 06 Indien de aannemer de in lid 03 genoemde verplichting m.b.t. het aanleveren van gegevens niet nakomt, zal per week een korting worden toegepast van € 500,- (zegge vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat deswege een ingebreke stelling nodig is.

01 25 02 MEER EN MINDER WERK EN TBS WERKNEMERS EN MATERIEEL

- 01 De aannemer dient meer en minder werk en het ter beschikking stellen van werknemers en materieel tijdig schriftelijk te melden bij de directie.
- 02 De aannemer mag pas beginnen met de uitvoering van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel na het verkrijgen van een schriftelijke goedkeuring door de directie.
- 03 Zonder voorafgaande goedkeuring van het meer en minder werk of het ter beschikking stellen van werknemers en materieel vindt geen verrekening plaats.
- 04 Verrekening van het meer werk geschiedt, na uitvoering van het meer werk en akkoordverklaring voor de geleverde prestatie, in vierwekelijkse termijnen gelijk met het vervallen van de termijn van het bestek.

HFD PAR ART LID

01 26 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**01 26 01 SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI)**

- 01 Binnen de Drechtsteden geldt dat social return wordt toegepast bij aanbestedingen van leveringen, werken en diensten, waarbij de inschrijver een vooraf bepaald percentage van de waarde van de (geraamde) opdracht (exclusief btw) inzet ten behoeve van de vooraf gedefinieerde doelgroepen zoals benoemd in lid 2 van dit artikel.

De ondergrens voor werken en levering bedraagt 50.000 euro en voor diensten 100.000 euro. Bij aanbestedingen beneden deze bedragen wordt geen verplichting opgelegd. De hoogte van de inzet (percentage social return) wordt voor deze raamovereenkomst vastgesteld op 1% van de aanneemsom.

- 02 De opdrachtgever heeft diverse kandidaat groepen vastgesteld die voor de inzet van social return in aanmerking kunnen komen. Hierbij legt de opdrachtgever de focus op kandidaten uit de Participatiewet en andere kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De opdrachtgever drukt dit uit in bouwblokken. De hoogte van het bouwblok is afhankelijk van de afstand tot de arbeidsmarkt van de individuele kandidaat, waardoor het voor de opdrachtnemer aantrekkelijker wordt een kandidaat met een grotere afstand in te zetten. Er kunnen meerdere kandidaten of invullingen op één opdracht worden ingezet.

In principe dienen de kandidaten bij voorkeur te zijn in de Drechtsteden. Dit betekent in de praktijk dat er eerst gezocht wordt naar een passende invulling met kandidaten uit de Drechtsteden. Wanneer dit niet mogelijk is kunnen er ook kandidaten die niet woonachtig zijn in de Drechtsteden ingezet worden.

De opdrachtgever onderscheidt de volgende kandidaat groepen:

- a. Werkzoekenden met een WWB-uitkering kunnen meetellen voor 29,75 euro per gewerkt uur. *
- b. Wajong kandidaten kunnen meetellen voor 25,50 euro per gewerkt uur. *
- c. Werkzoekenden met een doelgroep verklaring, inclusief VSO jongeren kunnen meetellen voor 25,50 euro per gewerkt uur.
- d. Werkzoekenden die door Baanbrekend Drechtsteden aangemerkt kunnen worden als "statushouder" en worden ingezet op betaald werk kunnen meetellen voor 29,75 euro per gewerkt uur. **
- e. Nuggers, kandidaten zonder recht op een werkloosheidsuitkering maar wel ingeschreven als werkzoekende bij de Drechtsteden (BBD) kunnen meetellen voor 10,- euro per gewerkt uur. *

* Leeftijdstoelage vanaf 50+ €10,- per gewerkt uur.

** Statushouders standaard toelage €12,50 per gewerkt uur.

In overleg met Baanbrekend Drechtsteden worden indien mogelijk eerst kandidaten uit bovengenoemde kandidaat groepen ingezet. Lukt dit niet, of is in overleg met Baanbrekend Drechtsteden besloten meerdere kandidaten in te zetten, dan kunnen ook kandidaten uit de volgende doelgroepen ingezet worden:

- f. Werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen meetellen voor 12,50 euro per uur *
- g. Kandidaten behorend tot de WIA/WAO kunnen meetellen voor 22,50 euro per gewerkt uur.
- h. Leerlingen op een BBL-traject kunnen meetellen voor 7,50 euro per gewerkt uur
- i. Leerlingen op een BOL-traject of stagiaires kunnen meetellen voor 4,25 per gewerkt uur.

Overige invullingen:

- a. Daarnaast kan de opdrachtnemer opdrachten verstrekken aan het SW-bedrijf of andere organisaties die werken met de doelgroep van de WMO of sociale ondernemingen. De totale factuur mag meegerekend worden voor de invulling van social return.
- b. Scholings- en begeleidingskosten (aantoonbaar) kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.
- c. Maatschappelijk activiteiten* gerelateerd aan de opdracht en uitgevoerd in de Drechtsteden kunnen in overleg meegerekend worden voor de invulling van social return.

*onder maatschappelijke activiteiten verstaat de opdrachtgever initiatieven die vanuit de opdrachtnemer genomen worden met als doel een deel van de opdracht om te zetten in activiteiten voor inwoners van de Drechtsteden. Deze activiteiten kunnen door de opdrachtnemer zelf aangedragen worden of door Baanbrekend Drechtsteden. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

Maatwerk:

Onder maatwerk verstaat de opdrachtgever een financiële ondersteuning van een organisatie of project dat daarvoor in aanmerking komt of een schenking gerelateerd aan de opdracht. Voorstellen dienen goedgekeurd te worden door Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever.

- 03 De opdrachtgever maakt binnen 5 werkdagen na definitieve gunning melding van de gegunde opdracht. Dit kan digitaal op <https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/>. De opdrachtgever heeft hiervoor een wachtwoord of kan dit aanvragen bij Baanbrekend Drechtsteden. De opdrachtgever kan ook gebruik maken van het meldingsformulier en dit mailen naar sroi@drechtsteden.nl.

De opdrachtnemer/leverancier is verplicht binnen 5 werkdagen na definitieve gunning contact op te nemen met Baanbrekend Drechtsteden * om de mogelijkheden van inzet van kandidaten uit de kandidaat groepen te bespreken.

JM.Pelt@drechtsteden.nl 06-5280 3825
AE.Adriaansen@drechtsteden.nl 06-8161 8146

De opdrachtnemer ontvangt een wachtwoord waarmee op <https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/> de inzet social return verantwoord kan worden. Baanbrekend Drechtsteden en de opdrachtgever hebben via Wizzr (<https://socialreturn.wizzr.nl/applicatie/>) 24/7 inzage in de voortgang van het project.

Gedurende het project adviseert Baanbrekend Drechtsteden aan de opdrachtgever of aan de afgesproken inzet wordt voldaan.

De opdrachtgever zal indien niet, of niet volledig aan de verplichting is voldaan, het (resterende) bedrag inhouden op de eindafrekening.

- 04 Het gaat om nieuwe inzet van kandidaten na de gunningsdatum. Invulling van de social return verplichting gaat in overleg met en na goedkeuring van Baanbrekend Drechtsteden waarbij gebruik gemaakt wordt van de prioriteit en keuzemogelijkheid zoals beschreven bij punt 2 van dit artikel.
- Afhankelijk van de waarde van de opdracht wordt de duur van de inzet van kandidaten berekend.
 - Kandidaten afkomstig uit de WWB kunnen gedurende 3 jaar na inzet op de opdracht meegerekend worden voor social return.
 - Wajong kandidaten kunnen in overleg > 2jaar ingezet worden.
 - Voor stagiaires en BBL-leerlingen geldt de startdatum van schooljaar als nieuwe inzet en mag de inzet maximaal 4 schooljaren zijn.

Invulling van de social return verplichting kan desgewenst ook gerealiseerd worden in één of meerdere (bijv. later te starten) andere projecten van de opdrachtnemer. Deze afspraken worden vooraf en in overleg met Baanbrekend Drechtsteden vastgelegd.

De werving van kandidaten wordt mede uitgevoerd door Baanbrekend Drechtsteden. Baanbrekend Drechtsteden zal i.s.m. met de opdrachtnemer een planning en profiel opstellen en passende kandidaten selecteren conform het model. De dienstverlening van Baanbrekend Drechtsteden is kosteloos.

Kandidaten kunnen indien nodig en mogelijk (bij)geschoold worden. De vakbekwaamheid van de kandidaten is afhankelijk van de achtergrond van de kandidaat en de werkzaamheden die de kandidaat bij de opdrachtnemer moet verrichten. Hierover worden afzonderlijke afspraken met Baanbrekend Drechtsteden gemaakt.

Kandidaten kunnen bij de opdrachtnemer op basis van een (tijdelijk) dienstverband in dienst worden genomen of kunnen op detachingsbasis worden geplaatst. De detachering wordt uitgevoerd door detacheringbedrijven die door de opdrachtnemer zijn geselecteerd. Desgewenst kan Baanbrekend Drechtsteden hierin adviseren.

De opdrachtnemer kan zelf kandidaten aandragen uit de door de opdrachtgever vastgestelde doelgroepen.

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de contractueel overeengekomen invulling van de social return verplichting.

Indien de opdrachtnemer werkt met onderaannemers blijft de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de nakoming en toepassing van Social Return.

HFD PAR ART LID

Door het indienen van een inschrijving gaat de inschrijver akkoord met bovengenoemde bepalingen.

Baanbrekend Drechtsteden is gevestigd op de Spuiboulevard 298, 3311 GR te Dordrecht
sroi@drechtsteden.nl.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 06 BOUWSTOFFEN

22 06 03 ZAND IN ZANDBED

01 In afwijking van artikel 22.06.03 van de Standaard dient zand in zandbed te voldoen aan:

- 01 Zand dat in zandbed wordt verwerkt op een diepte van minder dan 1,0 m beneden het oppervlak van het wegdek moet zijn mineraal materiaal waarvan het gehalte aan minerale deeltjes door zeef 63 µm (proef 2) van de fractie door zeef 2 mm (proef 11.0) ten hoogste 5% bedraagt.
- 02 Van het zand dat in zandbed wordt verwerkt dient de fractie op zeef 250 µm ten minste 50% te bedragen.
- 03 Van het materiaal door zeef 2 mm (proef 11.0) mag het gloeiverlies (proef 28) ten hoogste 3% bedragen.

22 06 08 MILIEU-EISEN

01 In aanvulling op artikel 01.14.05 van de Standaard:

- 01 Minimaal 1 (een) week voor levering van zand en grond, de directie de resultaten van de analyse van het zand of de grond verstrekken. De monsternamen, conservering en het onderzoek conform het accreditatieprogramma AP04 als bedoeld in het Besluit Bodemkwaliteit of conform een gelijkwaardig en door het bevoegd gezag geaccepteerd analysepakket.
- 02 Puin, stenen, hout en dergelijke met grotere afmetingen dan 50 mm moeten door de aannemer worden verwijderd uit grond en zand dat wordt verwerkt en worden eigendom van de aannemer. Binnen 0,25 m van kabel en leidingsystemen mogen in de aan te brengen grond of het aan te brengen zand geen harde voorwerpen voorkomen.
- 03 Het chloridegehalte van het te leveren zand bedraagt niet meer dan 100 mg chloride per kg droge stof.
- 04 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van oorsprong van het door hem te leveren zand afgegeven door de producent ervan. Het bewijs van oorsprong dient minimaal de volgende gegevens te bevatten:
 - a. de naam van de producent;
 - b. de aard en de herkomst;
 - c. de opbouw en gradering (maximaal 1 jaar oud);
 - d. een chemische analyse waaruit blijkt dat de streefwaarde zoals genoemd in de wet Bodembescherming niet wordt overschreden (maximaal 1 jaar oud).

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK**25 02 ALGEMEEN****25 02 04 PUTAFDEKKINGEN**

- 01 Putafdekkingen dienen evenwijdig aan de as-weg en in gelijke helling in zowel langs- als dwarsrichting gesteld worden.
In afwijking op artikel 81.22.10 van de Standaard is het hoogteverschil tussen de bovenzijde putafdekking en de bovenzijde verharding niet meer dan 5 mm.

25 13 INFORMATIE-OVERDRACHT RIOLERING**25 13 05 REVISIEGEGEVENS RIOLERING**

- 01 Revisie volgens NEN-EN 1610 + NEN 3218-1:2019 (NL) dient door de aannemer digitaal (*.dwg, *.dgn en *.dxf formaat) met topografische (overzichtstekening schaal 1:500 en situatietekeningen per streng 1:200, incl. huis- en kolkaansluitingen) te worden gemaakt en voor oplevering aan de directie overhandigd te worden.
- Bij de revisiegegevens tevens de gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstukken en dergelijke vermelden.
De inlaten, ontstoppingsstukken en de uiteinden van de gelegde leidingen inmeten ten opzichte van de putten en / of de gevels.
- 02 Aangetroffen bestaande mantelbuizen en doorsteken van de riolering tevens aangeven op de revisietekeningen.
- 03 Huis- en kolkaansluitingen en ontstoppingsstukken aangeven op de door de directie beschikbaar te stellen formulieren.
- 04 Bij de oplevering van het werk .
In 1e instantie overhandigt de aannemer 1 exemplaar ter controle aan de directie. Na goedkeuring door de directie verstrekt de aannemer 3 exemplaren van de tekening(en) en een dvd/cd en/of usb-stick met de gegevens in autocad 2010, microstation V8 en / of dxf formaat.
- 05 Ten behoeve van de te maken revisietekeningen krijgt de aannemer de beschikking over een dvd / cd en/of usb-stick met daarop de situatietekening(en).

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 02 EISEN EN UITVOERING****51 02 01 GRONDWERK T.B.V. GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN**

- 10 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden mag ten hoogste 10mm bedragen.

51 02 05 BEMESTEN EN GRONDSTRUCTUUR VERBETEREN, ALGEMEEN

- 02 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 02 van de Standaard geldt dat de boomplantgaten vullen met 1-toppig bemest bomenzand. Dit 1-toppig bemest bomenzand droog verwerken.
- 03 In afwijking op het bepaalde in artikel 51.02.05 lid 03 en lid 05 van de Standaard geldt het aanbrengen in lagen van ca. 250 mm dikte, per laag de indringingsweerstand controleren, deze moet minder zijn dan 2MPa (2N/mm²) zijn.

51 4 BEPLANTINGEN**51 43 INFORMATIE OVERDRACHT****51 43 02 INBOETEN BEPLANTING**

- 02 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 31 december verwerken.

51 5 BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING****51 52 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN**

- 03 Het graven aan de sleuf ten behoeve van de grondverbetering van bomen dient uitsluitend te gebeuren onder toezicht van de directie.
- 04 Na het aanbrengen en verdichten van de teelgrond (bomenzand) ten behoeve van bomen in een verharding mogen op de plaatsen waar deze aanvullingen hebben plaatsgevonden onder andere de volgende handelingen niet verricht worden:
- opslag van materiaal en materieel;
 - berijden met materieel;
 - lozing van (afval)water;

51 52 05 AANBRENGEN BEPLANTING

- 11 Het planten van de bomen dient door een gespecialiseerd bedrijf te geschieden. Het bedrijf dient goedgekeurd te zijn door de directie.

51 52 17 WERKZAAMHEDEN AAN IEPE

- 06 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

HFD PAR ART LID

51 55 BIJBEHORENDE VERPICHTINGEN**51 55 03 WERKZAAMHEDEN BIJ TE HANDHAVEN BOMEN**

- 01 De afwatering rondom bomen garanderen, zodat er geen wateroverlast kan ontstaan.
- 02 In de stam geen draadnagels en dergelijke slaan of stroppen om de stam aanbrengen.
- 03 Indien de zijkant van een te graven sleuf of cunet binnen 1,00 meter buiten de kroonprojectie valt moet, op aanwijzing van de directie, ter behandeling van de wortels met de schop een sleuf gegraven worden, lang 10,00 meter, breed 0,30 meter en diep 0,70 meter, waarbij de wortels intact dienen worden te blijven. Door een boomverzorgingsdeskundige worden de wortels -indien mogelijk- ingenomen en een wondbehandeling toegepast. Het ontgraven van de sleuf wordt, voor zover niet vermeld als meerwerk vergoed.

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING**62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES****62 14 01 OPDRACHTEN NIET NAKOMEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 1.000,- worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een in gebrekestelling nodig is.

80 FUNDERINGSLAGEN**80 16 BOUWSTOFFEN****80 16 12 FUNDERINGSSTABILISATIE TENSAR TX150 EN TX150-G GEOGRID**

- 01 De stabilisatie is een geogrid, geproduceerd uit een geponste polypropyleen plaat die vervolgens in drie richtingen wordt gestrekt. Het geogrid heeft stijve ribben, integrale knooppunten en vormstabiele openingen, waarbij de structurele bijdrage aangetoond kan worden ter overtuiging van de ontwerper. De redelijkheid van de door de leverancier geclaimde prestaties moet, overeenkomstig bepalingen in CROW 157 en CROW 189, bestaan uit onafhankelijke praktijkproeven en gemonitorde projecten van het voorgestelde geogrid samen met ondersteunend bewijs van de funderingsreductiefactor (FRF). Dit bewijs moet minimaal 3 weken voor het aanbrengen van het geogrid aan de opdrachtgever worden overlegd. Opgemerkt dient te worden dat generieke productparameters als secantmodulus en treksterkte niet geaccepteerd zullen worden als een bewijs van gelijkwaardige prestatie.
- 02 Het geogrid wordt geproduceerd onder een beheerssysteem volgens EN ISO 9001:2000 en ISO 14001:2004. Indien door de ontwerper gewenst zal de leverancier de certificaten overleggen van het kwaliteitsborgingsysteem en het milieubeheerssysteem evenals de Declaration of Performance (DoP) document.
- 03 DoP conform European Technical Approval (ETA) certificering voor het gebruik van stabiliseren van ongebonden granulaire funderingslagen d.m.v. interlock, overeenkomstig de European Organisation for Technical Assessment (EOTA) Technical report TR41.

HFD PAR ART LID

80 17 MEET EN VERREKENMETHODEN**80 17 10 FUNDERINGSSTABILISATIE**

- 01 De volgens de leverancier aan te brengen overlappen in lengte- en dwarsrichting tussen de verschillende banen funderingsstabilisatie worden geacht in de m²-prijs te zijn inbegrepen. Het voor de overlappen en voor de eventuele zijdelingse omslag of verankering benodigde materiaal komt niet voor verrekening in aanmerking.
- 02 De in deel 2.2 van dit bestek genoemde hoeveelheid is exclusief de benodigde overlappen en omslag- of verankeringslengte.

83 ELEMENTENVERHARDINGEN**83 12 EISEN EN UITVOERING****83 12 03 MECHANISCH AANBRENGEN VAN ELEMENTENVERHARDING**

- 01 Het aanbrengen van elementenverharding dient in overeenstemming te zijn met hetgeen verwoord is in CROW-publicatie 324 'Verantwoord aanbrengen van elementenverharding', zoals deze drie maanden voor de dag van aanbesteding luidt. CROW-publicatie 324 is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
Tot deze publicatie behoren mede, als waren zij er letterlijk in opgenomen, de door CROW uitgegeven aanvullingen of aanvullende richtlijnen de datum van in werking treden is vermeld, geldt deze datum als verschijningsdatum.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT**83 13 02 STRAATWERKPLAN EN LOGBOEK**

- 01 Binnen 2 weken na de opdracht van het werk stelt de aannemer een straatwerkplan op en biedt dit gedateerd en ondertekend in tweevoud aan de directie ter goedkeuring aan. Het straatwerkplan dient inhoudelijk in overeenstemming te zijn met CROW publicatie 324, zoals deze drie maanden voor de datum van aanbesteding luidt. De hiervoor genoemde CROW-publicatie is verkrijgbaar bij CROW te Ede.
- 02 Het overeenkomstig lid 01 genoemde straatwerkplan wordt voor dit onderdeel van het werk aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012
- 03 Bij het opstellen van het straatwerkplan in relatie tot CROW publicatie 324 rekening houden met de volgende randvoorwaarden:
- Toelichting;
Keuze maken uit navolgende aspecten en bijzonderheden vermelden, zie CROW publicatie 324
- a. Navolgende beperkingen t.a.v. mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage 1 van CROW publicatie 324:
- 1 Ruimte:
- beperking in werkruimte door
- 2 Talud:
-
- 3 Verband:
-
- 4 Materialen:
-
- b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
.....
- 04 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt

Behoort bij: IBD/2022/2648585

Raamovereenkomst Meerjarig onderhoud elementenverhardingen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ELEMENTENVERHARDING				
11	STRAATBAKSTENEN				
110	OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER HALFSTEENSVERBAND				
1101	<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
110110	Opbreken straatbaksteen.1-10 m2 kf.	m2	500,00	F*	
110120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	500,00	F*	
110130	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	1.000,00	F*	
110140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	1.000,00	F*	
110150	Opbreken straatbaksteen. >50 m2 kf.	m2	2.500,00	F*	
110160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	2.500,00	F*	
1102	<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
110210	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F*	
110220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F*	
110230	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	500,00	F*	
110240	Aanbrengen straatbakstenen. 10 - 50 m2 df.	m2	500,00	F*	
110250	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F*	
110260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F*	
1103	<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>				
110310	Opbreken straatbaksteen.1-10 m2 wf.	m2	100,00	F*	
110320	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	100,00	F*	
110330	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F*	
110340	Aanbrengen straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F*	
110350	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F*	
110360	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F*	
111	OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER KEPERVERBAND				
1110	<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				
111010	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F*	
111020	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F*	
111030	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F*	
111040	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F*	
111050	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F*	
111060	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F*	
1111	<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
111110	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F*	
111120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F*	
111130	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	500,00	F*	
111140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.	m2	500,00	F*	
111150	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.	m2	3.000,00	F*	
111160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	3.000,00	F*	
1112	<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>				
111210	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F*	
111220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F*	
111230	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F*	
111240	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F*	
111250	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.	m2	1.000,00	F*	
111260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	1.000,00	F*	
112	OPBREKEN / AANBRENGEN KLINKER ELLEBOOGVERBAND				
1120	<u>Straatbakstenen standaard keiformaat</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
112010	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F*	
112020	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 kf.	m2	200,00	F*	
112030	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F*	
112040	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 kf.	m2	500,00	F*	
112050	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F*	
112060	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 kf.	m2	3.000,00	F*	
1121	<u>Straatbakstenen standaard dikformaat</u>				
112110	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F*	
112120	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 df.	m2	200,00	F*	
112130	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 df.	m2	300,00	F*	
112140	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 df.	m2	300,00	F*	
112150	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F*	
112160	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 df.	m2	1.500,00	F*	
1122	<u>Straatbakstenen standaard waalformaat</u>				
112210	Opbreken straatbaksteen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F*	
112220	Aanbrengen straatbakstenen. 1-10 m2 wf.	m2	100,00	F*	
112230	Opbreken straatbaksteen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F*	
112240	Aanbrengen straatbakstenen. 10-50 m2 wf.	m2	200,00	F*	
112250	Opbreken straatbaksteen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F*	
112260	Aanbrengen straatbakstenen. > 50 m2 wf.	m2	750,00	F*	
113	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN HALFSTEENSVERBAND				
1130	<u>Standaard keiformaat</u>				
113010	Herstraten straatbakstenen 1-10 m2	m2	300,00	F*	
113020	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
113030	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	2.500,00	F*	
1131	<u>Standaard dikformaat</u>				
113110	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	300,00	F*	
113120	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
113130	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
1132	<u>Standaard waalformaat</u>				
113210	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
113220	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
113230	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
114	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN KEPERVERBAND				
1140	<u>Standaard keiformaat</u>				
114010	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	500,00	F*	
114020	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	1.000,00	F*	
114030	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	5.000,00	F*	
1141	<u>Standaard dikformaat</u>				
114110	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	500,00	F*	
114120	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	1.000,00	F*	
114130	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	2.000,00	F*	
1142	<u>Standaard waalformaat</u>				
114210	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
114220	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
114230	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
115	HERSTRATEN STRAATBAKSTENEN ELLEBOOGVERBAND				
1150	<u>Standaard keiformaat</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
115010	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	250,00	F*	
115020	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
115030	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	1.500,00	F*	
1151	<u>Standaard dikformaat</u>				
115110	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	200,00	F*	
115120	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	300,00	F*	
115130	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	750,00	F*	
1152	<u>Standaard waalformaat</u>				
115210	Herstraten straatbakstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
115220	Herstraten straatbakstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
115230	Herstraten straatbakstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
116	MARKERINGEN IN GEBAKKEN KLINKERS				
1161	<u>Opbreken markering in bestrating</u>				
116110	Verwijderen markering uit bestrating ononderbroken.	m	500,00	F*	
116120	Verwijderen markering uit bestrating onderbroken.	m	2.500,00	F*	
1162	<u>Markering in halfsteensverband</u>				
116210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	200,00	F*	
116220	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	200,00	F*	
116230	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	100,00	F*	
116240	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	150,00	F*	
116250	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	150,00	F*	
1163	<u>Markering in keperverband</u>				
116310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	150,00	F*	
116320	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	250,00	F*	
116330	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	250,00	F*	
116340	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	100,00	F*	
116350	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	100,00	F*	
1164	<u>Markering in elleboogverband</u>				
116410	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	150,00	F*	
116420	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	250,00	F*	
116430	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	300,00	F*	
116440	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	100,00	F*	
116450	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	100,00	F*	
117	OPBREKEN EN AFVOEREN STRAATBAKSTENEN				
117110	Opbreken straatbaksteen keiformaat, < 50m2	m2	300,00	F*	
117120	Opbreken straatbaksteen keiformaat, > 50m2	m2	300,00	F*	
117130	Opbreken straatbaksteen dikformaat, < 50m2	m2	500,00	F*	
117140	Opbreken straatbaksteen dikformaat, > 50m2	m2	500,00	F*	
117150	Opbreken straatbaksteen waalformaat, < 50m2	m2	500,00	F*	
117160	Opbreken straatbaksteen waalformaat, > 50m2	m2	500,00	F*	
12	BETONSTRAATSTENEN				
120	OPBREKEN / AANBRENGEN BSS HALFSTEENSVERBAND				
1200	<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
120010	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	200,00	F*	
120020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	200,00	F*	
120030	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	300,00	F*	
120040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	300,00	F*	
120050	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
120060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1201	<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				
120110	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
120120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F*	
120130	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
120140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	100,00	F*	
120150	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	250,00	F*	
120160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	250,00	F*	
1202	<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
120210	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
120220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F*	
120230	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
120240	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
120250	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
120260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
1203	<u>H-stenen</u>				
120310	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	250,00	F*	
120320	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	250,00	F*	
120330	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	250,00	F*	
120340	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	250,00	F*	
120350	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	750,00	F*	
120360	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	750,00	F*	
121	OPBREKEN / AANBRENGEN BSS KEPERVERBAND				
1210	<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
121010	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	150,00	F*	
121020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	150,00	F*	
121030	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F*	
121040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	150,00	F*	
121050	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	3.000,00	F*	
121060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	3.000,00	F*	
1211	<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				
121110	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
121120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F*	
121130	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
121140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
121150	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
121160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	500,00	F*	
1212	<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
121210	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	50,00	F*	
121220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	50,00	F*	
121230	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
121240	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	100,00	F*	
121250	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
121260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
122	OPBREKEN / AANBRENGEN BSS ELLEBOOGVERBAND				
1220	<u>Betonstraatstenen standaard keiformaat</u>				
122010	Opbreken betonstraatstenen. 1-10 m2	m2	150,00	F*	
122020	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	150,00	F*	
122030	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	250,00	F*	
122040	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	250,00	F*	
122050	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	3.000,00	F*	
122060	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	3.000,00	F*	
1221	<u>Betonstraatstenen standaard dikformaat</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122110	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
122120	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F*	
122130	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
122140	Aanbrengen betonstraatstenen. 10-50m2	m2	100,00	F*	
122150	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
122160	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50m2	m2	500,00	F*	
1222	<u>Betonstraatstenen standaard waalformaat</u>				
122210	Opbreken betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
122220	Aanbrengen betonstraatstenen. 1-10m2	m2	100,00	F*	
122230	Opbreken betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
122240	Aanbrengen betonstraatstenen.10-50m2	m2	100,00	F*	
122250	Opbreken betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
122260	Aanbrengen betonstraatstenen. > 50 m2	m2	500,00	F*	
123	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
	HALFSTEENSVERBAND				
	HALFSTEENSVERBAND				
1230	<u>Standaard keiformaat</u>				
123010	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
123020	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
123030	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.500,00	F*	
1231	<u>Standaard dikformaat</u>				
123110	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
123120	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F*	
123130	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
1232	<u>Standaard waalformaat</u>				
123210	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
123220	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
123230	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	250,00	F*	
124	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN KEPERVERBAND				
1240	<u>Standaard keiformaat</u>				
124010	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
124020	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
124030	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
1241	<u>Standaard dikformaat</u>				
124110	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	150,00	F*	
124120	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F*	
124130	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
1242	<u>Standaard waalformaat</u>				
124210	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
124220	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
124230	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	400,00	F*	
125	HERSTRATEN BETONSTRAATSTENEN				
	ELLEBOOGVERBAND				
1250	<u>Standaard keiformaat</u>				
125010	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
125020	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
125030	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	1.250,00	F*	
1251	<u>Standaard dikformaat</u>				
125110	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	150,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
125120	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	150,00	F*	
125130	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	300,00	F*	
1252	<u>Standaard waalformaat</u>				
125210	Herstraten betonstraatstenen.1-10 m2	m2	100,00	F*	
125220	Herstraten betonstraatstenen. 10-50 m2	m2	100,00	F*	
125230	Herstraten betonstraatstenen. > 50 m2	m2	400,00	F*	
126	MARKERINGEN IN BETONSTRAATSTENEN				
1261	<u>Opbreken markering in bestrating</u>				
126110	Verwijderen markering uit bestrating ononderbroken	m	500,00	F*	
126120	Verwijderen markering uit bestrating onderbroken	m	2.500,00	F*	
1262	<u>Markering in halfsteensverband</u>				
126210	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	75,00	F*	
126220	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	75,00	F*	
126230	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	75,00	F*	
126240	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	75,00	F*	
126250	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	75,00	F*	
1263	<u>Markering in keperverband</u>				
126310	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	100,00	F*	
126320	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	100,00	F*	
126330	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	100,00	F*	
126340	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	100,00	F*	
126350	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	100,00	F*	
1264	<u>Markering in elleboogverband</u>				
126410	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. 1-1	m	250,00	F*	
126420	Aanbrengen lengtemarkering in bestrating. streep	m	250,00	F*	
126430	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. T	m	250,00	F*	
126440	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. L	m	150,00	F*	
126450	Aanbrengen dwarsmarkering in bestrating. I	m	150,00	F*	
127	OPBREKEN EN AFVOEREN BETONSTRAATSTENEN				
127010	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, < 50m2	m2	500,00	F*	
127020	Opbreken betonstraatstenen keiformaat, > 50m2	m2	500,00	F*	
127030	Opbreken betonstraatstenen dikformaat, < 50m2	m2	500,00	F*	
127040	Opbreken betonstraatstenen dikformaat, > 50m2	m2	500,00	F*	
127050	Opbreken betonstraatstenen waalformaat, < 50m2	m2	500,00	F*	
127060	Opbreken betonstraatstenen waalformaat, > 50m2	m2	500,00	F*	
128	LEVEREN EN AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
128010	Aanbrengen drempelmarkering zwart - wit	m	300,00	F*	
13	BETONTEGELS				
130	OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM				
1300	<u>Betontegels in halfsteensverband</u>				
130010	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	250,00	F*	
130020	Aanbrengen betontegels 1-10 m2	m2	250,00	F*	
130030	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
130040	Aanbrengen betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
130050	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	3.500,00	F*	
130060	Aanbrengen betontegels. > 50 m2	m2	3.500,00	F*	
1302	<u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u>				
130210	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	400,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
130220	Aanbrengen betontegels. > 50 m2	m2	400,00	F*	
130230	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	800,00	F*	
130240	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	800,00	F*	
130250	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	1.500,00	F*	
130260	Aanbrengen betontegels > 50 m2	m2	1.500,00	F*	
131	OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM				
1310	<u>Betontegels in halfsteensverband</u>				
131010	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	200,00	F*	
131020	Aanbrengen betontegels. 1-10 m2	m2	200,00	F*	
131030	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	350,00	F*	
131040	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	350,00	F*	
131050	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	1.500,00	F*	
131060	Aanbrengen betontegels. > 50 m2	m2	1.500,00	F*	
1312	<u>Betontegels in halfsteensverband in stroomlagen</u>				
131210	Opbreken betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
131220	Aanbrengen betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
131230	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	250,00	F*	
131240	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	250,00	F*	
131250	Opbreken betontegels. > 50 m2	m2	500,00	F*	
131260	Aanbrengen betontegels > 50 m2	m2	500,00	F*	
132	OPBREKEN / AANBRENGEN BETONTEGELS 400X600				
132010	Opbreken betontegels. 1-20 m2	m2	200,00	F*	
132020	Aanbrengen betontegels. 1-20 m2	m2	200,00	F*	
132030	Opbreken betontegels. > 20 m2	m2	400,00	F*	
132040	Aanbrengen betontegels 10-50 m2	m2	400,00	F*	
1321	<u>AANBRENGEN NIEUWE BETONTEGELS 400X600</u>				
132110	Aanbrengen 400x600mm tegels	m2	150,00	F*	
133	HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE 45/50 MM				
1330	<u>Halfsteensverband</u>				
133010	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	500,00	F*	
133020	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	750,00	F*	
133030	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	3.500,00	F*	
1331	<u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>				
133110	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	250,00	F*	
133120	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
133130	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
134	HERSTRATEN BETONTEGELS DIKTE >50 MM				
1340	<u>Halfsteensverband</u>				
134010	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
134020	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
134030	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
1341	<u>Halfsteensverband in stroomlagen</u>				
134110	Herstraten betontegels. 1-10 m2	m2	100,00	F*	
134120	Herstraten betontegels. 10-50 m2	m2	200,00	F*	
134130	Herstraten betontegels. > 50 m2	m2	500,00	F*	
135	OPBREKEN / AANBRENGEN ZESKANTTEGELS				
135020	Opbreken zeskanttegels.	m2	500,00	F*	
135030	Aanbrengen zeskanttegels	m2	500,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
137	AANBRENGEN SPECIALE TEGELS				
137010	Aanbrengen geleidelijntegels blindengeleideroute.	m2	50,00	F*	
137020	Aanbr. noppenmarkeringstegels blindengeleideroute.	m2	50,00	F*	
137030	Aanbr. noppenmarkeringstegels invalideoprit.	m2	50,00	F*	
137040	Aanbr. markeringstegels huisvuilaanbiedplaats.	m2	50,00	F*	
14	NATUURSTEEN				
140010	Opbreken granietkeien. 1-20 m2	m2	50,00	F*	
140020	Aanbrengen sierbestrating 1-20m2	m2	50,00	F*	
140030	Opbreken granietkeien. 20-50 m2	m2	100,00	F*	
140040	Aanbrengen sierbestrating 20-50m2	m2	100,00	F*	
140050	Opbreken granietkeien. 50-100 m2	m2	250,00	F*	
140060	Aanbrengen sierbestrating 50-100m2	m2	250,00	F*	
140070	Opbreken granietkeien. >100 m2	m2	500,00	F*	
140080	Aanbrengen sierbestrating >100m2	m2	500,00	F*	
140090	Opbreken en afvoeren granietkeien, < 20 m2	m2	100,00	F*	
140100	Opbreken en afvoeren granietkeien, > 20 m2	m2	250,00	F*	
19	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
1900	<u>Bestratingsmateriaal ontdoen van grond</u>				
190010	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs kf schrapen.	m2	1.500,00	F*	
190020	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df schrapen.	m2	1.500,00	F*	
190030	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf schudden.	m2	1.000,00	F*	
190040	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs schudden.	m2	3.000,00	F*	
190050	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs df schudden.	m2	3.000,00	F*	
190060	Bestratingsmat. ontdoen van grond. sbs wf schudden.	m2	1.500,00	F*	
190070	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss kf schudden.	m2	1.500,00	F*	
190080	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss df schudden.	m2	1.500,00	F*	
190090	Bestratingsmat. ontdoen van grond. bss wf schudden.	m2	200,00	F*	
190100	Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 45/50 schrapen.	m2	3.000,00	F*	
190110	Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 70/80 schrapen.	m2	1.500,00	F*	
190120	Bestratingsmat. ontdoen van grond. tgl 80 schrapen.	m2	1.500,00	F*	
1902	<u>Bijkomende kosten t.b.v. machinaal hergebruik</u>				
190210	Bewerken straatbakstenen kf t.b.v. machinale verwerking.	m2	3.000,00	F*	
190220	Bewerken straatbakstenen df t.b.v. machinale verwerking.	m2	2.000,00	F*	
190230	Bewerken straatbakstenen wf t.b.v. machinale verwerking.	m2	1.500,00	F*	
2	KANTOPSLUITINGEN				
201	OPSLUITBANDEN 6 X 20 CM				
2010	<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, recht met opsluiting</u>				
201010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F*	
201020	Aanbrengen opsluitbanden van beton. <5m	m	50,00	F*	
201030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F*	
201040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F*	
201050	Opbreken betonbanden. >20m	m	250,00	F*	
201060	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	250,00	F*	
2011	<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>				
201110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F*	
201120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	50,00	F*	
201130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F*	
201140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F*	
201150	Opbreken betonbanden. >20m	m	250,00	F*	
201160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	250,00	F*	
2012	<u>Opsluitbanden 6 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>				
201210	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202	OPSLUITBANDEN 10 X 20 CM				
2020	<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, recht met opsluiting</u>				
202010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	300,00	F*	
202020	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	300,00	F*	
202030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	600,00	F*	
202040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	600,00	F*	
202050	Opbreken betonbanden. >20m	m	3.500,00	F*	
202060	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	3.500,00	F*	
2021	<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, gebogen met opsluiting</u>				
202110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	75,00	F*	
202120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	75,00	F*	
202130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F*	
202140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F*	
202150	Opbreken betonbanden. >20m	m	300,00	F*	
202160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	300,00	F*	
2022	<u>Opsluitbanden 10 x 20 cm, opbreken en afvoeren</u>				
202210	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F*	
203	OPSLUITBANDEN 12 X 25 CM				
2030	<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, recht met opsluiting</u>				
203010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	75,00	F*	
203020	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	75,00	F*	
203030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	150,00	F*	
203040	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	150,00	F*	
203050	Opbreken betonbanden. >20m	m	200,00	F*	
203060	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	200,00	F*	
2031	<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, gebogen met opsluiting</u>				
203110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F*	
203120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	50,00	F*	
203130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	75,00	F*	
203140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	75,00	F*	
203150	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F*	
203160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	100,00	F*	
2032	<u>Opsluitbanden 12 x 25 cm, opbreken en afvoeren</u>				
203210	Opbreken betonbanden.	m	350,00	F*	
204	TROTTOIRBANDEN 28/30X25 CM				
204010	Opbreken betonbanden.	m	100,00	F*	
204020	Aanbr. trott.band 280/300x250mm recht op zandbed.	m	100,00	F*	
204030	Aanbr. trott.band 280/300x250mm hulpst op zandbed.	m	100,00	F*	
204040	Aanbr. trott.band 280/300x250mm recht, nieuw	m	200,00	F*	
204050	Aanbr. trott.band 280/300x250mm hulpstuk, nieuw.	m	100,00	F*	
205	PARKEERBANDEN 20 X 20 CM				
2051	<u>Stootbanden 20 x 20 cm, recht</u>				
205110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F*	
205120	Aanbrengen opsluitbanden van beton. < 5m	m	50,00	F*	
205130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F*	
205140	Aanbrengen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F*	
205150	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F*	
205160	Aanbrengen opsluitbanden van beton. >20m	m	100,00	F*	
206	BLOEMBAKBANDEN 150 X 400 MM				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2061	<u>Bloembakbanden 150 x 400 mm. recht</u>				
206110	Opbreken betonbanden < 5 m	m	200,00	F*	
206120	Aanbrengen opsluitbanden van beton < 5 m	m	200,00	F*	
206130	Opbreken betonbanden 5 - 20 m	m	350,00	F*	
206140	Aanbrengen opsluitbanden van beton 5 - 20 m	m	350,00	F*	
206150	Opbreken betonbanden > 20 m	m	1.000,00	F*	
206160	Aanbrengen opsluitbanden van beton > 20 m	m	1.000,00	F*	
206170	Opbreken betonbanden tot 100 m	m	200,00	F*	
2062	<u>Bloembakbanden 150 x 400 mm. hoek</u>				
206210	Opbreken betonbanden < 5 m	m	100,00	F*	
206220	Aanbrengen opsluitbanden van beton < 5 m	m	100,00	F*	
206230	Opbreken betonbanden 5 - 20 m	m	200,00	F*	
206240	Aanbrengen opsluitbanden van beton 5 - 20 m	m	200,00	F*	
206250	Opbreken betonbanden > 20 m	m	250,00	F*	
206260	Aanbrengen opsluitbanden van beton > 20 m	m	250,00	F*	
206270	Opbreken betonbanden tot 100 m	m	150,00	F*	
207	AANBRENGEN BUSPERRONBANDEN				
207010	Aanbrengen HOV-banden 250/300x400mm.	m	100,00	F*	
207020	Aanbrengen HOV-verloopbanden 250/300x400mm.	m	20,00	F*	
207030	Aanbrengen HOV-eindverloopbanden 250/300x400mm.	m	20,00	F*	
207040	Aanbrengen voegafdichting HOV-bandens.	st	75,00	F*	
208	BOOMKRANSBANDEN				
208010	Opbreken betonbanden. boomkransbanden	m	100,00	F*	
208020	Aanbrengen trottoirbanden van beton, boomkransband	m	100,00	F*	
209	TROTTOIRBANDEN 130/150				
2091	<u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>				
209110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	100,00	F*	
209120	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	100,00	F*	
209130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	100,00	F*	
209140	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	100,00	F*	
209150	Opbreken betonbanden. >20m	m	300,00	F*	
209160	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	300,00	F*	
2092	<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>				
209210	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F*	
209220	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	50,00	F*	
209230	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F*	
209240	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F*	
209250	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F*	
209260	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	100,00	F*	
2093	<u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>				
209310	Opbreken betonbanden. < 5m	m	30,00	F*	
209320	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	30,00	F*	
209330	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F*	
209340	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F*	
209350	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F*	
209360	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	100,00	F*	
2094	<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u>				
209410	Opbreken betonbanden. < 5m	m	30,00	F*	
209420	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	30,00	F*	
209430	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F*	
209440	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F*	
209450	Opbreken betonbanden. >20m	m	100,00	F*	
209460	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	100,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2095	<u>Trottoirbanden opbreken en afvoeren</u>				
209510	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F*	
209520	Vervoeren betonbanden	m1	1.000,00	F*	
209530	Opbreken betonbanden met steunrug	m	1.000,00	F*	
209540	Vervoeren betonbanden met steunrug	m1	1.000,00	F*	
2096	<u>Inritperronbanden</u>				
209610	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	50,00	F*	
210	TROTTOIRBANDEN 180/200				
2101	<u>Rechte trottoirbanden met opsluiting</u>				
210110	Opbreken betonbanden. < 5m	m	300,00	F*	
210120	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	300,00	F*	
210130	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	1.000,00	F*	
210140	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	1.000,00	F*	
210150	Opbreken betonbanden. >20m	m	4.000,00	F*	
210160	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	4.000,00	F*	
2102	<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden met opsluiting</u>				
210210	Opbreken betonbanden. < 5m	m	150,00	F*	
210220	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	150,00	F*	
210230	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	300,00	F*	
210240	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	300,00	F*	
210250	Opbreken betonbanden. >20m	m	750,00	F*	
210260	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	750,00	F*	
2103	<u>Rechte trottoirbanden zonder opsluiting</u>				
210310	Opbreken betonbanden. < 5m	m	100,00	F*	
210320	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	100,00	F*	
210330	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	200,00	F*	
210340	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	200,00	F*	
210350	Opbreken betonbanden. >20m	m	500,00	F*	
210360	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	500,00	F*	
2104	<u>Hulpstukken en gebogen trottoirbanden zonder opsluiting</u>				
210410	Opbreken betonbanden. < 5m	m	50,00	F*	
210420	Aanbrengen trottoirbanden van beton. < 5m	m	50,00	F*	
210430	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	100,00	F*	
210440	Aanbrengen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	100,00	F*	
210450	Opbreken betonbanden. >20m	m	200,00	F*	
210460	Aanbrengen trottoirbanden van beton. >20m	m	200,00	F*	
2105	<u>Inritperronbanden</u>				
210510	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	750,00	F*	
2106	<u>Trottoirbanden 180/200, opbreken en afvoeren</u>				
210610	Opbreken betonbanden.	m	500,00	F*	
210620	Vervoeren bestratingsmateriaal.	m	750,00	F*	
211	INRITBANDEN 50 X 20 CM				
211010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	200,00	F*	
211020	Aanbrengen inritbanden van beton. < 5m	m	200,00	F*	
211030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	100,00	F*	
211040	Aanbrengen inritbanden van beton. 5-20m	m	100,00	F*	
211050	Opbreken betonbanden. >20m	m	200,00	F*	
211060	Aanbrengen inritbanden van beton. >20m	m	200,00	F*	
211070	Opbreken en afvoeren inritbanden	m	200,00	F*	
212	INRITBANDEN 60 X 30 CM				
212010	Opbreken betonbanden. < 5m	m	100,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212020	Aanbrengen inritbanden van beton. < 5m	m	100,00	F*	
212030	Opbreken betonbanden. 5-20m	m	50,00	F*	
212040	Aanbrengen inritbanden van beton. 5-20m	m	50,00	F*	
212050	Opbreken betonbanden. >20m	m	50,00	F*	
212060	Aanbrengen inritbanden van beton. >20m	m	50,00	F*	
212070	Opbreken en afvoeren inritbanden	m	100,00	F*	
213	OPNIEUW STELLEN BANDEN VAN BETON				
2131	<u>Opsluitband 100 x 200 mm, recht</u>				
213110	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. 1-5m	m	200,00	F*	
213120	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. 5-20m	m	600,00	F*	
213130	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton. >20m	m	1.200,00	F*	
2132	<u>Opsluitband 100 x 200 mm, bocht</u>				
213210	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton.	m	400,00	F*	
2133	<u>Trottoirband 180/200 mm, recht met opsluiting</u>				
213310	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. 1-5m	m	300,00	F*	
213320	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. 5-20m	m	400,00	F*	
213330	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton. >20m	m	1.000,00	F*	
2134	<u>Trottoirband 180/200 mm, bocht met opsluiting</u>				
213410	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F*	
2135	<u>Stootband 200x200 mm</u>				
213510	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton.	m	250,00	F*	
2136	<u>Inritbanden</u>				
213610	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	150,00	F*	
213620	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	100,00	F*	
213630	Opnieuw stellen inritbanden van beton.	m	100,00	F*	
22	GOTEN				
220010	Aanbrengen molgoot. 4x GKK kf	m	150,00	F*	
220020	Aanbrengen molgoot. 5x GKK df	m	100,00	F*	
220030	Aanbrengen molgoot. 8x GKK wf	m	150,00	F*	
220040	Aanbrengen molgoot. 4x BSS kf	m	150,00	F*	
220050	Aanbrengen molgoot. 5x BSS df	m	100,00	F*	
220060	Aanbrengen molgoot. 8x BSS wf	m	150,00	F*	
220070	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 strek kf	m	200,00	F*	
220080	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 strek kf	m	200,00	F*	
220090	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 rollaag kf	m	200,00	F*	
220100	Aanbrengen kantopsluiting van bss. 1 rollaag kf	m	200,00	F*	
220110	Opbreken molgoot. 7x wf	m	100,00	F*	
220120	Opbreken molgoot. 5x df	m	100,00	F*	
220130	Opbreken molgoot. 4x kf	m	100,00	F*	
220140	Opbreken goot van betonelementen. 2x strek	m	100,00	F*	
220150	Opbreken goot van betonelementen. 1x rollaag	m	100,00	F*	
23	PASMAKEN BETONBANDEN				
230010	Pasmaken van betonbanden. 60x200 mm.	st	50,00	F*	
230020	Pasmaken van betonbanden. 100x200 mm.	st	250,00	F*	
230040	Pasmaken van betonbanden. 200x200 mm.	st	50,00	F*	
230050	Pasmaken van betonbanden. 150x400 mm.	st	200,00	F*	
230060	Pasmaken van betonbanden. 50x200 mm.	st	50,00	F*	
230070	Pasmaken van betonbanden. 130/150x250 mm.	st	100,00	F*	
230080	Pasmaken van betonbanden. 180/200x250 mm.	st	400,00	F*	
24	AANBRENGEN STEUNRUG				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2401	<u>Aanbrengen steunrug van beton</u>				
240110	Aanbrengen van een steunrug beton	m	500,00	F*	
3	GRONDWERK				
300010	Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, dikte <0,10m.	m3	300,00	F*	
300020	Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, 0,10-0,25 m.	m3	300,00	F*	
300030	Grond ontgraven uit cunet 1-10 m3, dikte >0,25 m.	m3	150,00	F*	
300040	Grond ontgraven uit cunet >10 m3, dikte <0,10m.	m3	200,00	F*	
300050	Grond ontgraven uit cunet >10 m3, 0,10-0,25 m.	m3	400,00	F*	
300060	Grond ontgraven uit cunet >10 m3, dikte >0,25 m.	m3	200,00	F*	
300070	Grond vervoeren. grond 1-10 m3.	m3	100,00	F*	
300080	Grond vervoeren. grond >10 m3.	m3	100,00	F*	
300090	Grond vervoeren. grond 1-10 m3.	m3	100,00	F*	
300100	Grond vervoeren. grond >10 m3.	m3	150,00	F*	
300110	Grond ontgraven t.b.v steunrug langs bandenlijn.	m	300,00	F*	
300130	Grond verwerken in cunet. grond	m3	250,00	F*	
300140	Grond verwerken in cunet. grond	m3	100,00	F*	
300150	Grond verwerken in cunet. grond	m3	100,00	F*	
300160	Grond verwerken in cunet. grond	m3	150,00	F*	
300170	Grond verwerken in cunet. grond	m3	150,00	F*	
300180	Grond verwerken in cunet. grond	m3	100,00	F*	
300210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. grond	m	100,00	F*	
300220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. grond	m	100,00	F*	
300230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. zand	m	150,00	F*	
300240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf. zand	m	150,00	F*	
300250	Aanvullen sleuf. zand	m	100,00	F*	
300260	Aanvullen sleuf. zand	m	100,00	F*	
300270	Aanvullen sleuf. grond	m	100,00	F*	
300280	Aanvullen sleuf. grond	m	100,00	F*	
300290	Graven en aanvullen werkput. zand-zand	st	100,00	F*	
300300	Graven en aanvullen werkput. zand-zand	st	50,00	F*	
300310	Graven en aanvullen werkput. grond-zand	st	50,00	F*	
300320	Graven en aanvullen werkput. grond-zand	st	50,00	F*	
300330	Aanbrengen kunststofinlage.	m2	750,00	F*	
31	MENGGRANULAAT				
310010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	600,00	F*	
310020	Graven en aanvullen werkput. menggranulaat	st	100,00	F*	
310030	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, menggranulaat	m	100,00	F*	
310040	Aanvullen sleuf, menggranulaat	m	100,00	F*	
310050	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag tot 0,10m	m2	200,00	F*	
310060	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag 0,10-0,25m	m2	200,00	F*	
32	PROFILEREN EN VERDICHTEN				
320010	Profileren van oppervlakken.	m2	20.000,00	F*	
320030	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2	20.000,00	F*	
4	RIOLERINGEN				
40	BETONKOLKEN				
400010	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. sk	st	100,00	F*	
400020	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie. tk	st	100,00	F*	
400030	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	25,00	F*	
400040	Verwijderen kolk. straatkolk	st	100,00	F*	
400050	Verwijderen kolk. trottoirkolk	st	100,00	F*	
400060	Verwijderen kolk. gecombineerde straat- trottoirk.	st	25,00	F*	
400070	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F*	
400080	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F*	
400100	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F*	
400110	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F*	
400120	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	75,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
41	KUNSTSTOF KOLKEN				
410010	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F*	
410020	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F*	
410030	Herstellen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	50,00	F*	
410040	Verwijderen kolk. straatkolk	st	50,00	F*	
410050	Verwijderen kolk. trottoirkolk	st	50,00	F*	
410060	Verwijderen kolk. gecombineerde straat- trottoirk.	st	50,00	F*	
42	KOLKLEIDINGEN				
421	VERWIJDEREN KOLKAANSLUITINGEN				
421010	Verwijderen kunststofbuis.	m	1.000,00	F*	
422	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN				
422010	Aanbrengen PVC-buis. 125-160 mm	m	500,00	F*	
422020	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm	st	500,00	F*	
422030	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm	st	500,00	F*	
422040	Aanbrengen PVC-hulpstuk. 125-160 mm	st	500,00	F*	
422050	Aanbr. PVC -hulpstuk zettingsmof Ø125 mm.	st	100,00	F*	
423	OVERIGE WERKZAAMHEDEN KOLKAANSLUITINGEN				
423010	Doorspuiten bestaande kolkaansluiting.	st	100,00	F*	
423020	Maken inlaat op betonbuis	st	50,00	F*	
423030	Maken inlaat op PVC buis	st	50,00	F*	
423040	Aanbr. PVC -hulpstuk betoninlaat Ø125 mm.	st	50,00	F*	
423050	Aanbr. PVC -hulpstuk keilinlaat 315 x 125 mm.	st	50,00	F*	
423060	Fotograferen kolkaansluitingen	st	500,00	F*	
43	PUTDEKSELS				
430010	Verwijderen putrand met deksel.	st	100,00	F*	
430020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F*	
430030	Aanbrengen putrand met deksel.	st	100,00	F*	
430040	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F*	
430050	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F*	
430060	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st	200,00	F*	
5	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
50	GROENWERK				
502	VERWIJDEREN BEGROEIING				
502010	Verwijderen begroeiing.	are	10,00	F*	
503	INZAAIEN GRAS				
503010	Inzaaien gras, oppervlakte < 50 m2	m2	1.000,00	F*	
503020	Inzaaien gras, oppervlakte > 50 m2	m2	1.000,00	F*	
503030	Zaaien.	are	10,00	F*	
51	OVERIGE ELEMENTENVERHARDING				
5150	Betontegels				
515010	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	3.500,00	F*	
515020	Opbreken betontegels. <10 m2	m2	1.250,00	F*	
515030	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	1.250,00	F*	
515040	Opbreken betontegels. >50 m2	m2	2.500,00	F*	
515050	Opbreken betontegels. <10 m2	m2	500,00	F*	
515060	Opbreken betontegels. 10-50 m2	m2	500,00	F*	
515070	Opbreken betontegels. >50 m2	m2	1.250,00	F*	
515080	Aanbrengen betontegels.	m2	500,00	F*	
515140	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	500,00	F*	
515150	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	200,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	PALEN / HEKKEN				
522	RIJWIELBIJZETHEK				
522010	Opnieuw stellen rijwielbijzethet .	st	75,00	F*	
522020	Opbreken rijwielbijzethet .	st	50,00	F*	
522030	Aanbrengen rijwielbijzethet .	st	50,00	F*	
53	DIVERSEN STRAATMEUBILAIR				
530010	Op hoogte brengen verkeersbordpalen	st	75,00	F*	
530020	Op hoogte brengen straatnaamborden	st	75,00	F*	
530030	Opnemen en aanbrengen paaltjes	st	75,00	F*	
530040	Opnemen en aanbrengen diamantkoppaal	st	150,00	F*	
530050	Opbreken afzetpalen van beton (ø600 mm)	st	50,00	F*	
530060	Leveren en aanbrengen diamantkoppaal	st	150,00	F*	
530070	Leveren en aanbrengen jumbo blok	st	50,00	F*	
54	BOOMBESCHERMING				
540010	Toepassen stamommanteling tot ca. 0,3m	st	100,00	F*	
540020	Toepassen stamommanteling van 0,3m tot 0,5m.	st	100,00	F*	
55	PASMAKEN BESTRATINGSMATERIAAL				
5501	<u>Pasmaken trottoirtegels</u>				
550110	Pasmaken van trottoirtegels (50 mm)	m	2.000,00	F*	
550120	Pasmaken van trottoirtegels (70 mm)	m	2.000,00	F*	
550130	Pasmaken van trottoirtegels (80 mm)	m	2.000,00	F*	
550140	Pasmaken van trottoirtegels 400x600mm	m	100,00	F*	
5502	<u>Pasmaken betonbanden</u>				
550210	Pasmaken van trottoirband 130/150x250 mm; zagen	st	350,00	F*	
550220	Pasmaken van trottoirband 180/200x250 mm; zagen	st	500,00	F*	
550230	Pasmaken van opsluitband 100x200 mm; zagen	st	500,00	F*	
550240	Pasmaken van inritband 600 x 200 x 300 mm; zagen	st	100,00	F*	
6	LEVERANTIES				
61	LEVEREN RIOLERINGSMATERIAAL				
611	LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 125 MM				
611010	Leveren PVC-buis	m	500,00	F*	
611020	Leveren PVC-buis	m	500,00	F*	
611030	Leveren PVC-hulpstuk 15	st	125,00	F*	
611040	Leveren PVC-hulpstuk 30	st	125,00	F*	
611050	Leveren PVC-hulpstuk 45	st	500,00	F*	
611060	Leveren PVC-hulpstuk 90	st	500,00	F*	
611070	Leveren PVC-hulpstuk mof	st	250,00	F*	
611080	Leveren PVC-hulpstuk s mof	st	350,00	F*	
611090	Leveren PVC-hulpstuk kap	st	125,00	F*	
611100	Leveren PVC-hulpstuk Y	st	250,00	F*	
611110	Leveren PVC-hulpstuk T	st	350,00	F*	
611120	Leveren PVC-hulpstuk 160-125 Y	st	125,00	F*	
611130	Leveren PVC-hulpstuk 160-125T	st	125,00	F*	
611140	Leveren PVC-hulpstuk 125-110	st	125,00	F*	
611150	Leveren PVC-hulpstuk 125-160	st	125,00	F*	
611160	Leveren PVC-hulpstuk 125-250	st	50,00	F*	
611170	Leveren PVC-hulpstuk 125-315	st	50,00	F*	
611180	Leveren PVC-hulpstuk inl 125	st	50,00	F*	
611190	Leveren PVC-hulpstuk ontopstop 125	st	250,00	F*	
611200	Leveren rubber-ring	st	125,00	F*	
612	LEVEREN BUIZEN EN HULPSTUKKEN, 160 MM				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612010	Leveren PVC-buis	m	125,00	F*	
612020	Leveren PVC-buis	m	125,00	F*	
612030	Leveren PVC-hulpstuk 15	st	50,00	F*	
612040	Leveren PVC-hulpstuk 30	st	50,00	F*	
612050	Leveren PVC-hulpstuk 45	st	50,00	F*	
612060	Leveren PVC-hulpstuk 90	st	50,00	F*	
612070	Leveren PVC-hulpstuk mof	st	50,00	F*	
612080	Leveren PVC-hulpstuk s mof	st	50,00	F*	
612090	Leveren PVC-hulpstuk kap	st	50,00	F*	
612100	Leveren PVC-hulpstuk Y	st	50,00	F*	
612110	Leveren PVC-hulpstuk T	st	50,00	F*	
612120	Leveren PVC-hulpstuk 160-184	st	25,00	F*	
612130	Leveren PVC-hulpstuk 160-206	st	25,00	F*	
612140	Leveren PVC-hulpstuk 160-250	st	25,00	F*	
612150	Leveren PVC-hulpstuk 160-315	st	25,00	F*	
612160	Leveren PVC-hulpstuk inl 160	st	25,00	F*	
612170	Leveren PVC-hulpstuk ontstop 160	st	25,00	F*	
612180	Leveren rubber-ring	st	25,00	F*	
616	LEVEREN HULPSTUK T.B.V. PUT/KOLK				
616010	Leveren stelringen 5cm	st	25,00	F*	
616020	Leveren stankscherm	st	25,00	F*	
616030	Leveren putrand h=23	st	25,00	F*	
616040	Leveren putrand h=17	st	25,00	F*	
616050	Leveren putrand h=10	st	25,00	F*	
616060	Leveren stelringen 10cm	st	25,00	F*	
62	LEVERANTIE RIOLERING				
620010	Leveren putdeksel	st	125,00	F*	
620020	Leveren straatkolk-deksel	st	125,00	F*	
620030	Leveren kunststof kolk	st	125,00	F*	
620040	Leveren betonkolken STR 9738	st	125,00	F*	
620050	Leveren betonkolken STR 9301	st	125,00	F*	
620060	Leveren betonkolken TRK 4717	st	125,00	F*	
620070	Leveren betonkolken TRK 2020	st	125,00	F*	
620080	Leveren betonkolken TRK 2000 RWS	st	125,00	F*	
63	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
631	LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN				
6311	<u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN NIEUW</u>				
631110	Leveren straatbakstenen. kf nieuw	st	35.000,00	F*	
631120	Leveren straatbakstenen. kf nieuw	st	50.000,00	F*	
631140	Leveren straatbakstenen. df nieuw	st	35.000,00	F*	
631150	Leveren straatbakstenen. df nieuw	st	35.000,00	F*	
631160	Leveren straatbakstenen. wf nieuw	st	15.000,00	F*	
631170	Leveren straatbakstenen. wf nieuw	st	15.000,00	F*	
631180	Extra kosten ivm machinaalpakket.	st	15.000,00	F*	
631190	Leveren metselstenen	st	4.000,00	F*	
6312	<u>LEVERANTIE STRAATBAKSTENEN GEBRUIKT</u>				
631210	Leveren straatbakstenen. kf gebruikt	st	10.000,00	F*	
631220	Leveren straatbakstenen. df gebruikt	st	40.000,00	F*	
631230	Leveren straatbakstenen. wf gebruikt	st	40.000,00	F*	
632	LEVERANTIE BETONSTRAATSTENEN				
632010	Leveren betonstraatstenen. zwart	st	40.000,00	F*	
632020	Leveren betonstraatstenen heide paars	st	80.000,00	F*	
632030	Leveren betonstraatstenen. wit	st	3.000,00	F*	
632040	Leveren betonstraatstenen. geel	st	15.000,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632050	Leveren betonstraatstenen. grijs	st	15.000,00	F*	
632060	Leveren betonstraatstenen. grijs, df	st	8.000,00	F*	
632070	Leveren betonstraatstenen. grijs, wf	st	8.000,00	F*	
632080	Extra kosten ivm machinaalpakket	st	100.000,00	F*	
632090	Lev. bisschopsmutsen	st	3.000,00	F*	
632100	Leveren H-stenen rood	st	3.000,00	F*	
632110	Leveren H-stenen rood, halve	st	500,00	F*	
632120	Leveren H-stenen grijs	st	3.000,00	F*	
632130	Leveren H-stenen grijs, halve	st	500,00	F*	
633	LEVERANTIE BETONTEGELS				
6331	<u>LEVERANTIE BETONTEGELS NIEUW</u>				
633100	Leveren betontegels. 30x30x5cm	st	25.000,00	F*	
633110	Leveren betontegels. 30x15x5cm	st	7.500,00	F*	
633120	Leveren betontegels. 30x30x5cm	st	2.500,00	F*	
633130	Leveren betontegels. 70 mm	st	12.000,00	F*	
633140	Leveren halve betontegels. 70mm	st	5.000,00	F*	
633150	Leveren betontegels. 300x300x80 mm rood	st	1.000,00	F*	
633160	Leveren betontegels. 150x300x80 mm rood	st	1.250,00	F*	
633170	Leveren zeskanttegels	st	3.000,00	F*	
633180	Leveren zeskanttegels	st	750,00	F*	
633190	Leveren 400x600x50 betontegels.	st	750,00	F*	
6332	<u>LEVERANTIE BETONTEGELS GEBRUIKT</u>				
633200	Leveren betontegels. 30x30x45cm	st	20.000,00	F*	
633210	Leveren betontegels. 30x15x45cm	st	6.000,00	F*	
633220	Leveren betontegels. 70 mm	st	10.000,00	F*	
633230	Leveren halve betontegels. 70mm	st	4.000,00	F*	
633240	Leveren betontegels. 300x300x80 mm grijs	st	8.000,00	F*	
633250	Leveren betontegels. 150x300x80 mm grijs	st	1.000,00	F*	
635	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
6351	<u>Betonkleurig</u>				
635110	Leveren rechte opsluitband van beton. 6x20 cm	st	1.000,00	F*	
635120	Leveren hulpstuk L-stuk 6x20 cm	st	75,00	F*	
635130	Leveren gebogen opsluitband van beton. 6x20 cm	st	100,00	F*	
635140	Leveren rechte opsluitband van beton. 10x20 cm	st	6.000,00	F*	
635150	Leveren hulpstuk L-stuk 10x20 cm	st	600,00	F*	
635160	Leveren gebogen opsluitband van beton. 10x20 cm	st	1.000,00	F*	
635170	Leveren rechte opsluitband van beton. 12x25 cm	st	200,00	F*	
635180	Leveren hulpstuk L-stuk 12x25 cm	st	50,00	F*	
635190	Leveren gebogen opsluitband van beton. 12x25 cm	st	50,00	F*	
635280	Leveren rechte trottoirband van beton. 13/15 cm	st	1.500,00	F*	
635290	Leveren gebogen trottoirband van beton. 13/15 cm	st	200,00	F*	
635300	Leveren hulpstukken trottoirband 13/15 cm	st	400,00	F*	
635310	Leveren hulpstuk inritperronband 13/15 cm	st	200,00	F*	
635320	Leveren rechte trottoirband van beton. 18/20 cm	st	7.500,00	F*	
635330	Leveren gebogen trottoirband van beton. 18/20 cm	st	1.250,00	F*	
635340	Leveren hulpstukken trottoirband 18/20 cm	st	500,00	F*	
635350	Leveren hulpstuk inritperronband 18/20 cm	st	250,00	F*	
635360	Leveren hulpstuk inritperronband 18/20 cm	st	250,00	F*	
635370	Leveren hulpstuk volbocht 18/20 cm	st	500,00	F*	
635390	Leveren inritbanden Grenette oud	m	50,00	F*	
635400	Leveren inritbanden Grenette oud, tussenstuk	m	50,00	F*	
635410	Leveren inritbanden Grenette oud, eindstuk	m	50,00	F*	
635420	Leveren rechte opsluitband van beton.150/400	st	600,00	F*	
635430	Leveren hulpstuk, L-stuk 150x400 mm	st	200,00	F*	
635440	Leveren hulpstuk, hoek-stuk 45 gr 150x400 mm	st	100,00	F*	
635450	Leveren rechte trottoirband van beton 280/300x250	st	200,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
635460	Leveren hulpstukken trottoirband 280/300x250	st	50,00	F*	
635470	Leveren inritbanden van beton, tussenstuk	m	200,00	F*	
635480	Leveren inritbanden van beton, eindstuk links	m	100,00	F*	
635490	Leveren inritbanden van beton, eindstuk rechts	m	100,00	F*	
635500	Leveren inritbanden van beton, tussenstuk	m	200,00	F*	
635510	Leveren inritbanden van beton, eindstuk links	m	100,00	F*	
635520	Leveren inritbanden van beton, eindstuk rechts	m	100,00	F*	
635530	Leveren boomkransband 130/150 x 250mm	st	50,00	F*	
636	LEVEREN STRAATMEUBILAIR				
636210	Leveren rijwieltbijzethet .	st	50,00	F*	
636220	Leveren rijwieltbijzethet .	st	50,00	F*	
636230	Leveren rijwieltbijzethet .	st	25,00	F*	
636240	Leveren rijwieltbijzethet .	st	25,00	F*	
636250	Leveren fietsklem . F10 45 gr	st	50,00	F*	
636260	Leveren fietsklem . F10 90 gr	st	50,00	F*	
64	LEVEREN GROND/ZAND/GRANULAAT/MORTEL				
640010	Leveren grond. zand 1-10 m3	m3	50,00	F*	
640020	Leveren grond. zand >10 m3	m3	750,00	F*	
640030	Leveren grond. Dordtse mix 1-10 m3	m3	150,00	F*	
640040	Leveren grond. Dordtse mix >10 m3	m3	500,00	F*	
640050	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	250,00	F*	
640060	Leveren straatzand.	m3	2.000,00	F*	
640070	Leveren zand.	m3	500,00	F*	
640100	Leveren boomgranulaat .	m3	250,00	F*	
640120	Leveren betonmortel. Poltec	st	75,00	F*	
640130	Leveren cementmortel. Knauf	st	75,00	F*	
640140	Leveren cement. Portland	st	75,00	F*	
640150	Leveren grond, teelaarde, <10 m3	m3	500,00	F*	
640160	Leveren grond, teelaarde, >10 m3	m3	750,00	F*	
7	STORTKOSTEN				
700020	Storten teerhoudend asfalt .	ton	25,00	F*	
700030	Storten niet-teerhoudend asfalt .	ton	25,00	F*	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
801	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
801010	Toepassen houten schotten t.b.v. voetgangers.	st	500,00	F*	
801020	Toepassen rijplaten.	st	250,00	F*	
801030	Maken tekeningen t.b.v. verkeersmaatregelen	st	150,00	F*	
801040	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	50,00	F*	
801050	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F*	
801060	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F*	
801070	Toepassen mobiele bouwhekken.	st	125,00	F*	
801090	Toepassen parkeerverbod.	st	125,00	F*	
801100	Toepassen tekstborden	st	125,00	F*	
802	TER BESCHIKKING STELLEN VAN				
802010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F*	
802020	T.b.s. vrachtauto.	uur	100,00	F*	
802030	T.b.s. wiellader.	uur	100,00	F*	
802040	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	100,00	F*	
802050	T.b.s. compressor.	uur	20,00	F*	
802060	T.b.s. Jacker hamer.	uur	20,00	F*	
802070	T.b.s. werknemer.	uur	200,00	F*	
802080	T.b.s. werknemer.	uur	200,00	F*	
802090	T.b.s. werknemer.	uur	200,00	F*	
802100	T.b.s knikmops	uur	100,00	F*	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
803	INCIDENTENBEHEERSING				
803040	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	F*	
803050	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	F*	
803060	T.b.s. werknemer.	uur	100,00	F*	
804	REVISIETEKENINGEN				
804010	Maken revisietekening.	st	50,00	F*	
805	WERKVOORBEREIDING DOOR AANNEMER				
805010	Offerte kosten bij deelopdracht omzet < € 50.000,-	st	200,00	F*	
805020	Offerte kosten bij deelopdracht omzet => € 50.000,-	st	50,00	F*	
805030	Uitvoeren fotorapportage projectlocatie.	st	250,00	F*	
805040	Omgevingsmanagement	keer	50,00	F*	
805050	Aanvragen wegafsluiting	keer	200,00	F*	
805060	Afhandelen fixi meldingen	keer	150,00	F*	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	KORTING				
919990	Korting	%			
929990	Uitvoeringskosten	%			
939990	Algemene kosten	%			
949990	Winst en risico	%			
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%			
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%			
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				