

Bijlage 4.A Lijst van Eisen

Nr.	Eis
Algemene eisen	
1. Eis	Delven en begraven dient te worden uitgevoerd conform de richtlijnen van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB). www.begraafplaats.nl/publicaties/
2. Eis	Inschrijver beschikt over een geldig veiligheidszorgcertificaat conform VCA of een gelijkwaardig certificaat uit land van vestiging of over gelijkwaardige maatregelen op het gebied van veiligheidszorg.
3. Eis	T.b.v. grafdelfactiviteiten wordt het volgende (indien niet aanwezig op de begraafplaats) door de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld: - bekisting t.b.v. inkalven - dumper en kraan - rijplaten - transportmiddelen
4. Eis	Tijdens de werkzaamheden op de begraafplaats mag geen overlast ontstaan door geluid dat wordt veroorzaakt door bronnen die geen relatie hebben met de te gebruiken machines en/of materiaal.
5. Eis	Vanaf een half uur voorafgaand, tijdens en tot een half uur na de begrafenisplechtigheid mogen geen materialen, materieel en personeel zichtbaar aanwezig en hoorbaar zijn.
6. Eis	Bij het verlaten van de begraafplaats moeten de toegangshekken worden afgesloten door de Opdrachtnemer.
Nr.	Eis
Eisen m.b.t. aanvangstijden van de werkzaamheden	
7. Eis	Na telefonische melding van een opdracht door opdrachtgever dient deze binnen 2 uur per email bevestigd te worden door de opdrachtnemer.
8. Eis	Opdrachtgever geeft aan de opdrachtnemer aan op welke dag er gegraven dient te worden. Het graf dient maximaal vier uur voor de plechtigheid gereed te zijn.
9. Eis	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 7.30 uur en 18.00 uur.

Nr.	Eis
Eisen m.b.t. het te graven graf	
10.	De afmetingen van het te delven graf zonder kelder bedraagt 2.40 x 1.00 (0,90) x 1.10 (lxbxd) in meters. Evt. afwijkingen op aanwijzing van de beheerder
11.	De afmetingen van het te delven graf met kelder bedraagt 2.40 x 1.00 x 1.20 (1,10)(lxbxd) in meters. Evt. afwijkingen op aanwijzing van de beheerder. De diepte voor een keldergraf kan ook op 1,00.
12.	De afmetingen van het te delven kindergraf bedraagt 1.70 x 0.70 x 1.00 (lxbxd) in meters. Evt. afwijkingen op aanwijzing van de beheerder
13.	Nadat het graf is gegraven dient deze afgedekt te worden door de opdrachtnemer met een stevige houten plaat met afmeting 244 x 122 x 0.18 (afmeting in cm.)
14.	De vrijkomende grond dient afgevoerd te worden naar het door de gemeente aangewezen depot op de begraafplaats. Een gedeelte van de uitkomende grond kan worden gebruikt voor het dichten/aanvullen van het graf.
15.	Rondom het te graven graf moeten voorzieningen worden aangebracht door opdrachtnemer om schade aan naastgelegen graven en/of gedenktekens te voorkomen.
16.	De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de toestand van het graf tot het moment van de begrafenisplechtigheid. Indien er instortingsgevaar bestaat, dan dient Opdrachtnemer maatregelen te treffen zodat instorting voorkomen wordt, dit ter genoegdoening van de Opdrachtgever.
Nr.	Eis
Eisen m.b.t. het graven, dichten en afwerken van het graf	
17.	De aannemer is verantwoordelijk voor het plaatsen van schotten. In principe zijn de schotten aanwezig op de begraafplaatsen en zullen deze na overleg beschikbaar worden gesteld door de betreffende begrafenisvereniging of gemeente Eemsdelta. Echter blijft Opdrachtnemer ten allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig plaatsen van de schotten.
18.	Vooraf aan het graven van het graf dient de aanwezige corten stalen rand (indien aanwezig) te worden verwijderd en buiten het zicht van de plechtigheid te worden opgeslagen.

19.	Door (plaatselijke) omstandigheden kan het voorkomen dat het te delven graf handmatig gegraven dient te worden. Opdrachtnemer dient dit per situatie te beoordelen en is verantwoordelijk voor het in te zetten materiaal.
20.	Na het dichten en afwerken van het graf dient de verwijderde corten stalen rand (indien aanwezig) te worden terugplaatst en op de juiste wijze te worden gemonteerd, dit ter genoegdoening van de Opdrachtgever.
21.	Spoorvorming in halverharding of gazon, die tijdens de werkzaamheden zijn ontstaan, dienen na werkzaamheden van het delven of dichten van een graf geëgaliseerd of hersteld te worden, dit ter genoegdoening van de Opdrachtgever.
22.	Bij graven zonder kelder dient het graf door opdrachtnemer aangevuld te worden met een overhoogte van 30 cm waarbij de zijkanten worden afgewerkt in een helling van 45 graden. Dit dient te gebeuren met teelaarde (of vrijgekomen grond) wat op voorraad ligt in eigen depot.
23.	Bij graven waarin een kelder is geplaatst dient door opdrachtnemer het gedeelte tussen de kelder in de zijwand van het graf te worden opgevuld met een verdichting van minimaal 90%. Het graf dient te worden aangevuld met een overhoogte van 20 cm waarbij de zijkanten worden afgewerkt in een helling van 45 graden. Dit dient te gebeuren met teelaarde (of vrijgekomen grond) wat op voorraad ligt in eigen depot.
24.	De bloemen e.d. worden door opdrachtnemer teruggeplaatst op het aangevulde gedeelte.
25.	Het aanvullen en dichten van het graf dient binnen twee uur na afloop van de plechtigheid te zijn afgerond.
26.	Na afloop van de werkzaamheden dient de omgeving van het graf in dezelfde staat te zijn als voor aanvang van de werkzaamheden.
27.	De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 7.30 uur en 18.00 uur op werkdagen. Incidenteel kan het ook op zaterdag plaatsvinden tussen 7.30 uur en 18.00 uur.
28.	Opdrachtnemer verzorgt de nazorg m.b.t. het nazakken van het graf. Dit op aanwijzing van de opdrachtgever. De nazorg betreft het verwijderen van de graszoden, aanvullen van het graf met beschikbare teelaarde en het beleggen met de bestaande graszoden. Deze werkzaamheden komen gemiddeld 20 keer tot 30/jaar voor.

Nr.	Eis
Eisen m.b.t. de in te zetten machines	
29.	De graafmachine moet zijn voorzien van rupsbanden en een lepelbak.
30.	Indien er toch machines/ voertuigen worden ingezet met wielen, dan dient maximaal 1 m3 grond per transportbeweging vervoerd te worden ter voorkoming van spoorvorming en verlies.
31.	De machines/ voertuigen mogen niet breder zijn dan 1.30 meter en voldoende capaciteit hebben om een graf te graven en de grond af te voeren binnen twee uur. Dit geldt ook voor het aanvullen van het graf.
32.	Het af- en opladen van de machine dient te gebeuren buiten de toegang van de begraafplaats tenzij anders is bepaald door Opdrachtgever.
33.	Om beschadigingen/insporing te voorkomen aan verharding en/of gazon op de begraafplaats dienen er rijplaten toegepast te worden.
Eisen m.b.t. het transporteren van de grond	
34.	De vrijgekomen grond wordt door Opdrachtnemer in depot gezet op een door Opdrachtgever opgegeven locatie.
Eisen m.b.t. schademelding	
35.	Schades die door Opdrachtnemer zijn veroorzaakt dienen te allen tijde aan Opdrachtgever gemeld te worden.
36.	De kosten van het herstel voor de schade, die door Opdrachtnemer zijn veroorzaakt, zullen aan Opdrachtnemer worden doorbelast.
37.	Opdrachtnemer dient een verzekering af te sluiten die de kosten dekt voor evt. ontstane schade aan graven.
Prijzen, facturatie en communicatie	
38.	De facturatie vindt plaats per maand middels een verzamelfactuur. Op de factuur dient, naast de kosten, de bestelde materialen en eventueel kenmerk, minimaal de datum van uitvoering en de locatie van de begraafplaats vermeld te worden.
39.	Facturen dienen digitaal te worden verstuurd o.v.v. routenummer R 306023-5 Gemeente Eemsdelta: facturen@Eemsdelta.nl
40.	Opdrachtnemer dient minimaal één maal per halfjaar een rapportage aan te leveren met hierin opgenomen het aantal gedolven graven, per locatie, soort graf en bijbehorende kosten.