

RENVOOI STAALCONSTRUCTIE:

- Algemeen:**
- liggende profielen voorzien van ontwateringsgaten
 - alle bouten, moeren en ankers te voorzien van volgringen
 - hulpprofielen en verankeringen ten behoeve van de boog etc. zijn niet op tekening aangegeven
 - voor overig bouwkundig staal zie tekening architect
 - de aannemer dient zorg te dragen voor tijdelijke stabiliteitsvoorzieningen tijdens de uitvoering
 - verbindingen volgens tekening/berekening aannemer
 - Werktekeningen dienen vervaardigd te worden door de aannemer

- Staalqualiteiten:** (NEN-EN 10025)
- koudgevormde profielen S355GD
 - strips, buizen en kokers (warmgewalst) S355J2H
 - overige walsprofielen S235JR
 - bouten en moeren sterkteklasse 8.8
 - rvs bouten en moeren sterkteklasse 70 tenzij anders aangegeven

- Lasverbindingen:**
- lasdikte volgens berekening leverancier met een minimum van 5 mm

- Conservering:**
- de staalconstructie behandelen conform bestek
 - alle verbindingsmiddelen in een vochtig milieu r.v.s. kwaliteit A2, sterkteklasse 70
 - stalen onderdelen in een vochtig milieu (buitenlucht) ten minste thermisch verzinkt, minimaal 65 mu
 - overige stalen onderdelen in een oncontroleerbaar vochtig milieu (spouw) thermisch verzinkt, minimaal 65 mu, met een polyester poedercoating met een droge laagdikte van minimaal 80 mu

- Brandwerendheid:**
- de staalconstructie brandwerend bekleden c.q. behandelen overeenkomstig het bouwbesluit en de bouwvergunning

- Aansluitingen:**
- stelvogen aangieten met krimparme mortel (K70)
 - Alle boorankers: Hilti HIT-RE 500-SD (art.nr 387092/387093)
inlijndiepte (9x diameter): M12= 110mm; M16= 145mm; M20= 180mm
tenzij anders aangegeven.

Opmerkingen:

B02

XXX = bestaand staalprofiel

= bestaand beton

W.A.-M16= Willemsanker M16

Maten in het werk controleren c.q. bepalen

Voor plattegronden zie tekening B01

E			
D			
C			
B			
A	12-02-13	zie pijl	T.T.
wijziging	datum	omschrijving	getekend

Kalpersgracht 101, 1015 CH Amsterdam
telefoon (020) 623 31 57 telefax (020) 624 18 51
E-mail info@strackee.nl

STRACKEE BV BOUWADVIESBUREAU

werk	Big Spotters' Hill Amsterdam	werksnummer	910-199
onderdeel	Portaal A en constructie in gevels	tekeningnr.	B02
architect	Lehner Gunther Architectuur	wijziging	A
datum	19-12-2012	projectleider	W.B.
		tekenaar	T.T.
		school	1:50/1:10

