

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
1 Beplanting	8
10 Bomen	8
101 Boomspiegels in verharding	8
1010 <u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	8
1011 <u>Incidentele werkzaamheden</u>	9
105 Verwijderen stamschot en Hedera van bomen	9
1051 <u>Incidentele werkzaamheden</u>	9
11 Bosplantsoen	10
110 Regulier onderhoud	10
1102 <u>Onkruidbeheer / uitmaaïen randen</u>	10
1112 <u>Snoeien beplanting</u>	11
1113 <u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, tot ca.</u>	11
1114 <u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, ca. 5</u>	12
1115 <u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, tot</u>	14
1116 <u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, ca.</u>	16
112 Vellen boomvormers in bosplantsoen	18
1120 <u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	18
1121 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	19
1122 <u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	20
113 Vellen boomvormers in plantvakken	21
1130 <u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	21
1131 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	22
1132 <u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	23
114 Vellen boomvormers in grasveld/gazon	24
1140 <u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	24
1141 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	25
1142 <u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	26
115 Vellen boomvormers in (half)verharding	27
1151 <u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>	27
1152 <u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>	28

12	Natuurbos	29
1210	<u>Uitmaaïen natuurbos</u>	29
16	Heesters	29
161	Sierheesters	29
1610	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	29
1611	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>	30
1612	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	30
1613	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	31
1614	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	32
1615	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	32
162	Bodembedekkers	33
1620	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	33
1622	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>	34
1623	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>	34
1624	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	35
1625	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	35
17	Vaste planten	36
1710	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	36
1712	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	36
1713	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	37
18	Hagen	38
1811	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>	38
1813	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>	38
1814	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>	39
1815	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>	40
1816	<u>Knippen hagen, frequentie</u>	40
1817	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>	42
1818	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	43
1819	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>	44
183	Scheren vormbomen	44
184	Geluidschermen	45
1840	<u>Snoeien klimbeplanting aan geluidschermen</u>	45
19	Verwijderen ongewenste beplanting	46
191	Incidenteel onderhoud	46
1910	<u>Ongewenste houtige beplanting verwijderen</u>	46
1911	<u>Ongewenste houtige beplanting verwijderen</u>	47
1912	<u>Verwijderen ongewenste beplanting chemisch</u>	48
2	Gras en kruidachtigen	51
21	Beheer gras en kruidachtigen	51
2110	<u>Beheersen grashoogte grasveld</u>	51
2115	<u>Regulier onderhoud, maaïen op frequentie</u>	53
2118	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	54
22	Graskant	55
2210	<u>Regulier onderhoud, graskant langs verharding</u>	55
2211	<u>Incidenteel onderhoud, graskant langs verharding</u>	55
2220	<u>Regulier onderhoud, graskant langs beplanting</u>	56
2222	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>	56
23	Trapvelden	57
2310	<u>Regulier onderhoud, maaïen op beeld</u>	57
2311	<u>Regulier onderhoud, maaïen op frequentie</u>	59
24	Hondenuitlaatplaatsen	59
2410	<u>Regulier onderhoud, intensief</u>	59
2411	<u>Regulier onderhoud, basis</u>	60
2412	<u>Regulier onderhoud, extensief</u>	60
2414	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>	61
25	Bermen	61
251	Maaïen, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.	61

2511	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	61
2512	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	62
2513	<u>Talud 1x per jaar</u>	62
2514	<u>Talud 2x per jaar</u>	63
252	Maaien, maaisel direct verwerken	63
2520	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	63
2521	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	64
2522	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>	64
2524	<u>Uitzichthoeken 4x per jaar</u>	64
2525	<u>Talud terrein 1x per jaar</u>	65
2526	<u>Talud terrein 2x per jaar</u>	65
2527	<u>Talud 4x per jaar</u>	65
253	Maaien, maaisel niet verwerken	65
2531	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>	66
2532	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	66
2533	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>	66
2534	<u>Talud 1x per jaar</u>	66
2535	<u>Talud 2x per jaar</u>	67
2536	<u>Uitzichthoeken talud 4x per jaar</u>	67
254	Bijmaaien	67
2544	<u>Incidenteel bijmaaien</u>	67
26	Gefaseerd maaien	68
28	Watergangen en vijvers	69
281	Regulier onderhoud, maaien watergangen en vijvers	69
2811	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m</u>	69
2812	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3</u>	69
2813	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3</u>	70
2814	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, zonder terrein</u>	71
282	Incidenteel onderhoud, maaien watergangen en vijvers	72
2821	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m</u>	72
2822	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3</u>	73
2823	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3</u>	73
2824	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, zonder terrein</u>	74
283	Maaien vijvers	75
2831	<u>Maaien vijvers regulier</u>	75
2832	<u>Maaien vijvers incidenteel</u>	75
285	Reinigen duikers	76
2851	<u>Natte watergang</u>	76
2852	<u>Droge watergang</u>	76
2855	<u>Maaien talud, basaltblokken</u>	77
3	Civieltechnisch aanleg/onderhoud.	78
34	Halfverharding.	78
341	Parelgrind.	78
342	Kleischelpen.	79
343	Nobre Cal.	81
344	Profileren paden.	83
345	Overlagen en profileren paden.	83
38	Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.	83
381	Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking	83
382	Grond/funderingsmat. vervoeren naar depot	84
383	Depotwerkzaamheden.	84
384	Grond/funderingsmateriaal vervoeren depot/werk.	86
385	Grond/funderingsmaterialen afvoeren naar elders.	86
39	Leveranties.	87
397	Menggranulaat.	87
398	Halfverhardingen.	87

4	Terreininrichtingselementen	88
42	Zand (val)ondergronden en speelplekken	88
4210	<u>Regulier onderhoud</u>	88
4211	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	88
43	Kunstgras valondergronden	90
4310	<u>Regulier onderhoud</u>	90
4311	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	90
5	Verhardingen	90
57	Regulier onderhoud, onkruidbeheer op verharding	90
570	Onkruidbeheer op verharding, beeldniveau	90
575	Nulbeurt, onkruid op verhardingen	93
6	Invasieve soorten	95
61	Bestrijden invasieve soorten	95
611	Bestrijden reuzenberenklauw	95
612	Bestrijden Japanse duizendknoop	96
614	Bestrijden Jacobskruiskruid	103
616	Bestrijden waterwaaier (Cabomba)	103
617	Bestrijden Waterteunisbloem	104
618	Bestrijden bramen	105
7	Renovatie beplanting en gras	106
71	Verwijderen begroeiing	106
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>	106
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>	107
72	Grondwerk	108
7210	<u>Spitten</u>	108
7211	<u>Frezen, vlak.</u>	109
7212	<u>Frezen, talud</u>	110
7213	<u>Egaliseren</u>	110
7214	<u>Verdichten</u>	111
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>	112
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>	112
7217	<u>Profilieren taluds</u>	113
73	Plant- en zaaiwerk	113
731	Plantwerk vlak terrein	113
7310	<u>Bosplantsoen</u>	113
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	114
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	115
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	115
7314	<u>Solitairs</u>	115
7315	<u>Vaste planten</u>	116
7316	<u>Linthagen</u>	116
7317	<u>Blokhagen</u>	117
7318	<u>Klimplanten</u>	118
732	Plantwerk op talud	118
7320	<u>Bosplantsoen</u>	118
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>	120
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>	120
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>	120
7324	<u>Solitairs</u>	121
7325	<u>Linthagen</u>	121
7326	<u>Blokhagen</u>	122
733	Zaaiwerk vlak terrein	122
7331	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>	122
7332	<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>	123
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>	124

734	Zaaiwerk talud	124
7341	<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>	124
7342	<u>Inzaaien bermen op talud</u>	125
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>	126
736	Watergeefstelsysteem	126
7360	<u>Aanbrengen gietrand</u>	126
737	Planten bomen	127
7371	<u>Maken plantgaten.</u>	127
7372	<u>Planten bomen maat 14-16</u>	127
7373	<u>Planten bomen maat 16-18</u>	128
7374	<u>Planten bomen maat 18-20</u>	128
7375	<u>Planten bomen maat 20-25</u>	129
7376	<u>Aanbrengen mulchlaag</u>	129
738	Aanbrengen boompalen	130
7381	<u>Aanbrengen boompalen 2 stuks per boom</u>	130
7383	<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>	130
7384	<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>	130
739	Tijdelijke afrasteringen	130
7390	<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>	130
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>	131
74	1 jaar nazorg	131
7410	<u>Onkruidbeheer beplanting</u>	131
7411	<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>	132
75	Nazorg na oplevering van de deelopdracht	133
750	Bosplantsoen, wortelgoed	133
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	133
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>	133
7503	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>	134
7504	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>	134
751	Bosplantsoen, kluitgoed	134
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	134
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>	134
7513	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>	134
7514	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>	134
752	Sierheesters, wortelgoed	135
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>	135
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>	135
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>	135
753	Sierheesters, kluitgoed	135
7531	<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 30-60</u>	135
7532	<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 60-80</u>	135
7533	<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 80-100</u>	136
754	Haagplantsoen, wortelgoed	136
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	136
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed	136
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>	136
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed	136
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>	136
758	Vaste planten	137
7581	<u>Vaste planten maat P9</u>	137
759	Bomen en solitaires	137
7591	<u>Solitaire, maat 80-150 m.kl.</u>	137
7592	<u>Bomen maat 14-16</u>	137
7593	<u>Bomen maat 16-18</u>	138
7594	<u>Bomen maat 18-20</u>	138
7595	<u>Bomen maat 20-25</u>	138

81	Verkeersmaatregelen	139
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>	139
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>	139
8112	<u>Verkeersregelaar</u>	140
8113	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>	141
82	Voorkomen graafschade	141
84	Verwijderen gietranden	141
8410	<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>	141
8420	<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>	141
85	Tijdelijke voorzieningen	142
8510	<u>Toepassen rijplaten</u>	142
86	Ter beschikking stellen	143
8610	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. klein</u>	143
8620	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. groot</u>	144
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	144
8640	<u>Incidentele werkzaamheden</u>	145
8650	<u>Rijdend materieel</u>	145
8660	<u>Hand materieel</u>	147
8670	<u>Personeel</u>	147
88	Afvoer- en acceptatiekosten.	147
8820	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.</u>	148
9	Staartposten	149
3.	B e p a l i n g e n	150
01	Algemeen en administratief	151
01 01	Algemene bepalingen	151
01 02	Betalingsregelingen: aannemingssom	153
01 03	Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden	155
01 04	Betalingsregelingen: risicoregeling	155
01 05	Betalingsregelingen: indexeringsregeling	155
01 08	Bijdragen	155
01 09	Kabels en leidingen	155
01 10	Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen	156
01 11	Verband met andere werken	156
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	157
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	158
01 14	Bouwstoffen	160
01 15	Geschillen	162
01 16	Verzekeringen	163
01 17	Vrijgekomen materialen	163
01 18	Bescherming te handhaven vegetatie	166
01 19	Arbeidsomstandigheden	166
01 20	Kwaliteitsborging	167
01 21	RAW-raamovereenkomst	168
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	168
01 23	Communicatie	169
01 24	Beeldkwaliteit	169
01 27	Bijzondere voorwaarden	169
01 29	Veiligheid	170
01 30	Bijzondere voorwaarden	170
22	Grondwerken	173
22 2	Grondbewerkingen	173
22 22	Eisen en uitvoering	173
22 24	Risicoverdeling en garanties	173

50	Afval- en reinigingsdiensten	174
50 1	Afvaldiensten	174
50 11	Begrippen	174
50 12	Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil	174
50 15	Bijbehorende verplichtingen	175
50 5	Deelhoofdstuk 50.5	175
50 52	Eisen en uitvoering hondenuitwerpselen	175
51	Groenvoorzieningen	177
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	177
51 02	Eisen en uitvoering	177
51 03	Informatie-overdracht	178
51 04	Risicoverdeling en garanties	179
51 06	Bouwstoffen	180
51 07	Meet- en verrekenmethoden	181
51 2	Gras en kruidachtigen	181
51 22	Eisen en uitvoering	181
51 23	Informatie-overdracht	182
51 25	Bijbehorende verplichtingen	182
51 4	Beplantingen	183
51 41	Begrippen	183
51 42	Eisen en uitvoering	183
51 43	Informatie-overdracht	184
51 44	Risicoverdeling en garanties	184
51 45	Bijbehorende verplichtingen	186
51 46	Bouwstoffen	187
51 5	Bomen	188
51 51	Begrippen	188
51 52	Eisen en uitvoering	188
51 53	Informatie-overdracht	188
51 55	Bijbehorende verplichtingen	188
51 56	Bouwstoffen	188
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen	193
62 1	Tijdelijke verkeersmaatregelen	193
62 12	Eisen en uitvoering	193
62 14	Risicoverdeling en garanties	194
62 15	Bijbehorende verplichtingen	194
80	Funderingslagen	196
80 1	Verhardingslagen van steenmengsel	196
80 12	Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering	196

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Avri
Meersteeg 15
4191 NK Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

02 Directie

De directie UAV wordt gevoerd door Avri of door haar te machtigen personen. In de opdrachtbrief worden één of meerdere personen aangewezen om als directie op te treden.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen verspreid binnen de gemeente Tiel, perceel zuid. (onder de spoorlijn).

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- Onderhoud beplantingen
- Maaiwerkzaamheden
- Maaien bermen en watergangen
- Onkruidbeheersing op (half)verhardingen
- Renovatie groenvoorzieningen

05 Tijdsbepaling

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 1 januari tot en met 31 december 2023.

De raamovereenkomst wordt gesloten voor de duur van 1 jaar, met een mogelijke verlenging van maximaal 3 x 1 kalenderjaar. In deze periode zullen er door de directie deelopdrachten aan de opdrachtnemer worden verstrekt. De opleverdatum wordt per deelopdracht bepaald bij het verstrekken van de deelopdracht.

Per deelopdracht dient de aannemer een planning en startdatum in te dienen ter goedkeuring door de directie.

Wijzigingen in budget of organisatorische veranderingen kunnen aanleiding zijn om geen gebruik te maken van de optie om te verlengen.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) is niet van toepassing.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

<https://avri.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=4e4505407a43436fab68192b57eb0faf>

02 Peilen en hoofdafmetingen

NVT

04 Bijlagen

- BLVC-plan
- Inschrijvingsleidraad
- URL-viewer
- Ecologisch protocol
- Bijlage gefaseerd maaien

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom 'Hoeveelheid resultaatsverplichting' alleen gebruik gemaakt van 'F', waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een 'fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting' is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
1			Beplanting				
10			Bomen				
101			Boomspiegels in verharding				
1010			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
101010	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101020	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101030	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			728,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .2.	Boom in verharding, zonder boomrooster				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101050	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			85,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101060	514818		Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			85,00 I
			Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .2.	Grondsoort: klei				
		. . .1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
101070	514818	.	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	52,00	F	
		.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid				
		1.	Te onderhouden aantal	st			85,00 I
		.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.1.	Boom in verharding, met boomrooster				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1011		.					
		.	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
101110	516899	.	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit B naar A	st	100,00	F	
		.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		.	boomspiegels van kwaliteitsniveau B naar				
		.	kwaliteitsniveau A.				
		.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		.	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		.	boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen				
		.	kan worden, inclusief het verwijderen van				
		.	wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.	Bomen in verharding met open boomspiegel.				
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101120	516899	.	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit C naar A	st	100,00	F	
		.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		.	boomspiegels van kwaliteitsniveau C naar				
		.	kwaliteitsniveau A.				
		.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		.	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		.	boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen				
		.	kan worden, inclusief het verwijderen van				
		.	wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.	Bomen in verharding met open boomspiegel.				
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101130	516899	.	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit D naar A	st	100,00	F	
		.	Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
		.	boomspiegels van kwaliteitsniveau D naar				
		.	kwaliteitsniveau A.				
		.	Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
		.	voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
		.	boomspiegel met het regulier onderhoud meegenomen				
		.	kan worden, inclusief het verwijderen van				
		.	wortelopslag en ongewenste beplanting.				
		.	Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2				
		.	Bomen in verharding met open boomspiegel.				
		.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
105		.	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
1051		.	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
105110	515551	. 1. 1. 3	Verwijderen waterlot. Betreft: Wegnemen van waterlot tot 4,00 m boven maaiveld en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet. Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen tot 4.00 m boven maaiveld Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	75,00	F
105120	515551	. 1. 1. 3	Verwijderen waterlot. Betreft: Wegnemen van waterlot tot 6,00 m boven maaiveld en van wortelopslag tot 1,00 m vanuit stamvoet. Bereikbaar met hoogwerker Verwijderen tot 600 m boven maaiveld Vrijgekomen materiaal verkleinen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	75,00	F
105140	517499		Verwijderen Hedera uit boom Betreft: jaarlijks wegnemen van Hedera tot 4,00 m boven maaiveld. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	100,00	F
105150	517499		Verwijderen Hedera uit boom Betreft: jaarlijks wegnemen van Hedera tot 6,00 m boven maaiveld. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	100,00	F
11			Bosplantsoen Randen grenzend aan de insteek watergangen worden niet uitgemaaid.			
110		. .	Regulier onderhoud In verband met onkruidbeheersing dient er rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20% van het totale oppervlak aan bosplantsoen jaarlijks wordt teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt niet verrekend.			
1102			<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien randen</u> Inclusief uitmaaaien bramen			
110230	514422	. 1. 1. 9. 1.	Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar Op aangeven directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m Maaisel kneuzen en laten liggen	m	57.268,00	F
110240	514422	. 2. 1. 9. 1. 1.	Uitmaaaien rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaaien in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 4 onderhoudsbeurt(en): per jaar Op aangeven directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m Tussen de rijen maaaien Maaisel kneuzen en laten liggen	m	4.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
110250	514422	.	.	.	.	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Exact tijdstip op aanwijzing van directie . Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	14.317,00	F	
110260	514422	.	.	.	.	Uitmaaïen rand beplantingsvak. Betreft het uitmaaïen in bestaande bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): per jaar Soort en leeftijd van de beplanting: variabel 2. Perceel met talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 .1. Afstand tussen de rijen: ca. 1 tot ca. 1,5 m .9. Exact tijdstip op aanwijzing van directie . Bewerkingsbreedte: ca 1,5 - 2, m .1. Tussen de rijen maaien .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	m	1.000,00	F	
1112		.	.	.	.	<u>Snoeien beplanting</u>				
111210	514425	.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak. .9. Betreft: bosplantsoen incl. bodembedekkende onderbeplanting. .2. Takken verwijderen tot 1,00 m uit de kant van de verharding Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Haagvorming is niet toegestaan. Overhangende takken tot 5,00 m hoogte van de beplanting verwijderen. Takken bodembedekkers verwijderen tot rand plantvak. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	15.317,00	F	
1113		.	.	.	.	<u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u>				
111310	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m .9. Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111320	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. . Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00 F	
111330	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. . Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00 F	
111340	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. . Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00 F	
1114		 <u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, ca. 5 m of meer</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111410	514433	 1.3.4.9. 1. .				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
111440	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer . .9. . . Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Snoei/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00	F
1115		 <u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u>			
111510	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . .9. . . Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F
111520	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . .9. . . Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00	F
111530	514433	 Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. . . . Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. . . Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . .9. . . Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
111540	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00	F	
111550	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Terugzetten door 100%, van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F	
111560	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Terugzetten door 100%, van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20).1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00	F	
111570	514433	.	.	.	.	Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op vlak terrein. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting .3. Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 . .3. Hoogte beplanting: tot ca. 5 m . . .9. Afzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed.1. Afzetten tot op de stobbe1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
111580	514433	. 1.3.3.9.1.1 1116	Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op talud. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler, en/of moeilijk bereikbaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 5 m Afzetten door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, ca. 5 m of meer	m2	200,00	F
111610	514433	 1.3.4.9. .1.1	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F
111620	514433	 1.3.4.9. .1.1	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door ca. 25%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00	F
111630	514433	 1.3.4.9. .1.1	Afzetten beplanting. Betreft: bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door ca. 50%, verspreidt door het vak van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe m.u.v. de in het vak aanwezige bomen (> ø 0,20). Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
111680	514433	. 1.3.4.9.1.1 . 112 1120	Afzetten beplanting. Betreft: afzetten rand bosplantsoen (100 %) op talud. Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud van 1 : 3 of steiler, en/of moeilijk bereikbaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Afzetten door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Afzetten tot op de stobbe Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Vellen boomvormers in bosplantsoen <u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>	m2	200,00	F	
112010	515101	. .9.9. 112020	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	F	0,20 L
112020	515101	. .9.9. 112020	Verwijderen bomen. Bomen in bosplantsoen Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Boomsoort(en): divers Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Stamhout vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	20,00	F	0,20 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
112030	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in bosplantsoen			
		.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: van ca. 0,1 tot 0,2 m			
		.9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld			
		.	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken			
		.	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	I		0,20 L
		.	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,			
		.	ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.			
		.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112040	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in bosplantsoen			
		.	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of			
		.	moeilijk bereikbaar			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: van ca. 0,1 tot 0,2 m			
		.9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld			
		.	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken			
		.	behandelen tegen uitlopen met een chemisch	I		0,20 L
		.	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,			
		.	ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.			
		.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1121		.	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>			
112110	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in bosplantsoen			
		.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: tot ca. 0,1 m			
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
		.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25 L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
112120	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in bosplantsoen			
		.	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of			
		.	moeilijk bereikbaar			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: tot ca. 0,1 m			
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
		.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25 L
		.3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112130	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
112140	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1122			<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
112210	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,25 L
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
112220	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,25 L
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
112230	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
112240	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in bosplantsoen				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
113			Vellen boomvormers in plantvakken				
1130			<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
113010	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				0,20 L
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,				
			ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
113020	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				0,20 L
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,				
			ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
113030	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in plantvakken			
		.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: van ca. 0,1 tot 0,2 m			
		. .9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld			
		.	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken	I		0,20 L
		.	behandelen tegen uitlopen met een chemisch			
		.	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,			
		.	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.			
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
113040	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in plantvakken			
		.	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of			
		.	moeilijk bereikbaar			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: van ca. 0,1 tot 0,2 m			
		. .9.	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld			
		.	ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken	I		0,20 L
		.	behandelen tegen uitlopen met een chemisch			
		.	bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,			
		.	ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.			
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
1131		.	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>			
		.				
113110	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in plantvakken			
		.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: tot ca. 0,1 m			
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
		.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		. .1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25 L
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				
113120	515101	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F
		.	Bomen in plantvakken			
		.	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of			
		.	moeilijk bereikbaar			
		.	Boomsoort(en): divers			
		.9.	Diameter borsthoopte: tot ca. 0,1 m			
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder			
		.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel			
		. .1.	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3		0,25 L
		. . .3.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een			
		.	inrichting.			
		.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113130	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
113140	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1132			<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
113210	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,25 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
113220	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,25 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
113230	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
113240	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in plantvakken				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		. .1. . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
114			Vellen boomvormers in grasveld/gazon				
1140			<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
114010	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				0,20 L
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,				
			ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
114020	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
			Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .9. . .	Vellen; hoogte van de stobben boven het maaiveld				
			ten hoogste 0,05 m; snoei-/zaagvlakken				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				0,20 L
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,				
			ter ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				
		. . .3. .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114130	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
114140	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1142			<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
114210	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,25 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
114220	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,25 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
114230	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
114240	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in grasveld/gazon				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met teelaarde	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		9	Vrijgekomen materiaal bij uitfrezen stobben laten liggen				
			en egaliseren.				
115			Vellen boomvormers in (half)verharding				
1151			<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
115110	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3			0,25 L
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met straatzand				
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
115120	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.2.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
			maaiveld, inclusief gehele wortelgestel	m3			0,25 L
		. .1. . . .	Ontstane gaten vullen met straatzand				
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115130	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		.	.	Bomen in (half)verharding				
		.	.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.	.	Boomsoort(en): divers				
		9.	.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,40 m onder				
		.	.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		.1.	.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3			0,35 L
		.3.	.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
115140	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		.	.	Bomen in (half)verharding				
		.	.	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
		.	.	moeilijk bereikbaar				
		.	.	Boomsoort(en): divers				
		9.	.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.2.	.	Verwijderen tot een diepte van ten minste 0.40 m onder				
		.	.	maaiveld, inclusief gehele wortelgestel				
		.1.	.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3			0,35 L
		.3.	.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1152		.	.	<u>Vellen boomvormers en uittrezen stobben</u>				
115210	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		.	.	Bomen in (half)verharding				
		.	.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.	.	Boomsoort(en): divers				
		.9.	.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.1.	.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3			0,25 L
		.3.	.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
115220	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		.	.	Bomen in (half)verharding				
		.	.	Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
		.	.	moeilijk bereikbaar				
		.	.	Boomsoort(en): divers				
		.9.	.	Diameter borsthoogte: tot ca. 0,1 m				
		.1.	.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3			0,25 L
		.3.	.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
115230	515101	.	.	Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
		.	.	Bomen in (half)verharding				
		.	.	Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3				
		.	.	Boomsoort(en): divers				
		.9.	.	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.1.	.	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3			0,35 L
		.3.	.	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		.	.	Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		.	.	inrichting.				
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
115240	515101		Verwijderen bomen.	st	20,00	F	
			Bomen in (half)verharding				
			Perceel met talud van 1 : 3 of steiler en/of				
			moeilijk bereikbaar				
			Boomsoort(en): divers				
		.9. . . .	Diameter borsthoogte: van ca. 0,1 tot 0,2 m				
		.1. . . .	Ontstane gaten vullen met straatzand	m3			0,35 L
		. . .3. . .	Stamhout vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
			Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
			inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
12			Natuurbos				
1210			<u>Uitmaaaien natuurbos</u>				
121010	514421		Uitmaaaien beplantingsvak.	are	108,55	F	
			Betreft: uitmaaaien natuurbos				
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			Soort en leeftijd van de beplanting: circa 1 jaar of meer				
			na aanplant				
		1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		1. .	Maaisel kneuzen en laten liggen				
121020	512502		Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	60,00	F	
			Betreft: maaaien bermstrook langs pad door natuurbos				
		2.	Standaard beheer				
		. . .9. . .	Aantal maaibeurten: 4				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
16			Heesters				
			In verband met onkruidbeheersing dient er				
			rekening mee gehouden te worden dat tot ca. 20%				
			van het totale oppervlak aan sierheesters wordt				
			teruggezet. Mogelijke extra onkruidgroei wordt				
			niet verrekend.				
161			Sierheesters				
1610			<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
			Werkzaamheden worden bepaald i.o.m. opdrachtgever.				
161010	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			483,70 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		9. .	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161020	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			170,18 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. . .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .2. . .	Grondsoort: klei				
		9. .	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
161030	514807		Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			170,18 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.2.	Grondsoort: klei				
		.9.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		.4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1611			<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
161110	516899		Beeld aanpassen beplanting kwl. B->A	m2	8.000,00	F	
			Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het				
			kwaliteitsniveau in beplanting van kwaliteitsniveau B				
			naar kwaliteitsniveau A.				
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
			beplanting met het regulier				
			onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het				
			verwijderen van wortelopslag en ongewenste				
			beplanting.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161120	516899		Beeld aanpassen beplanting kwl. C->A	m2	8.000,00	F	
			Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het				
			kwaliteitsniveau in beplanting van kwaliteitsniveau C				
			naar kwaliteitsniveau A.				
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
			beplanting met het regulier				
			onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het				
			verwijderen van wortelopslag en ongewenste				
			beplanting.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
161130	516899		Beeld aanpassen beplanting kwl. D->A	m2	8.000,00	F	
			Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het				
			kwaliteitsniveau in beplanting van kwaliteitsniveau D				
			naar kwaliteitsniveau A.				
			Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
			voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
			beplanting met het regulier				
			onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het				
			verwijderen van wortelopslag en ongewenste				
			beplanting.				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1612			<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
161210	514425		Snoeien rand beplantingsvak.	m	29.160,00	F	
			Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar.				
			Tijdstip: juni, e.e.a. in overleg met directie				
		.3.	Betreft: opgaande heesters gecombineerd met				
			bodembedekkende heesters				
		.9.	Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van				
			verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier				
			terrein, etc.				
			Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe				
			verwijderen.				
		.1.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
161220	514425	 Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het plekgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr <u>161210</u> Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. .3. Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters .9. Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen.1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	2.916,00 F	F
161260	514813	 Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras Betreft: opgaande heesters gecombineerd met bodembedekkende heesters 1. Te onderhouden lengte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .2. Grondsoort: klei .9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	F
1613		 Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting			
161340	514432	 Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .4. Dichtheid: 100 - 200 st/100 m² .1. Hoogte beplanting: tot ca. 1 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m²	2.500,00 F	F
161350	514432	 Terugzetten beplanting. 3. Betreft: gesloten opgaande beplanting gecombineerd met bodembedekkende heesters .5. Dichtheid: 200 of meer st/100 m² .9. Hoogte beplanting: tot ca. 2 m .9. Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,30 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief zijanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. .1. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m²	2.500,00 F	F

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
161510	514412	 Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatums: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	600,00 F	
161520	514412	 Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak sierheesters (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	300,00 F	
161530	514412	 Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak sierheesters 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting 1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie 9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	300,00 F	
162		 Bodembedekkers			
1620		 Regulier onderhoud, onkruidbeheer			
162010	514807	 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte 2. Kwaliteitsniveau A 3. Reactietijd na besteks melding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 9 Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
		 are 55,85 I			
162020	514807	 Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 3. Reactietijd na besteks melding 3 werkdagen 2. Grondsoort: klei 9 Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
		 are 15,58 I			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162030	514807	. 1.4.3.2.9.4 Regulier onderhoud, snoeien beplanting	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: bodembedekkers Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F	
1622						
162210	514425	4.9. .9 Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar. Tijdstip: juni, e.e.a. in overleg met directie Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	3.849,00 F		
162220	514425	. .9 Snoeien rand beplantingsvak. Betreft: het pleksgewijs snoeien van randen als aanvullende beurt op de onderhoudsbeurt volgens bestekpostnr. 162210 Tijdstip: in oktober, e.e.a. in overleg met directie. Betreft: bodembedekkende heesters Takken verwijderen tot 0,20 m uit de kant van verharding, gebouwen, gras, hekwerk, particulier terrein, etc. Takken tot op gesteltakken of de stam of stobbe verwijderen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	750,00 F		
162270	514811	. 1.3.3.2.9.9 Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht. Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00 F		
1623		. Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
162350	514432	 4.5.1.9.	Terugzetten beplanting. Betreft: bodembedekkende heesters Dichtheid: 200 of meer st/100 m2 Hoogte beplanting: tot ca. 1 m Terugzetten door 100 % van de beplanting weg te nemen tot op de stam of stobbe, tot ca. 0,20 m boven maaiveld (afhankelijk van de soort), m.u.v. de in het vak aanwezige bomen. Inclusief zijanten en bodembedekkende onderbeplanting, e.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.000,00 F	F
1624			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
162410	514899		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.000,00 F	F
162420	514899		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.000,00 F	F
162430	514899		Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	4.000,00 F	F
1625			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
162510	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembekkers (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .4. Betreft: bodembedekkende heesters1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	77,00	F	
162520	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak bodembedekkende (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .4. Betreft: bodembedekkende heesters1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	38,50	F	
162530	514412	.	.	.	.	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak bodembedekkende .4. Betreft: bodembedekkende heesters1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	38,50	F	
17		.	.	.	.	Vaste planten				
1710		.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
171010	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.	.	.		are			24,00 I
171020	514807	.	.	.	.	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: vaste planten 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen2. Grondsoort: klei9. Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
		.	.	.	.		are			24,00 I
1712		.	.	.	.	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
171220	514299		Voorjaarsbeurt vaste planten Betreft: het verwijderen van uitgebloeide bloeiwijze en afgestorven loof van vaste planten in het voorjaar. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt in de 1e/2e week van maart. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.400,00	F
171230	514899		Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit B naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau B naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160,00	F
171240	514899		Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160,00	F
171250	514899		Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in vaste planten van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	160,00	F
1713			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
171310	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak vaste planten (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .9. Betreft: vaste planten .1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	13,80	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
171320	514412	. .9.1.9	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit rand beplantingsvak vaste planten (1 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding Betreft: vaste planten Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6,54	F
171330	514412	9.1.9	Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit beplantingsvak vaste planten Betreft: vaste planten Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	6,54	F
18			Hagen			
1811			Regulier onderhoud, onkruidbeheer			
181110	514807	. 1.2.3.2.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00	F
181120	514807	. 1.3.3.2.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00	F
181130	514807	. 1.4.3.2.9.4	Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haag Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	52,00	F
1813			Knippen hagen, beeldkwaliteit hoogte hagen 0,50 tot 1,00 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
181310	514817	.	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers	week	52,00	F	
		9.	.	.	.	.	Knippervlak Betreft: hagen	m2			5.247,62
		.	2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	9.	.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	.	4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
181320	514817	.	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers	week	52,00	F	
		9.	.	.	.	.	Knippervlak Betreft: hagen	m2			2.592,96
		.	3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	9.	.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	.	4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
181330	514817	.	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers	week	52,00	F	
		9.	.	.	.	.	Knippervlak Betreft: hagen	m2			2.592,20
		.	4.	.	.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.	3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	9.	.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	.	4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1814		.	.	.	.	.	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u> hoogte hagen 1,00 tot 1,50 m				
181410	514817	.	.	.	.	.	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers	week	52,00	F	
		9.	.	.	.	.	Knippervlak Betreft: hagen	m2			3.496,24
		.	2.	.	.	.	Kwaliteitsniveau A				
		.	3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	2.	.	.	Grondsoort: klei				
		.	.	.	9.	.	Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant				
		.	.	.	.	4.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
		.	.	.	.	.	Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181420	514817	. 9.3.3.2.9.4	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers Knippervlak Betreft: hagen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m2	52,00 F		1.316,39 I
181430	514817	. 9.4.3.2.9.4	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers Knippervlak Betreft: hagen Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m2	52,00 F		1.316,39 I
1815			<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u> hoogte hagen 1,50 m of meer				
181520	514817	. 9.3.3.2.9.4	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers Knippervlak Betreft: hagen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m2	52,00 F		243,23 I
181530	514817	. 9.4.3.2.9.4	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Plantsoort van de haag: divers Knippervlak Betreft: hagen Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Leeftijd beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week m2	52,00 F		9.577,38 I
1816			<u>Knippen hagen, frequentie</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
181620	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	15.681,16	F
				Terugknippen tot op oude hout.			
				Plantsoort van de haag: divers			
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.			
				kopse kanten.			
		.9.		Betreft: haag			
		.1.		Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		. . .2. . . .		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		2. . .		Aantal beurten: 2 per jaar			
				Periode: mei-juni / sept.-okt			
		1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				een inrichting.			
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
181630	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	9.625,26	F
				Terugknippen tot op oude hout.			
				Plantsoort van de haag: divers			
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.			
				kopse kanten.			
		.9.		Betreft: haag			
		.2.		Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .2. . . .		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		2. . .		Aantal beurten: 2 per jaar			
				Periode: mei-juni / sept.-okt			
		1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				een inrichting.			
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
181640	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	19.641,22	F
				Terugknippen tot op oude hout.			
				Plantsoort van de haag: divers			
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.			
				kopse kanten.			
		.9.		Betreft: haag			
		.2.		Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .4. . . .		Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer			
		2. . .		Aantal beurten: 2 per jaar			
				Periode: mei-juni / sept.-okt			
		1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				een inrichting.			
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
181670	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	7.840,58	F
				Terugknippen tot op oude hout.			
				Plantsoort van de haag: divers			
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.			
				kopse kanten.			
		.9.		Betreft: haag			
		.1.		Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m			
		. . .2. . . .		Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		1. . .		Aantal beurten: 1 per jaar			
		1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				een inrichting.			
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
181680	514427			Knippen van (blok)hagen.	m2	4.812,63	F
				Terugknippen tot op oude hout.			
				Plantsoort van de haag: divers			
		4.		De zijkanen en de bovenkant van de haag incl.			
				kopse kanten.			
		.9.		Betreft: haag			
		.2.		Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m			
		. . .3. . . .		Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m			
		1. . .		Aantal beurten: 1 per jaar			
				Periode: mei-juni			
		1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
				een inrichting.			
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181690	514427	 4.9.2.4.1.1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijanten en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Aantal beurten: 1 per jaar Periode: mei-juni Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	9.820,61	F
1817			<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>			
181700	514299	. .	Inkorten haag, van ca. 1,00 m naar 0,50 m Betreft: haag Hoogte van de haag: tot ca. 1,00 m Inkorten door de haag, tot 0,50 m boven maaiveld terug te zetten E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	150,00	F
181710	514299	. .	Inkorten haag, van ca. 1,50 m naar 1,00 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 1,50 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	150,00	F
181720	514299	. .	Inkorten haag, van ca. 2,00 m naar 1,00 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 2,00 m Inkorten door de haag, tot 1,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	150,00	F
181730	514299	. .	Inkorten haag, van ca. 3,00 m naar 1,50 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 3,00 m Inkorten door de haag, tot 1,50 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	150,00	F
181740	514299	. .	Inkorten haag, van ca. 5,00 m naar 3,00 m Betreft: haag Hoogte van de haag: ca. 5,00 m Inkorten door de haag, tot 3,00 m boven maaiveld terug te zetten. E.e.a. op aanwijzing directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	150,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
181760	514427	 4. 9. 1. 2. 9. 1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: tot ca. 0,5 m Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00	F
181770	514427	 4. 9. 2. 3. 9. 1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F
181780	514427	 4. 9. 2. 4. 9. 1	Knippen van (blok)hagen. Terugknippen tot op oude hout. Plantsoort van de haag: divers De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. kopse kanten. Betreft: haag Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m Hoogte van de haag: ca. 1,5 m of meer Tijdstip: september, exacte tijdstip in overleg directie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	800,00	F
1818			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
181820	514899	. .	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in hagen van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.200,00	F
181830	514899	. .	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen onkruid-beplanting van het kwaliteitsniveau in hagen van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de beplanting met het regulier onderhoud meegenomen kan worden, inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.200,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
181840	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Soort: divers Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en): Tijdstip: op aanwijzing van de directie Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. . . . Haagvoet, zonder beschadigen van de haag. .9. . . . Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	5.740,00	F
181850	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Soort: divers Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en): Tijdstip: op aanwijzing van de directie Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. . . . Haagvoet, zonder beschadigen van de haag. .9. . . . Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	11.480,00	F
181860	514422		Uitmaaaien rand beplantingsvak. Soort: divers Betreft: haagvoet haag Gerekend is met 3 onderhoudsbeurt(en): Tijdstip: op aanwijzing van de directie Soort en leeftijd van de beplanting: ca. 1 jaar of meer na aanplant 1. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 .9. . . . Haagvoet, zonder beschadigen van de haag. .9. . . . Bewerkingsbreedte: ca. 1 m aan beide zijden van de haag2. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	17.220,00	F
1819			<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>			
181910	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet (0,5 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .9. . . . Betreft: haagvoet haag1. Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatums: 3e week november en 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	114,80	F
181920	514412		Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft: verwijderen blad uit haagvoet (0,5 meter breed) langs verharding, gras of erfafscheiding .9. . . . Betreft: haagvoet haag1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar. Einddatum: 3e week december exact tijdstip op aanwijzing directie9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	57,40	F
183			Scheren vormbomen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
183400	515599		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F
			Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m.			
			Gerekend is met 1x scheren/knippen per jaar			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Vrije takval mogelijk			
			Verwijderen van waterlot tot 3 m. boven maaiveld en van			
			opslag van stamvoet tot 1 m. vanuit stamvoet.			
			Periode: mei-juni			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
183410	515599		Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00	F
			Boomhoogteklasse: 3 tot 6 m.			
			Gerekend is met 2x scheren/knippen per jaar			
			Bereikbaar met hoogwerker			
			Vrije takval mogelijk			
			Verwijderen van waterlot tot 3 m. boven maaiveld en van			
			opslag van stamvoet tot 1 m. vanuit stamvoet.			
			Periode: mei-juni / sept.- okt.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
184			Geluidschermen			
1840			<u>Snoeien klimbeplanting aan geluidschermen</u>			
184010	514899		Snoeien klimplanten aan geluidschermen	m	400,00	F
			Betreft: snoeien klimplanten geluidschermen langs			
			snelweg A15			
			Frequentie: 1 x per jaar knippen van de klimplanten			
			waarbij overhangend, uithangend of afvallend groen			
			wordt afgeknipt teneinde de klimplanten tegen het			
			scherm te houden en begroeiing en begroening van het			
			scherm te bevorderen.			
			Hoogte: ca. 5 m.			
			Inclusief toepassen verkeersmaatregelen			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
184040	514899		Snoeien klimplanten aan geluidschermen	m	400,00	F
			Betreft: snoeien klimplanten geluidschermen langs			
			provinciale weg			
			Frequentie: 1 x per jaar knippen van de klimplanten			
			waarbij overhangend, uithangend of afvallend groen			
			wordt afgeknipt teneinde de klimplanten tegen het			
			scherm te houden en begroeiing en begroening van het			
			scherm te bevorderen.			
			Hoogte: ca. 5 m.			
			Inclusief toepassen verkeersmaatregelen			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
184060	514899		Onderhoud geluidsschermen	m2	600,00	F
			Betreft: 3 x per jaar maaien van een strook gras en			
			vegetatie langs het geluidsscherm in een breedte van			
			ca. 1,5 meter langs het gehele geluidsscherm, tevens			
			verwijderen van ongewenste vegetatie in de strook			
			langs en tussen de klimplanten tegen het scherm.			
			1 x jaar verwijderen van zaailingen of ongewenste			
			houtige gewassen			
			1 x per jaar controleren en herstellen van gebreken ,			
			herstellen van schade en of loshangend gaas.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
19			Verwijderen ongewenste beplanting			
191			Incidenteel onderhoud			
1910			<u>Ongewenste houtige beplanting verwijderen</u>			
191010	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	5.000,00	F
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet			
			Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste			
			beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in			
			2% van de oppervlakte per beplantingsvak.			
			Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191020	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak	m2	5.000,00	F
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet			
			Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste			
			beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in			
			5% van de oppervlakte per beplantingsvak.			
			Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191030	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak	m2	2.500,00	F
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet			
			Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste			
			beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in			
			10% van de oppervlakte per beplantingsvak.			
			Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191040	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak	m2	1.000,00	F
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet			
			Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste			
			beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in			
			15% van de oppervlakte per beplantingsvak.			
			Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
191050	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Betreft: het dusdanig verwijderen van ongewenste beplanting, zodat deze niet meer terug komt, in 20% van de oppervlakte per beplantingsvak. Ongewenste beplanting incl. wortels verwijderen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.000,00	F	
191060	510199		Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in droge watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.000,00	F	
191070	510199		Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in droge watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m. Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.000,00	F	
191080	510199		Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in natte watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m Profiel van talud na uitfrezen herstellen en inzaaien. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.000,00	F	
191090	510199		Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in natte watergang. Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld Karakter van de begroeiing: bosplantsoen Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting. Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1 Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m. Profiel van talud na uitfrezen herstellen. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.000,00	F	
1911			<u>Ongewenste houtige beplanting verwijderen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
191110	510199		Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, <5 m hoog	m2	5.000,00	F
			Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in			
			vlakke berm.			
			Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot			
			een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld			
			Karakter van de begroeiing: bosplantsoen			
			Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
			Profiel van talud na uitfrezen herstellen.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191120	510199		Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, >5 m hoog	m2	5.000,00	F
			Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in			
			vlakke berm.			
			Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot			
			een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld			
			Karakter van de begroeiing: bosplantsoen			
			Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.			
			Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3			
			Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.			
			Profiel van talud na uitfrezen herstellen.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191130	510199		Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	5.000,00	F
			Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in			
			berm op talud			
			Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot			
			een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld			
			Karakter van de begroeiing: bosplantsoen			
			Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.			
			Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1			
			Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
			Profiel van talud na uitfrezen herstellen.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
191140	510199		Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	5.000,00	F
			Situering: het verwijderen van ongewenste beplanting in			
			berm op talud			
			Afzetten tot op de stobbe; stobben uitfrezen of -boren tot			
			een diepte van ten minste 0,40 m beneden het maaiveld			
			Karakter van de begroeiing: bosplantsoen			
			Aantal m2 betreft de kroonprojectie van de beplanting.			
			Talud 1 : 3 tot en met 1 : 1			
			Hoogte begroeiing: groter dan ca. 5 m.			
			Profiel van talud na uitfrezen herstellen.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1912			<u>Verwijderen ongewenste beplanting chemisch</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
191210	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 2%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 2% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	5.000,00 F		
							2,50 L
191220	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 5%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 5% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.000,00 F		
							2,50 L
191230	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 10%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 10% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.000,00 F		
							1,00 L
191240	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 15%, chemisch Situatie: In beplantingsvak en haagvoet Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen van ongewenste beplanting in 15% van de oppervlakte per beplantingsvak. Overblijvende resten ongewenste beplanting behandelen tegen uitlopen met een chemisch bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan, ter keuze van de aannemer incl. kleurstof. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	500,00 F		
							0,25 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
191250	514299		Verwijderen ongewenste beplanting, 20%, chemisch	m2	500,00	F	
			Situatie: In beplantingsvak en haagvoet				
			Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m				
			Betreft: het verwijderen van bovengrondse delen				
			van ongewenste beplanting in 20% van de				
			oppervlakte per beplantingsvak.				
			Overblijvende resten ongewenste beplanting				
			behandelen tegen uitlopen met een chemisch				
			bestrijdingsmiddel dat wettelijk is toegestaan,				
			ter keuze van de aannemer incl. kleurstof.				0,25 L
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Gras en kruidachtigen				
21			Beheer gras en kruidachtigen				
2110			<u>Beheersen grashoogte grasveld</u>				
211010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Conform viewer				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.893,35 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .3. . . .	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
211020	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Conform viewer				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			57,63 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .4. . . .	Grondsoort: klei				
			Talud 1:3 of steiler				
211030	512804		Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en	week	52,00	F	
			bomen.				
			Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Conform viewer				
		1.	Te onderhouden aantal	st			3.130,00 I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .3. . . .	Grondsoort: klei				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
211040	512899		Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, A	week	52,00	F	
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
			Conform viewer				
			Te onderhouden:	m			906,00 I
			Kwaliteitsniveau A				
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			Grondsoort: Klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
211200	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-grashoogte				
			Conform viewer				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.893,35 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. .3. . . .	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211210	512802	.	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 F	
		.	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-grashoogte			
		.	Conform viewer			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		57,63 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4.	Grondsoort: klei			
		.	Talud 1:3 of steiler			
211220	512804	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00 F	
		.	Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		.	Conform viewer			
		1.	Te onderhouden aantal	st		3.130,00 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
211240	512899	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, B	week	52,00 F	
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		.	Conform viewer	m		906,00 I
		.	Te onderhouden:			
		.	Kwaliteitsniveau B			
		.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.	Grondsoort: Klei			
		.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
211300	512802	.	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 F	
		.	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-grashoogte			
		.	Conform viewer			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		2.893,35 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .3.	Grondsoort: klei			
		.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
211310	512802	.	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00 F	
		.	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-grashoogte			
		.	Conform viewer			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		57,63 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .4.	Grondsoort: klei			
		.	Talud 1:3 of steiler			
211320	512804	.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00 F	
		.	Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen			
		.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
		.	Conform viewer			
		1.	Te onderhouden aantal	st		3.130,00 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		. .3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		. . .3.	Grondsoort: klei			
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211340	512899		Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, C overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Conform viewer Te onderhouden: Kwaliteitsniveau C Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: Klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
2115			<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>	m			906,00 I
211510	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer	are	95.478,94	F	
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 33 maaibeurt(en) per jaar en met 17 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.	st			1.198,00 I
			Aantal obstakels per ronde				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211520	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer	are	1.901,81	F	
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9.	Gerekend is met 33 maaibeurt(en) per jaar en met 17 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.	st			122,00 I
			Aantal obstakels per ronde				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211530	512505		Bijmaaien rondom bomen. Conform viewer	st	29.393,00	F	
		1.	Bomen in grasveld				
		. . .2. .	Gerekend is met 17 beurten per jaar				
211540	512599		Bijmaaien rondom lijnobjecten. Conform viewer	m	15.402,00	F	
			Lijnobjecten in grasveld				
			Gerekend is met 17 beurten per jaar				
211570	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer	are	66.545,93	F	
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.	st			1.198,00 I
			Aantal obstakels per ronde				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211580	512503		Maaien grasveld. Aantal percelen: conform viewer	are	1.325,50	F	
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9.	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 12 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.	st			22,00 I
			Aantal obstakels				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211590	512505		Bijmaaien rondom bomen. Conform viewer	st	20.748,00	F	
		1.	Bomen in grasveld				
		. . .2. .	Gerekend is met 12 beurten per jaar				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211600	512599		Bijmaaien rondom lijnobjecten.	m	10.872,00	F	
			Conform viewer				
			Lijnobjecten in grasveld				
			Gerekend is met 12 beurten per jaar				
211630	512503		Maaaien grasveld.	are	31.289,25	F	
			Aantal percelen: conform viewer				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. .	Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 8				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.				
			Aantal obstakels	st			868,00 I
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211640	512503		Maaaien grasveld.	are	864,46	F	
			Aantal percelen: conform viewer				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9. .	Gerekend is met 15 maaibeurt(en) per jaar en met 8				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.				
			Aantal obstakels	st			22,00 I
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211650	512505		Bijmaaien rondom bomen.	st	13.832,00	F	
			Conform viewer				
		1.	Bomen in grasveld				
		. . .2. . .	Gerekend is met 8 beurten per jaar				
211660	512599		Bijmaaien rondom lijnobjecten.	m	7.248,00	F	
			Conform viewer				
			Lijnobjecten in grasveld				
			Gerekend is met 8 beurten per jaar				
211690	512503		Maaaien grasveld.	are	37,97	F	
			Betreft: recreatief grasveld met verwilderings- bollen				
			Aantal percelen: conform viewer				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .9. . .	Horizontaal en met talud				
		9. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.				
			Aantal obstakels per ronde	st			35,00 I
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
211700	512505		Bijmaaien rondom bomen.	st	46,00	F	
			Conform viewer				
		1.	Bomen in grasveld				
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt per jaar.				
2118			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
211810	512503		Maaaien grasveld.	are	2.893,30	F	
			Betreft: 1 extra ronde maaaien				
			Aantal percelen: conform viewer				
		2.	Standaard beheer				
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.				
			Aantal obstakels per ronde	st			868,00 I
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221110	512511	 9. 1. 1 .	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie, inclusief verwijderen gesneden zode Langs verharding en/of halfverharding Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	7.000,00	F
221120	512511	. 4. 3. 9. 1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,30 m breed, inclusief verwijderen gesneden zode Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
221130	512511	. 4. 3. 9. 1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,50 m breed, inclusief verwijderen gesneden zode. Langs halfverharding Afsteken of afsnijden Periode: op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
2220			<u>Regulier onderhoud, graskant langs beplanting</u> De graskanten langs bosplantsoen worden niet gestoken.			
222010	512511	 1. 1. 1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie inclusief verwijderen gesneden zode Langs beplantingsvakken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	15.000,00	F
222020	512511	 1. 1. 1	Afsteken/afsnijden van graskanten. Periode: op aanwijzing directie inclusief verwijderen gesneden zode Langs beplantingsvakken Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) Uitvoering op aanwijzing directie Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	30.000,00	F
2222			<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
222210	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand beplanting. Betreft: het pleksgewijs afsteken van graskanten Op aanwijzing directie inclusief verwijderen gesneden zode 1. Langs beplantingsvakken .9. Periode: op aanwijzing directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	2.000,00	F
222220	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,30 m breed, inclusief verwijderen gesneden zode. 1. Langs beplantingsvakken .9. Periode: op aanwijzing directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
222230	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken langs een nieuw te construeren lijn, tot max. 0,50 m breed, inclusief verwijderen gesneden zode. 1. Langs beplantingsvakken .9. Periode: op aanwijzing directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	750,00	F
222240	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand boomspiegel. Betreft: het pleksgewijs afsteken van graskanten Op aanwijzing directie inclusief verwijderen gesneden zode 2. Langs boomspiegels .9. Periode: op aanwijzing directie .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	1.000,00	F
23		.	.	.	.	Trapvelden			
2310		.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud, maaien op beeld</u>			
231010	512802	.	.	.	.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F
		.	.	.	.		are		165,72 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INRICHTING	
231020	512802	. 1. 2. 3. 4. 4	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
231030	512804	. 1. 2. 3. 3. 1. 4	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Conform viewer Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
231040	512899	. 1. .	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, A overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Conform viewer Te onderhouden: Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: Klei Horizontaal of met een talud tot 1:3	week	52,00	F	
231060	512802	. 1. 3. 3. 3. 4	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
231070	512802	. 1. 3. 4. 4	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	52,00	F	
231080	512804	. 1. 3. 3. 3.	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Conform viewer Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: klei	week	52,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		 1.	Horizontaal of met een talud tot 1:3			
		 4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
231090	512899		Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, B	week	52,00	F
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
			kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen			
			Conform viewer			
			Te onderhouden:	m		70,00 I
			Kwaliteitsniveau B			
			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
			Grondsoort: Klei			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
2311			<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>			
231150	512503		Maaien grasveld.	are	3.811,52	F
			Aantal percelen: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		. 1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld trapveld			
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9.	Gerekend is met 23 maaibeurt(en) per jaar en met 12			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels.			
			Aantal obstakels per ronde	st		21,00 I
		 1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
231160	512505		Bijmaaien rondom bomen.	st	264,00	F
			Conform viewer			
		1.	Bomen in grasveld			
		. . . 2. .	Gerekend is met 12 beurten per jaar			
24			Hondenuitlaatplaatsen			
2410			<u>Regulier onderhoud, intensief</u>			
241010	512503		Maaien grasveld.	are	1.278,27	F
			Betreft: het maaien van gras op de			
			hondenuitlaatplaatsen			
			Aantal percelen: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		. 9. . . .	Grasveldtype: gras in hondenuitlaatplaats			
			Aantal obstakels per ronde	st		43,00 I
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 3.	Gerekend is met 33 maaibeurt(en) en met 17			
			maaibeurt(en) rondom obstakels			
		 9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
241020	512505		Bijmaaien rondom bomen.	st	1.224,00	F
			Conform viewer			
		1.	Bomen in grasveld			
		. . . 2. .	Gerekend is met 17 beurten per jaar			
241040	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per week.	are	1.278,27	F
			Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen			
			op de hondenuitlaatplaatsen.			
			Gedurende het maaiseizoen.			
			Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening.			
			Gerekend is met 33 beurt(en) per jaar, 1 keer per week.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241050	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per week. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Buiten het maaiseizoen. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 38 beurt(en) per jaar, 2 keer per week. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.471,95	F
241060	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per week. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Buiten het maaiseizoen. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 104 beurt(en) per jaar, 2 keer per week. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	4.028,49	F
2411			<u>Regulier onderhoud, basis</u>			
241110	512503		Maaien grasveld. Betreft: het maaien van gras op de hondenuitlaatplaatsen Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .9. Grasveldtype: gras in hondenuitlaatplaats Aantal obstakels per ronde	are	1.212,02	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 33 maaibeurt(en) en met 17 maaibeurt(en) rondom obstakels9 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st		16,00 I
241120	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per week. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Gedurende het gehele jaar. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 52 beurt(en) per jaar, 1 keer per week. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.909,85	F
241130	512505		Bijmaaien rondom bomen. Conform viewer 1. Bomen in grasveld2. Gerekend is met 17 beurten per jaar	st	272,00	F
2412			<u>Regulier onderhoud, extensief</u>			
241210	512503		Maaien grasveld. Betreft: het maaien van gras op de hondenuitlaatplaatsen Aantal percelen: conform viewer 2. Standaard beheer .9. Grasveldtype: gras in hondenuitlaatplaats Aantal obstakels per ronde	are	4.374,53	F
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 33. Gerekend is met 33 maaibeurt(en) en met 17 maaibeurt(en) rondom obstakels	st		27,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
241220	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per maand. Betreft: het verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Gedurende het gehele jaar. Terrein: verhard en onverhard terrein, zie tekening. Gerekend is met 24 beurt(en) per jaar, 2 keer per maand. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	1.885,00	F
241230	512505	 1.2.	Bijmaaien rondom bomen. Conform viewer Bomen in grasveld Gerekend is met 8 beurten per jaar	st	3.181,48	F
241240	512599		Bijmaaien rondom lijnobjecten. Lijnobjecten langs hondenuitlaatplaatsen Conform viewer Lijnobjecten in grasveld Gerekend is met 17 beurten per jaar	m	4.029,00	F
2414			<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>			
241440	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., <20 are Betreft: het incidenteel verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Terrein: verhard en onverhard terrein Oppervlakte: tot ca. 20 are. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	25,00	F
241450	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., 20-50 are Betreft: het incidenteel verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Terrein: verhard en onverhard terrein Oppervlakte: van 20 tot 50 are. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	30,00	F
241460	514199		Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., >50 are Betreft: het incidenteel verwijderen van hondenuitwerpselen op de hondenuitlaatplaatsen. Terrein: verhard en onverhard terrein Oppervlakte: van 50 are of meer. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	35,00	F
25			Bermen			
251			Maaien, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen. Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2511			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
251110	512501	.	.	Maaïen bermen en taluds.	are	3.220,76	F
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.1.	.	Aantal maaibeurt(en): 1			
		.	.	Periode: september			
		.	.	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		.9	.	Maaïsel 5 tot 10 dagen laten liggen			
251120	512506	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en	are	3.220,76	F
		.	.	taluds.			
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.9	.	Maaïsel 5 tot 10 dagen na het maaïen verzamelen en			
		.	.	vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
251130	512505	.	.	Bijmaaïen rondom bomen.	st	382,00	F
		.	.	Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen			
		2.	.	Bomen in berm of talud			
		.9.	.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
2512		.	.	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>			
251210	512501	.	.	Maaïen bermen en taluds.	are	6.441,52	F
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.2.	.	Aantal maaibeurt(en): 2			
		.	.	Einddatum 1e beurt: 3e week juni			
		.	.	Einddatum 2e beurt: 3e week september			
		.	.	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		.9	.	Maaïsel 5 tot 10 dagen laten liggen			
251220	512506	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij maaïen bermen en	are	6.441,52	F
		.	.	taluds.			
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.1.	.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
		.9.	.	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		.9	.	Maaïsel 5 tot 10 dagen na het maaïen verzamelen en			
		.	.	vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
251230	512505	.	.	Bijmaaïen rondom bomen.	st	312,00	F
		.	.	Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen			
		2.	.	Bomen in berm of talud			
		.9.	.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
2513		.	.	<u>Talud 1x per jaar</u>			
251310	512501	.	.	Maaïen bermen en taluds.	are	615,98	F
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.2.	.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.1.	.	Aantal maaibeurt(en): 1			
		.	.	Periode: september			
		.	.	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		.9	.	Maaïsel 5 tot 10 dagen laten liggen			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
251320	512506	 2.2.2.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewwer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Maaisel 5 tot 10 dagen na het maaïen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	615,98	F
251330	512505	 2.9. . .	Bijmaaïen rondom bomen. Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	st	56,00	F
2514			<u>Talud 2x per jaar</u>			
251410	512501	 2.2.2. .9	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewwer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen	are	1.231,97	F
251420	512506	 2.2.2.9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewwer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Talud 1 : 2 of steiler Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel 5 tot 10 dagen na het maaïen verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	1.231,97	F
251430	512505	 2.9. . .	Bijmaaïen rondom bomen. Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	st	56,00	F
252			Maaïen, maaisel direct verwerken Inclusief bijmaaïen rondom bomen, obstakels, afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs bebouwing. Bijmaaïen uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaïen van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige opslag.			
2520			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>			
252010	512501	 2.1.1.9	Maaïen bermen en taluds. Situering: conform viewwer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	182,61	F
252030	512505	 2.9. . .	Bijmaaïen rondom bomen. Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	st	16,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
252040	512502	.	.	.	.	Maaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt - Betreft: meterstrook Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Aantal extra maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer. <u>Vlak terrein 2x per jaar</u>	km	92,00	F	
2521		.	.	.	.					
252110	512501	.	.	.	.	Maaien berm en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 22. Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exact tijdstip op aanwijzing van de directie9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	6.140,00	F	
252130	512505	.	.	.	.	Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien binnen 3 dagen na het bermen maaien 2. Bomen in berm of talud9. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar <u>Vlak terrein 4x per jaar</u>	st	312,00	F	
2522		.	.	.	.					
252210	512501	.	.	.	.	Maaien berm en taluds. Situering: conform viewer 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 24. Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	12.280,00	F	
252230	512505	.	.	.	.	Bijmaaien rondom bomen. Bijmaaien binnen 3 dagen na het bermen maaien 2. Bomen in berm of talud9. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar <u>Uitzichthoeken 4x per jaar</u>	st	312,00	F	
2524		.	.	.	.					
252410	512501	.	.	.	.	Maaien berm en taluds. Situering: conform viewer Betreft: maaien uitzichthoeken binnen en buiten de bebouwde kom 2. Standaard beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 24. Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 2e week juni Einddatum 3e beurt: 4e week juli Einddatum 4e beurt: 4e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	120,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
252420	512505	.	.	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00	F
		.	.	Bijmaaien binnen 3 dagen na het bermen maaien			
		2.	.	Bomen in berm of talud			
		.	.9.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
2525		.	.				
		.	.	<u>Talud terrein 1x per jaar</u>			
252510	512501	.	.	Maaien bermen en taluds.	are	745,00	F
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.	.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.	.1.	Aantal maaibeurten: 1			
		.	.	Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op			
		.	.	aanwijzing van de directie.			
		.	.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252530	512505	.	.	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00	F
		.	.	Bijmaaien binnen 3 dagen na het bermen maaien			
		2.	.	Bomen in berm of talud			
		.	.9.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
2526		.	.				
		.	.	<u>Talud terrein 2x per jaar</u>			
252610	512501	.	.	Maaien bermen en taluds.	are	1.490,00	F
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.	.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.	.2.	Aantal maaibeurten: 2			
		.	.	Einddatum 1e beurt: 3e week juni			
		.	.	Einddatum 2e beurt: 3e week september			
		.	.	Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
		.	.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252630	512505	.	.	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00	F
		.	.	Bijmaaien binnen 3 dagen na het bermen maaien			
		2.	.	Bomen in berm of talud			
		.	.9.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
2527		.	.				
		.	.	<u>Talud 4x per jaar</u>			
252710	512501	.	.	Maaien bermen en taluds.	are	2.980,00	F
		.	.	Situering: conform viewer			
		2.	.	Standaard beheer			
		.2.	.	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		.	.2.	Talud 1 : 2 of steiler			
		.	.4.	Aantal maaibeurten: 4			
		.	.	Einddatum 1e beurt: 1e week mei			
		.	.	Einddatum 2e beurt: 2e week juni			
		.	.	Einddatum 3e beurt: 4e week juli			
		.	.	Einddatum 4e beurt: 3e week september			
		.	.	Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
		.	.9	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
		.	.	Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
252730	512505	.	.	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00	F
		.	.	Bijmaaien binnen 3 dagen na het bermen maaien			
		2.	.	Bomen in berm of talud			
		.	.9.	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
253		.	.				
		.	.	Maaien, maaisel niet verwerken			
		.	.	Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,			
		.	.	afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs			
		.	.	bebouwing.			
		.	.	Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het maaien van			
		.	.	de berm of talud.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
2531			<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>			
253110	512501	 2.2.1.1.1	Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op aanwijzing directie. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.120,00	F
253120	512505	 2.9. . .	Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien binnen 3 dagen na het bermen maaaien Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	st	312,00	F
253130	512502	 2.2.1.1	Maaaien bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -. Betreft: meterstrook Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Aantal extra maaibeurten: 1 Exact tijdstip op aanwijzing van de directie Maaisel kneuzen en laten liggen	km	92,00	F
2532			<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>			
253220	512501	 2.2.1.2.1	Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 2 Einddatum 1e beurt: 3e week juni Einddatum 2e beurt: 3e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6.240,00	F
253230	512505	 2.9. . .	Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien binnen 3 dagen na het bermen maaaien Bomen in berm of talud Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar	st	312,00	F
2533			<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>			
253320	512501	 2.2.1.4. .1	Maaaien bermen en taluds. Situering: conform viewer Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 4 Einddatum 1e beurt: 1e week mei Einddatum 2e beurt: 1e week juni Einddatum 3e beurt: 1e week juli Einddatum 4e beurt: 2e week september Exacte tijdstippen op aanwijzing directie. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	12.480,00	F
253330	512505	 2.9. . .	Bijmaaaien rondom bomen. Bijmaaaien binnen 3 dagen na het bermen maaaien Bomen in berm of talud Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar	st	312,00	F
2534			<u>Talud 1x per jaar</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
253410	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	440,00	F
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .1. . .	Aantal maaibeurt(en): 1			
			Einddatum: 3e week september, exact tijdstip op			
			aanwijzing directie.			
		1	Maaïsel kneuzen en laten liggen			
253420	512505		Bijmaaïen rondom bomen.	st	44,00	F
			Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . .9. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
2535			<u>Talud 2x per jaar</u>			
253510	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	880,00	F
			Situering: conform viewer			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .2. . .	Aantal maaibeurt(en): 2			
			Einddatum 1e beurt: 3e week juni			
			Einddatum 2e beurt: 3e week september			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
253520	512505		Bijmaaïen rondom bomen.	st	44,00	F
			Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . .9. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
2536			<u>Uitzichthoeken talud 4x per jaar</u>			
253620	512501		Maaïen bermen en taluds.	are	20,00	F
			Situering: conform viewer			
			Betreft: maaïen uitzichthoeken binnen en buiten de			
			bebouwde kom			
		2.	Standaard beheer			
		.2. . . .	Langs een niet-autosnelweg/een overige weg			
		. .2. . .	Talud 1 : 2 of steiler			
		. . .4. . .	Aantal maaibeurt(en): 4			
			Einddatum 1e beurt: 1e week mei			
			Einddatum 2e beurt: 2e week juni			
			Einddatum 3e beurt: 4e week juli			
			Einddatum 4e beurt: 4e week september			
			Exacte tijdstippen op aanwijzing directie.			
		1	Maaïsel kneuzen en laten liggen			
253630	512505		Bijmaaïen rondom bomen.	st	16,00	F
			Bijmaaïen binnen 3 dagen na het bermen maaïen			
		2.	Bomen in berm of talud			
		. . .9. . .	Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar			
254			Bijmaaïen			
2544			<u>Incidenteel bijmaaïen</u>			
254410	514199		Bijmaaïen langs trappen	st	7,00	F
			Betreft: extra beurt voor het bijmaaïen van randen aan			
			beide zijden langs trap.			
			Randen met een breedte van ca. 0,50 m.			
			Lengte trap: ca. 10,00 m			
			Aantal maaibeurt(en): 3 x per jaar			
			Standaard beheer			
			Talud: 1 : 2 of steiler			
			Maaïsel kneuzen en laten liggen.			
			Na het bijmaaïen de trap schoonblazen.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
254420	514299		Bijmaaien rondom en onder zitbanken extra beurt	st	30,00	F
26			Betreft: het bijmaaien van gras onder de zitbanken en in			
			een straal van 5,00 m rondom de zitbanken			
			Aantal maaibeurten: 3 x per jaar			
			Standaard beheer			
			Maaien zonder beschadiging van de zitbanken.			
			Standaard beheer			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 2			
			Maaisel kneuzen en laten liggen.			
			Na het bijmaaien de zitbank schoonblazen.			
			Gefaseerd maaien			
			Inclusief bijmaaien rondom bomen, obstakels,			
			afvalbakken, banken, trappen, hekwerken en langs			
			bebouwing. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
			maaieren van de berm of talud. Inclusief afzetten jonge (0			
			tot 2 jaar) houtige opslag.			
			Bij onderstaande besteksposten is het gebruik van een			
			klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie niet toegestaan.			
260010	512599		Maaieren bermen en taluds (gefaseerd maaieren)	are	1.100,00	F
			Betreft: het maaieren van bermen en taluds			
			Bodem: voedselrijk tot zeer voedselrijk			
			Maaibeeld conform bijlage "gefaseerd maaieren"			
			Percentage te maaieren opp. is variabel, zie bepaling			
			51.22.06 deel 3			
			Maaien middels cyclomaaier of messen-/vingerbalk			
			Hoogte na het maaieren is 50 mm			
			Ecologisch beheer			
			Grootte perceel: tot ca. 2000 m2			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Einddatum 1e beurt: 1e week juni			
			Einddatum 2e beurt: 1e week september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
			Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
260020	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en	are	1.100,00	F
			taluds (gefaseerd maaieren)			
			Betreft: gemaaide vegetatie bij besteksost 260010			
			Grootte perceel: tot ca. 2000 m2			
			Horizontaal of met een talud tot 1:3			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
260030	512599		Maaieren bermen en taluds (gefaseerd maaieren)	are	50,00	F
			Betreft: het maaieren van bermen en taluds			
			Bodem: voedselrijk tot zeer voedselrijk			
			Maaibeeld conform bijlage "gefaseerd maaieren"			
			Percentage te maaieren opp. is variabel, zie deel 3			
			Maaien middels cyclomaaier of messen-/vingerbalk			
			Hoogte na het maaieren is 50 mm			
			Ecologisch beheer			
			Grootte perceel: tot ca. 2000 m2			
			Talud 1:2 of steiler			
			Einddatum 1e beurt: 1e week juni			
			Einddatum 2e beurt: 1e week september			
			Exact tijdstip op aanwijzing van de directie			
			Maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen			
260040	512599		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaieren bermen en	are	50,00	F
			taluds (gefaseerd maaieren)			
			Betreft: gemaaide vegetatie bij besteksost 260010			
			Grootte perceel: tot ca. 2000 m2			
			Talud 1:2 of steiler			
			Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
28			Watergangen en vijvers			
			Incl. bijmaaien rondom bomen, obstakels en duikers en			
			langs beschoeiing en randen en koppen van de			
			watergang. Inclusief afzetten jonge (0 tot 2 jaar) houtige			
			opslag. Bijmaaien uitvoeren tot max. 3 dagen na het			
			maaien van de watergangen en vijvers			
281			Regulier onderhoud, maaien watergangen en vijvers			
2811			<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m</u>			
			<u>breed</u>			
281110	511401		Uitmaaien watergang.	m	18.720,00	F
			Situering: conform viewier			
			Betreft: maaien geheel profiel van watergang			
			Aantal maaibeurten: 1			
			Einddatum: 2e week oktober			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de			
			insteken: tot ca. 6 m			
		.1. . . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: divers			
		3.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren			
			Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken			
			volgens bestekpost 281120 , 28130 of 281140			
281120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	18.720,00	F
			gang.			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110			
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
281130	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	18.720,00	F
			gang.			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd			
			maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110			
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein			
281140	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water	m	18.720,00	F
			gang.			
			Aantal beurten: 1 per jaar			
		9.	Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergangen			
			door derden			
		.2. . . .	Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien			
		1.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
2812			<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3</u>			
			<u>m breed</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281210	511401	. 2. 1. 1. 4. 2. 3	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 2e week oktober Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel op het talud deponeren Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281220 , 281230 of 281240	m	475,00	F
281220	511412	 1. 2. 2. 1	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekpost 281210 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	475,00	F
281230	511412	 1. 2. 2. 3	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekpost 281210 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein	m	475,00	F
281240	511412	 9. 2. 2. 1	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft: maaïsel vrijgekomen bij uitmaaïen watergangen door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	475,00	F
2813			<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>			
281310	511401	. 2. 2. 1. 4. 3. 1	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 2e week oktober Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaïsel op naastliggend terrein deponeren Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281210 , 281230 of 281240	m	18.720,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
281320	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	18.720,00	F
281330	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	18.720,00	F
281340	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	18.720,00	F
2814		.	.	.	.	<u>Watergangen insteken ca. 6 m.of meer, zonder terrein >3 m breed</u>			
281410	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Einddatum: 2e week oktober 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282220 , 282230 of 282240	m	475,00	F
281420	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	475,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
281430	511412	 1. 2. 3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	475,00	F
281440	511412	 9. 2. 9	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaien watergangen door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	475,00	F
282			Incidenteel onderhoud, maaien watergangen en vijvers			
2821			<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>			
282110	511401	. 2. 1. 1. 4. 3. 1	Uitmaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel op naastliggend terrein deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281120 , 28130 of 281140	m	500,00	F
282120	511412	 1. 2. 1. 1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282130	511412	 1. 2. 1. 3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281110 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
282140	511412	 9. 2. 1. 1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergangen door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
2822			Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed			
282210	511401	. 2. 1. 1. 4. 2. 3	Uitmaaaien watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaaien geheel profiel van watergang Aantal maaibeurten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel op het talud deponeren Maaisel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 281220 , 281230 of 281240	m	500,00	F
282220	511412	 1. 2. 2. 1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281210 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282230	511412	 1. 2. 2. 3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 281210 Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F
282240	511412	 9. 2. 2. 1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergangen door derden Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
2823			Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
282310	511401	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaïsel op naastliggend terrein deponeren Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282120 , 282130 of 282140	m	500,00	F
282320	511412	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurtten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekpost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282330	511412	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurtten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaïsel, vrijgekomen volgens bestekpost 282110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .3 Maaïsel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F
282340	511412	.	.	.	.	Verwerken maaïsel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurtten: 1 per jaar 9. Betreft: maaïsel vrijgekomen bij uitmaaïen watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaïen .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .9 Maaïsel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
2824		.	.	.	.	<u>Watergangen insteken ca. 6 m.of meer, zonder terrein >3 m breed</u>			
282410	511401	.	.	.	.	Uitmaaïen watergang. Situering: conform viewer Betreft: maaïen geheel profiel van watergang Aantal maaibeurtten: 1 Tijdstip: op aanwijzing directie 2. Standaard beheer .2. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .4. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: divers .2. Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaïsel op het talud deponeren Maaïsel max. 5 dagen laten liggen en daarna verwerken volgens bestekpost 282220 , 282230 of 282240	m	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
282420	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
282430	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspost 282210 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .3 Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein	m	500,00	F
282440	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Aantal beurten: 1 per jaar 9. Betreft: maaisel vrijgekomen bij uitmaaaien watergangen door derden .2. Tijdstip van verwerken: binnen 5 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	500,00	F
283		.	.	.	.	Maaaien vijvers			
2831		.	.	.	.	<u>Maaaien vijvers regulier</u> 20% van het aanwezige riet op talud laten staan			
283110	511406	.	.	.	.	Uitmaaaien waterpartij. Betreft: uitmaaaien vijver, bodem en talud met maaiboot Einddatum: 4e week juli, exact tijdstip op aanwijzing van de directie. Aantal maaibeurten: 1x per jaar 2. Standaard beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .6. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	389,35	F
283120	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 283110 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 3 tot 5 dagen na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	389,35	F
2832		.	.	.	.	<u>Maaaien vijvers incidenteel</u> 20% van het aanwezige riet op talud laten staan			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
283210	511406	. 2.1.6.1.9.	Uitmaaaien waterpartij. Betreft: uitmaaaien vijver, bodem en talud met maaiboot Tijdstip op aanwijzing van de directie. Aantal maaibeurten: 1x per jaar Standaard beheer Droge taluds en nat gedeelte Lengte droog talud: tot ca. 2 m Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: divers Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F
283220	511413	 1.2.1.1.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 283110 Tijdstip van verwerken: binnen 3 tot 5 dagen na het maaaien Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	100,00	F
285			Reinigen duikers			
2851			<u>Natte watergang</u>			
285110	472701	 1.3.9.1.9.1.	Reinigen duiker. Incl. uitmondingen Rond, diameter tot 300 mm Geheel onder water Het gedeeltelijk droogleggen van de duiker is toegestaan. E.e.a. in overleg met de directie. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
285120	472701	 2.3.9.1.9.1.	Reinigen duiker. Incl. uitmondingen Rond, diameter 300 tot 800 mm Geheel onder water Het gedeeltelijk droogleggen van de duiker is toegestaan. E.e.a. in overleg met de directie. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
285130	472701	3.9.1.9.1.	Reinigen duiker. Incl. uitmondingen Rond, diameter > 800 mm Geheel onder water Het gedeeltelijk droogleggen van de duiker is toegestaan. E.e.a. in overleg met de directie. Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
2852			<u>Droge watergang</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
285210	472701	 1. 1. 1. 9. 1	Reinigen duiker. Incl. uitmondingen Rond, diameter tot 300 mm Geheel boven water Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
285220	472701	 2. 1. 1. 9. 1	Reinigen duiker. Incl. uitmondingen Rond, diameter 300 tot 800 mm Geheel boven water Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
285230	472701	 1. 1. 9. 1	Reinigen duiker. Incl. uitmondingen Rond, diameter > 800 mm Geheel boven water Lengte per onderdeel: tot ca. 11 m Vervuiling bestaande uit grond, modder, afval, vegetatieresten, etc. Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F
2855			<u>Maaien talud, basaltblokken</u>			
285510	511408	 2. 1. 9.	Maaien droog profiel van waterpartij. Betreft: maaien 1 en 2 jarig houtige opslag Aantal maaibeurten: 1 Standaard beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	8,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
3			Civieltechnisch aanleg/onderhoud.				
34			Halfverharding.				
			Alle paden tonrond aanleggen / afwerken.				
341			Parelgrind.				
341110	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van parelgrind t.b.v. paden.				
			Lengte tot 50 m.				
			Breedte tot 2,00 m.				
341111	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3			60,00 I
			Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het				
			aanbrengen van parelgrind.				
			Grondsoort: klei				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving.				
			Ontgravingshoogte tot 0,20 m.				
			Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.				
			Vrijgekomen grond spreiden in de berm of				
			vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.				
341112	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00 I
			steenmengsel.				
			Situering: fundering				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12				
			m				
		.7. . . .	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton			69,00 I
			volgens besteksposten beginnende met 397				
			1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
341113	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00 I
			steenmengsel.				
			Situering: op fundering van menggranulaat				
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na				
			verdichting.				
		.9. . . .	Halfverharding: parelgrind	ton			18,00 I
			Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
			1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
341210	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van parelgrind t.b.v. paden.				
			Lengte 50-200 m.				
			Breedte tot 2,00 m.				
341211	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3			60,00 I
			Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het				
			aanbrengen van parelgrind.				
			Grondsoort: klei				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving.				
			Ontgravingshoogte tot 0,20 m.				
			Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.				
			Vrijgekomen grond spreiden in de berm of				
			vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.				
341212	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00 I
			steenmengsel.				
			Situering: fundering				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12				
			m				
		.7. . . .	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton			69,00 I
			volgens besteksposten beginnende met 397				
			1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
341213	800201	 9.9. .1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. Halfverharding: parelgrind Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00	I
341310	800299	. .	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van parelgrind t.b.v. paden. Lengte 200-500 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
341311	220199	. .	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van parelgrind. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3		60,00	I
341312	800201	 1.7.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 397 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00	I
341313	800201	 9.9.1	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. Halfverharding: parelgrind Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2		300,00	I
342			Kleischelpen.				
342110	800299	. .	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden. Lengte tot 50 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
342111	220199	. .	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van kleischelpen. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3		60,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING			
342112	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00	I	
			steenmengsel.						
			Situering: fundering	ton			69,00		I
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12						
			m						
.7.	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton	69,00	I					
.	volgens besteksposten beginnende met 397								
.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer								
342113	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00	I	
			steenmengsel.						
			Situering: op fundering van menggranulaat	ton			18,00		I
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na						
			verdichting.						
.9.	Halfverharding: kleischelpen	ton	18,00	I					
.	Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens								
.	besteksposten beginnende met 398.								
.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer								
342210	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	150,00	F			
			Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden.						
			Lengte 50-200 m.						
			Breedte tot 2,00 m.						
342211	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3			60,00	I	
			Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het						
			aanbrengen van kleischelpen.						
			Grondsoort: klei						
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het						
			theoretisch profiel van ontgraving.						
			Ontgravingshoogte tot 0,20 m.						
			Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.						
			Vrijgekomen grond spreiden in de berm of						
			vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.						
342212	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00	I	
			steenmengsel.						
			Situering: fundering	ton			69,00		I
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12						
			m						
.7.	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton	69,00	I					
.	volgens besteksposten beginnende met 397								
.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer								
342213	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2			300,00	I	
			steenmengsel.						
			Situering: op fundering van menggranulaat	ton			18,00		I
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na						
			verdichting.						
.9.	Halfverharding: kleischelpen	ton	18,00	I					
.	Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens								
.	besteksposten beginnende met 398.								
.1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer								
342310	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	150,00	F			
			Betreft: het aanbrengen van kleischelpen t.b.v. paden.						
			Lengte 200-500 m.						
			Breedte tot 2,00 m.						
									

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
342311	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3		60,00	I
			Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het				
			aanbrengen van kleischelpen.				
			Grondsoort: klei				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving.				
			Ontgravingshoogte tot 0,20 m.				
			Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.				
			Vrijgekomen grond spreiden in de berm of				
			vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.				
342312	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2		300,00	I
			steenmengsel.				
			Situering: fundering				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12				
			m				
		.7.	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton		69,00	I
			volgens besteksposten beginnende met 397				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
342313	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2		300,00	I
			steenmengsel.				
			Situering: op fundering van menggranulaat				
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na				
			verdichting.				
		.9.	Halfverharding: kleischelpen	ton		18,00	I
			Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
343			Nobre Cal.				
343110	800299		Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden.	m	150,00	F	
			Betreft: het aanbrengen van Nobre Cal t.b.v. paden.				
			Lengte tot 50 m.				
			Breedte tot 2,00 m.				
343111	220199		Grond ontgraven uit bekleding	m3		60,00	I
			Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het				
			aanbrengen van Nobre Cal.				
			Grondsoort: klei				
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van ontgraving.				
			Ontgravingshoogte tot 0,20 m.				
			Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m.				
			Vrijgekomen grond spreiden in de berm of				
			vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.				
343112	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2		300,00	I
			steenmengsel.				
			Situering: fundering				
		1.	Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12				
			m				
		.7.	Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren	ton		69,00	I
			volgens besteksposten beginnende met 39				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
343113	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden	m2		300,00	I
			steenmengsel.				
			Situering: op fundering van menggranulaat				
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na				
			verdichting.				
		.9.	Halfverharding: Nobre Cal	ton		44,00	I
			Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
343210	800299	.	.	.	.	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van Nobre Cal t.b.v. paden. Lengte 50-200 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
343211	220199	.	.	.	.	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van Nobre Cal. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
343212	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 39 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
		.	.	.	.		ton			69,00 I
343213	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: op fundering van menggranulaat 9. Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting. .9. Halfverharding: Nobre Cal Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens besteksposten beginnende met 398. .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
		.	.	.	.		ton			44,00 I
343310	800299	.	.	.	.	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden. Betreft: het aanbrengen van Nobre Cal t.b.v. paden. Lengte 200-500 m. Breedte tot 2,00 m.	m	150,00	F	
343311	220199	.	.	.	.	Grond ontgraven uit bekleding Betreft: grond ontgraven uit bekleding t.b.v. het aanbrengen van Nobre Cal. Grondsoort: klei Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving. Ontgravingshoogte tot 0,20 m. Ontgravingsbreedte op bodem tot 2,00 m. Vrijgekomen grond spreiden in de berm of vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38.	m3			60,00 I
343312	800201	.	.	.	.	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: fundering 1. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte 0,12 m .7. Menggranulaat Betreft verdichte hoeveelheid, te leveren volgens besteksposten beginnende met 397 .1 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			300,00 I
		.	.	.	.		ton			69,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
343313	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2		300,00	I
			Situering: op fundering van menggranulaat				
		9.	Breedte tot 2,00 m, tonrond, laagdikte ca. 0,08 m na verdichting.				
		.9.	Halfverharding: Nobre Cal	ton		44,00	I
			Te leveren verdichte hoeveelheid, volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
		1	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
344			Profileren paden.				
344120	280199		Profileren bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	200,00	F	
			Situering: bestaande paden van kleischelpen				
			Paden opruwen en opnieuw onder profiel brengen,				
			tonrond, voor het overlagen				
			Tekortkomende kleischelpen te leveren volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
344130	280199		Profileren bestaande halfverharding, Nobre Cal.	m2	200,00	F	
			Situering: bestaande paden van Nobre Cal				
			Paden opruwen en opnieuw onder profiel brengen,				
			tonrond, voor het overlagen				
			Tekortkomende Nobre Cal te leveren volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
345			Overlagen en profileren paden.				
345110	280199		Overlagen bestaande halfverharding, parelgrind	m2	200,00	F	
			Situering: bestaande paden van parelgrind				
			Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen,				
			tonrond				
			Tekortkomende parelgrind te leveren volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
			Dikte na verdichten minimaal 0,08 m				
			Breedte tot 2,00 m				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
345120	280199		Overlagen bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	200,00	F	
			Situering: bestaande paden van kleischelpen				
			Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen,				
			tonrond, oude pad is geprofileerd volgens bestekpostnr.				
			344120				
			Tekortkomende kleischelpen te leveren volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
			Dikte na verdichten minimaal 0,08 m				
			Breedte tot 2,00 m				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
345130	280199		Overlagen bestaande halfverharding, Nobre Cal.	m2	200,00	F	
			Situering: bestaande paden van Nobre Cal				
			Paden overlagen en opnieuw onder profiel brengen,				
			tonrond, oude pad is geprofileerd volgens bestekpostnr.				
			344130				
			Tekortkomende Nobre Cal te leveren volgens				
			besteksposten beginnende met 398.				
			Dikte na verdichten minimaal 0,08 m				
			Breedte tot 2,00 m				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
38			Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.				
381			Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking				
			Grond en funderingsmateriaal vervoeren op het				
			werk naar plaats van verwerking.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
381110	220299		Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00	F	
381111	220199		Grond laden t.b.v. verwerking.	m3			50,00 I
			Betreft: laden van vrijgekomen grond.				
			Laden t.b.v. vervoeren voor verwerking binnen de				
			werkgrenzen, afstand max. 5 km.				
			Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.				
381112	220201		Grond vervoeren.	m3			50,00 I
			Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten				
			Vervoeren binnen de werkgrenzen t.b.v. verwerking,				
			afstand max. 5 km.				
			Grondsoort: zand/klei				
	9.		Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten				
			Vervoeren naar de plaats van verwerking				
381120	220299		Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00	F	
381121	220199		Funderingsmateriaal laden t.b.v. verwerking.	m3			50,00 I
			Betreft: laden vrijgekomen funderingsmateriaal				
			Laden t.b.v. vervoeren voor verwerking binnen de				
			werkgrenzen, afstand max. 5 km.				
			Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen				
			fundering.				
381122	220299		Funderingsmateriaal vervoeren op het werk.	m3			50,00 I
			Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal bij				
			verwijderen fundering vervoeren binnen de				
			werkgrenzen t.b.v. verwerking, afstand max. 5 km				
			Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen				
			fundering.				
			Vervoeren naar de plaats van verwerking				
382			Grond/funderingsmat. vervoeren naar depot				
			Grond en funderingsmateriaal vervoeren naar depot				
382110	220299		Grond laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00	F	
382111	220199		Grond laden t.b.v. verwerking.	m3			50,00 I
			Betreft: laden van vrijgekomen grond.				
			Laden t.b.v. vervoeren naar depot, afstand max. 5 km.				
			Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.				
382112	220201		Grond vervoeren.	m3			50,00 I
			Betreft: vrijgekomen grond bij ontgravingsposten				
			vervoeren naar depot, afstand max. 5 km.				
			Grondsoort: zand/klei				
	9.		Grond vrijgekomen bij ontgravingsposten.				
			Vervoeren naar: depot in te richten volgens				
			besteksposten beginnende met 383				
382120	220299		Funderingsmateriaal laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00	F	
382121	220199		Funderingsmateriaal laden t.b.v. verwerking.	m3			50,00 I
			Betreft: laden vrijgekomen funderingsmateriaal				
			Laden t.b.v. vervoeren naar depot, afstand max. 5 km.				
			Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen				
			fundering.				
382122	220299		Funderingsmateriaal vervoeren naar depot.	m3			50,00 I
			Betreft: vrijgekomen funderingsmateriaal vervoeren naar				
			depot, afstand max. 5 km				
			Funderingsmateriaal vrijgekomen bij verwijderen				
			fundering.				
			Vervoeren naar: depot in te richten volgens				
			besteksposten beginnende met 383				
383			Depotwerkzaamheden.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
383110	220299		Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	keer	10,00	F	
			Betreft: inrichten gronddepot t.b.v. grond en				
			funderingsmateriaal vervoerd volgens besteksposten				
			beginnende met 382				
			Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter				
			voorkoming van uitloging.				
			Inclusief aanbrengen van bouwhek, met afsluitbare				
			poort, rondom het depot.				
			Depot ter beschikking te stellen door aannemer				
			vanaf de startdatum tot en met zes maanden na				
			oplevering.				
			De capaciteit van het depot dient minimaal 200 m3 per				
			depot te zijn. Per depot een soort materiaal.				
383210	220301		Grond verwerken in depot(s).	m3	50,00	F	
			Betreft: het verwerken van grond in depot				
			Grondsoort: zie herkomst grond	m3			50,00 I
			Grond vervoerd volgens bestekspostnr. 382110				
		5.	Hoogte 3,00m				
383220	220399		Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	50,00	F	
			Betreft: het verwerken van funderingsmateriaal in depot				
			Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst				
			funderingsmateriaal				
			Funderingsmateriaal vervoerd volgens bestekspostnr.				
			382120				
			Hoogte 3,00 m				
			Zonder overhoogte				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,15 m				
383310	229999		Uitvoeren van een partij-keuring.	st	3,00	F	
			Betreft: grond				
			Grondsoorten gescheiden houden				
			Situering: grond opgeslagen in depot en die niet				
			kan worden verwerkt in het terrein en afgevoerd				
			moet worden naar een erkende verwerker. De grond				
			die niet wordt hergebruikt in het werk dient				
			onderzocht te worden middels een partijkeuring				
			conform VKB-protocol 1001 (monsterneming grond).				
			De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door				
			een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd				
			bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.				
			Het op te stellen partij-certificaat dient in				
			drievoud aan de directie te worden verstrekt				
			alvorens de grond wordt afgevoerd conform				
			besteksposten beginnende met 384 en 385				
383320	229999		Uitvoeren van een partij-keuring.	st	3,00	F	
			Betreft: funderingsmateriaal.				
			Situering: funderingsmateriaal opgeslagen in				
			depot en wat niet kan worden verwerkt in het				
			terrein en afgevoerd moet worden naar een erkende				
			verwerker.				
			De bouwstoffen, zijnde funderingsmateriaal die				
			niet worden hergebruikt in het werk dienen				
			onderzocht te worden middels een partijkeuring				
			conform het VKB-protocol 1002 (monsterneming				
			niet-vormgegeven bouwstoffen).				
			De veldwerkzaamheden en de analyses dienen door				
			een daartoe gecertificeerd/geaccrediteerd				
			bedrijf/laboratorium worden uitgevoerd.				
			Het op te stellen partij-certificaat dient in				
			drievoud aan de directie te worden verstrekt				
			alvorens het funderingsmateriaal wordt afgevoerd				
			conform besteksposten beginnende met 384 en 385.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
383410	220102	. 9. .	Grond ontgraven uit ophoging. Situering: betreft gronddepot Ontgraven grond t.b.v. vervoeren naar elders of naar de plaats van verwerking. Grondsoort: divers Grondsoorten niet gescheiden ontgraven. Ontgraven materiaal vervoeren volgens besteksposten beginnende met 384 en 385	m3	50,00	F
383420	220199	. .	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot. Situering: betreft depot t.b.v. funderingsmateriaal Ontgraven funderingsmateriaal t.b.v. vervoeren naar elders of naar de plaats van verwerking. Hoeveelheidsbepaling: zie herkomst funderingsmateriaal Ontgraven materiaal vervoeren volgens besteksposten beginnende met 384 en 385	m3	50,00	F
384			Grond/funderingsmateriaal vervoeren depot/werk.			
384110	220201	 9. .	Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens binnen een straal van 5 km vanuit depot.	m3	50,00	F
384120	220201	 9. .	Grond vervoeren. Betreft: grond vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens buiten een straal van 5 km vanuit depot.	m3	50,00	F
384150	220299	. .	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot < 5 km. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 383420 Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens binnen een straal van 5 km vanuit depot.	m3	50,00	F
384160	220299	. .	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot > 5 km. Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving uit depot. Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 383420 Vervoeren: vanuit depot naar plaats van verwerking. Plaats van verwerking binnen de gemeentelijke grens buiten een straal van 5 km vanuit depot.	m3	50,00	F
385			Grond/funderingsmaterialen afvoeren naar elders.			
385110	220201	. .	Grond vervoeren. Grondsoort: zie herkomst grond Vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of verwerkingsinrichting. Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer uitgaande van bodemkwaliteitsklasse wonen.	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
385120	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F	
			Grondsoort: zie herkomst grond				
			Vervoeren naar een erkende bewerkings- en/of				
			verwerkingsinrichting.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer uitgaande van bodemkwaliteitsklasse				
			industrie.				
385210	220299		Niet vormgegeven bouwstof vervoeren naar elders.	m3	50,00	F	
			Betreft: funderingsmateriaal vrijgekomen bij ontgraving				
			uit depot.				
			Hoeveelheidsbepaling: zie bestekspostnr. 383420				
			Vervoeren naar: een erkende bewerkings- en/of				
			verwerkingsinrichting.				
			Stort- en acceptatiekosten zijn voor rekening van de				
			aannemer uitgaande van een niet vormgegeven				
			bouwstof.				
39			Leveranties.				
397			Menggranulaat.				
397110	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	50,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
			Betreft: leverantie t.b.v. profileren fundering.				
		7.	Menggranulaat	ton			50,00 L
		.1.	Sortering 0/16				
		1	Plaats van levering: op aangeven directie				
397120	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	50,00	F	
			wegfundering van steenmengsel.				
			Betreft: leverantie t.b.v. aanbrengen fundering.				
		7.	Menggranulaat	ton			50,00 L
		.2.	Sortering 0/31,5				
		1	Plaats van levering: op aangeven directie				
398			Halfverhardingen.				
398110	800299		Leveren parelgrind.	ton	15,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten beginnende met				
			34				
			Parelgrind	ton			15,00 L
			Sortering: 4-6 mm				
			Leveren op plaats van verwerking.				
398120	800299		Leveren kleischelpen.	ton	15,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten beginnende met				
			34				
			Kleischelpen, 20% klei	ton			15,00 L
			Sortering: 3-15 mm				
			Leveren op plaats van verwerking.				
398130	800299		Leveren Nobre Cal.	ton	25,00	F	
			Betreft: leverantie t.b.v. besteksposten beginnende met				
			34				
			Nobre Cal halfverharding	ton			25,00 L
			Leveren op plaats van verwerking.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
4			Terreininrichtingselementen				
42			Zand (val)ondergronden en speelplekken				
			De kwaliteitsniveau's zijn beschreven in artikels				
			51.82.04 in de standaard 2020. In deel 3 van dit bestek				
			zijn in artikel 51.42.21 aanvullende eisen opgenomen.				
4210			<u>Regulier onderhoud</u>				
421010	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-ongebonden verharding-onkruid				
			Situering: conform viewer				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): N.V.T.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6.657,26 I
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Gebiedstype: zand valondergronden				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
421020	518802		Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
			verharding-ongebonden verharding-onkruid				
			Situering: conform viewer				
			Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
			bestekspostnummer(s): N.V.T.				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			6.657,26 I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .3. . .	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9. .	Gebiedstype: zand valondergronden				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
421030	514499		Verwijderen blad van zand (val) ondergronden en	are	66,57	F	
			speelplekken.				
			Betreft: verwijderen blad van zand (val) ondergronden en				
			speelplekken				
			Einddatums: 3e week november en 3e week december				
			Exacte datum op aanwijzing van directie				
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
421040	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.000,00	F	
			Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand valondergrond				
		9.	Langs valondergrond				
		. . .2. .	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			Einddatum: 4e week augustus				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
			een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
4211			<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
421110	518899		Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwaliteit C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in zan(val)ondergronden van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de zand(val)ondergronden met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
421120	518899		Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwaliteit D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in zan(val)ondergronden van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de zand(val)ondergronden met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: zand (val)ondergrond Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
421150	514199		Herstellen rand zand (val)ondergrond	m2	100,00	F	
421151	222199		Verlagen rand zand (val)ondergrond Situering: overgang van zand (val)ondergrond naar gazon. Profiel na verlaging: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Breedte van afgraven: 0,5 tot 1 m Gemiddelde dikte van afgraven: 0,15 tot 0,20 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2			100,00 I
				m3			17,00 I
421152	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,15 m. Situering: t.p.v. overgang zand (val)ondergrond naar gazon. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	m2			100,00 I
421153	221199		Egaliseren, natuurlijk verhang Betreft: egaliseren / profileren Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m. Toegestane negatieve afwijking 0,02 m. Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2			100,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
421154	512103	.	.	.	.	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Betreft: overgang zand (val)ondergrond naar gazon. .1. Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm .1. Zaadmengsel SV7 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid 2,0 kg/100 m2 .9. De grond direct na het zaaien aandrukken	m2		100,00	I
421160	512511	.	.	.	.	Afsteken/afsnijden van graskanten. Gazon afsteken tot 0,15 m uit rand valondergrond Langs valondergrond .1. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) .1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een vergunde bewerkings-, verwerkings-, of eindverwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m	100,00	F	
43		.	.	.	.	Kunstgras valondergronden				
4310		.	.	.	.	<u>Regulier onderhoud</u>				
4311		.	.	.	.	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
5		.	.	.	.	Verhardingen				
57		.	.	.	.	Regulier onderhoud, onkruidbeheer op verharding				
570		.	.	.	.	Onkruidbeheer op verharding, beeldniveau				
570010	518801	.	.	.	.	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier en branden met open vuur. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): goten en randstroken worden door opdrachtgever uitgevoerd Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 570040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - Betonstraatstenen: overig en keiformaat - Gebakken klinkers: overg, dik- waal- en keiformaat 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Gebiedstype: alle gebiedstypen .2. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A-niveau	week	52,00	F	
		.	.	.	.		are		745,88	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
570020	518801	. 1.2.3.9.2. 	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier en branden met open vuur. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): goten en randstroken worden door opdrachtgever uitgevoerd Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 570040 Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens bestekspostnummer(s): Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Verhardingstype: - Open verharding, betontegels Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebiedstypen Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A-niveau	week	52,00 F	
570030	518802	. 1.2.3.9. 	Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier en branden met open vuur. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 570040 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: alle gebiedstypen	week	52,00 F	
570040	518803	. 1.2.3.9. 2. 	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier en branden met open vuur. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten hoogste 2 weken achterblijven Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: - Betonstraatstenen: overig en keiformaat - Gebakken klinkers: overg, dik- waal- en keiformaat - Open verharding, betontegels - Ongebonden verharding, halfverharding Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te onderhouden: A-niveau	week	52,00 F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING				
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6								
570110	518801			Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	F				
				(oppervlaktebedekking).							
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig							
				KOR-beeldmeetlat: Verharding-open							
				verharding-elementenverharding-onkruid							
				Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de							
				aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier							
				en branden met open vuur.							
				Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens							
				bestekspostnummer(s): goten en randstroken worden							
				door opdrachtgever uitgevoerd							
				Beheersen onkruid rondom obstakels volgens							
				bestekspostnummer(s): 570140							
				Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens							
				bestekspostnummer(s):							
				Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten							
				hoogste 2 weken achterblijven							
		Verhardingstype:									
		- Betonstraatstenen: overig en keiformaat									
		- Gebakken klinkers: overg, dik- waal- en keiformaat									
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			1.605,80	I		
		.3.		Kwaliteitsniveau B							
		. .3. . . .		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen							
		. . .9. . .		Gebiedstype: alle gebiedstypen							
		2.		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te							
				onderhouden: B-niveau							
											
570120	518801			Beheersen onkruid-elementenverharding	week	52,00	F				
				(oppervlaktebedekking).							
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig							
				KOR-beeldmeetlat: Verharding-open							
				verharding-elementenverharding-onkruid							
				Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de							
				aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier							
				en branden met open vuur.							
				Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens							
				bestekspostnummer(s): goten en randstroken worden							
				door opdrachtgever uitgevoerd							
				Beheersen onkruid rondom obstakels volgens							
				bestekspostnummer(s): 570140							
				Beheersen overgroei van gras bij verharding: volgens							
				bestekspostnummer(s):							
				Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten							
				hoogste 2 weken achterblijven							
		Verhardingstype:									
		- Open verharding, betontegels									
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			2.505,02	I		
		.3.		Kwaliteitsniveau B							
		. .3. . . .		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen							
		. . .9. . .		Gebiedstype: alle gebiedstypen							
		2.		Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing door derden te							
				onderhouden: B-niveau							
											
570130	518802			Beheersen onkruid-ungebonden verharding.	week	52,00	F				
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig							
				KOR-beeldmeetlat: Verharding-open							
				verharding-ungebonden verharding-onkruid							
				Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de							
				aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier							
				en branden met open vuur.							
				Beheersen onkruid rondom obstakels volgens							
				bestekspostnummer(s): 570140							
				1.		Te onderhouden oppervlakte	are			147,38	I
				.3.		Kwaliteitsniveau B					
				. .3. . . .		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
				. . .9. . .		Gebiedstype: alle gebiedstypen					
											
											
											

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
575020	518823		Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	400,00	F	
			Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom				
			obstakels				
			Methode van onkruidbeheersing ter keuze van de				
			aannemer, met uitzondering van borstelen, bosmaaier				
			en branden met open vuur.				
			Te onderhouden aantal:				
			Inspectie volgens bestekspostnummer NVT				
		9.	Verhardingstype:				
			- Betonstraatstenen: overig en keiformaat				
			- Gebakken klinkers: overg, dik- waal- en keiformaat				
			- Open verharding, betontegels				
			- Ongebonden verharding, halfverharding				
		.2. . . .	Kwaliteitsniveau A				
		. . .1. .	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding				
			Kwaliteitsniveau: C-niveau				
			Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: ten				
			hoogste 2 weken achterblijven				
		3.	Termijn van uitvoering: 4 weken				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
6			Invasieve soorten			
61			Bestrijden invasieve soorten			
			Onder andere ter bestrijding van braam, reuzenberenklauw en japanse duizendknoop			
611			Bestrijden reuzenberenklauw			
611110	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
611120	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F
611130	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	2.000,00	F
611140	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
611150	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
611160	514299		Uitmaaaien reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
611170	514299		Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	2.000,00	F
611180	514299		Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaïen van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 2 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
611210	514299		Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
611220	514299		Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in bestaand bosplantsoen. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F
611230	514299		Uitsteken reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	1.000,00	F
611240	514299		Uitsteken reuzenberenklauw in berm. Betreft het plekgewijs uitsteken van reuzenberenklauw in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 1 Incl. beschermende kleding werknemers Vrijgekomen materiaal kneuzen en laten liggen	m2	500,00	F
612			Bestrijden Japanse duizendknoop			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
612200	514299	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F	
612210	514299	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	
612220	514299	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	
612230	514299	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
612240	514299	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F	
612250	514299	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
612260	514299	. .	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 6 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F
612270	514299	. .	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 6 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F
612280	514299	. .	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F
612290	514299	. .	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in bosplantsoen. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in bosplantsoen E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F
612300	514299	. .	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F
612310	514299	. .	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612320	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	
612330	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
612340	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F	
612350	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	
612360	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 6 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F	
612370	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 6 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612380	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F	
612390	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F	
612400	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	250,00	F	
612410	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 1 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	
612420	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	
612430	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 2 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
612440	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.000,00	F	
612450	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	
612460	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 6 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	1.500,00	F	
612470	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 6 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	300,00	F	
612480	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	2.000,00	F	
612490	514299	.	.	.	.	Uitmaaaien Japanse duizendknoop in gras/gazon. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Japanse duizendknoop in gras/gazon. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steller Aantal maaibeurten: 8 Vrijgekomen maaisel direct afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE					OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5 : 6					
612700	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	400,00	F	
612710	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	80,00	F	
612720	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	800,00	F	
612730	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	160,00	F	
612740	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	1.600,00	F	
612750	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in beplanting. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in beplanting. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	320,00	F	
612760	514299	.	.	.	.	.	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
612770	514299		Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 1 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	100,00	F	
612780	514299		Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	1.000,00	F	
612790	514299		Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 2 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	200,00	F	
612800	514299		Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3 Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	2.000,00	F	
612810	514299		Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop in berm. Betreft: het chemisch bestrijden van Japanse duizenknoop, plekgewijs in berm. Perceel: talud 1:3 of steiler Aantal behandelingen: 4 Bladbehandeling middels glyfosaat Hoogte te bestrijden gewas circa 30 cm	m2	400,00	F	
614			Bestrijden Jacobskruiskruid				
614100	514299		Uitmaaaien Jacobskruiskruid in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Jacobskruiskruid in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	500,00	F	
614110	514299		Uitmaaaien Jacobskruiskruid in berm. Betreft het plekgewijs uitmaaaien van Jacobskruiskruid in berm. E.e.a. op aanwijzing van directie Soort en leeftijd van de beplanting: variabel Perceel: talud 1 : 3 of steiler Aantal maaibeurten: 4 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	150,00	F	
616			Bestrijden waterwaaier (Cabomba)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
616100	514299	. .	Handmatig verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: handmatig verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
616110	514299	. .	Machinaal verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: machinaal verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	
616130	514299	. .	Handmatig verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: handmatig verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	400,00	F	
616140	514299	. .	Machinaal verwijderen Waterwaaier (Cabomba caroliniana) Betreft: machinaal verwijderen van waterwaaier in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 2 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F	
617			Bestrijden Waterteunisbloem				
617100	514299	. .	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Betreft: handmatig verwijderen van waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
617110	514299	. .	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) Betreft: machinaal verwijderen van Waterteunisbloem in watergangen en vijvers. Pleksgewijs, op aanwijzing directie Aantal beurten: 1 Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
617130	514299		Handmatig verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)	m2	400,00	F	
			Betreft: handmatig verwijderen van Waterteunisbloem in watergangen en vijvers.				
			Pleksgewijs, op aanwijzing directie				
			Aantal beurten: 2				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
617140	514299		Machinaal verwijderen Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora)	m2	200,00	F	
			Betreft: machinaal verwijderen van Waterteunisbloem in watergangen en vijvers.				
			Pleksgewijs, op aanwijzing directie				
			Aantal beurten: 2				
			Verwijderen middels grijper of maaikorf zonder snijfunctie.				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
618			Bestrijden bramen				
618100	514299		Handmatig verwijderen bramen.	m2	500,00	F	
			Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel.				
			Pleksgewijs in bosplantsoen				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
618110	514299		Handmatig verwijderen bramen.	m2	100,00	F	
			Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel.				
			Pleksgewijs in bosplantsoen				
			Perceel: talud 1:3 of steiler				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
618120	514299		Handmatig verwijderen bramen.	m2	500,00	F	
			Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel.				
			Pleksgewijs in heesters				
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1:3				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				
618130	514299		Handmatig verwijderen bramen.	m2	100,00	F	
			Betreft: handmatig verwijderen (uitsteken) bramen inclusief wortel.				
			Pleksgewijs in heesters				
			Perceel: talud 1:3 of steiler				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
7			Renovatie beplanting en gras			
71			Verwijderen begroeiing			
7110			<u>Beplanting rooien vlak</u>			
711010	514101		Verwijderen begroeiing.	are	5,00	F
			Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
			beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
			Grondsoort: klei			
			Karakter van de begroeiing: heesters			
			Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 9.	Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2			
		. . . 2.	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
711020	514101		Verwijderen begroeiing.	are	8,00	F
			Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
			beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
			Grondsoort: klei			
			Karakter van de begroeiing: heesters			
			Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 3.	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2			
		. . . 3.	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
711030	514101		Verwijderen begroeiing.	are	15,00	F
			Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
			beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
			Grondsoort: klei			
			Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters			
			Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 2.	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . . 4.	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			
711040	514101		Verwijderen begroeiing.	are	25,00	F
			Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen			
			beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie.			
			Grondsoort: klei			
			Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters			
			Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
			een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening aannemer.			
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		. 1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. . 2.	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . . 5.	Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
711050	510199		Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, vlak. Betreft: verwijderen rand bosplantsoen Grondsoort: klei Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Horizontaal of met een talud tot en met 1 : 3 Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m2 Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	200,00	F
7111			<u>Beplanting rooien talud</u>			
711110	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,30 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	5,00	F
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. . .9. . .	Begroeiing van ca. 300 stuks per 100 m2			
		. . .2. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 1 m (meerjarige opslag)			
711120	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	8,00	F
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. . .3. . .	Begroeiing van ca. 150 stuks of meer per 100 m2			
		. . .3. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 2 m			
711130	514101		Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/ heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	15,00	F
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2			
		.2. . . .	Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3			
		. . .2. . .	Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m2			
		. . .4. . .	Hoogte begroeiing: tot ca. 5 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODÉ 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
711140	514101	 Verwijderen begroeiing. Situering: t.p.v. de te renoveren/omvormen beplanting, e.e.a. op aanwijzing van de directie. Grondsoort: klei Karakter van de begroeiing: bosplantsoen/heesters Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	are	25,00	F
		1. Grootte per perceel: tot ca. 1000 m² .2. . . . Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 .2. . . Begroeiing van ca. 50 tot ca. 150 stuks per 100 m² . . .5. Hoogte begroeiing: ca. 5 m of meer			
711150	510199	 Verwijderen beplanting, bosplantsoen, rand, talud Betreft: verwijderen rand bosplantsoen op talud Grondsoort: klei Gerekend is met het wegnemen van de beplanting in een rand van maximaal 2 meter breed. Perceel met talud 1 : 3 of steiler en/of moeilijk bereikbaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 25 - 50 st/100 m² Hoogte begroeiing: tot ca. 5,00 m Rooien door de beplanting weg te nemen in een rand van maximaal 2 meter breed. Rooien tot een diepte van ten minste 0,40 m Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F
72		 Grondwerk			
7210		 <u>Spitten</u>			
721010	222199	 Diepspitten, tot ca. 200 m². Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m² Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	800,00	F
721020	222199	 Diepspitten, 200 tot 500 m². Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m². Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	1.000,00	F
721030	222199	 Diepspitten, groter dan 500 m². Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m². Bovengrond ter dikte van 0,30 m bovenhouden Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,80 m	m2	1.000,00	F
721040	222199	 Spitten, tot ca. 200 m². Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m². Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	800,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721050	222199		Spitten, 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	1.000,00	F
721060	222199		Spitten, groter dan 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,40 m	m2	1.000,00	F
7211			<u>Frezen, vlak.</u>			
721110	222199		Frezen, bestaande grasmata, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmata Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	800,00	F
721120	222199		Frezen, bestaande grasmata, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmata Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200-500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F
721130	222199		Frezen, bestaande grasmata, >500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmata Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F
721140	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	800,00	F
721150	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F
721160	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2 Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7212			<u>Frezen, talud</u>				
721210	222199		Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	800,00	F	
721220	222199		Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200-500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F	
721230	222199		Frezen, bestaande grasmat, >500 m2. Betreft: het frezen van bestaande grasmat Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,10 m Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)	m2	1.000,00	F	
721240	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	800,00	F	
721250	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2. Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F	
721260	222199		Frezen, bewerkingsdiepte: 0,25 m., >500 m2 Situering: t.p.v. aan te brengen groenvoorzieningen. Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,25 m Frezen met de rijrichting mee	m2	1.000,00	F	
7213			<u>Egaliseren</u>				
721310	221199		Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	800,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721320	221199		Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2. Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	1.000,00	F
721330	221199		Egaliseren, nat. verhang, groter dan 500 m2 Betreft: egaliseren / profileren Grondsoort: klei Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3/ha Egaliseren volgens natuurlijk verhang, rekening wordt gehouden met de bestaande maaiveldhoogte Toegestane positieve afwijking 0,02 m Toegestane negatieve afwijking 0,02 m Langs verhardingen is geen afwijking toegestaan.	m2	1.000,00	F
7214			<u>Verdichten</u>			
721410	220499		Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	800,00	F
721420	220499		Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
721430	220499		Verdichten grond, groter dan 500 m2 Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 3 en flauwer Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
721470	220499		Verdichten grond, tot ca. 200 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	800,00	F
721480	220499		Verdichten grond, 200 tot 500 m2. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721490	220499		Verdichten grond, groter dan 500 m2, talud. Betreft het spoor aan spoor aanrijden van het gespitte terrein Grondsoort: klei Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Grondsoort: bovengrond	m2	1.000,00	F
7215			<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>			
721510	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand/klei Grondsoorten niet gescheiden ontgraven 9. Ontgravingshoogte tot 0,15 m .9. Oppervlakte: variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650	m3	30,00	F
721520	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand/klei 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte tot 0,25 m . .9. Oppervlakte: variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650	m3	50,00	F
721530	220101		Grond ontgraven uit plantvak Grondsoort: zand/klei 9. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .9. Ontgravingshoogte 0,35 m . .9. Oppervlakte: variabel1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m9 Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteksposten beginnende met 38 of bestekspostnr. 721650	m3	70,00	F
7216			<u>Verwerken grond in plantvak</u>			
721620	220399		Grond verwerken in plantvak, dikte < 0,30 m. Grondsoort: volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650 Doeleindegebied: sierplantsoen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: kleiner dan 0,30 m Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	40,00	F
721630	220399		Grond verwerken in plantvak, dikte >0,30 m. Grondsoort: volgens bestekpostnr. 721640 en/of 721650 Doeleindegebied: sierplantsoen Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Dikte: 0,30 m of meer Incl. profileren met een toegestane positieve en negatieve afwijking van 0,02 m t.o.v. bestaand maaiveld.	m3	60,00	F
721640	220321		Leveren grond. Grondsoort: teelgrond categorie schoon volgens artikel 51.06.01 van de Standaard Doeleindegebied: sierplantsoen incl. struikrozen Grond die voldoet aan de aan de volgende milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse wonen Grond van natuurlijke oorsprong .1. Leveren op de plaats van verwerking	m3	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
721650	220299		Grond vervoeren, ter beschikking gemeente, binnen gemeentegrens Hoeveelheidsbepaling: zie bestekposten 721610 t/m 721630 . Inclusief opladen van de grond. Grond vervoeren van: een nader aan te geven lokatie binnen gemeentegrens Brengen op plaats van verwerking.	m3	50,00	F
7217			<u>Profileren taluds</u>			
721710	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : tot 200 m2 talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F
721720	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : 200-500 m2 talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F
721730	280199		Profileren talud na grondbewerking Situering: talud na verwijderen begroeiing of frezen Oppervlak : 500 m2 en meer talud onder profiel brengen Talud 1 : 1 tot en met 1 : 3 Wijze van profileren ter keuze van de aannemer	m2	200,00	F
73			Plant- en zaaiwerk			
731			Plantwerk vlak terrein			
7310			<u>Bosplantsoen</u> De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te maken.			
731010	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F
731020	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	100,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731030	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731040	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731050	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm,	st	100,00	F
			wortelgoed			
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 125-150			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731060	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, kluitgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 125-150			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731070	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm,	st	100,00	F
			wortelgoed			
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 150-200			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
731080	511599		Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, kluitgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 150-200			
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
7311			<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731120	511599		Aanbrengen vakbepl., 30-60 cm, wortelgoed	st	300,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			30-60			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorberewte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
731160	511599		Aanbrengen vakbepl., 30-60 cm, kluit	st	300,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorberewte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
7312			<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>			
731210	511599		Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorberewte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
731230	511599		Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, kluit	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorberewte grond			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
7313			<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>			
731310	511599		Aanbrengen vakbepl., 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			80-100			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorberewte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
731330	511599		Aanbrengen vakbepl., 80-100 cm, kluit	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorberewte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 3 st/m2			
7314			<u>Solitairs</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731410	511599		Aanbrengen solitair, 80-100 cm, kluit	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
731420	511599		Aanbrengen solitair, 100-120 cm, kluit	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 100-120			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
731430	511599		Aanbrengen solitair, 120-150 cm, kluit	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 120-150			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan			
			1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
7315			<u>Vaste planten</u>			
731510	511599		Planten van kruidachtige gewassen.	st	450,00	F
			Betreft: vaste beplanting			
			Grondsoort: klei			
			Vaste planten in pot In voorbereekte grond			
			volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630			
			Plantverband: wildverband			
7316			<u>Linthagen</u>			
731610	511599		Planten van haagpl., 2-rijig, wortelgoed	st	300,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			2-rijig, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731620	511599		Planten van haagpl., kluitgoed	st	120,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
			2-rijig, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731630	511599		Planten van haagpl., 1-rijig, wortelgoed	st	200,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			éénrijig.			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731640	511599		Planten van haagpl., éénrijig, kluitgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
			éénrijig.			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731650	511599		Planten van haagpl., wortelgoed	st	300,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			2-rijig, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731660	511599		Planten van haagpl., kluitgoed	st	120,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125.kl.			
			2-rijig, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
731670	511599		Planten van haagpl., 1-rijig, wortelgoed	st	200,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 100-125			
			éénrijig.			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
7317			<u>Blokhagen</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
731710	511599		Planten van haagplantsoen, variërend 9-12 st/m2, wortelgoed.	st	200,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Blokhaag: 9 - 12 st/m2, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein			
731720	511599		Planten van haagplantsoen, variërend 7-9 st/m2, kluitgoed.	st	240,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
			Blokhaag: totaal 7 - 9 st/m2, driehoeksverband			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastliggende terrein			
7318			<u>Klimplanten</u>			
731810	511599		Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Klimplanten, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: in lijn.			
731830	511599		Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, kluit	st	100,00	F
			Grondsoort: klei			
			Klimplanten met kluit in container soort nader te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: in lijn.			
732			Plantwerk op talud			
7320			<u>Bosplantsoen</u>			
			De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te maken.			
732010	511599		Planten van bospl. 80-100 cm, wg, talud	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732020	511599		Planten van bospl. 80-100 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732030	511599		Planten van bospl. 100-125 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732040	511599		Planten van bospl. 100-125 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 100-125 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732050	511599		Planten van bospl. 125-150 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 125-150 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732060	511599		Planten van bospl. 125-150 cm, kl, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 125-150 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F
732070	511599		Planten van bospl. 150-200 cm, wg, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 150-200 Perceel met een talud 1 : 3 of steiler In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs. 721010 t/m 721630 Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2	st	50,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732080	511599		Planten van bospl. 150-200 cm, kl, talud	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 150-200			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband, 1 st/m2			
7321			<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>			
732120	511599		Aanbr. vakbepl. talud, 30-60 cm, wortel	st	90,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband.			
732160	511599		Aanbr. vakbepl. talud, 30-60 cm, kluit	st	90,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 30-60			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband.			
7322			<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>			
732210	511599		Aanbr. vakbepl. talud, 60-80 cm, wortel	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			60-80			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband.			
732240	511599		Aanbr. vakbepl. talud, 60-80 cm, kluit	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 60-80			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband.			
7323			<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>			
732310	511599		Aanbr. vakbepl. talud, 80-100 cm, wortel	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen, wortelgoed soort nader te bepalen. Maat:			
			80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorbereekte grond volgens bestekpostnrs.			
			721010 t/m 721630			
			Plantverband: driehoeksverband.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
732330	511599		Aanbr. vakbepl. talud, 80-100 cm, kluit	st	50,00	F
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In voorberewte grond			
			Plantverband: driehoeksverband.			
7324			<u>Solitairs</u>			
732410	511599		Aanbrengen solitair op talud, 80-100 cm,	st	25,00	F
			kluitgoed			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 80-100			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In niet voorberewte grond			
732420	511599		Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m2, 100-120 cm,	st	25,00	F
			kluitgoed			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 100-120			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In niet voorberewte grond			
732430	511599		Aanbrengen solitair op talud, 1 st/m2, 120-150 cm,	st	25,00	F
			kluitgoed			
			Grondsoort: klei			
			Sierplantsoen met kluit in container soort nader			
			te bepalen.			
			Maat: 120-150			
			Perceel met een talud 1 : 3 of steiler			
			In niet voorberewte grond			
7325			<u>Linthagen</u>			
732510	511599		Planten van haagpl., 2-rij, wg., talud	st	120,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100			
			2-rijig, driehoeksverband			
			Perceel: talud 1 : 3 of steiler			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			
732520	511599		Planten van haagpl., 2-rij, kluit, talud	st	60,00	F
			Grondsoort: klei			
			Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te			
			bepalen.			
			Maat: 80-100 m.kl.			
			2-rijig, driehoeksverband			
			Perceel: talud 1 : 3 of steiler			
			In plantgaten of plantsleuven			
			Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf			
			gedeponeerde grond			
			Overblijvende grond spreiden over het naastlig-			
			gende terrein			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
732530	511599		Planten van haagpl., 1-rij, wg., talud, Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 éénrijig. Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	80,00	F	
732540	511599		Planten van haagpl., 1-rij, kluit, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 m.kl. éénrijig. Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	80,00	F	
7326			<u>Blokhagen</u>				
732610	511599		Planten van haagpl., wg., talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: wortelgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Blokhaag: driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	100,00	F	
732620	511599		Planten van haagpl., kluit, talud Grondsoort: klei Plantmateriaal: kluitgoed, soort nader te bepalen. Maat: 80-100 Blokhaag: driehoeksverband Perceel: talud 1 : 3 of steiler In plantgaten of plantsleuven Aanvullen met naast het plantgat of plantsleuf gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastlig- gende terrein	st	80,00	F	
733			Zaaiwerk vlak terrein				
7331			<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733110	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
			Betreft: inzaaien recreatief grasveld				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			4,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
733120	512101		Zaaien.	are	5,00	F	
			Betreft: inzaaien recreatief grasveld				
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			10,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
733130	512101		Zaaien.	are	10,00	F	
			Betreft: inzaaien recreatief grasveld				
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .1. .	Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld	kg			20,00 L
			mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		3.	De grond direct na het zaaien aandrukken				
7332			<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>				
733210	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
			Betreft: inzaaien bermen				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			3,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
733220	512101		Zaaien.	are	5,00	F	
			Betreft: inzaaien bermen				
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			7,50 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
733230	512101		Zaaien.	are	10,00	F	
			Betreft: inzaaien bermen				
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . . 9. .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			15,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
							
7333			<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
733310	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
			Betreft: kruidenmengsel				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30				
			mm				
		. . . 9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30 L
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van				
			dit bestek.				
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
733320	512101		Zaaien.	are	5,00	F	
			Betreft: kruidenmengsel				
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30				
			mm				
		. . . 9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,75 L
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van				
			dit bestek.				
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
733330	512101		Zaaien.	are	10,00	F	
			Betreft: kruidenmengsel				
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 2. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het verkrumelen van de bovenste 20 tot 30				
			mm				
		. . . 9. .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			1,50 L
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van				
			dit bestek.				
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
734			Zaaiwerk talud				
7341			<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
734140	512101	 9.2.1.1. .3. .	Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are	2,00 F		
734150	512101	 9.2.1.1. .3. .	Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld Grootte per perceel: 200 tot 500 m2. Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are	5,00 F		
734160	512101	 9.2.1.1. .3. .	Zaaien. Betreft: inzaaien recreatief grasveld Grootte per perceel: groter dan 500 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van recreatief grasveld mengsel R-1 van de firma Barenbrug of daarmee overeenstemmend. Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are	10,00 F		
7342			<u>Inzaaien bermen op talud</u>				
734240	512101	 9.2.1.9.3. .	Zaaien. Betreft: inzaaien bermen Grootte per perceel: tot ca. 200 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are	2,00 F		
734250	512101	 9.2.1.9.3. .	Zaaien. Betreft: inzaaien bermen Grootte per perceel: 200 tot 500 m2 Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrumelen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3 Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2 De grond direct na het zaaien aandrukken	are	5,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
734260	512101		Zaaien.	are	10,00	F	
			Betreft: inzaaien bermen				
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel ten behoeve van bermen B3	kg			15,00 L
			Hoeveelheid: 1,5 kg/100 m2				
		3. .	De grond direct na het zaaien aandrukken				
7343			<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	512101		Zaaien.	are	2,00	F	
			Betreft: kruidenmengsel				
		9.	Grootte per perceel: tot ca. 200 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,30 L
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van				
			dit bestek.				
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
734350	512101		Zaaien.	are	5,00	F	
			Betreft: kruidenmengsel				
		9.	Grootte per perceel: 200 tot 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			0,75 L
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van				
			dit bestek.				
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
734360	512101		Zaaien.	are	10,00	F	
			Betreft: kruidenmengsel				
		9.	Grootte per perceel: groter dan 500 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . .9. . .	Zaadmengsel G2 van leverancier Cruydt-Hoeck of				
			daarmee overeenkomstig.				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2	kg			1,50 L
			Samenstelling kruidenmengsel conform deel 3 van				
			dit bestek.				
			Zaaien volgens voorschriften leverancier.				
736			Watergeefstelsysteem				
7360			<u>Aanbrengen gietrand</u>				
736030	511599		Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	40,00	F	
			Betreft: gietrand gemaakt van aanwezige teelgrond,				
			diameter ca. 0,80 m.				
			Gietrand ten minste 0,20 m. hoog t.o.v. het aanwezige				
			maaiveld				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
736040	511599		Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	40,00	F
			Betreft: gietrand gemaakt van aanwezige teelgrond,			
			diameter ca. 0,95 m.			
			Gietrand ten minste 0,20 m. hoog t.o.v. het aanwezige			
			maaiveld			
737			Planten bomen			
			De beplanting wordt geleverd door de directie of er wordt			
			aan de aannemer gevraagd hier een offerte voor te			
			maken.			
7371			<u>Maken plantgaten.</u>			
			inclusief uitzetten bomen			
737100	510303		Maken plantgat.	st	50,00	F
			Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 14-16			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m			
		. . .5. . .	Diepte: 0,80 m			
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
737110	510303		Maken plantgat.	st	40,00	F
			Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 16-18			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .5. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m			
		. . .5. . .	Diepte: 0,80 m			
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
737120	510303		Maken plantgat.	st	30,00	F
			Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 18-20			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .6. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m			
		. . .5. . .	Diepte: 0,80 m			
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
737130	510303		Maken plantgat.	st	25,00	F
			Plantgat t.b.v. bomen met/zonder kluit, maat 20-25			
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3			
		. .6. . . .	Plantgat met een doorsnede van ten minste 1,00 m			
		. . .5. . .	Diepte: 0,80 m			
		1.1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren			
7372			<u>Planten bomen maat 14-16</u>			
737200	515204		Planten bomen.	st	50,00	F
			Betreft: bomen met kluit, maat 14-16			
			Situering: conform deelopdracht/tekening			
			Periode van planten : november/april			
		9.	bomen worden door de opdrachtgever			
			ter beschikking gesteld.			
		.9.	In plantgaten of plantssleuven			
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond			
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend			
			terrein			
			De boomspiegel vlak afwerken			
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
			Inclusief nazorg na oplevering van de			
			aanplantwerkzaamheden			
						

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
737210	515204	. 9.9.1.2. .1 .	Planten bomen. Betreft: bomen zonder kluit, maat 14-16 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. In plantgaten of plantssleuven Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	50,00	F
7373			<u>Planten bomen maat 16-18</u>			
737300	515204	. 9.9.1.2.1 .	Planten bomen. Betreft: bomen met kluit, maat 16-18 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. In plantgaten of plantssleuven Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	40,00	F
737310	515204	. 9.9.1.2.1 .	Planten bomen. Betreft: bomen zonder kluit, maat 16-18 Situering: conform deelopdracht/tekening Periode van planten : november/april bomen worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. In plantgaten of plantssleuven Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein De boomspiegel vlak afwerken Inclusief nazorg voor oplevering van de aanplantwerkzaamheden Inclusief nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden	st	40,00	F
7374			<u>Planten bomen maat 18-20</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
737400	515204		Planten bomen.	st	30,00	F	
			Betreft: bomen met kluit, maat 18-20				
			Situering: conform deelopdracht/tekening				
			Periode van planten : november/april				
		9.	bomen worden door de opdrachtgever				
			ter beschikking gesteld.				
		.9.	In plantgaten of plantssleuven				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein				
			De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
737410	515204		Planten bomen.	st	30,00	F	
			Betreft: bomen zonder kluit, maat 18-20				
			Situering: conform deelopdracht/tekening				
			Periode van planten : november/april				
		9.	bomen worden door de opdrachtgever				
			ter beschikking gesteld.				
		.9.	In plantgaten of plantssleuven				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein				
			De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
7375			<u>Planten bomen maat 20-25</u>				
737500	515204		Planten bomen.	st	25,00	F	
			Betreft: bomen met kluit, maat 20-25				
			Situering: conform deelopdracht/tekening				
			Periode van planten : november/april				
		9.	bomen worden door de opdrachtgever				
			ter beschikking gesteld.				
		.9.	In plantgaten of plantssleuven				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein				
			De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
737510	515204		Planten bomen.	st	25,00	F	
			Betreft: bomen zonder kluit, maat 20-25				
			Situering: conform deelopdracht/tekening				
			Periode van planten : november/april				
		9.	bomen worden door de opdrachtgever				
			ter beschikking gesteld.				
		.9.	In plantgaten of plantssleuven				
		. .1. . . .	Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
		. . .2. . .	Overblijvende grond spreiden over het naastliggend				
			terrein				
			De boomspiegel vlak afwerken				
		1	Inclusief nazorg voor oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
			Inclusief nazorg na oplevering van de				
			aanplantwerkzaamheden				
7376			<u>Aanbrengen mulchlaag</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
737610	515299		Leveren en aanbrengen mulch	st	50,00	F	
			Betreft: Miscanthus mulchlaag	m3			4,00 L
			Laagdikte: circa 8 cm				
			Aan te brengen op boomspiegel, opp. circa 1 m2				
738			Aanbrengen boompalen				
7381			<u>Aanbrengen boompalen 2 stuks per boom</u>				
738110	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	70,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom	st			140,00 L
		.1.	Boompaal:				
			Lengte: 2,50 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Lengte van paal boven maaiveld: 1,50 m				
			Niet verduurzaamd kastanje				
			Boomband: type autogordel, breedte 50 mm	st			140,00 L
7383			<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>				
738310	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	35,00	F	
		2.	Verankering door middel van 2 boompalen per boom	st			70,00 L
		.1.	Boompaal:				
			Lengte: 1,60 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Lengte van paal boven maaiveld: 0,60 m				
			Niet verduurzaamd kastanje				
			Boomband: type autogordel, breedte 50 mm	st			70,00 L
7384			<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>				
738410	515402		Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00	F	
			Palen plaatsen in een gelijkzijdige driehoek, waar de boom in het midden staat				
		3.	Verankering door middel van 3 boompalen per boom	st			45,00 L
		.1.	Boompaal:				
			Lengte: 1,60 m				
			Diameter: 80-90 mm				
			Lengte van paal boven maaiveld: 0,60 m				
			Niet verduurzaamd kastanje				
			Boomband: type autogordel, breedte 50 mm	st			45,00 L
739			Tijdelijke afrasteringen				
7390			<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>				
739010	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F	
			Situering: ter voorkoming van doorloop door beplantingsvakken en grasvelden				
739011	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			42,00 I
			Schoorpalen: n.v.t.				
		9.	Paal van Larixhout ø 80 mm, lengte 1,25 m, aan een zijde gepunt en aan een zijde gekruind	st			42,00 L
			Paalafstand: 2.5 m. h.o.h.				
			Hoogte paalkop boven maaiveld: 0.75 m				
			Palen op aanwijzing directie verwijderen				
739013	103103		Aanbrengen spandraad.	m			200,00 I
		.9.	2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø 3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.	m			200,00 L
			Spandraad op aanwijzing directie verwijderen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
739020	103199		Aanbrengen triprail, hoogte 60 cm	m	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing directie				
			Houtsoort: kastanje- of robiniahout				
			Staanders: ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte	st			21,00 L
			1200 mm, waarvan 600 mm in de grond				
			Langsligger: ø 100 mm, lengte 2500 mm	st			20,00 L
			Bovenzijde ligger op ca 600 mm boven maaiveld				
			Langsliggers bevestigen op staanders d.m.v.				
			slotbouten M12, L=260 mm	st			21,00 L
			Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bout-				
			einde tot op moer glad afslijpen om haken te				
			voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te				
			voorkomen.				
			Inclusief benodigd grondwerk				
739030	103199		Aanbrengen triprail, hoogte 80 cm	m	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing directie				
			Houtsoort: kastanjarahout				
			Staanders: ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte	st			21,00 L
			1600 mm, waarvan 800 mm in de grond				
			Langsligger: ø 100 mm, lengte 2500 mm	st			20,00 L
			Bovenzijde ligger op ca 800 mm boven maaiveld				
			Langsliggers bevestigen op staanders d.m.v.				
			slotbouten M12, L=260 mm	st			21,00 L
			Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bout-				
			einde tot op moer glad afslijpen om haken te				
			voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te				
			voorkomen.				
			Inclusief benodigd grondwerk				
739040	103199		Aanbrengen triprail, hoogte 100 cm	m	50,00	F	
			Situering: op aanwijzing directie				
			Houtsoort: kastanjarahout				
			Staanders: ø 100/120 mm, h.o.h. 2,30 m, lengte	st			21,00 L
			2000 mm, waarvan 1000 mm in de grond				
			Langsligger: ø 100 mm, lengte 2500 mm	st			20,00 L
			Bovenzijde ligger op ca 1000 mm boven maaiveld				
			Langsliggers bevestigen op staanders d.m.v.				
			slotbouten M12, L=260 mm	st			21,00 L
			Bouten moerzijde verzonken aanbrengen en bout-				
			einde tot op moer glad afslijpen om haken te				
			voorkomen en klinken om losdraaien van de moer te				
			voorkomen.				
			Inclusief benodigd grondwerk				
7391			<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	103199		Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00	F	
			Situering: ter ondersteuning van de hagen.				
739111	103101		Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st			42,00 I
			Schoorpalen: n.v.t.				
	9.		Paal van larixhout ø 80 mm, lengte 1,75 m, aan een zijde	st			42,00 L
			gepunt en aan een zijde gekruind				
			Paalafstand: 2,5 m h.o.h.				
			Hoogte paalkop boven maaiveld: 1,00 m				
	.9.		Palen op aanwijzing directie verwijderen				
739113	103103		Aanbrengen spandraad.	m			200,00 I
	.9.		2 spandraden; boven en midden. Gladde draad, ø	m			200,00 L
			3,4 mm, thermisch verzinkt, aanbrengen 0,05 m				
			onder paalkop. Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.				
	.9.		Spandraad op aanwijzing directie verwijderen				
74			1 jaar nazorg				
			Betreft: nazorg renovatievakken.				
7410			<u>Onkruidbeheer beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
741010	514807			Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			25,00 I
		2.		Kwaliteitsniveau A				
		3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2.		Grondsoort: klei				
		9.		Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant				
		4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
741020	514807			Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
				Perceel met talud van 1:3 of steiler				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,00 I
		2.		Kwaliteitsniveau A				
		3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2.		Grondsoort: klei				
		9.		Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant				
		4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
741030	514807			Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
				Horizontaal of met een talud tot 1:3				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			25,00 I
		3.		Kwaliteitsniveau B				
		3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2.		Grondsoort: klei				
		9.		Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant				
		4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
741040	514807			Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00	F	
				Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
				KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters				
				Perceel met talud van 1:3 of steiler				
		1.		Te onderhouden oppervlakte	are			5,00 I
		3.		Kwaliteitsniveau B				
		3.		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2.		Grondsoort: klei				
		9.		Leeftijd beplanting: tot ca. 1 jaar na aanplant				
		4.		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
7411				<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>				
741110	514399			Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal C naar A	m2	100,00	F	
				Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in				
				sierheesters van kwaliteitsniveau C naar				
				kwaliteitsniveau A.				
				Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld				
				voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de				
				sierheesters met het regulier onderhoud				
				meegenomen kunnen worden.				
				Inclusief het verwijderen van wortelopslag en				
				ongewenste beplanting.				
				Betreft: niet-gesloten opgaande heesters.				
				Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
				een inrichting.				
				Acceptatiekosten voor rekening aannemer.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
741120	514399		Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in sierheesters van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de sierheesters met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande heesters. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
741130	514399		Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal C naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau C naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande bodembedekkers. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
741140	514399		Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal D naar A Betreft: aanpassen van het kwaliteitsniveau in bodembedekkers van kwaliteitsniveau D naar kwaliteitsniveau A. Onkruid dusdanig verwijderen zodat het beeld voldoet aan kwaliteitsniveau A en dat de bodembedekkers met het regulier onderhoud meegenomen kunnen worden. Inclusief het verwijderen van wortelopslag en ongewenste beplanting. Betreft: niet-gesloten opgaande bodembedekkers. Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	m2	100,00	F	
75			Nazorg na oplevering van de deelopdracht Onderstaande besteksposten worden alleen gebruikt als de aannemer de beplanting levert.				
750			Bosplantsoen, wortelgoed				
7501			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
750110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100 Betreft: het geven van plantgarantie op bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnrs. 731010 en 732010 . Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet. Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.	st	100,00	F	
				st			100,00 L
7502			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
750210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731030 en 732030 ,				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7503			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>				
750310	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731050 en 732050 ,				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7504			<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>				
750410	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, wortelgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731070 en 732070 ,				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
751			Bosplantsoen, kluitgoed				
7511			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
751110	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731020 en 732020 .				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7512			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>				
751210	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731040 en 732040 .				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7513			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>				
751310	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731060 en 732060 .				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7514			<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
751410	511599		Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			bosplantsoen, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 731080 en 732080 .				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
752			Sierheesters, wortelgoed				
7521			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>				
752110	511599		Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	250,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr.	st			250,00 L
			7311 en 7321.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen				
			waarin de beplanting is aangebracht.				
7522			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>				
752210	511599		Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr.	st			100,00 L
			7312 en 7322.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen				
			waarin de beplanting is aangebracht.				
7523			<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>				
752310	511599		Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			sierheesters, wortelgoed, geplant volgens bestekpostnr.	st			100,00 L
			7313 en 7323.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen				
			waarin de beplanting is aangebracht.				
753			Sierheesters, kluitgoed				
7531			<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 30-60</u>				
753110	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	250,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			sierheesters, kluitgoed, geplant volgens	st			250,00 L
			bestekpostnr. 7311 en 7321.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen				
			waarin de beplanting is aangebracht.				
7532			<u>Sierheesters, kluitgoed, maat 60-80</u>				
753210	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			sierheesters, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnr. 7312 en 7322.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen				
			waarin de beplanting is aangebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
7533			Sierheesters, kluitgoed, maat 80-100				
753310	511599		Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			sierheesters, kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnr. 7313 en 7323.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het plantseizoen				
			waarin de beplanting is aangebracht.				
754			Haagplantsoen, wortelgoed				
7541			Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100				
754110	511599		Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	200,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens	st			200,00 L
			bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren				
			van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
754120	511599		Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren				
			van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
754130	511599		Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	200,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			haagplantsoen wortelgoed, geplant volgens	st			200,00 L
			bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren				
			van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
754140	511599		Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	100,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			haagplantsoen kluitgoed, geplant volgens	st			100,00 L
			bestekpostnrs. 7316 en 7325.				
			Inclusief het geven van water en het jaarlijks uitvoeren				
			van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
756			Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed				
7561			Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100				
756110	511599		Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			haagplantsoen, 9-12 st/m2, geplant volgens				
			bestekpostnr. 731710 en 732610 , inclusief het geven	st			10,00 L
			van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
757			Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed				
7571			Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
757110	511599		Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			haagplantsoen, 7-9 st/m2, geplant volgens	st			10,00 L
			bestekpostnr. 731720 en 732620 , inclusief het geven				
			van water en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
758			Vaste planten				
7581			<u>Vaste planten maat P9</u>				
758110	511599		Plantgarantie vaste planten maat P9	st	200,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op vaste	st			200,00 L
			planten, geplant volgens bestekpostnr. 7315				
			Inclusief het geven van water en het				
			jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
759			Bomen en solitaires				
7591			<u>Solitaire, maat 80-150 m.kl.</u>				
759110	511599		Plantgarantie solitaire maat 80-100	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			solitaires, kluitgoed, geplant volgens	st			10,00 L
			bestekpostnrs. 7314 en 7324.				
			inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
759120	511599		Plantgarantie solitaire maat 100-120	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			solitaires, kluitgoed, geplant volgens	st			10,00 L
			bestekpostnrs. 7314 en 7324.				
			inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
759130	511599		Plantgarantie solitaire maat 120-150	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op				
			solitaires, kluitgoed, geplant volgens	st			10,00 L
			bestekpostnrs. 7314 en 7324.				
			inclusief het geven van water en het jaarlijks				
			uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de beplanting is aangebracht.				
7592			<u>Bomen maat 14-16</u>				
759210	511599		Plantgarantie bomen maat 14-16 met kluit	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
			geplant, verspreid door de gemeente, volgens	st			10,00 L
			bestekposten onder 737 ,				
			inclusief het geven van water				
			en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
759220	511599		Plantgarantie bomen maat 14-16 zonder kluit	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
			geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
			bestekposten onder 737,	st			10,00 L
			inclusief het geven van water				
			en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
7593			<u>Bomen maat 16-18</u>				
759310	511599		Plantgarantie bomen maat 16-18 met kluit	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
			geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
			bestekposten onder 737,	st			10,00 L
			inclusief het geven van water				
			en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
759320	511599		Plantgarantie bomen maat 16-18 zonder kluit	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
			geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
			bestekposten onder 737,	st			10,00 L
			inclusief het geven van water				
			en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
7594			<u>Bomen maat 18-20</u>				
759410	511599		Plantgarantie bomen maat 18-20 met kluit	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
			geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
			bestekposten onder 737,	st			10,00 L
			inclusief het geven van water				
			en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				
7595			<u>Bomen maat 20-25</u>				
759510	511599		Plantgarantie bomen maat 20-25 met kluit	st	10,00	F	
			Betreft: het geven van plantgarantie op bomen				
			geplant, verspreid door de gemeente, volgens				
			bestekposten onder 737,	st			10,00 L
			inclusief het geven van water				
			en het jaarlijks uitvoeren van de inboet.				
			Garantieperiode: 1e groeiseizoen na het				
			plantseizoen waarin de boom is aangebracht.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
8			Overige werkzaamheden				
81			Verkeersmaatregelen				
8110			<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
811020	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1322b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F	
811030	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F	
811040	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1323b Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F	
811050	620299		Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden vanaf en op de rijbaan, waarbij de weg wordt versmald tot één rijstrook. Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b figuurnummer 1222a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F	
8111			<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				
811100	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de rijbaan. Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie- reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1406a Toegestane snelheid bij werk in uitvoering afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en werkzaamheden. Met materiaal van de aannemer	dag	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
811110	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de			
			rijbaan.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1406b			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer			
811130	620299		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			waarbij de werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf de			
			rijbaan.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1205			
			Toegestane snelheid bij werk in uitvoering			
			afhankelijk van wegtype, toegestane snelheid en			
			werkzaamheden.			
			Met materiaal van de aannemer			
811140	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			voortkomend uit dit bestek.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1122a			
			Met materiaal van de aannemer			
811150	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			voortkomend uit dit bestek.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1102a			
			Met materiaal van de aannemer			
811160	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			voortkomend uit dit bestek.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1123a			
			Met materiaal van de aannemer			
811170	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			voortkomend uit dit bestek.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1103a			
			Met materiaal van de aannemer			
811180	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			voortkomend uit dit bestek.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1124a			
			Met materiaal van de aannemer			
811190	620299		Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	5,00	F
			Ten behoeve van: Alle voorkomende werkzaamheden			
			voortkomend uit dit bestek.			
			Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-			
			reeks WiU 96a/96b figuurnummer 1104b			
			Met materiaal van de aannemer			
8112			<u>Verkeersregelaar</u>			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
811210	620499		Beschikbaar stellen verkeersregelaars Betreft: het beschikbaar stellen van 2 gediplomeerde verkeersregelaars voor het begeleiden van het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.	uur	16,00	F	
8113			<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>				
811310	321399		Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk Betreft: het toepassen van verkeersborden voor aanvang en tijdens de werkzaamheden. Verkeersbordpaal plaatsen op het maaiveld of bestrating. Verzwaren met 2 zandzakken. Verkeersbord, conform bijlage 8. Met materiaal van de aannemer. Langs een weg zonder gescheiden rijbanen en/of parkeervak.	st	5,00	F	
82			Voorkomen graafschade				
821110	240199		Verzorgen KLIC-melding Betreft: KLIC-melding in het kader van het zorgvuldig graafproces (uitwerking wet WION) één aanvraag is maximaal 500 x 500 meter.	keer	10,00	F	
821120	240199		Graven proefsleuven Situering: zie deelopdracht, e.e.a. in overleg met de directie Betreft: Proefsleuven in het kader van het zorgvuldig graafproces in beplanting of gras Grondsoort: divers Grondsoorten niet gescheiden ontgraven. Sleufdiepte: tot 1,00 m of minimaal tot 0,25 m onder de benodigde graafdiepte voor werkzaamheden. Lengte: minimaal 3,00 m per proefsleuf Deels machinaal ontgraven is toegestaan. Sleufbedekking verwijderen, Sleuf terug aanvullen en verdichten. Tijdens het aanvullen het uitgekomen afdek materiaal opnieuw aanbrengen.	m	100,00	F	
84			Verwijderen gietranden				
8410			<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>				
841010	514399		Verwijderen gietrand, in beplanting. Betreft: verwijderen gietrand (van grond) in beplanting, aangebracht door derden. Grond spreiden over naastgelegen terrein	st	20,00	F	
8420			<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>				
842010	514399		Verwijderen gietrand in gazon. Betreft gietrand aangebracht door derden.	st	20,00	F	
842011	514399		Verwijderen gietrand. Betreft: verwijderen gietrand (van grond) in gazon Na het verwijderen van de gietrand de boomspiegel egaliseren en inzaaien conform bestekpostnr. <u>842012</u> Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	st			20,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
842012	512101		Zaaien.	are		0,20	I
			Situering: zie tekening en/of plantlijst				
			Betreft inzaaien t.p.v. verwijderde gietrand				
			conform bestekspostnr. 842011 .				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		. 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. . 1. . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar				
			maken door het aandrukken en verkrumelen van de				
			bovenste 20 tot 30 mm				
		. . . 2. .	Zaadmengsel ten behoeve van gazon mengsel R-1 van	kg		0,40	L
			de firma Barenbrug of daarmee				
			overeenstemmend.				
			Hoeveelheid: 2,00 kg/100 m2				
		 2.	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond				
			aandrukken				
85			Tijdelijke voorzieningen				
8510			<u>Toepassen rijplaten</u>				
851010	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	50,00	F	
			T.b.v. het toegankelijk maken van een perceel en/of				
			rijbaan				
			T.b.v. licht en middelzwaar verkeer				
		. . 9. . .	Afmetingen rijplaat: 5000 x 1000 x 10 mm, baanbreedte				
			tot 2,50 m, lengte < 50 m.				
		 9	Materialen door aannemer				
851020	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	50,00	F	
			Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekpostnr.				
			851010				
			Materialen door aannemer				
851030	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	50,00	F	
			Rijplaten aangebracht volgens besteksnummer 851010				
851040	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
			T.b.v. het toegankelijk maken van een perceel en/of				
			rijbaan				
			T.b.v. licht en middelzwaar verkeer				
		. . 9. . .	Afmetingen: rijplaat 5000 x 1000 x 10 mm, baanbreedte				
			tot 2,50 m, lengte 50 - 100 m.				
		 9	Materialen door aannemer				
851050	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00	F	
			Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekpostnr.				
			851040				
			Materialen door aannemer				
851060	101432		Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00	F	
			Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnummer				
			851040				
851070	101412		Aanbrengen rijplatenbaan.	m	200,00	F	
			T.b.v. het toegankelijk maken van een perceel en/of				
			rijbaan				
			T.b.v. licht en middelzwaar verkeer				
		. . 9. . .	Afmetingen: 5000 x 1000 x 10 mm, breedte tot 2,50 m,				
			lengte > 100 m.				
		 9	Materialen door aannemer				
851080	101422		In stand houden rijplatenbaan.	m*d	200,00	F	
			Betreft rijplaten aangebracht volgens bestekpostnr.				
			851070				
			Materialen door aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
851090	101432		Verwijderen rijplatenbaan. Rijplaten aangebracht volgens bestekspostnummer 851070	m	200,00	F
86			Ter beschikking stellen			
8610			<u>Reinigen na markt/evenement veegw. klein</u>			
861010	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	65,00	F
		9.	Op werkdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.			
861020	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	25,00	F
		9.	In de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur			
861040	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening	uur	10,00	F
		9.	Op zaterdagen buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 07.00 uur.			
861050	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	10,00	F
		9.	Op zaterdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.			
861060	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	12,00	F
		9.	Op zon- en feestdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 17.00 uur.			
861070	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	12,00	F
		9.	Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.			
861080	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, vuilopvang ca. 4,00 m3 en derde borstel op tandheugel aan front van machine, incl. bediening.	uur	10,00	F
		9.	Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 7.00 uur.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
861090	501199		Vervoeren en storten van veegvuil. Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil vervoeren en storten. Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 861010 t/m 861080 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	ton	75,00	F
8620			<u>Reinigen na markt/evenement veegw. groot</u>			
862020	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening. 9. Op zaterdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	8,00	F
862030	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening. 9. Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 17.00 - 24.00 uur.	uur	8,00	F
862040	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening. 9. Op zaterdagen buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	8,00	F
862050	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening. 9. Op zon- en feestdagen buiten normale arbeidstijd tussen 00.00 - 07.00 uur.	uur	8,00	F
862070	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen vuil op de bestrating. Veeg-zuigmachine, werkbreedte 2,00-2,50 m, links en rechts vegend, vuilopvang ca. 8,00 m3, incl. bediening. 9. In de nacht tussen 00.00 t/m 7.00 uur	uur	8,00	F
862090	501199		Vervoeren en storten van veegvuil. Betreft: fijn en grof zwerfafval en veegvuil vervoeren en storten. Hoeveelheidsbepaling: fijn en grof zwerfafval en veegvuil afkomstig van bestekpostnr. 862020 t/m 862070 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening aannemer.	ton	50,00	F
8630			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
863010	100599		T.b.s. auto met laadbak Ter beschikking stellen van een auto met laadbak Incl. bediening Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
863040	501199		Ploeg t.b.v. verwijderen van takken op gazon en beplanting Ten behoeve van: takken en puin op gazons en in beplanting. Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - Incl. materieel voor verwijderen van takken. Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
863050	501199		Ploeg t.b.v. verwijderen puin op gazons Ploeg bestaande uit: - auto met laadbak - 2 medewerkers inclusief handgereedschap - Incl. materieel voor verwijderen van takken. Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
863060	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden. Ten behoeve van: opruimen dumpingen Opruimploeg bestaande uit: - 2 medewerkers, incl. handgereedschap - 1 auto met laadbak Specificaties auto: - zitplaatsen voor minimaal 3 personen - minimaal 1 zijdige kantelbare laadbak - oppervlak laadbak minimaal 5 m2 - laadvermogen minimaal 900 kg	uur	40,00	F
863070	100151	9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen 7.00 - 19.00 uur.	uur	40,00	F
8640			<u>Incidentele werkzaamheden</u>			
8650			<u>Rijdend materieel</u>			
865010	100518		Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden 1. Vermogen: ten minste 125 kW .9. . . . Hulpvoorzieningen: stobbenfrees voorzien van freeswiel met een diameter van minimaal 60 cm. .1. . . . Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865020	100516	. 3. 2. 1. 1.	Inzetten van een vrachtauto. 2x4, incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 10 ton Hydraulisch kipbaar Met hydraulische laad- en losinrichting Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	F
865030	100518	. 1. 9.	Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 100 kW Hulpvoorzieningen: maaiaarm en zuigcombinatie, incl opvangbak van minimaal 10 m3	uur	40,00	F
865040	100518	. 1.	Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Hulpvoorzieningen: cirkelmaaier, werkbreedte 1,80 m., 3 messen.	uur	40,00	F
865050	100518	. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 50 kW Hulpvoorzieningen: waterton van minimaal 5000 liter	uur	40,00	F
865060	100531	 9.	Inzetten van een mobiele versnipperaar. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Capaciteit: ten minste tot 190 mm takdikte, inclusief 3,00 m3 opvangbak houtsnippers Incl. bediening	uur	40,00	F
865070	100513	. 2.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Betreft: mini / midi-graafmachine, incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,3 m3	uur	40,00	F
865080	100513	. 4.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bakinhoud: ten minste 0,75 m3	uur	40,00	F
865090	100518	. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Incl. bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen: ten minste 75 kW Hulpvoorzieningen: herder met klepelmaaier, werkbreedte minimaal 1,00 m.	uur	40,00	F
865110	100599	. .	T.b.s bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen. Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening Opslagcapaciteit minimaal 8 m3	uur	40,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
865120	100599		T.b.s bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	20,00	F
			Ter beschikking stellen van een bladzuigwagen.			
			Bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen en			
			zuigslang naast de wagen incl. trekker en bediening			
			Opslagcapaciteit minimaal 3 m3			
8660			<u>Hand materieel</u>			
866010	100534		Inzetten van een bosmaaier.	uur	16,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
866020	100532		Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	16,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		2.	Zaagbereik: ten minste 400 mm			
866030	100599		T.b.s. elektrische heggenschaar excl. bediening	uur	16,00	F
			Schaarlengte: 800 mm			
8670			<u>Personeel</u>			
867010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	80,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Vakbekwaam hovenier			
867020	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	1.000,00	F
			Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden			
			ploeg bestaande uit:			
			- 2 medewerkers, incl. handgereedschap			
			- inclusief werkbus			
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen			
			7.00 - 19.00 uur.			
867030	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	1.000,00	F
			Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden			
			ploeg bestaande uit:			
			- 3 medewerkers, incl. handgereedschap			
			- inclusief werkbus			
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen			
			7.00 - 19.00 uur.			
867040	100151		Op afroep uitvoeren van werkzaamheden.	uur	1.000,00	F
			Ten behoeve van: diverse groenwerkzaamheden			
			ploeg bestaande uit:			
			- 4 medewerkers, incl. handgereedschap			
			- inclusief werkbus			
		9.	Op werkdagen binnen normale arbeidstijd tussen			
			7.00 - 19.00 uur.			
867070	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Grondwerker			
867080	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	F
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		9.	Reiniger			
88			Afvoer- en acceptatiekosten.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
881010	307399	. .	Afvoeren betonmaterialen. Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen betonmateriaal, o.a. af te voeren elementen, banden, betonverharding e.d. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	30,00	F	
881020	307399	. .	Afvoeren gebakken materialen. Betreft: de vervoers- en acceptatiekosten van vrijgekomen gebakken materiaal, o.a. af te voeren elementen e.d. Materialen vervoeren naar een verwerkings- inrichting.	ton	20,00	F	
8820			<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.</u>				
882000	501199		Vervoeren en storten van slootvuil. Betreft: maaisel vrijgekomen bij maaien watergangen, vervoeren en storten.	ton	200,00	F	
882010	501199		Vervoeren en storten van maaisel en groenafval. Betreft: maaisel en groenafval, vervoeren en storten. Maaisel en groenafval, afkomstig uit ter beschikking stelling posten.	ton	50,00	F	
882020	501199		Acceptatiekosten groenafval Betreft: acceptatiekosten groenafval afkomstig uit dumping.	ton	10,00	F	
882030	501199		Acceptatiekosten grond Betreft: acceptatiekosten grond afkomstig uit dumpingen.	ton	10,00	F	
882050	501199		Acceptatiekosten schoon puin Betreft: acceptatiekosten schoon puin afkomstig uit dumping.	ton	10,00	F	
882060	501199		Acceptatiekosten restafval Betreft: acceptatiekosten schoon puin afkomstig uit dumping.	ton	10,00	F	

PESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID	
						TER	NLICHTING
9			Staartposten				

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.

Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.

De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

01 01 03 Inschrijvingsstaat

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.01.06 van de Standaard mogen geen negatieve bedragen opgenomen worden na het subtotale.

01 01 10 Overige algemene bepalingen

- 01 Paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 2012 wordt aangevuld met: De voertaal (zowel in woord als geschrift) tussen de opdrachtgever/directie en de leidinggevenden van de opdrachtnemer moet Nederlands zijn.

- 02 Contactpersonen opdrachtnemer:

De opdrachtnemer dient voor de duur van de uitvoering van de opdracht één contactpersoon aan te wijzen die volledig bevoegd is de opdrachtnemer te vertegenwoordigen.

- 03 De directie houdt 1 maal per 4 weken een bouwbespreking met de opdrachtnemer, omtrent de voortgang van het werk. De opdrachtnemer maakt verslag van de bouwbespreking. Indien de directie deze bouwbespreking niet houdt, kan de opdrachtnemer om het houden van de bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek vervolg geven.

- 04 Tijdens de uitvoering van het werk moet de uitvoerder permanent (ook in avonden en weekenden) bereikbaar zijn voor de directie door middel van een telecommunicatie-middel.

- 05 In aanvulling van het bepaalde in artikel 01.01.13 lid 05 van de Standaard behoort het tot de verplichting van de opdrachtnemer dat hij wanneer hij bij de uitvoering van het werk, vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde planten- en diersoorten aantreft waarvoor voortkomend uit de Wet natuurbescherming een

HFD PAR ART LID

ontheffingsplicht geldt en waarvan de aanwezigheid van deze soorten niet op die plaatsen in dit bestek of op de bij dit bestek behorende documenten staat aangegeven, hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie brengt.

In voorkomende gevallen markeert de opdrachtnemer deze plaatsen.

De aan het treffen van deze (beschermings)maatregelen verbonden kosten alsmede de hieruit voortvloeiende kosten voor stagnatie van het werk, worden aan de opdrachtnemer als meerwerk vergoed, indien de beschermingsmaatregelen meer omvatten dan het markeren van de te beschermen locatie(s) met behulp van palen Ø 7-8 cm lengte 1,20 meter die aan de kopse kant zijn voorzien van een gele markering die circa 20 cm breed is. De kosten voor levering en markering van deze palen worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

06 Wijzigingen in de waterstanden geven de aannemer geen recht op vergoeding van extra kosten.

07 De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de (deel)opdracht op "present performance" om de samenwerking, duurzaamheid en kwaliteit te verbeteren. Het beoordelen gaat gedurende de uitvoeringsperiode over en weer tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om uiteindelijk tot een goede "past performance" van de opdrachtnemer te komen.

Na de oplevering van de (deel)opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en de samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverd "past performance"-formulier.

Dit formulier komt in een gesloten database en is alleen ter inzage voor opdrachtgevers (overheidsinstanties), welke gebruikmaken van "past performance".

Goede scores kunnen gebruikt worden voor selectie van marktpartijen bij "onderhandse aanbestedingen"

dan wel voor het verstrekken van een "opdracht uit de hand".

08 Alle door de aannemer te maken reproductie kosten zijn voor rekening van de aannemer.

01 01 16 Algemene uitvoering werkzaamheden

01 Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.

02 De aannemer draagt zorg dat zijn medewerkers een correcte werkhouding(klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners) hebben.

03 Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel, veilig werken of het gebruik van een radio wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens par. 6 lid 17 van de UAV 2012.

Bij constatering door de directie wordt (en) de betreffende persoon (personen) op last van de directie van het werk verwijderd en kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder een schriftelijke ingebrekestelling en wordt verrekend op de eerstvolgende termijn.

HFD PAR ART LID

04 Opdrachtnemer dient er rekening mee te houden dat bij het werken op een begraafplaats er een onderbreking van de werkzaamheden noodzakelijk is op het moment van een uitvaart. De totale onderbreking kan ongeveer twee uur duren, een kwartier voor aanvang van de uitvaart en ongeveer één uur en drie kwartier na de aanvangstijd van de uitvaart.

05 Bij werkzaamheden op afroep, zoals vermeld in dit bestek, komen voorrijkosten en kosten voor het mobiliseren van materieel niet voor verrekening in aanmerking.

01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom

01 02 01 Betaling

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 27 van de U.A.V. 2012 stelt de aannemer weekrapporten op. De weekrapporten worden ter controle naar de opdrachtgever gestuurd.

02 Termijnen welke niet per deelopdracht worden aangereikt aan de directie zullen niet in behandeling worden genomen.

03 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard geschiedt de betaling voor de reguliere werkzaamheden, zie jaarlijkse deelopdracht, in dertien termijnen (per 4 weken) naar rato.

04 Na goedkeuring van de termijn kan er per 4 weken een factuur naar de opdrachtgever worden gezonden. In elke betalingsperiode zal de opdrachtnemer een termijn (termijnstaat) opstellen. De termijnstaat moet ter goedkeuring naar opdrachtgever worden gestuurd. Na goedkeuring van de opdrachtgever moet de termijnstaat gebruikt worden als bijlage bij de factuur.

05 Na de laatste termijn van het desbetreffende jaar zal de opdrachtgever een staat van rekening opstellen, die ter verwerking naar de opdrachtnemer wordt gestuurd. Deze staat van afrekening zal gebruikt worden als bijlage bij de jaarafrekening.

06 In aanvulling op lid 01 geldt dat de betaling voor incidentele werkzaamheden geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en goedkeuring op de uit te voeren werkzaamheden door de opdrachtgever.

HFD PAR ART LID

01 02 04 Kortingsregeling

- 01 Na constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen heeft de opdrachtnemer 3 werkdagen om er voor zorgen dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. De opdrachtnemer deelt zowel schriftelijk als mondeling aan de opdrachtgever mee wanneer de opdrachtnemer van mening is dat aan de bestekverplichting wordt voldaan. Meldingen worden door de opdrachtgever in de viewer gezet. De opdrachtnemer zal na het afhandelen van elke melding dit in de viewer vermelden. Tevens draagt de opdrachtnemer zorg voor het wekelijks aanreiken van de weekrapporten waarin de meldingen, voorzien van het meldingsnummer, worden genoteerd.
- 02 Wanneer na de drie werkdagen zoals omschreven in lid 02 de opdrachtnemer geen melding heeft gedaan en/of het geconstateerde nog niet of onvoldoende hersteld is, zal de korting worden opgelegd. De ingangsdatum van de korting is de datum van de eerste constatering van het niet voldoen aan de bestekverplichtingen. Voor de hoogte van de korting wordt per bestekspost een korting berekend bij het niet voldoen aan de bestekverplichtingen voor de betreffende volledige post. Het bedrag van korting wordt berekend aan de hand van de formules in lid 04, lid 05 en lid 06 van dit artikel. De korting wordt ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Bij het berekenen van de korting, voor de besteksposten die betrekking hebben op frequenties, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per bestekspost (éénmalige korting bij constatering)
Formule: $\text{korting} = (10\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht}$.
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (5\% \times \text{prijs per eenheid inschrijving}) \times \text{te onderhouden bestekshoeveelheid conform deelopdracht} \times \text{aantal dagen dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de bestekverplichtingen}$.
- 05 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten (niet voor regulier onderhoud), worden de volgende formules bij elkaar opgeteld:
- Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
Formule: $\text{korting} = 5\% \times \text{som deelopdracht}$
Korting met een minimum van €1000,-- per deelopdracht
 - Korting per dag
Formule: $\text{korting} = (1\% \times \text{som deelopdracht}) \times \text{aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn}$.

01 02 05 Beëindiging contract

- 01 Als per kalenderjaar twee keer een korting wordt opgelegd, kan de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.
- 02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in par. 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

01 03 Betalingsregelingen: afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden**01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 van de Standaard is niet van toepassing.

01 04 02 Loonkosten- en brandstoffenbestanddelen

- 02 Het onderhavige bestek heeft een looptijd van een jaar met de optie om drie keer te kunnen verlengen. Vanaf het moment van gunning dient de opdrachtnemer de eenheidsprijzen één jaar gestand te doen, daarna zal elk jaar indexering plaatsvinden, de gunningsdatum is hierbij het uitgangspunt. De berekening van de nieuwe eenheidsprijzen zal gebeuren conform artikel 01.04.03 van de Standaard. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het loonkostenbestanddeel 65% is van de aanneemsom en het brandstoffenbestanddeel 25%. Uitgegaan wordt van de brandstofgroep gasolie met hoog accijnstarief. De verrekening van de eenheidsprijzen voor de verlenging wordt berekend over de RAW index in de periode van augustus 2022 tot en met juli 2023.

01 05 Betalingsregelingen: indexeringsregeling**01 05 02 Meer- en minderwerk**

- 01 In aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 voorafgaand aan de uitvoering van meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. Dit dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal
- 02 Indien meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 01 zal de directie dit niet in behandeling nemen.
- 03 Alleen door de directie goedgekeurd meer- en minderwerk zal worden verrekend. Indien de opdrachtnemer start met de uitvoering van werkzaamheden voordat hij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de directie, komt het risico geheel voor rekening van de opdrachtnemer.

01 08 Bijdragen**01 08 03 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 04 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT' als bedoeld in artikel 01.08.04 van de Standaard, wordt verlangd.

01 09 Kabels en leidingen

HFD PAR ART LID

01 09 02 Verplichtingen van de aannemer

- 01 In afwijking van artikel 01.09.02 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zich te allen tijde ten minste drie dagen voor de aanvang van het werk in verbinding te stellen met het Kadaster inzake Kabel- en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) te weten <http://www.kadaster.nl/klic/>
- 02 Brandkranen, sifons afsluiters, putafdekkingen van riolen, gemalen en andere door de directie aan te wijzen delen moeten steeds bereikbaar en bedienbaar blijven.
- 03 Werken conform de vigerende veiligheidsvoorschriften van betreffende kabels en leidingbeheerders.
Hieronder een niet uitputtende lijst van verwijzingen naar webpagina's:
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften ondergronds;
-- <http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx>
- TenneT, Veiligheidsvoorschriften bovengronds;
-- <http://www.tennet.org/tennet/publicaties/veiligheidsvoorschriften/index.aspx>

01 10 Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen**01 10 02 Door de opdrachtgever aangevraagde vergunningen**

- 01 Eventueel benodigde vergunningen/ontheffingen ten behoeve van uitvoering van de werkzaamheden dienen door de aannemer aangevraagd te worden.

01 11 Verband met andere werken**01 11 01 Werken, die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin: verlichting, riolering, bomen, (half)verhardingen, bermen, kabels- en leidingen e.d., in de openbare ruimte;
- Evenementen;
- Aanleg en renovatie werken;
- Werkzaamheden eigen dienst Avri;
- Werkzaamheden in het kader van burgerparticipatie.
- 02 In afwijking van het gestelde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 geschiedt de coördinatie van in elkander grijpende werken door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatie-bespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.
- 03 Alle tijd en kosten die de aannemer maakt, c.q. moet maken in verband met deze coördinatie om de werken goed te laten verlopen, c.q. in elkander te laten grijpen zijn voor rekening van de aannemer.
Ook eventuele voorbereidende gesprekken en vergaderingen die de aannemer in het belang van het werk moet houden c.q. bijwonen behoren tot de verplichting van

HFD PAR ART LID

de aannemer en worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen.

- 04 Binnen de gebieden waar de werkzaamheden uitgevoerd worden kunnen door derden eveneens (onderhouds)werkzaamheden worden uitgevoerd. Mogelijk dat hierdoor de planning van werkzaamheden moet worden gewijzigd of dat werkzaamheden tijdelijk moeten worden opgeschort. Het wijzigen in de planning of het tijdelijk opschorten van werkzaamheden geeft de aannemer geen recht op verrekening.

- 05 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of de werken in lid 01 plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die in de openbare ruimte staan, indien de opdrachtnemer hiertoe verzoekt.
- 02 Moeilijk bereikbare locaties, b.v. door geparkeerde auto's, moeten door de opdrachtnemer schriftelijk worden gemeld aan de directie. Indien de locaties terecht door de opdrachtnemer zijn gemeld, wordt hierop niet afgekeurd.
- 03 De aannemer draagt zorg voor de bereikbaarheid, van hulpverlenende instanties zoals politie, ambulance, brandweer, etc. van en op het werkterrein en de aangrenzende percelen.
- 04 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen en het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen enz. mogelijk blijft.
- 06 Aan de eigenaren en/of gebruikers van aan het werk grenzende of daarachter liggende percelen, verleent de aannemer de nodige hulp om eventuele hinder, die het gevolg is van de uitvoering van het werk, zoveel mogelijk te beperken. Hij pleegt hierover tijdig het nodige overleg met de betrokken eigenaren en/of gebruikers. Het opstellen van een afsprakenlijst behoort tot de verplichtingen van de aannemer.
- 07 Het promenade gebied in Tiel is afgesloten met automatisch verzinkbare palen. Deze sluiten het gebied af van 12.00 uur tot 6.00 uur.
- 08 Op de tijden dat het promenade gebied van Tiel is afgesloten mag er met voertuigen, alleen met een ontheffing worden gereden. De aannemer dient de

HFD PAR ART LID

onthefving aan te vragen bij de gemeente Tiel, afdeling Publiekszaken, Postbus 6325, 4000 HH Tiel. De kosten hiervoor dienen in de aannemingsom te worden verwerkt.

- 09 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 03 Verontreiniging op wegen

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat hij ervoor dient te zorgen dat de wielen van alle machines schoon zijn, c.q. worden schoon gemaakt en ontdaan van gras, modder en andere ongerechtigheden voordat ze het werkterrein verlaten en op de (openbare) weg(en) komen. Dit geldt ook voor alle voertuigen waarmee het transport van af te voeren materialen plaatsvindt. Wanneer er ondanks de hiervoor genoemde preventieve maatregelen toch nog vervuiling op de (openbare) weg(en) ontstaat, is het bepaalde in artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard onverkort van toepassing.
- 02 Wanneer de directie verontreinigingen op verhardingen constateert afkomstig van maai- of opruimwerkzaamheden kan er per locatie en per dag een korting worden toegepast van € 250,- (tweehonderdvijftig euro).
Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 12 07 Ophalen afvalcontainers

- 01 De aannemer zorgt dat, op de ophaaldagen van de afvalcontainers, de afvalcontainers vanaf de aan het werk grenzende percelen die voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst niet bereikbaar zijn, naar een of meerdere centrale plaatsen worden gebracht die bereikbaar zijn voor de vrachtwagen van de reinigingsdienst. Na lediging de containers terugbrengen naar de desbetreffende percelen.
- 02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil te kijken op de afvalophaalkalender van de AVRI (www.avri.nl)

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 01 Kwaliteitsplan

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een kwaliteitsplan, als bedoeld in artikel 01.13.02 t.m. 01.13.04 en artikel 01.20 van de Standaard, verlangd.

HFD PAR ART LID

01 13 05 Opneming, (deel)oplevering, werkplanning en responstijd

- 01 Voor besteksposten op frequentie wordt het moment van (deel)oplevering bepaald door de einddata die in de werkplanning/algemeen tijdschema worden genoemd. De laatste deeloplevering als bedoeld in lid 01 (resultaatsverplichting op beeld) wordt beschouwd als eindoplevering van het betreffende jaar. Indien de bodemgesteldheid en / of de weersomstandigheden of organisatorische redenen dit nodig maken kan de directie de aannemer van de planning laten afwijken zonder dat dit recht geeft op enige vergoeding voor de aannemer.
- 02 In afwijking op het gestelde in Artikel 01.21.05 lid 03 van de Standaard verplicht de aannemer zich binnen 10 werkdagen na het verstrekken na een deelopdracht te starten met de uitvoering van deze deelopdracht.
- 03 Met werkzaamheden welke afhankelijk zijn van het weer en de daarmee samenhangende bodemgesteldheid en in het begin van het jaar in de deelopdracht zijn opgenomen dient binnen 48 uur na afroep door de directie gestart te worden.

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Naast een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012, verlangd.

01 13 07 Tijdsplanning

- 01 Werkzaamheden binnen de gemeente Tiel alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 uur)
Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden, deze alleen na opdracht van de directie.
- 02 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:00 uur en 18:00 uur) en op zaterdag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
- 03 Indien de termijnen die worden aangegeven in het, door de directie geaccordeerde, algemeen tijdschema, werkplan, als bedoeld in lid 06 van Artikel 01.13.06, niet worden gehaald zal een boete worden opgelegd van € 250,- per werkdag zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling nodig is. De boete zal worden ingehouden op de eerstvolgende termijn.
- 04 Uitvoering tijdschema maaiperiode. In afwijking van het bepaalde in paragraaf 26 van de UAV 2012 is een aan de aard van het werk aangepast algemeen tijdschema opgesteld, dat aangeeft in welke maaiperiodes moet worden gemaaid.
- 05 Voor deze maaiperiodes wordt verwezen naar de betreffende besteksposten. De directie is bevoegd om de aanvang van de maaiperiode met maximaal 10 werkdagen te vervroegen of te verlaten. De oplevering wordt in voorkomend geval eveneens met maximaal 10 werkdagen vervroegd c.q. verlaat.

HFD PAR ART LID

Het voornemen een periode te vervroegen of te verlaten wordt tenminste 5 werkdagen voor aanvang van de periode door de directie schriftelijk aan de opdrachtnemer meegedeeld. Een dergelijke aanpassing van de maaiperiode heeft geen gevolgen voor de prijzen per eenheid zoals vastgelegd bij de inschrijving.

- 06 De maaierwerkzaamheden moeten altijd in dezelfde volgorde (route) worden uitgevoerd zoals beschreven in het gedetailleerd werkplan, als bedoeld in lid 1 van artikel 01.13.06.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05, kan de opdrachtnemer een verzoek indienen voor het wijzigen van de route. De route mag alleen gewijzigd worden na goedkeuring van de opdrachtgever.

01 13 11 Tijdstip uitvoering werkzaamheden

- 01 De aannemer kan middels onderstaande tabel berekenen wanneer gestart mag worden met de uitvoering van de reguliere werkzaamheden in frequentie.

Formule:

Totale uitvoeringsduur = oppervlakte deelopdracht /
3600 m² = aantal werkdagen + 3 werkdagen

Start werk = einddatum in bestekpost - totale uitvoeringsduur

- Uitmaaïen beplantingsvak 2.500 m²/dag
- Uitmaaïen rand beplantingsvak 1.500 m/dag
- Blad ruimen in rand beplantingsvak 3.600 m²/dag
- Snoeien rand sierheesters 2.000 m²/dag
- Knippen (blok)hagen 1.400 m²/dag
- Maaïen grasvelden 30.000 m²/dag
- Afsteken graskanten 2.000 m/dag
- Bladruimen gras 7.000 m²/dag
- Maaïen berm 30.000 m²/dag
- Uitmaaïen sloten/watergangen 2.000 m/dag
- Uitmaaïen vijvers 4.000 m²/dag
- Bladruimen gesloten verharding 20.000 m²/dag
- Bladruimen elementen verharding 18.000 m²/dag
- Onkruidbeheersing milieuvriendelijk 20.000 m²/dag
- Vegen verhardingen 20 km/dag
- Onkruidbestrijding milieuvriendelijk 15.000 m²/dag

De einddatum (datum van gereedkomen) is, altijd de vrijdag van de genoemde week, opgenomen in de betreffende besteksposten. In de periode tussen start werk en einddatum mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

01 14 Bouwstoffen

HFD PAR ART LID

01 14 03 Keuring van bouwstoffen (gecertificeerde bouwstoffen)

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving leverbaar zijn met:
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - Nak-tuinbouw voor plantmateriaal.
- met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.
- 02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting KOMO te Gouda, www.komo.nl;
 - voor de Nak-tuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.
- 03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in het bestek zijn opgenomen volgen, alsmede, voor zover daarmee niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.
- 04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
- De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 05 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

- 01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft, moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
- De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder "Documents".
- 02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis

HFD PAR ART LID

wordt voldaan.

of

2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis wordt voldaan.

- 03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de eis voldaan, indien:

- a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het betreffende certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid

of

- b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

- 04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)
- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

- 05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;
- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.

01 14 09 Opslag materialen

- 01 De benodigde materialen zoals vermeld in de besteksposten van dit bestek mogen niet ter plaatse of in openbaar gebied worden opgeslagen. Opslag van materialen dient te geschieden in depot van de opdrachtnemer.

01 15 Geschillen

HFD PAR ART LID

01 15 01 Bemiddeling

- 01 In afwijking op het gestelde in de leden 01 t/m 06 van artikel 01.15.03 in de Standaard zal er geen bemiddeling door de Raad van Arbitrage voor de Bouw worden ingeroepen.
Ieder geschil tussen partijen ter zake van het werk zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.
- 02 De opdrachtnemer die een geschil ter beslechting voorlegt, nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing omtrent de eindafrekening schriftelijk ter kennis aan de opdrachtnemer heeft gebracht, is niet ontvankelijk in hetgeen hij meer of anders vordert dan die eindafrekening inhoudt, indien hij het geschil aanhangig maakt later dan twee maanden nadat de opdrachtgever zijn definitieve beslissing kenbaar heeft gemaakt.
- 03 Paragraaf 49 Lid 1 tot en met 5 van de U.A.V 2012 vervallen.

01 16 Verzekeringen**01 16 03 Verzekeringen door opdrachtnemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

01 17 Vrijgekomen materialen

HFD PAR ART LID

01 17 06 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting

- 02 In aanvulling op het genoemde in lid 01 en in overeenstemming met artikel 50.11.01 lid 01 e) van de Standaard, wordt bepaald dat van een illegale storting sprake is als de opdrachtnemer achtergelaten grofvuil in concentraties van meer dan circa 10 kg of een totaal volume van circa 25 liter of groter aantreft.
Op illegale stortingen is het bepaalde in lid 05 van dit artikel van toepassing.
- 03 Indien de opdrachtnemer een illegale storting van grofvuil aantreft dient hij dit terstond bij de directie te melden.
- 04 De opdrachtnemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.
- 05 Indien de directie de aannemer opdraagt de illegale storting op te ruimen zal dit tegen verrekening van meerwerk, aan de hand van de in dit bestek genoemde T.b.s.-tarieven, geschieden.
- 06 Het is niet toegestaan dat de aannemer het vrijgekomen maaisel verwerkt tot hooi of het op een andere manier bewerkt waardoor het als veevoer gebruikt zou kunnen worden. Alle maaisel mag uitsluitend verwerkt worden op de wijze zoals dat in de betreffende besteksposten staat aangegeven.
- 07 Op aanwijzing van de directie wordt maaisel vrijgekomen op locaties van zwaar beschermde soorten verspreid op een andere, door de directie aan te geven, locatie. Eventuele kosten die hiermee gepaard gaan worden geacht in de aanneemsom te zijn inbegrepen c.q. weg te vallen tegen de kosten van vervoer en aanbieden van het maaisel bij de verwerkingsinrichting.
- 08 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontleen aan de in het bestek genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- baggerspecie en overige vrijkomende vervuilingen
 - de genoemde stoffen in 01.17.01 lid 1 van de Standaard
- Het plan dient uiterlijk 2 werkdagen voor de 1e bouwvergadering bij de directie ter controle te zijn ingediend.

HFD PAR ART LID

01 17 08 Bewijs van ontvangst

- 01 De aannemer moet voor 15 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in excel overleggen aan de AVRI. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom
 - afgevoerde hoeveelheid
 - naam en plaats verwerker
 - wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
 - relatie met bonnummers, verstrekt aan de gemeente volgens lid 01 van paragraaf 01.17.08 in de Standaard

01 17 09 Verrekening van wijzigingen van acceptatietarieven

- 01 Het bepaalde in artikel 01.17.10 lid 01 van de Standaard is niet van toepassing.

01 17 13 Melden/registreren besluit bodemkwaliteit

- 01 Het tijdig doen van melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform besluitbodemkwaliteit. (www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform besluitbodemkwaliteit.
- 02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane melding.

01 17 65 Vervoersregistratie

- 01 De aannemer draagt zorg voor een vervoersregistratie van de te vervoeren materialen.
Deze registratie moet binnen acht werkuren aan de directie zijn overhandigd.
- 02 In de vervoersregistratie moet zijn opgenomen:
- kenteken + naam transporteur
 - kentekengewicht voertuig (ledig gewicht)
 - tijden van vertrek en aankomst
 - soort lading + globale hoeveelheid in m³
 - inhoud vuilwatertanks
 - plaats van herkomst en bestemming elke lading
 - afschrift van een weegbon van een geijkte weegbrug (voorzover van toepassing)
 - afvalstroomnummer (voorzover van toepassing)
- 03 op de weegbonnen dient te zijn aangegeven:
- het bruto en het netto weegresultaat.
 - het kenteken.
 - de datum en de tijdstippen van weging.

HFD PAR ART LID

01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**01 18 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 Bij werkzaamheden in de nabijheid van bomen / beplanting is de aannemer verplicht om zich te houden aan de voorschriften zoals genoemd in de publicatie: "Boombescherming op bouwlocaties" van de vereniging Stadswerk Nederland.

01 18 02 Schadevergoeding

- 01 Het gestelde in artikel 01.18.05 van de Standaard komt te vervallen. Hiervoor in de plaats moet lid 07 in deze bepaling worden gelezen.
- 02 Schade aan elementen- en halfverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 50,- per m². Indien de aannemer zelf zorgt voor herstel zullen de oppervlakten die tot genoeg van de directie hersteld zijn niet in rekening gebracht worden.
- 03 Schade aan asfaltverhardingen wordt verrekend tegen de daadwerkelijke herstelkosten met een minimum tarief van € 200,- per m². Deze schade wordt door of vanwege de opdrachtgever hersteld.
- 04 Insporingen op verhardingen zijn niet toegestaan en zullen als schades worden afgehandeld.
- 05 Indien de beschadiging vervanging noodzakelijk maakt en aan de vervanging gekoppelde nazorg en of verzorging van de desbetreffende vegetatie verbonden is, worden deze kosten bepaald volgens artikelen 01.18.06 lid 02 en 01.18.07 lid 02 en 03 van de Standaard. Ook deze kosten komen ten laste van de opdrachtnemer.
- 06 Bij schade aan bomen tot 30% van de gemeten stamomtrek, wordt voor het bepalen van het schadebedrag, de volgende formule gehanteerd:
- Schade is groter dan 10% en minder dan 30% van de gemeten stamomtrek op 1,00 m
korting = aantal cm beschadigde stamomtrek x € 20,-
Ongeacht de uitkomst van bovenstaande formules, bedraagt het minimum bedrag bij beschadiging van een boom tweehonderdvijftig euro (€ 250,-).
- 07 Voor elke keer dat de directie constateert dat door de opdrachtnemer, zijn personeel of zijn onderaannemers schades, aan stam groter dan 30% van de stamomtrek, aan de wortels, stam of de kroon van de bomen is veroorzaakt, wordt er een officieel geregistreerd taxateur ingeschakeld om de schade te beoordelen. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.
- 08 De uiteindelijke bedragen voor schadevergoedingen, extra kortingen en eventuele nazorg worden verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 19 Arbeidsomstandigheden

HFD PAR ART LID

01 19 02 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie

- 01 De in artikel 2.33 en 2.34 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase wordt door de aannemer aangesteld.
- 02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.
Het V&G-plan dient ten minste te voldoen aan artikel 2.27 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en omvat minimaal de volgende onderdelen:
De naam van de coördinator voor het ontwerp en de uitvoering.
- Een beschrijving van de wijze waarop wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, normen en overige eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid;
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot V&G;
 - Beschrijving van de wijze voor melding, rapportage en afhandeling van incidenten en (bijna) ongevallen;
 - Beschrijving van de wijze waarop het V&G-dossier actueel gehouden wordt;
 - Beschrijving van het proces van risico-inventarisatie en evaluatie met betrekking tot V&G-risico's;
 - Het risicodossier (RI&E-rapportages) op het gebied van V&G;
 - Beschrijving van de wijze waarop voorlichting op het gebied van V&G wordt verzorgd.
 - Beschrijving van de organisatie met betrekking tot beheersing van de veiligheid voor de omgeving;
 - Bevat een analyse van de risico's voor de omgeving t.g.v. de realisatie van het werk en de maatregelen die getroffen worden voor het beheersen van deze maatregelen.
 - Instructies over hoe te handelen bij calamiteiten

01 20 Kwaliteitsborging**01 20 01 Waterschap**

- 01 Door het waterschap zal jaarlijks de zogenaamde 'schouw' worden verricht. Indien het waterschap, als gevolg van slecht of niet tijdig maaien of onderhoud van de aannemer, de gemeente een boete oplegt, zal deze op de aannemer worden verhaald. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.
- 02 De boete zal onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het waterschap gewenste toestand moet worden gebracht zonder verrekening.
- 03 Indien het Waterschap besluit het onderhoud zelf uit te voeren worden de kosten voor het onderhoud doorberekend aan de aannemer. Deze kosten zullen door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig

HFD PAR ART LID

01 20 02 Korting

- 01 De volgende kortingen kunnen worden toegepast:
- voor het niet onmiddellijk, na het passeren van machines, weer vastmaken van afrasteringsdraden en/of sluiten van hekken., alsmede het beschadigen van afrasteringen wordt een korting van € 50,- per gebeurtenis verbeurd. Deze korting wordt verbeurd, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

01 20 03 Aanwezigheidsregistratie

- 01 De aannemer dient, voor de veegvuilbeheersing, aan te kunnen tonen dat het materieel aanwezig is geweest en werkzaamheden heeft verricht op de te beheren lokatie. Deze informatie (bijv. GPS-volgsysteem) moet digitaal verstrekt worden aan de directie.
- Wanneer de informatie niet wordt verstrekt, gaat de directie ervan uit dat de werkzaamheden niet zijn uitgevoerd.

01 21 RAW-raamovereenkomst**01 21 05 Verstrekken van een deelopdracht**

- 01 De aannemer verplicht zich binnen 72 uur na de afroep aan te vangen met de uit te voeren werkzaamheden.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten**01 22 01 Uitvoering van werkzaamheden**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.01 lid 03 van de Standaard moet de aannemer aantonen dat zijn personeel beschikt over aantoonbare erkende deskundigheid door het overleggen van certificaten.
- Per in te zetten ploeg werknemers dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat wet natuurbescherming niveau 1 (of daarmee als gelijkwaardig erkend). Van de leidinggevende medewerkers van de aannemer belast met de daadwerkelijke aansturing van de bij de uitvoering betrokken ploegen dient minimaal 1 medewerker in het bezit te zijn van het certificaat Wet natuurbescherming niveau 1 of 2 (Yuverta of daarmee als gelijkwaardig) of wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 1 of 2 (stadswerk).
- De betrokken bedrijfsleider/werkvoorbereider dient in het bezit te zijn van wet natuurbescherming Certificaat Stadswerk Natuurbeschermingswet niveau 3

HFD PAR ART LID

01 22 02 Maatregelen in verband met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.22.02 lid 01 van de standaard, wordt In kader van de uit te voeren werkzaamheden volgens dit bestek van de aannemer tevens verlangd dat, zonder bijbetaling, alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen, die voortvloeien uit de handhaving van de Wet natuurbescherming.
- 02 Voorafgaand aan de bijmaai-, maai- c.q. uitmaaibeurt(en) worden door de opdrachtgever c.q. de directie de bij haar bekende locaties met rodelijst soorten gemarkeerd met een afrasteringspaaltje waarvan de kop is voorzien van een gele markering (zie complete omschrijving in artikel 01.01.10 lid 15 t/m 18 in deel 3 van dit bestek). Deze gemarkeerde locaties dient de aannemer bij de eerste maaibeurt te beschouwen als (een) bij te maaien object(en). Bij de laatste maaibeurt moeten deze locaties meegemaaid worden.

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 01 Een plan van aanpak als bedoeld in artikel 01.22.03 lid 01 van de Standaard wordt verlangd.

01 22 04 Inventarisatie en registratie te beschermen plant- en diersoorten

- 01 In aanvulling op het gestelde in 01.22.04 lid 01 van de Standaard is er meldingsplicht en registratie van de locatie door de aannemer wanneer de aannemer of door hem in te zetten personeel c.q. door hem in te zetten onderaannemers, getuige zijn van onzorgvuldig handelen door derden ten nadele van rodelijst soorten.
- 02 Indien de waarnemingen van de in lid 02 genoemde onzorgvuldige handelingen van dien aard zijn dat ze (grote) schade aan het milieu kunnen toebrengen dienen zij onmiddellijk of tenminste zo spoedig mogelijk bij de directie gemeld te worden.
- 03 De rapportage van de registratie en melding c.q. de vastlegging ervan, zoals omschreven in de Standaard en in lid 01 van dit artikel wordt door de aannemer binnen 3 werkdagen na het einde van de betreffende werkweek bij de directie ingeleverd. Spoedeisende rapportages en of meldingen dienen terstond (althans zo spoedig mogelijk) gemeld te worden bij de directie.

01 23 Communicatie**01 23 03 Communicatie tijdens uitvoering**

- 01 De aannemer is gedurende uitvoering verantwoordelijk voor de communicatie met landeigenaren.

01 24 Beeldkwaliteit**01 27 Bijzondere voorwaarden**

HFD PAR ART LID

01 27 07 Schade aan opstallen

- 01 De aannemer moet er rekening mee te houden dat alle schades die het gevolg zijn van de door hem toegepaste uitvoeringsmethode(n) aan opstallen zoals: gebouwen inclusief luifels, poorten, afrasteringen, etc. vergoed moet worden tegen de daadwerkelijke kosten van reparatie c.q. vervanging.
De aannemer mag een dergelijke schade voor zijn rekening laten herstellen c.q. het beschadigde deel door een gelijkwaardig of beter nieuw deel laten vervangen.
Nadat de schade hersteld is, deelt de aannemer dit mede aan de directie die zal controleren of de schade tot haar genoegen is hersteld.
Indien de aannemer in gebreke blijft zal de directie voor de herstelling zorgdragen. De hiermede gepaard gaande kosten worden dan zonder meer verbeurd en op de eerst volgende termijn in mindering gebracht.
Wanneer een schade is veroorzaakt die tot gevolg heeft dat de veiligheid van personen en of goederen in het gedrang (kunnen) komen, zal de directie een termijn vaststellen waarbinnen de reparatie c.q. de vervanging van het beschadigde deel zal moeten uitgevoerd zijn. Het behoort echter te allen tijde tot de verplichtingen van de aannemer om bij elke schade indien de omstandigheden dit vragen terstond tijdelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat meer schade op lichamelijk, materieel of immaterieel vlak ontstaat.

01 29 Veiligheid**01 29 03 Veiligheids checklist aannemer**

- 01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.
- 02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.
- 04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.
- 05 Op verzoek dienen gevraagde certificaten aan opdrachtgever te worden getoond.

01 30 Bijzondere voorwaarden

HFD PAR ART LID

01 30 01 Wet arbeid vreemdelingen

- 01 De aannemer wordt geacht bekend te zijn met de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en dient aan alle uit die wet voortvloeiende verplichtingen te voldoen en daartoe de nodige controles uit te voeren. Voor wat betreft de op het werk in te zetten vreemdelingen betekent dit in elk geval dat de aannemer de identiteit van deze personen dient vast te stellen aan de hand van een document als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder 1 tot en met 3 van de Wet op de Identificatieplicht en een afschrift van bedoeld document bewaart in zijn administratie. Tevens dient de aannemer te beschikken over de benodigde tewerkstellingsvergunningen als bedoeld in artikel 2 Wav. Als voor een vreemdeling zo'n vergunning niet is vereist, moet diens tewerkstelling tijdig en correct zijn gemeld bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Aan vreemdelingen die arbeid hebben verricht dient loon te worden voldaan conform het bepaalde in artikel 23 Wav. De aannemer dient de opdrachtgever aan te tonen, dat hij de bepalingen van de Wav nakomt en daartoe tevens en adequaat controles uitvoert. Bij elke bouwbespreking is het onderwerp "tewerkstelling van vreemdelingen op het werk" een vast agendapunt. Bij de eerste bouwbespreking dient de aannemer een lijst aan de opdrachtgever te overleggen van alle op het werk aanwezige vreemdelingen, alsmede
- a. een kopie van hun tewerkstellingsvergunning dan wel een kopie van de melding aan het UWV over hun tewerkstelling en
 - b. een kopie van het document als bedoeld in de Wet op de Identificatieplicht.
- De aannemer draagt er voor zorg dat bedoelde lijst actueel en volledig blijft en informeert de opdrachtgever terstond zodra de lijst wijziging ondergaat, zulks - indien toepasselijk - onder overlegging van een kopie van de betreffende documenten. De aan de niet naleving verbonden gevolgen zijn voor rekening van de aannemer. Ingeval van onderaanneming legt de aannemer de verplichtingen als hiervoor bedoeld volledig en onverkort door op de onderaannemer, maar blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Wav en voor de uitoefening van de controles daarop. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes en loonvorderingen ingevolge de Wav.

01 30 02 Wet aanpak schijnconstructies

- 01 Op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) kan de opdrachtgever aansprakelijk worden gehouden voor het betalen van het loon van werknemers van een onderaannemer. Opdrachtgever treft maatregelen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor loonbetaling.
- Arbeidsvoorwaarden
1. Contractant houdt zich bij het verrichten van de werkzaamheden aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing is.
 2. Contractant legt alle arbeidsvoorwaardelijke afspraken ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden op een inzichtelijke en toegankelijke wijze vast.
 3. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan bevoegde instantie toegang tot deze arbeidsvoorwaardelijke afspraken en werkt mee aan controles, audits of loonvalidatie.
 4. Contractant verschaft desgevraagd en onverwijld aan Gemeente toegang tot de in lid 3 genoemde arbeidsvoorwaardelijke afspraken indien de Gemeente dit noodzakelijk acht in verband met het voorkomen van of de behandeling van een loonvordering aangaande verrichte arbeid ten behoeve van het verrichten van de werkzaamheden.
 5. Contractant legt de verplichtingen voortvloeiend uit de vorige leden onverkort op aan alle partijen waarmee hij contracten aangaat ten behoeve van het verrichten

HFD PAR ART LID

van diensten en bedingt tevens dat deze partijen vervolgens bedoelde verplichtingen onverkort opleggen aan alle partijen met wie zij op hun beurt contracten aangaan ten behoeve van het verrichten van de diensten.

HFD PAR ART LID

22 Grondwerken**22 2 Grondbewerkingen****22 22 Eisen en uitvoering****22 22 01 Algemeen**

- 01 Bij het maken van plantgaten voor bomen en bij grondwerkzaamheden spitten en diep spitten mag geen gebruik worden gemaakt van een gladde bak.
Bij het spitten van de beplantingsvakken moet de fundering van de omliggende verharding ongeroerd blijven.
De randen langs de verhardingen dienen in handkracht bijgespit te worden tot een breedte van circa 0,50 m.

22 24 Risicoverdeling en garanties**22 24 02 Verzamelen en vervoeren van ongerechtigdheden.**

- 01 In afwijking van artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard na afloop van de grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Afvaldiensten****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 01 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt c. van de Standaard, wordt verstaan onder fijn zwerfafval: afval, niet zijnde kauwgom, met een hoogte, breedte, lengte en of diameter kleiner dan 0,10 m en groter dan of gelijk aan 0,05 m.
- 02 In afwijking op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01, punt d. en e. van de Standaard, wordt onder grof zwerfafval ook verstaan grof vuil(fietsen, tv's, meubilair, etc), met een maximum van 0,25 m³ of 3 vuilniszakken in een straal van 5 meter van elkaar. Indien er meer dan 0,25 m³ of 3 vuilniszakken worden aangetroffen dient de aannemer contact op te nemen met de directie.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 50.11.01 lid 01 punt b. van de Standaard wordt onder zwerfafval ook vuurwerkresten verstaan.
- 04 Het zwerfafval op verhardingen (incl. molgoten) moet tijdens het vegen meegenomen worden.
- 05 Tot het vegen van goten en verhardingen wordt ook het opruimen van blad, bloesem, vruchten, uitwerpselen van dieren en dun valhout tot 20 mm gerekend.

50 12 Eisen en uitvoering zwerfafval en veegvuil**50 12 28 Eisen tijdens en na evenementen**

- 02 De aannemer heeft na een evenement/activiteit 4 uur de tijd om het evenemententerrein en het overige gebied tot 100 m afstand van het evenemententerrein vrij van zwerfvuil op te leveren.
- 03 Bij meerdaagse evenementen moet het evenementen terrein en het overige gebied tot 100 m afstand van het evenemententerrein 's-morgens om 9.00 uur vrij van zwerfvuil zijn.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in bepaling 50.12.28 lid 02 en/of lid 03 niet nakomt, kan per evenement/activiteit per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Bij het reinigen dient rekening gehouden te worden met alle activiteiten (evenementen). Daarnaast zijn er nog straatfeesten e.d.en koopzondagen, welke niet in de evenementenkalender zijn opgenomen, waar de opdrachtnemer rekening mee moet houden. De evenementenkalender zal tijdens de bouwvergadering

HFD PAR ART LID

worden aangeleverd.

50 15 Bijbehorende verplichtingen

50 15 01 Vegen

- 01 Tot de te vegen verharding worden ook de aanliggende opsluitingen (trottoir-, opsluitbanden, molgoten, e.d.) en randen rondom en doorsteken van vluchtheuvels meegerekend.
- 02 Indien er tijdens het vegen in parkeerstroken/-vakken auto's geparkeerd staan, moet de opdrachtnemer de vrije gedeelten van de parkeerstrook of parkeervak wel vegen.

50 5 Deelhoofdstuk 50.5

50 52 Eisen en uitvoering hondenuitwerpselen

50 52 01 Eisen aan verwijderen hondenuitwerpselen

- 01 Hondenpoep moet binnen de grenzen van hondenuitlaatplaatsen en probleemlocaties geruimd worden van verhard en onverhard terrein, te weten: gazon, gras, (halfverharde) paden, boomspiegels en in de eerste meter van (bos)plantsoen (vanaf de rand plantvak).
- 02 Opdrachtnemer meldt aan opdrachtgever op welke dag en rond welk tijdstip de locatie(s) wordt/ worden schoongemaakt. Dit geldt voor hondenuitlaatplaatsen en reguliere probleemlocaties. De schoonmaakrondes worden zo veel mogelijk volgens een vaste route en tijdschema uitgevoerd.
- 03 Na reiniging moet de locatie vrij zijn van hondenpoep. Indien de locatie niet vrij is van hondenpoep, na reiniging, krijgt opdrachtnemer 24 uur de tijd om dit te herstellen.
- 04 Indien de aannemer het bepaalde in bepaling 50.52.01 lid 02 en 03 niet nakomt, kan per locatie en per dag een korting van honderdvijftig euro (€ 150,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 05 Incidentele probleemlocaties kunnen verspreid liggen over de gehele gemeente Tiel. Deze locaties zijn bij aanvang van de bestekperiode niet bekend. Na opdrachtverstrekking moet(en) de locatie(s) binnen 7 werkdagen gereinigd zijn. Het betreft nooit meer dan tien incidentele probleemlocaties per week.
- 06 Hondenuitwerpselen mogen niet in het riool gestort worden.
- 07 Opdrachtnemer is verplicht om eens per maand de hoeveelheid hondenpoep in de hondenuitlaatplaatsen, reguliere en incidentele probleemlocaties te inventariseren. Hierbij wordt per locatie aangegeven of er veel, matig veel of weinig hondenpoep

HFD PAR ART LID

aangetroffen werd tijdens een reguliere schoonmaakronde. Resultaten moeten maandelijks digitaal aangeleverd worden in een Excel-lijst.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 01 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard is, na schriftelijk akkoord van de opdrachtgever, het gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 02 02 Aziatische duizendknoop, maaierwerkzaamheden

- 01 Groeilocaties van Aziatische duizendknoop niet maaien binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Maaien is alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Maaien op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Maaierwerkzaamheden en het afvoeren van vrijgekomen maaisel uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknoop' gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 03 Aziatische duizendknoop, grondwerk

- 01 Geen grond ontgraven of verwerken bij groeilocaties van Aziatische duizendknoop binnen de zichtbare markering, dan wel binnen de digitaal vastgelegde begrenzingen. Grondwerkzaamheden zijn alleen toegestaan als hiervoor afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen of op aanwijzing van de directie.
- 02 Grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop op aanwijzing van de directie wordt aan de aannemer als meer werk vergoed, voor zover hiervoor geen afzonderlijke besteksposten zijn opgenomen.
- 03 Als sprake is van grondwerkzaamheden binnen een groeilocatie van Aziatische duizendknoop maakt de aannemer voor uitvoering van de werkzaamheden een Plan van Aanpak voor de ontgraving en nazorg overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl en dient deze ter acceptatie in bij de directie.
- 04 Grondwerkzaamheden in of bij een groeilocaties en het leveren van grond uitvoeren overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' zoals gepubliceerd op www.bestrijdingduizendknoop.nl.

HFD PAR ART LID

- 05 Materieel dat is ingezet op een groeilocaties of een verdachte groeilocatie, reinigen voordat deze de locatie verlaat. Vrijkomende resten verzamelen en afvoeren overeenkomstig de eisen in het Landelijk protocol Aziatische duizendknopen.

51 02 04 Grondwerk ten behoeve van groenvoorzieningen, algemeen

- 01 Het mechanisch spitten moet zodanig worden uitgevoerd dat de aanwezige vegetatie na het spitten volledig ondergewerkt is.
- 02 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.
- 03 Over gespit terrein mag geen grond- en zwaar transport plaatsvinden.
- 04 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 06 In te zetten materieel

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.
- 02 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het maaien van ruiggrasterreinen, bermen en slootonderhoud mag ten hoogste 80 mm bedragen
- 03 Bij het rijden over verhardingen ten behoeve van diverse werkzaamheden, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding ontstaan.
- 06 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.
- 07 Bij gebruik van kleine machines (bladblazeer, bosmaaier, etc) is de aannemer verplicht om elektrisch aangedreven machines te gebruiken.
- 08 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 03 Informatie-overdracht

HFD PAR ART LID

51 03 01 Plantmateriaal

- 01 Als het plantmateriaal niet op de dag van levering kan worden geplant moet de aannemer deze inkuilen op een plek ter keuze van de aannemer. De aannemer is dan verantwoordelijk voor diefstal van het plantmateriaal. Bij diefstal moet de aannemer de kosten vergoeden die verbonden zijn aan het nieuw aan schaffen van het plantmateriaal.

51 03 03 Aziatische duizendknoop

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de opdrachtnemer aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen. Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 04 Risicoverdeling en garanties**51 04 03 Vrijgekomen materiaal**

- 01 Indien tijdens het verwijderen van maaisel, blad, zwerf- en grofvuil voorwerpen als spuiten en/of naalden worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
Hij neemt terstond, zonodig in overleg met de directie, de voor de omstandigheden vereiste veiligheidsmaatregelen. De hieruit voortvloeiende kosten worden hem als meerwerk vergoed.
- 02 Indien bij de nazorg of het onderhoud van groenvoorzieningen het afvoeren dan wel het verwerken van vrijgekomen materialen is voorgeschreven, is het aantal dagen waarbinnen de afvoer en verwerking dient plaats te vinden als volgt bepaald:
- | | |
|---|------------------|
| materiaal vrijgekomen bij | aantal dagen |
| - afsteken graskanten
boomspiegels en
grasterreinen. | dezelfde werkdag |
| - verwijderen blad
uit beplanting, van
grasvelden en verhardingen | dezelfde werkdag |
| - onkruidvrij maken boom
spiegels en beplantingen | dezelfde werkdag |

HFD PAR ART LID

- | | |
|----------------------------|------------------|
| - knippen van hagen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van bomen | dezelfde werkdag |
| - snoeien van beplantingen | 2 werkdagen |

03 Alle vrijgekomen materialen moeten altijd voor het weekend afgevoerd zijn.

51 06 Bouwstoffen

51 06 01 Grond

- 01 Te leveren grond moet vrij zijn van wortels en wortelresten van Aziatische duizendknoop.
- 02 Aan het bepaalde in lid 01 wordt geacht te zijn voldaan, wanneer de te leveren grond:
- RAG gecertificeerd grond is;
 - thermisch gereinigde grond is;
 - grond is afkomstig uit een zandwinning;
 - gezeefde grond is waarop monitoring en nazorg van toepassing zijn geweest zoals bepaald in het landelijk protocol Aziatische duizendknopen;
 - grond is afkomstig uit een diepere bodemlaag dan de gemiddeld laagste grondwaterstand;
 - grond is waarvan met een visuele inspectie conform het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen' is vastgesteld dat er geen Aziatische duizendknoop aanwezig is.

51 06 03 Meststoffen

- 01 Uitgerijpte groencompost dient gemaakt te zijn van groenafval (struiken, takken, bladeren, grasmaaisel en tuinafval) welke verkleind en tot een homogeen produkt gecomposteerd is.
- 02 Molmmest is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%
 - oude koemest ca. 40%
 - verteerde champost ca. 20%
- 03 Superveencompost is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- doorvroren zwartveen ca. 35%
 - uitgerijpte groencompost 0/15 ca. 35%
 - verteerde champost ca. 30% afgezeefd 0/20
- 04 Bemeste teelgrond bestaat uit teelgrond verrijkt met 5-10% organische stof
- 05 Potgrond is een mengeling van de navolgende produkten met bijbehorende mengverhouding:
- tuinturf ca. 40%

HFD PAR ART LID

- bolsterveen ca. 40%
- klei ca. 20%

51 07 Meet- en verrekenmethoden**51 07 01 Aziatische duizendknoop, grondwerk**

- 01 Het vervoeren van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie, naar een door de directie te bepalen locatie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.
- 02 Het uitvoeren van een bewerking van grond vrijgekomen op een groeilocatie van Aziatische duizendknoop of op een verdachte locatie op aanwijzing van de directie wordt verrekend als meer en minder werk tenzij hiervoor in het bestek een afzonderlijke bestekspost is opgenomen.

51 2 Gras en kruidachtigen**51 22 Eisen en uitvoering****51 22 05 Maaien**

- 01 Bij het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient 0,30 m uit de HWA-afvoer van het gebouw, 0,30 m rond de obstakels en 0,50 m rond de bomen in het gras gebleven te worden. Deze 0,30 m en 0,50 m apart bijmaaien zonder beschadiging aan bomen of obstakels.
- 02 Bij het maaien van ruw gras of bermen is toepassen van een klepelmaaier niet toegestaan bij bestekposten waar het maaisel niet direct geruimd wordt.
- 03 Het maaien van gras en kruidachtigen vanaf kwaliteitsniveau B en het maaien op frequentie van alle grastypes, met uitzondering van bermen, uitvoeren met een mulchmaaier.
- 04 Bij het (bij)maaieren nabij bomen en blok- en linthagen dienen de bewegende delen van de (bos)maaier de boom of haag niet te raken, door bijvoorbeeld de (bos)maaier te voorzien van een beschermkap.
- 05 Voertuigen ten behoeve van onderhoud gras en kruidachtigen dienen allen uitgerust te zijn met gazonbanden.
- 06 Bij het maaien van bermen of ruw gras moet er een wildredder op de machine worden gebruikt.
- 07 Bij het maaien van bermen of ruw gras terreinen moet de jonge (0 tot 2 jaar oude) houtopslag worden afgemaaid.

HFD PAR ART LID

- 08 Na het maaien van gras en kruidachtigen en/of bermen dient binnen 3 werkdagen de werkzaamheden betreffende het bijmaaien rondom obstakels te worden uitgevoerd. Wanneer het bijmaaien rondom obstakels eerder wordt uitgevoerd dan de maaibeurten mag hier tussen de werkzaamheden tevens maximaal 3 werkdagen verschil zitten.

51 22 06 Gefaseerd maaien

- 01 Gefaseerd maaien is een ecologische maaimethode. Er wordt meanderend gemaaid, waarbij een deel van het gras blijft staan. Door in fases te maaien wordt berm/grasland gecreëerd met veel variatie. Hierdoor is er op elk moment van het jaar wat te vinden voor vlinders, bijen en vogels en draagt het bij aan de biodiversiteit.
- 02 Het gebruik van een klepelmaaier en/of maai-zuigcombinatie is bij sinusmaaien niet toegestaan.
- 03 Te handhaven vegetatie is ter ontwikkeling en handhaving insectenpopulatie.
- 04 Bij gefaseerd maaien dient bij elke maaibeurt circa 35% altijd gehandhaafd te blijven. Lokaties worden door opdrachtgever aangewezen. Zie bijlage "gefaseerd maaien".

51 22 07 Verwerken vrijgekomen maaisel

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard moet de aannemer het verwerken van vrijgekomen maaisel direct na het maaien uitvoeren, tenzij het bestek anders vermeld.
- 03 Indien de aannemer het in lid 01 vermelde niet nakomt kan per geval en per dag een korting worden toegepast van € 500,- (vijfhonderd euro). Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

51 23 Informatie-overdracht

51 23 01 Volgorde te maaien percelen

- 01 De aannemer deelt de directie ten minste één week voor aanvang van het maaiseizoen de volgorde van de te maaien percelen mee.

51 25 Bijbehorende verplichtingen

51 25 01 Ecologisch beheer

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

HFD PAR ART LID

51 4 Beplantingen**51 41 Begrippen****51 42 Eisen en uitvoering****51 42 01 Inboeten beplanting**

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 02 Werkzaamheden aan iepen

- 01 Bij een iep snoeiwonden met een doorsnede groter dan 70 mm behandelen met een wondafdekmiddel.

51 42 07 Knippen van (blok)hagen en bodembedekkende heesters

- 01 Als aanvulling op artikel 51.42.07 lid 05 van de Standaard is het snoeien/knippen van hagen en bodembedekkende heesters met een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.

51 42 12 Beheersen onkruid in beplanting

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² is ten hoogste 60% van de oppervlakte bedekt met onkruid.
- 02 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 is bij kwaliteitsniveau C per 100 m² is ten hoogste 50% van de oppervlakte bedekt door resten van onkruid.
- 03 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 geldt het volgende voor kwaliteitsniveau C:
- zodenvorming is toegestaan.
 - is de hoogte van het aanwezige onkruid niet meer dan 50 cm.
- 04 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 02 van de Standaard mag het percentage van het oppervlak bedekt met onkruid in de rand (breedte max. 2,00 m) van het beplantingsvak maar maximaal 10% bedragen.
- 05 In afwijking op het gestelde in artikel 51.42.16 lid 06 van de Standaard mag het percentage van het oppervlak bedekt met onkruid in de rand (breedte max. 2,00 m) van het beplantingsvak maar maximaal 25% bedragen.
- 06 In aanvulling op het gestelde in artikel 51.42.16 mag er in de valondergronden te alle tijde geen distels en brandnetels voorkomen.

HFD PAR ART LID

51 42 15 Inboeten beplanting

- 01 Plantmateriaal dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 42 18 Snoeien en dunnen

- 01 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om een proefstuk te snoeien en/of af te zetten en/of te dunnen ter grootte van 100 m² beplanting. Na goedkeuring van de directie mag de aannemer zijn werkzaamheden voortzetten.
- 02 Voorafgaande aan snoei- en dunwerkzaamheden kan de directie de aannemer verzoeken om op percelen 5 - 20% van de beplanting te laten staan ivm flora en fauna.

51 42 21 Onkruidvrij maken groenvoorzieningen

- 01 Bij mechanische onkruidbestrijding en/of grondbewerkingen in groenvoorzieningen is het toegestaan de volgende afstanden uit de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen te blijven.

bewerkingsdiepte		max. afstand tot wortelhals
------------------	--	-----------------------------

- ten hoogste 0.05 m		0.05 m
----------------------	--	--------

Op plaatsen waar geen grondbewerking kan worden uitgevoerd, zoals rondom de wortelhals/stamvoet van beplantingen en bomen, bij gesloten bodembedekkende beplanting en in het hart van struiken, wordt onder het onkruidvrij maken tevens gerekend het onkruidvrij maken d.m.v. wieden/schrepelen.

51 43 Informatie-overdracht**51 43 02 Inboeten beplantingen**

- 01 Opname inboet beplantingen op onderstaande wijze uitvoeren:
- controleren van alle beplantingen op verdwenen of afgestorven exemplaren;
 - raadplegen (aanleg) tekeningen en/of plantlijsten m.b.t. soort, variëteit, maat en standplaats;
 - waar noodzakelijk aangeven van aanvullende werkzaamheden (gronduitwisseling, bemesting ed.);
 - samenstellen totaallijst per soort en plantmaat.

51 44 Risicoverdeling en garanties**51 44 01 Keuren plantmateriaal**

- 01 Keuren van plantmateriaal als bedoeld in artikel 51.44.01 van de Standaard is van toepassing voor: alle te leveren bomen, heesters, bosplantsoen, haagplantsoen en vaste planten.

51 44 05 Duur van de periode van nazorg na oplevering van de

HFD PAR ART LID

aanplantwerkzaamheden

- 01 De periode van nazorg na oplevering van de aanplantwerkzaamheden als bedoeld in bepaling 51.43.02 is 1 jaar.

51 44 07 Plantgarantie

- 01 Indien en voor zover plantgarantie voorgeschreven is in het bestek, garandeert de aannemer, overeenkomstig paragraaf 01.15 van de Standaard en paragraaf 22 van de UAV 2012, dat beplanting exclusief bomen (voor bomen zie artikel 51.54.04 in de Standaard en in dit bestek) tot aan het moment van oplevering levenskrachtig zijn.
- 02 De beoordeling van de levenskracht geschied jaarlijks tussen 15 september en 15 oktober en vier weken voor oplevering door of in opdracht van de opdrachtgever. De aannemer mag hierbij aanwezig zijn.
- 03 De aannemer vervangt jaarlijks tussen 15 oktober en 1 april, de niet levenskrachtige beplanting door beplanting met een maat gelijk aan de wel levenskrachtige beplanting, dan wel de redelijkerwijs te verwachten maat indien de beplanting levenskrachtig zou zijn geweest.
- 04 Tot het garant staan behoort tevens het naar eigen inzicht water geven. De kosten voor het watergeven en de leverantie van het water worden geacht in de aannemingssom te zijn begrepen.
- 05 Onder de garantie valt tevens het vervangen van beplanting die is aangetast door ziekten en plagen. Deze garantie vervalt indien geen adequate bestrijding mogelijk is of mogelijk zou zijn geweest of niet door de directie gewenst werd.
- 06 De kosten voor de eventuele bestrijding van ziekten en plagen zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 07 In aanvulling op het gestelde in lid 05 van dit artikel moet de aannemer ziekten en plagen tijdig aangeven, zodat de opdrachtgever tijdig kan ingrijpen.
- 08 Voor elke niet levenskrachtige, dus te vervangen, plant, zal de aannemer een korting opgelegd krijgen van:
- Bosplantsoen maat 60-150, wortelgoed € 3,- per stuk
 - Sierheesters maat 30-100, wortelgoed € 3,- per stuk
 - Sierheesters maat 30-100, kluitgoed € 5,- per stuk
 - Vaste planten maat P9, container € 4,- per stuk
- De boete zal worden verrekend op de eerstvolgende termijn.
- 09 Op 1 januari van elk jaar moet de aangebrachte beplanting, waar de plantgarantie van toepassing is, voor 100% levenskrachtig zijn.

HFD PAR ART LID

51 44 08 Groeiplaatsbeoordeling

- 01 De directie informeert de aannemer voor aanvang van de plantwerkzaamheden over de kwaliteit van de groeiplaats van de beplanting waarop de garantiebepaling van toepassing is.
- 02 Indien de aannemer, door middel van een onderzoek, aan kan tonen dat de groeiplaats niet geschikt is dan meldt hij dit bij de directie. Tevens geeft hij een advies hoe de groeiplaats verbeterd moet worden.
- 03 De kosten voor de verbetering van de groeiplaats zijn voor rekening van de opdrachtgever.
- 04 De groeiplaats mag alleen verbeterd worden na akkoord van de directie.

51 45 Bijbehorende verplichtingen**51 45 01 Onderhoud**

- 02 Op het einde van iedere werkdag dienen er geen resten van vrijgekomen materialen op de aanliggende verhardingen voor te komen.
- 03 Bij onkruidbeheersing het betreffende oppervlak ontdoen van ongerechtigdheden, waarvan de grootste afmeting 50 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.
- 04 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating schoffelvuil op de verharding te harken.
- 05 Het is niet toegestaan om bij waterdoorlatende bestrating hoopjes schoffelvuil op de verharding te maken.
- 06 Bij het snoeien van de bosplantsoen en sierheesters is het gebruik van een bosmaaier of klepelmaaier niet toegestaan.
- 07 Toegangen zoals deuren, poorten etc. dienen ten alle tijde vrij gehouden te worden van sierheesters (opgaand en bodembedekkers) en bosplantsoen.
- 08 Bij onkruidbestrijding in groenvoorzieningen dient men ook obstakels (palen, plantsoenhekjes, etc.) vrij te houden van onkruid.
- 09 Tot het onkruidvrij maken van beplantingen wordt tevens gerekend het verwijderen van het afgestorven loof van bolgewassen.
- 10 Als aanvulling op artikel 51.42.16 lid 01 t/m 10 en artikel 51.42.18 lid 1 t/m 8 van de

HFD PAR ART LID

Standaard, valt onder onkruidbeheersing tevens het weghalen van wortelopslag rondom en op bomen tot 0,50 m boven de stamvoet van de boom.

51 45 02 Leveren plantmateriaal

- 01 De aannemer moet voor elke levering van beplanting bij 3 kwekers offertes opvragen en deze ter goedkeuring bij de directie aanbieden. Één kweker waar offerte moet worden aangevraagd wordt door de directie bepaald.

51 46 Bouwstoffen

51 46 03 Graszaadmengsels

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 01 Samenstelling Solide: | |
| - Engels raaigras | 35% |
| - veldbeemdgras | 20% |
| - gewoon roodzwenkgras | 35% |
| - roodzwenkgras met fijne uitlopers | 10% |
| 02 Samenstelling B3-mengsel: | |
| - struisgras | 5% |
| - gewoon roodzwenkgras | 20% |
| - roodzwenkgras met forse uitlopers | 30% |
| - hardzwenkgras | 45% |
| 03 Samenstelling Barenbrug R-1 | |
| - Engels raaigras | 20% |
| - veldbeemdgras | 25% |
| - gewoon roodzwenkgras | 10% |
| - roodzwenkgras met forse uitlopers | 20% |
| - hardzwenkgras | 20% |
| - gewoon struisgras | 5% |
| 04 Samenstelling SV7-mengsel | |
| - Engels raaigras | 75% |
| - veldbeemdgras | 25% |
| 05 Samenstelling G2 mengsel | |
| Achillea millefolium | Duizendblad |
| Anthriscus sylvestris | Fluitenkruid |
| Barbarea vulgaris | Barbarakruid |
| Centaurea jacea | Knoopkruid |
| Crepis capillaris | Klein streepzaad |
| Daucus carota | Peen |
| Heracleum sphondylium | Gewone berenklauw |
| Leontodon autumnalis | Vertakte leeuwentand |
| Leucanthemum vulgare | Margriet |
| Pastinaca sativa subsp. sativa | Pastinaak |
| Plantago lanceolata | Smalle weegbree |
| Prunella vulgaris | Gewone brunel |
| Ranunculus acris | Scherpe boterbloem |
| Rhinanthus minor | Kleine ratelaar |

HFD PAR ART LID

Silene latifolia subsp. alba
Tanacetum vulgare
Tragopogon pratensis subsp. pratensis
Trifolium pratense
Vicia cracca
Vicia sativa subsp. nigra

Avondkoekoeksbloem
Boerenwormkruid
Gele morgenster
Rode klaver
Vogelwikke
Smalle wikke

51 5 Bomen**51 51 Begrippen****51 52 Eisen en uitvoering****51 52 03 Inboeten**

- 01 Plantmateriaal, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 1 april verwerken.

51 52 05 Boompalen en boombanden

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boompaal afhankelijk van de ter plaats meest voorkomende windrichting in de lengterichting of haaks op de bomenrij geplaatst te worden.
- 02 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.52.06 lid 01 van de Standaard dient de boomband bevestigd te worden d.m.v. drie gegalvaniseerde boombandnagels lengte 50 mm, voorzien van een platte kop (diameter 20 mm).

51 53 Informatie-overdracht**51 53 01 Kapvergunning**

- 01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen worden geregeld.

51 55 Bijbehorende verplichtingen**51 56 Bouwstoffen**

HFD PAR ART LID

51 56 01 Milieu-eisen

01 Bij de teelt van te leveren bomen zijn, ten aanzien van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, de bepalingen nageleefd als bedoeld in het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten', met dien verstande dat:

- gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst I niet zijn toegestaan;
- voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen uit bijlage 2c, lijst II aantoonbaar compenserende maatregelen zijn genomen;
- overige wettelijk toegelaten gewasbeschermingsmiddelen niet genoemd in bijlage 2c, lijst I en lijst II onder de wettelijke voorwaarden mogen worden gebruikt, waaronder de in bijlage 2b genoemde groene middelen en de laag-risico stoffen.

Het 'On the way to PlanetProof certificatieschema voor plantaardige producten' is te downloaden op www.planetproof.nl.

02 Bij de teelt van bomen zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen als bedoeld in de Meststoffenwet gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau berekend. Hierbij is inzichtelijk gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans.

03 Bij de levering van bomen moet een document worden overlegd waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de in de leden 01 en 02 genoemde eisen.

Een dergelijk document kan zijn:

- een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie);
- de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven.
Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling;
- een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur, of gelijkwaardig.

51 56 02 Plantmateriaal

01 Ten minste 90 procent van de te gebruiken boomkwekerijproducten en bloembollen, berekend op de basis van aankoopsom, voldoet aan:

1. met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen:

bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn alleen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt uit de lijst toegestane middelen (bijlage 4g) van het Milieukeur certificatieschema 'plantaardige producten uit open teelt' met specifieke criteria voor boomkwekerijproducten en toegepast volgens de in die tabellen opgenomen aanwijzingen en maximale doseringen. Het Milieukeur certificatieschema is te downloaden via de website <http://www.milieukeur.nl>

Daarnaast mogen biologische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt zijn die vermeld staan in de Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen. De Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen is te downloaden via de website <http://wetten.overheid.nl>.

2. bij de teelt van boomkwekerijproducten zijn voor de bemesting de wettelijke gebruiksnormen gehanteerd en is de organische stofbalans op bedrijfsniveau

HFD PAR ART LID

berekend. Hierbij moet inzichtelijk worden gemaakt dat het bedrijf streeft naar een positieve organische stofbalans. Voor de wettelijke gebruiksnormen wordt verwezen naar de Meststoffenwet. Zie: <http://wetten.overheid.nl>.

- 02 Bij de levering zit een lijst van de geleverde boomkwekerijproducten met een opgave van de producten die voldoen aan de gestelde eisen en het daaruit afgeleide percentage van het totaal aan producten dat aan de eisen voldoet.
- 03 Elk boomkwekerijproduct dat wordt geleverd en voldoet aan de in lid 07 genoemde eisen, is bij levering voorzien van een document waaruit blijkt dat aan de eisen is voldaan.
Een dergelijk document kan zijn:
- a. een certificaat afgegeven door een certificatie-instelling die daartoe geaccrediteerd is door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: Raad voor Accreditatie).
 - b. de registratie van de bij de teelt gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, met bijbehorende berekeningen waaruit blijkt dat binnen de gestelde normen is gebleven. Deze registratie en berekeningen moeten zijn geaccordeerd door een onafhankelijke derde, zoals een geaccrediteerde certificatie-instelling.
 - c. een productcertificaat van Milieukeur of MPS/Groenkeur met duurzaamheidscertificaat of EKO-keur.
- 04 Buiten de in de bestekspost en/of plantlijst genoemde eisen moeten de bomen die door de aannemer worden geleverd voldoen aan de navolgende uiterlijke kenmerken:
- alle bomen van dezelfde soort dient afkomstig te zijn uit één uniforme partij. (uniform van kwaliteit en verschijningsvorm);
 - van nature een rechtdoorgaande hoofdtak waarvan de diameter van de stam naar boven afneemt met 5-10 mm per meter (konisch);
 - de stam mag geen beschadigingen of kneuzingen hebben en geen dubbele toppen of zuigers;
 - de omtrek :
lengte verhouding mag niet groter zijn dan 1:30 en bij snelgroeiende bomen 1:35;
 - bomen boven de 8 cm stamdiameter moeten een takvrije stamhoogte hebben van minimaal 180 cm (uitgezonderd zonnebrand gevoelige bomen en speciale vormbomen);
 - de vertakking moet regelmatig zijn en er moeten minimaal vier goed rond de stam geplaatste (gestel)takken aanzitten;
 - er mogen geen zwaardere takken boven de lichtere voorkomen;
 - takken mogen niet ouder zijn dan twee tot drie jaar en de snoeiwonden ouder dan 1 jaar moeten overgroeid zijn;
 - er mogen geen snoeiwonden voorkomen die groter zijn dan doorsnee 1,5 cm;
 - bomen met een dunne schors die gevoelig zijn voor zonnebrand dienen een goed beveerde stam te hebben.
- Wortelstelsel
- Voor het wortelstelsel gelden de volgende eisen:
- Het aantal keer dat de boom op de kwekerij is verplant is voor de maat:
8-10 en 10-12 minimaal 1 x verplant.
12-14 en 14-16 minimaal 2 x verplant.

HFD PAR ART LID

16-18 en 18-20 minimaal 3 x verplant.

20-25 minimaal 4 x verplant.

25-30 minimaal 5 x verplant.

30-35 minimaal 6 x verplant.

Tevens dienen alle bomen tenminste 1x in de afgelopen 3 jaar te zijn verplant;

- een goed wortelstelsel met een evenwichtig verdeelde wortelpruik met verspreid over de gehele diameter v/d kluit haarwortels;

- Het wortelgestel moet vertakt zijn in een regelmatig verspreide vorm, zonder knikken van de hoofdwortels;

- wurgwortels en wortelknobbels mogen niet aanwezig zijn;

- er mogen geen beschadigingen voorkomen binnen de voorgeschreven diameter van de kluit of wortelpruik;

- de diameter van de wortelpruik moet de volgende verhouding hebben tot de stamdiameter;

* bij maten tot 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 6x de stamomvang.

* bij maten boven de 10 cm stamomvang moet de beworteling een doorsnee hebben van tenminste 5x de stamomvang.

- de bomen moeten geteeld zijn bij dezelfde bodemgesteldheid (hoedanigheid, eigenschappen en waarde van de bodem) als die op de toekomstige plantplaats;

- de doorsnee van de kluit van bomen die met draadkluit geleverd moeten worden zijn voor de maat;

* 8-10 en 10-12 draadkluiten met een doorsnee van 50 cm.

* 12-14 en 14-16 draadkluiten met een doorsnee van 60 cm.

* 16-18 en 18-20 draadkluiten met een doorsnee van 70 cm.

* 20-25 draadkluiten met een doorsnee van 90 cm.

- de kluit van bomen die geleverd worden met een (draad-) kluit mag niet bestaan uit een kunstmatig gevormde kluit (kluit aangevuld met grond). De boom moet gegroeid zijn in de grond waaruit de kluit bestaat.

- 05 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de bolvormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- In tegenstelling tot het gestelde in lid 05 mag er geen duidelijke hoofdtak aanwezig zijn boven de ent of oculatie.
 - er dient een goede verhouding tussen ent en onderstam te bestaan. De onderstam moet voldoende dik zijn om de ontwikkelde kroon in de toekomst te kunnen dragen.
 - er mag maar één ent of oculatie aanwezig zijn, die tevens aangezet is tot voldoende vertakking.
 - de hoogte van ent of oculatie ca. 2,20 m.
- 06 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de leivormen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- de hoogte van de vertakking begint op minimaal 2,20 m, of zoveel hoger als in de deelopdracht vermeld;
 - er zijn 4 gesteltakken (of etage's) met een onderlinge afstand tussen de 30 en 40 cm;
 - de linker- en rechterkant van het gestel mogen niet meer dan 10 cm in hoogte verschillen;
- 07 Naast de in lid 10 genoemde kwaliteitseisen voor bomen dienen de meerstammige bomen aan de volgende extra eisen te voldoen:
- de stammen van een meerstammige boom dienen afkomstig te zijn uit één

HFD PAR ART LID

wortelgestel;

- de vertakking van de stammen mag maximaal 0,10 m boven de wortelhals beginnen, plakoksels zijn hierbij niet toegestaan;
- bij tweestammige bomen dienen beide stammen te voldoen aan de voorgeschreven maat;
- bij driestammige bomen dienen minimaal twee stammen te voldoen aan de voorgeschreven maat en één stam dient minimaal te voldoen aan één maat kleiner (handelsmaten) dan de voorgeschreven maat (b.v. bij levering meerstammige bomen 16-18, dienen er minimaal twee stammen te voldoen aan de maat 16-18 en één stam aan de maat 14-16.)

51 56 03 Plantmateriaal van genetische kwaliteit

- 01 Bij de inkoop van boomkwekerijproducten voor de groentypen bos, bosplantsoen, bomen en natuurterreinen, bestemd voor toepassing buiten de bebouwde kom, moet ten minste 25 procent (in aantallen) geleverd worden van een herkomst/cultivar die vermeld staat in de meest recente Rassenlijst Bomen. Zie <http://www.rassenlijstbomen.nl>.
- 02 De in het vorige lid bedoelde boomkwekerijproducten zijnde bomen, moeten zijn voorzien van een Naktuinbouwwaarmarkstrookje of ander gelijkwaardig document dat minimaal de vermelding van de soortnaam, herkomstbenaming en de herkomstcode bevat.

51 56 04 Gietrand

- 01 Onder gietrand wordt verstaan het tijdelijk opwerpen van gronddijkjes direct rond de plantspiegel. De gietrand dient ter voorkoming van het afvloeien van het water via het maaiveld. De gietrand rond bomen is ca. ø 1,00 m, 0,20 m hoog en 0,40 m breed. De gietrand dient met aanwezige grond gemaakt te worden.

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen**62 1 Tijdelijke verkeersmaatregelen****62 12 Eisen en uitvoering****62 12 01 Algemeen**

- 01 De aannemer dient er voor te zorgen dat kegels, pilonnen, schildjes voor tijdelijke wegbebakening tot de standaard uitrusting behoren.
- 02 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.
- 03 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.
- 04 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.
- 05 Op aangeven van de directie dienen waarschuwborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.
- 06 Bewegwijzingen of bebording die tijdelijk buitengebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzing of bebording veroorzaken.
- 07 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelininstallaties is van toepassing de "Regeling verkeerslichten 2001".
- 08 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfrastructuur en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spijstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.
- 09 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

HFD PAR ART LID

- 10 Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.

62 14 Risicoverdeling en garanties

62 14 01 Algemeen

- 01 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie of de politie tijdelijk worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op schadevergoeding of bijbetaling.
- 02 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van € 500,-- (vijfhonderd euro) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd verklaard zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is.
- 03 Indien de in lid 02 bedoelde tekortkoming(en) niet binnen 4 uur na melding voldoet aan de geldende wettelijke maatregelen is de directie bevoegd het werk tijdelijk stil te leggen. Deze tijdelijke onderbreking duurt totdat de directie haar goedkeuring heeft gegeven aan de herstelde tekortkoming(en). Alle kosten en bij komende kosten, voortvloeiende uit deze tijdelijke onderbreking komen volledig voor rekening van de aannemer. Bovengenoemde ontheft de aannemer niet van zijn verplichting het werk naar de uit de overeenkomst voortvloeiende eisen tijdig te voltooien.

62 14 02 Aansprakelijkheid

- 01 De goedkeuring van de bevoegde instanties c.q. van de directie ten aanzien van alle te nemen maatregelen, door de aannemer, in het belang van het verkeer, ontheft de aannemer op geen enkele wijze van zijn aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade, voortvloeiende uit het werk en geeft hem geen aanspraak op vergoeding of schadeloosstelling.

62 15 Bijbehorende verplichtingen

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd. De aannemer vermeldt daarin welke verkeersmaatregelen voor de uitvoering van het werk of een gedeelte daarvan zullen worden getroffen. De aannemer vermeldt daarin tevens over welke categorie wegen en met welke snelheden op die wegen hij rekening heeft gehouden bij het opstellen van dit plan. De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken. Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht. Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee. Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

HFD PAR ART LID

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

80 Funderingslagen**80 1 Verhardingslagen van steenmengsel****80 12 Verhardingslagen van steenmengsel, eisen en uitvoering****80 12 03 Hoogteligging**

- 01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 12 04 Nobre Cal-verharding

- 01 In afwijking op het gestelde in paragraaf 80.12.01 lid 05 van de Standaard dient de Nobre Cal direct na de levering verwerkt en verdicht te worden. Tijdens transport en verwerking een voldoende hoog vochtgehalte in de Nobre Cal waarborgen. Tevens dient ontmenging te worden voorkomen.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 2023-INT-integr onderh Tiel Zuid NVI

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023-INT-integr onderh Tiel Zuid NVI

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)

(functie)

B) (handtekening)

(naam)

(functie)

C) (handtekening)

(naam)

(functie)

Behoort bij: 2023-INT-integr onderh Tiel Zuid NVI

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Beplanting				
10	Bomen				
101	Boomspiegels in verharding				
1010	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
101010	Beheersen onkruid-boomspiegel, A-niveau.	week	52,00F		
101020	Beheersen onkruid-boomspiegel, B-niveau.	week	52,00F		
101030	Beheersen onkruid-boomspiegel, C-niveau.	week	52,00F		
101050	Beheersen onkruid-boomspiegel, A-niveau.	week	52,00F		
101060	Beheersen onkruid-boomspiegel, B-niveau.	week	52,00F		
101070	Beheersen onkruid-boomspiegel, C-niveau.	week	52,00F		
1011	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
101110	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit B naar A	st	100,00F		
101120	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit C naar A	st	100,00F		
101130	Beeld aanpassen boomspiegels, kwaliteit D naar A	st	100,00F		
105	Verwijderen stamschot en Hedera van bomen				
1051	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
105110	Verwijderen waterlot.	st	75,00F		
105120	Verwijderen waterlot.	st	75,00F		
105140	Verwijderen Hedera uit boom	st	100,00F		
105150	Verwijderen Hedera uit boom	st	100,00F		
11	Bosplantsoen				
110	Regulier onderhoud				
1102	<u>Onkruidbeheer / uitmaaaien randen</u>				
110230	Uitmaaaien rand beplantingsvak 4x/jaar.	m	57.268,00F		
110240	Uitmaaaien rand beplantingsvak 4x/jaar op talud	m	4.000,00F		
110250	Uitmaaaien rand beplantingsvak 1x/jaar.	m	14.317,00F		
110260	Uitmaaaien rand beplantingsvak 1x/jaar op talud	m	1.000,00F		
1112	<u>Snoeien beplanting</u>				
111210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	15.317,00F		
1113	<u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u>				
111310	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111320	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
111330	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111340	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
1114	<u>Afzetten beplanting met chemische bestrijding, ca. 5 m of meer</u>				
111410	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111420	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
111430	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak, chemisch	m2	1.000,00F		
111440	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud, chemisch	m2	500,00F		
1115	<u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, tot ca. 5 m</u>				
111510	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak.	m2	1.000,00F		
111520	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud	m2	500,00F		
111530	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111540	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111550	Afzetten bepl. 100%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111560	Afzetten bepl. 100%, bospl, talud	m2	500,00F		
111570	Afzetten beplanting, bosplant, rand, vlak	m2	200,00F		
111580	Afzetten beplanting, bospl, rand talud	m2	200,00F		
1116	<u>Afzetten beplanting zonder chemische bestrijding, ca. 5 m of meer</u>				
111610	Afzetten bepl. 25%, bosplantsoen, vlak.	m2	1.000,00F		
111620	Afzetten bepl. 25%, bospl, talud	m2	500,00F		
111630	Afzetten bepl. 50%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111640	Afzetten bepl. 50%, bospl, talud	m2	500,00F		
111650	Afzetten bepl. 100%, bosplantsoen, vlak	m2	1.000,00F		
111660	Afzetten bepl. 100%, bospl, talud	m2	500,00F		
111670	Afzetten beplanting, bosplant, rand, vlak	m2	200,00F		
111680	Afzetten beplanting, bospl, rand talud	m2	200,00F		
112	Vellen boomvormers in bosplantsoen				
1120	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
112010	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
112020	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
112030	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
112040	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1121	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
112110	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
112120	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
112130	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
112140	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1122	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
112210	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
112220	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
112230	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
112240	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
113	Vellen boomvormers in plantvakken				
1130	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
113010	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
113020	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
113030	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
113040	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1131	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
113110	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
113120	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
113130	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
113140	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1132	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
113210	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
113220	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
113230	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
113240	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114	Vellen boomvormers in grasveld/gazon				
1140	<u>Vellen boomvormers, chemische behandeling</u>				
114010	Verwijderen bomen..	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
114020	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114030	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114040	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1141	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
114110	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114120	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114130	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114140	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1142	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
114210	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
114220	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114230	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
114240	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115	Vellen boomvormers in (half)verharding				
1151	<u>Vellen boomvormers en rooien stobben</u>				
115110	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115120	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115130	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115140	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
1152	<u>Vellen boomvormers en uitfrezen stobben</u>				
115210	Verwijderen bomen..	st	20,00F		
115220	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115230	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
115240	Verwijderen bomen.	st	20,00F		
12	Natuurbos				
1210	<u>Uitmaaieren natuurbos</u>				
121010	Uitmaaieren beplantingsvak.	are	108,55F		
121020	Maaieren bermstrook langs verharding	km	60,00F		
16	Heesters				
161	Sierheesters				
1610	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
161010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
161020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
161030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
1611	<u>Incidenteel onderhoud, onkruidbeheer</u>				
161110	Beeld aanpassen beplanting kwl. B->A	m2	8.000,00F		
161120	Beeld aanpassen beplanting kwl. C->A	m2	8.000,00F		
161130	Beeld aanpassen beplanting kwl. D->A	m2	8.000,00F		
1612	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
161210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	29.160,00F		
161220	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	2.916,00F		
161260	Beheersen overgroei-heesters.	week	52,00F		
1613	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
161340	Terugzetten bepl, 100%, van ca 1,00 m naar 0,30 m	m2	2.500,00F		
161350	Terugzetten bepl, 100%, van ca 2,00 m naar 0,30 m	m2	2.500,00F		
161360	Terugzetten bepl, 100%, van ca 3,00 m naar 0,30 m	m2	2.500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1614	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
161410	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit B naar A	m2	5.000,00F		
161420	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit C naar A	m2	5.000,00F		
161430	Beeld aanpassen sierheester, kwaliteit D naar A	m2	5.000,00F		
1615	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
161510	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	600,00F		
161520	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	300,00F		
161530	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	300,00F		
162	Bodembedekkers				
1620	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
162010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
162020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
162030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
1622	<u>Regulier onderhoud, snoeien beplanting</u>				
162210	Snoeien rand beplantingsvak.	m	3.849,00F		
162220	Snoeien rand beplantingsvak, op aanw. directie.	m	750,00F		
162270	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	52,00F		
1623	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien beplanting</u>				
162350	Terugzetten bepl, 100%, van ca 1,00 m naar 0,20 m	m2	3.000,00F		
1624	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
162410	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit B naar A	m2	4.000,00F		
162420	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit C naar A	m2	4.000,00F		
162430	Beeld aanpassen bodembedekkers, kwaliteit D naar A	m2	4.000,00F		
1625	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
162510	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	77,00F		
162520	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	38,50F		
162530	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	38,50F		
17	Vaste planten				
1710	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
171010	Beheersen onkruid-beplanting, A-kwaliteit.	week	52,00F		
171020	Beheersen onkruid-beplanting, B-kwaliteit.	week	52,00F		
1712	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
171220	Voorjaarsbeurt vaste planten	m2	2.400,00F		
171230	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit B naar A	m2	160,00F		
171240	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit C naar A	m2	160,00F		
171250	Beeld aanpassen vaste planten, kwaliteit D naar A	m2	160,00F		
1713	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
171310	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	13,80F		
171320	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,54F		
171330	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	6,54F		
18	Hagen				
1811	<u>Regulier onderhoud, onkruidbeheer</u>				
181110	Beheersen onkruid-beplanting, A-kwaliteit.	week	52,00F		
181120	Beheersen onkruid-beplanting, B-kwaliteit.	week	52,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
181130	Beheersen onkruid-beplanting, C-kwaliteit.	week	52,00F		
1813	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>				
181310	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181320	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181330	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1814	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>				
181410	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181420	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181430	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1815	<u>Knippen hagen, beeldkwaliteit</u>				
181520	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
181530	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	52,00F		
1816	<u>Knippen hagen, frequentie</u>				
181620	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 2 x/jaar.	m2	15.681,16F		
181630	Knippen van hagen, hoogte 1,0 tot 1,5 m, 2 x/jaar.	m2	9.625,26F		
181640	Knippen van hagen, hoogte 1,5 m of meer, 2 x/jaar.	m2	19.641,22F		
181670	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, 1 x/jaar.	m2	7.840,58F		
181680	Knippen van hagen, hoogte 1,0 tot 1,5 m, 1 x/jaar.	m2	4.812,63F		
181690	Knippen van hagen, hoogte 1,5 m of meer, 1 x/jaar.	m2	9.820,61F		
1817	<u>Incidenteel onderhoud, snoeien / knippen</u>				
181700	Inkorten haag, van ca. 1,00 m naar 0,50 m	m	150,00F		
181710	Inkorten haag, van ca. 1,50 m naar 1,00 m	m	150,00F		
181720	Inkorten haag, van ca. 2,00 m naar 1,00 m	m	150,00F		
181730	Inkorten haag, van ca. 3,00 m naar 1,50 m	m	150,00F		
181740	Inkorten haag, van ca. 5,00 m naar 3,00 m	m	150,00F		
181760	Knippen van hagen, hoogte 0,5 tot 1,0 m, incident.	m2	500,00F		
181770	Knippen van hagen, hoogte 1,0 tot 1,5 m, incident.	m2	1.000,00F		
181780	Knippen van hagen, hoogte 1,5 m of meer, incident.	m2	800,00F		
1818	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
181820	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit C naar A	m	1.200,00F		
181830	Beeld aanpassen haagvoet, kwaliteit D naar A	m	1.200,00F		
181840	Uitmaaieren rand beplantingsvak, haag, 1 x/jaar	m	5.740,00F		
181850	Uitmaaieren rand beplantingsvak, haag, 2 x/jaar	m	11.480,00F		
181860	Uitmaaieren rand beplantingsvak, haag, 3 x/jaar	m	17.220,00F		
1819	<u>Regulier onderhoud, bladruimen</u>				
181910	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	114,80F		
181920	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	57,40F		
183	Scheren vormbomen				
183400	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00F		
183410	Onderhoud geknipte of geschoren bomen.	st	100,00F		
184	Geluidschermen				
1840	<u>Snoeien klimbeplanting aan geluidschermen</u>				
184010	Snoeien klimplanten aan geluidschermen	m	400,00F		
184040	Snoeien klimplanten aan geluidschermen	m	400,00F		
184060	Onderhoud geluidschermen	m2	600,00F		
19	Verwijderen ongewenste beplanting				
191	Incidenteel onderhoud				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1910	<u>Ongewenste houtige beplanting verwijderen</u>				
191010	Verwijderen ongewenste beplanting, 2% in vak.	m2	5.000,00F		
191020	Verwijderen ongewenste beplanting, 5% in vak	m2	5.000,00F		
191030	Verwijderen ongewenste beplanting, 10% in vak	m2	2.500,00F		
191040	Verwijderen ongewenste beplanting, 15% in vak	m2	1.000,00F		
191050	Verwijderen ongewenste beplanting, 20% in vak	m2	1.000,00F		
191060	Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	5.000,00F		
191070	Verw. begr., droge watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	5.000,00F		
191080	Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	5.000,00F		
191090	Verw. begr., natte watergang, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	5.000,00F		
1911	<u>Ongewenste houtige beplanting verwijderen</u>				
191110	Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, <5 m hoog	m2	5.000,00F		
191120	Verw. ongewenste bepl., berm, vlak, >5 m hoog	m2	5.000,00F		
191130	Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, <5 m hoog	m2	5.000,00F		
191140	Verw. ong. bepl., berm, talud, 1:3-1:1, >5 m hoog	m2	5.000,00F		
1912	<u>Verwijderen ongewenste beplanting chemisch</u>				
191210	Verwijderen ongewenste beplanting, 2%, chemisch	m2	5.000,00F		
191220	Verwijderen ongewenste beplanting, 5%, chemisch	m2	5.000,00F		
191230	Verwijderen ongewenste beplanting, 10%, chemisch	m2	2.000,00F		
191240	Verwijderen ongewenste beplanting, 15%, chemisch	m2	500,00F		
191250	Verwijderen ongewenste beplanting, 20%, chemisch	m2	500,00F		
2	Gras en kruidachtigen				
21	Beheer gras en kruidachtigen				
2110	<u>Beheersen grashoogte grasveld</u>				
211010	Beheersen grashoogte-grasveld, A-niveau.	week	52,00F		
211020	Beheersen grashoogte-grasveld, A-niveau, talud.	week	52,00F		
211030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen, A-niveau.	week	52,00F		
211040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, A	week	52,00F		
211200	Beheersen grashoogte-grasveld, B-niveau.	week	52,00F		
211210	Beheersen grashoogte-grasveld, B-niveau, talud.	week	52,00F		
211220	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
211240	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, B	week	52,00F		
211300	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
211310	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
211320	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
211340	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, C	week	52,00F		
2115	<u>Regulier onderhoud, maaien op frequentie</u>				
211510	Maaien grasveld, 33 x per jaar, vlak.	are	95.478,94F		
211520	Maaien grasveld, 33 x per jaar, talud.	are	1.901,81F		
211530	Bijmaaien rondom bomen.	st	29.393,00F		
211540	Bijmaaien rondom lijnobjecten.	m	15.402,00F		
211570	Maaien grasveld, 23 x per jaar, vlak.	are	66.545,93F		
211580	Maaien grasveld, 23 x per jaar, talud.	are	1.325,50F		
211590	Bijmaaien rondom bomen.	st	20.748,00F		
211600	Bijmaaien rondom lijnobjecten.	m	10.872,00F		
211630	Maaien grasveld, 15 x per jaar, vlak.	are	31.289,25F		
211640	Maaien grasveld, 15 x per jaar, talud.	are	864,46F		
211650	Bijmaaien rondom bomen.	st	13.832,00F		
211660	Bijmaaien rondom lijnobjecten.	m	7.248,00F		
211690	Maaien grasveld, 1 x per jaar, bollen.	are	37,97F		
211700	Bijmaaien rondom bomen.	st	46,00F		
2118	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211810	Maaian grasveld, 1 x per jaar, vlak.	are	2.893,30F		
211820	Maaian grasveld, 1 x per jaar, talud.	are	57,63F		
211830	Bijmaaian rondom bomen.	st	1.680,00F		
211840	Bijmaaian rondom lijnobjecten.	m	906,00F		
211860	Grond verwerken op grasveld.	m2	250,00F		
22	Graskant				
2210	<u>Regulier onderhoud, graskant langs verharding.</u>				
221010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	56.287,00F		
221020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	112.574,00F		
2211	<u>Incidenteel onderhoud, graskant langs verharding</u>				
221110	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	7.000,00F		
221120	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m.	m	750,00F		
221130	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m.	m	750,00F		
2220	<u>Regulier onderhoud, graskant langs beplanting</u>				
222010	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	15.000,00F		
222020	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	30.000,00F		
2222	<u>Incidenteel onderhoud, graskant zacht</u>				
222210	Afsteken van graskanten, incidenteel (zacht)	m	2.000,00F		
222220	Afsteken van grask., recon. grask. 0,30 m. (zacht)	m	750,00F		
222230	Afsteken van grask., recon. grask. 0,50 m. (zacht)	m	750,00F		
222240	Afsteken van graskanten, boomspiegel, incidenteel	m	1.000,00F		
23	Trapvelden				
2310	<u>Regulier onderhoud, maaian op beeld</u>				
231010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
231020	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
231030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
231040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, A	week	52,00F		
231060	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
231070	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	52,00F		
231080	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	52,00F		
231090	Beheersen gras en kruidachtigen rondom lijnobjecten, B	week	52,00F		
2311	<u>Regulier onderhoud, maaian op frequentie</u>				
231150	Maaian recreatief grasveld, 23 x per jaar, vlak.	are	3.811,52F		
231160	Bijmaaian rondom bomen.	st	264,00F		
24	Hondenuitlaatplaatsen				
2410	<u>Regulier onderhoud, intensief</u>				
241010	Maaian recreatief grasveld, 33 keer per jaar	are	1.278,27F		
241020	Bijmaaian rondom bomen.	st	1.224,00F		
241040	Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per week.	are	1.278,27F		
241050	Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per week.	are	1.471,95F		
241060	Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per week.	are	4.028,49F		
2411	<u>Regulier onderhoud, basis</u>				
241110	Maaian recreatief grasveld, 33 keer per jaar	are	1.212,02F		
241120	Verwijderen hondenuitwerpselen 1 keer per week.	are	1.909,85F		
241130	Bijmaaian rondom bomen.	st	272,00F		
2412	<u>Regulier onderhoud, extensief</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
241210	Maaïen recreatief grasveld, 33 keer per jaar	are	4.374,53F		
241220	Verwijderen hondenuitwerpselen 2 keer per maand.	are	1.885,00F		
241230	Bijmaaïen rondom bomen.	st	3.181,48F		
241240	Bijmaaïen rondom lijnobjecten.	m	4.029,00F		
2414	<u>Incidenteel onderhoud, overige werkzaamheden</u>				
241440	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., <20 are.	are	25,00F		
241450	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., 20-50 are	are	30,00F		
241460	Verwijderen hondenuitwerpselen inciden., >50 are.	are	35,00F		
25	Bermen				
251	Maaïen, maaisel 5 tot 10 dagen laten liggen.				
2511	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
251110	Maaïen berm en taluds.	are	3.220,76F		
251120	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en taluds.	are	3.220,76F		
251130	Bijmaaïen rondom bomen.	st	382,00F		
2512	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
251210	Maaïen berm en taluds.	are	6.441,52F		
251220	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en taluds.	are	6.441,52F		
251230	Bijmaaïen rondom bomen.	st	312,00F		
2513	<u>Talud 1x per jaar</u>				
251310	Maaïen berm en taluds.	are	615,98F		
251320	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en taluds.	are	615,98F		
251330	Bijmaaïen rondom bomen.	st	56,00F		
2514	<u>Talud 2x per jaar</u>				
251410	Maaïen berm en taluds.	are	1.231,97F		
251420	Verwerken maaisel vrijgekomen op berm en taluds.	are	1.231,97F		
251430	Bijmaaïen rondom bomen.	st	56,00F		
252	Maaïen, maaisel direct verwerken				
2520	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
252010	Maaïen berm en taluds.	are	182,61F		
252030	Bijmaaïen rondom bomen.	st	16,00F		
252040	Maaïen bermstrook langs verharding - extra maaibeurt -.	km	92,00F		
2521	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
252110	Maaïen berm en taluds.	are	6.140,00F		
252130	Bijmaaïen rondom bomen.	st	312,00F		
2522	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>				
252210	Maaïen berm en taluds.	are	12.280,00F		
252230	Bijmaaïen rondom bomen.	st	312,00F		
2524	<u>Uitzichthoeke 4x per jaar</u>				
252410	Maaïen berm en taluds.	are	120,00F		
252420	Bijmaaïen rondom bomen.	st	44,00F		
2525	<u>Talud terrein 1x per jaar</u>				
252510	Maaïen berm en taluds.	are	745,00F		
252530	Bijmaaïen rondom bomen.	st	44,00F		
2526	<u>Talud terrein 2x per jaar</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252610	Maaaien bermen en taluds.	are	1.490,00F		
252630	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00F		
2527	<u>Talud 4x per jaar</u>				
252710	Maaaien bermen en taluds.	are	2.980,00F		
252730	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00F		
253	Maaaien, maaisel niet verwerken				
2531	<u>Vlak terrein 1x per jaar</u>				
253110	Maaaien bermen en taluds.	are	3.120,00F		
253120	Bijmaaien rondom bomen.	st	312,00F		
253130	Maaaien bermstrook langs verharding- extra beurt -.	km	92,00F		
2532	<u>Vlak terrein 2x per jaar</u>				
253220	Maaaien bermen en taluds.	are	6.240,00F		
253230	Bijmaaien rondom bomen.	st	312,00F		
2533	<u>Vlak terrein 4x per jaar</u>				
253320	Maaaien bermen en taluds.	are	12.480,00F		
253330	Bijmaaien rondom bomen.	st	312,00F		
2534	<u>Talud 1x per jaar</u>				
253410	Maaaien bermen en taluds.	are	440,00F		
253420	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00F		
2535	<u>Talud 2x per jaar</u>				
253510	Maaaien bermen en taluds.	are	880,00F		
253520	Bijmaaien rondom bomen.	st	44,00F		
2536	<u>Uitzichthoeken talud 4x per jaar</u>				
253620	Maaaien bermen en taluds.	are	20,00F		
253630	Bijmaaien rondom bomen.	st	16,00F		
254	Bijmaaien				
2544	<u>Incidenteel bijmaaien</u>				
254410	Bijmaaien langs trappen extra beurt	st	7,00F		
254420	Bijmaaien rondom en onder zitbanken extra beurt	st	30,00F		
26	Gefaseerd maaaien				
260010	Maaaien bermen en taluds (gefaseerd maaaien)	are	1.100,00F		
260020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds (gefaseerd maaaien)	are	1.100,00F		
260030	Maaaien bermen en taluds (gefaseerd maaaien)	are	50,00F		
260040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien bermen en taluds (gefaseerd maaaien)	are	50,00F		
28	Watergangen en vijvers				
281	Regulier onderhoud, maaaien watergangen en vijvers				
2811	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>				
281110	Uitmaaaien watergang, 1 keer per jaar.	m	18.720,00F		
281120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	18.720,00F		
281130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	18.720,00F		
281140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	18.720,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2812	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed</u>				
281210	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	475,00F		
281220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	475,00F		
281230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	475,00F		
281240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	475,00F		
2813	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>				
281310	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	18.720,00F		
281320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	18.720,00F		
281330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	18.720,00F		
281340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	18.720,00F		
2814	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, zonder terrein >3 m breed</u>				
281410	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	475,00F		
281420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	475,00F		
281430	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	475,00F		
281440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	475,00F		
282	Incidenteel onderhoud, maaïen watergangen en vijver				
2821	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., met terrein >3 m breed</u>				
282110	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
2822	<u>Watergangen insteken tot ca. 6 m., zonder terrein >3 m breed</u>				
282210	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282230	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282240	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
2823	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, met terrein >3 m breed</u>				
282310	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282320	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282330	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282340	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
2824	<u>Watergangen insteken ca. 6 m. of meer, zonder terrein >3 m breed</u>				
282410	Uitmaaïen watergang, 1 keer per jaar.	m	500,00F		
282420	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282430	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
282440	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	500,00F		
283	Maaïen vijvers				
2831	<u>Maaïen vijvers regulier</u>				
283110	Uitmaaïen waterpartij.	are	389,35F		
283120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij vijver, 1x.	are	389,35F		
2832	<u>Maaïen vijvers incidenteel</u>				
283210	Uitmaaïen waterpartij.	are	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
283220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij vijver, 1x.	are	100,00F		
285	Reinigen duikers				
2851	<u>Natte watergang</u>				
285110	Reinigen duiker tot 300 mm, incl. uitmondingen.	m	100,00F		
285120	Reinigen duiker 300 tot 800 mm, incl. uitmondingen	m	100,00F		
285130	Reinigen duiker 1000 tot 1250 mm, incl. uitmonding	m	100,00F		
2852	<u>Droge watergang</u>				
285210	Reinigen duiker tot 300 mm, incl. uitmondingen.	m	100,00F		
285220	Reinigen duiker 300 tot 800 mm, incl. uitmondingen	m	100,00F		
285230	Reinigen duiker 1000 tot 1250 mm, incl. uitmonding	m	100,00F		
2855	<u>Maaien talud, basaltblokken</u>				
285510	Maaien droog profiel van waterpartij.	are	8,00F		
3	Civieltechnisch aanleg/onderhoud.				
34	Halfverharding.				
341	Parelgrind.				
341110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	150,00F		
341210	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 50-200 m.	m	150,00F		
341310	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 200-500 m.	m	150,00F		
342	Kleischelpen.				
342110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	150,00F		
342210	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 50-200 m.	m	150,00F		
342310	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 200-500 m.	m	150,00F		
343	Nobre Cal.				
343110	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, tot 50 m.	m	150,00F		
343210	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 50-200 m.	m	150,00F		
343310	Aanbrengen halfverharding t.p.v. paden, 200-500 m.	m	150,00F		
344	Profileren paden.				
344120	Profileren bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	200,00F		
344130	Profileren bestaande halfverharding, Nobre Cal.	m2	200,00F		
345	Overlagen en profileren paden.				
345110	Overlagen bestaande halfverharding, parelgrind	m2	200,00F		
345120	Overlagen bestaande halfverharding, kleischelpen	m2	200,00F		
345130	Overlagen bestaande halfverharding, Nobre Cal.	m2	200,00F		
38	Vervoeren grond en depotwerkzaamheden.				
381	Grond/funderingsmat. vervoeren t.b.v. verwerking				
381110	Grond laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00F		
381120	Funderingsmateriaal laden en vervoeren op het werk.	m3	50,00F		
382	Grond/funderingsmat. vervoeren naar depot				
382110	Grond laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00F		
382120	Funderingsmateriaal laden en vervoeren naar depot.	m3	50,00F		
383	Depotwerkzaamheden.				
383110	Inrichten, instandhouden en verwijderen depot	keer	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
383210	Grond verwerken in depot(s).	m3	50,00F		
383220	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	50,00F		
383310	Uitvoeren van een partij-keuring, grond.	st	3,00F		
383320	Uitv. partij-keuring, niet vormgegeven bouwstof.	st	3,00F		
383410	Grond ontgraven uit depot.	m3	50,00F		
383420	Funderingsmateriaal ontgraven uit depot.	m3	50,00F		
384	Grond/funderingsmateriaal vervoeren depot/werk.				
384110	Grond vervoeren vanuit depot, < 5 km.	m3	50,00F		
384120	Grond vervoeren vanuit depot, > 5 km.	m3	50,00F		
384150	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot < 5 km.	m3	50,00F		
384160	Funderingsmateriaal vervoeren vanuit depot > 5 km.	m3	50,00F		
385	Grond/funderingsmaterialen afvoeren naar elders.				
385110	Grond vervoeren naar elders, wonen.	m3	50,00F		
385120	Grond vervoeren naar elders, industrie.	m3	50,00F		
385210	Niet vormgegeven bouwstof vervoeren naar elders.	m3	50,00F		
39	Leveranties.				
397	Menggranulaat.				
397110	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	50,00F		
397120	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	50,00F		
398	Halfverhardingen.				
398110	Leveren parelgrind.	ton	15,00F		
398120	Leveren kleischelpen.	ton	15,00F		
398130	Leveren Nobre Cal.	ton	25,00F		
4	Terreininrichtingselementen				
42	Zand (val)ondergronden en speelplekken				
4210	<u>Regulier onderhoud</u>				
421010	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
421020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
421030	Verwijderen blad van zand (val) ondergronden en speelplekken.	are	66,57F		
421040	Afsteken van graskanten langs valondergronden.	m	1.000,00F		
4211	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
421110	Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwal. C-->A	m2	100,00F		
421120	Beeld aanpassen zand(val)ondergrond, kwal. D-->A	m2	100,00F		
421150	Herstellen rand zand (val)ondergrond	m2	100,00F		
421160	Afsteken van grask. langs valondergr., incidenteel	m	100,00F		
43	Kunstgras valondergronden				
4310	<u>Regulier onderhoud</u>				
4311	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
5	Verhardingen				
57	Regulier onderhoud, onkruidbeheer op verharding				
570	Onkruidbeheer op verharding, beeldniveau				
570010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
570020	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
570030	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
570040	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
570110	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
570120	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	week	52,00F		
570130	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	52,00F		
570140	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	52,00F		
575	Nulbeurt, onkruid op verhardingen				
575010	Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlakte).	are	100,00F		
575020	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	st	400,00F		
6	Invasieve soorten				
61	Bestrijden invasieve soorten				
611	Bestrijden reuzenberenklauw				
611110	Uitmaaïen reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	1.000,00F		
611120	Uitmaaïen reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	500,00F		
611130	Uitmaaïen reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	2.000,00F		
611140	Uitmaaïen reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	1.000,00F		
611150	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm.	m2	1.000,00F		
611160	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm.	m2	500,00F		
611170	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm.	m2	2.000,00F		
611180	Uitmaaïen reuzenberenklauw in berm.	m2	1.000,00F		
611210	Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	1.000,00F		
611220	Uitsteken reuzenberenklauw in bosplantsoen.	m2	500,00F		
611230	Uitsteken reuzenberenklauw in berm.	m2	1.000,00F		
611240	Uitsteken reuzenberenklauw in berm.	m2	500,00F		
612	Bestrijden Japanse duizendknoop				
612200	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	250,00F		
612210	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	50,00F		
612220	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	500,00F		
612230	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	100,00F		
612240	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	1.000,00F		
612250	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	200,00F		
612260	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	1.500,00F		
612270	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	300,00F		
612280	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	2.000,00F		
612290	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in bosplantsoen.	m2	400,00F		
612300	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	250,00F		
612310	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	50,00F		
612320	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	500,00F		
612330	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	100,00F		
612340	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	1.000,00F		
612350	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	200,00F		
612360	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	1.500,00F		
612370	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	300,00F		
612380	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	2.000,00F		
612390	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in berm.	m2	400,00F		
612400	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	250,00F		
612410	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	50,00F		
612420	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	500,00F		
612430	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	100,00F		
612440	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	1.000,00F		
612450	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	200,00F		
612460	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	1.500,00F		
612470	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	300,00F		
612480	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	2.000,00F		
612490	Uitmaaïen Japanse duizendknoop in gras/gazon.	m2	400,00F		
612700	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	400,00F		
612710	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	80,00F		
612720	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	800,00F		
612730	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	160,00F		
612740	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	1.600,00F		
612750	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	320,00F		
612760	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
612770	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	100,00F		
612780	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	1.000,00F		
612790	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	200,00F		
612800	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	2.000,00F		
612810	Chemisch bestrijden Japanse duizendknoop.	m2	400,00F		
614	Bestrijden Jacobskruiskruid				
614100	Uitmaaïen Jacobskruiskruid in berm.	m2	500,00F		
614110	Uitmaaïen Jacobskruiskruid in berm.	m2	150,00F		
616	Bestrijden waterwaaier (Cabomba)				
616100	Handmatig verwijderen Waterwaaier.	m2	100,00F		
616110	Machinaal verwijderen Waterwaaier.	m2	50,00F		
616130	Handmatig verwijderen Waterwaaier.	m2	400,00F		
616140	Machinaal verwijderen Waterwaaier.	m2	200,00F		
617	Bestrijden Waterteunisbloem				
617100	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem	m2	100,00F		
617110	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem	m2	50,00F		
617130	Handmatig verwijderen Waterteunisbloem	m2	400,00F		
617140	Machinaal verwijderen Waterteunisbloem	m2	200,00F		
618	Bestrijden bramen				
618100	Handmatig verwijderen bramen.	m2	500,00F		
618110	Handmatig verwijderen bramen.	m2	100,00F		
618120	Handmatig verwijderen bramen.	m2	500,00F		
618130	Handmatig verwijderen bramen.	m2	100,00F		
7	Renovatie beplanting en gras				
71	Verwijderen begroeiing				
7110	<u>Beplanting rooien vlak</u>				
711010	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m.	are	5,00F		
711020	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m.	are	8,00F		
711030	Verwijderen begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m.	are	15,00F		
711040	Verwijderen begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m.	are	25,00F		
711050	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, vlak.	m2	200,00F		
7111	<u>Beplanting rooien talud</u>				
711110	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 1,00 m., talud	are	5,00F		
711120	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 2,00 m., talud	are	8,00F		
711130	Verw. begroeiing, hoogte tot ca. 5,00 m., talud	are	15,00F		
711140	Verw. begroeiing, hoogte groter dan 5,00 m., talud	are	25,00F		
711150	Verwijderen begroeiing, bosplantsoen, rand, talud	m2	100,00F		
72	Grondwerk				
7210	<u>Spitten</u>				
721010	Diepspitten, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721020	Diepspitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721030	Diepspitten, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
721040	Spitten, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721050	Spitten, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721060	Spitten, groter dan 500 m2.	m2	1.000,00F		
7211	<u>Frezen, vlak.</u>				
721110	Frezen, bestaande grasmat, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721120	Frezen, bestaande grasmat, 200-500 m2.	m2	1.000,00F		
721130	Frezen, bestaande grasmat, >500 m2.	m2	1.000,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721140	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721150	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721160	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	1.000,00F		
7212	<u>Frezen, talud</u>				
721210	Frezen, bestaande grasmatt, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721220	Frezen, bestaande grasmatt, 200-500 m2.	m2	1.000,00F		
721230	Frezen, bestaande grasmatt, >500 m2.	m2	1.000,00F		
721240	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721250	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721260	Frezen, bewerkingdiepte: 0,25 m., >500 m2	m2	1.000,00F		
7213	<u>Egaliseren</u>				
721310	Egaliseren, nat. verhang, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721320	Egaliseren, nat. verhang, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721330	Egaliseren, nat. verhang, groter dan 500 m2	m2	1.000,00F		
7214	<u>Verdichten</u>				
721410	Verdichten grond, tot ca. 200 m2.	m2	800,00F		
721420	Verdichten grond, 200 tot 500 m2.	m2	1.000,00F		
721430	Verdichten grond, groter dan 500 m2	m2	1.000,00F		
721470	Verdichten grond, tot ca. 200 m2, talud.	m2	800,00F		
721480	Verdichten grond, 200 tot 500 m2, talud.	m2	1.000,00F		
721490	Verdichten grond, groter dan 500 m2, talud.	m2	1.000,00F		
7215	<u>Ontgraven grond uit plantvak</u>				
721510	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,15 m.	m3	30,00F		
721520	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,25 m.	m3	50,00F		
721530	Grond ontgraven uit plantvak, gem 0,35 m.	m3	70,00F		
7216	<u>Verwerken grond in plantvak</u>				
721620	Grond verwerken in plantvak, dikte < 0,30 m.	m3	40,00F		
721630	Grond verwerken in plantvak, dikte > 0,30 m.	m3	60,00F		
721640	Leveren teelgrond t.b.v. bomen/plantvak/grasveld.	m3	50,00F		
721650	Grond vervoeren, ter beschikking door gemeente, binnen gemeentegrens	m3	50,00F		
7217	<u>Profilieren taluds</u>				
721710	Profilieren talud na grondbewerking, tot 200 m2.	m2	200,00F		
721720	Profilieren talud na grondbewerking, 200-500 m2.	m2	200,00F		
721730	Profilieren talud na grondbewerking, 500 m en meer	m2	200,00F		
73	Plant- en zaaiwerk				
731	Plantwerk vlak terrein				
7310	<u>Bosplantsoen</u>				
731010	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731020	Planten van bospl. 1 st/m2, 80-100 cm, kluitgoed	st	100,00F		
731030	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731040	Planten van bospl. 1 st/m2, 100-125 cm, kluitgoed	st	100,00F		
731050	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731060	Planten van bospl. 1 st/m2, 125-150 cm, kluitgoed	st	100,00F		
731070	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731080	Planten van bospl. 1 st/m2, 150-200 cm, kluitgoed	st	100,00F		
7311	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
731120	Aanbrengen vakbepl., 30-60 cm, wortelgoed	st	300,00F		
731160	Aanbrengen vakbepl., 30-60 cm, kluit	st	300,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7312	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
731210	Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731230	Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, kluit	st	100,00F		
7313	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
731310	Aanbrengen vakbepl., 80-100 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731330	Aanbrengen vakbepl., 80-100 cm, kluit	st	100,00F		
7314	<u>Solitairs</u>				
731410	Aanbrengen solitair, 80-100 cm, kluit	st	50,00F		
731420	Aanbrengen solitair, 100-120 cm, kluit	st	50,00F		
731430	Aanbrengen solitair, 120-150 cm, kluit	st	50,00F		
7315	<u>Vaste planten</u>				
731510	Planten van kruidachtige gewassen.	st	450,00F		
7316	<u>Linthagen</u>				
731610	Planten van haagpl., 2-rijig, wortelgoed	st	300,00F		
731620	Planten van haagpl., kluitgoed	st	120,00F		
731630	Planten van haagpl., 1-rijig, wortelgoed	st	200,00F		
731640	Planten van haagpl., éénrijig, kluitgoed	st	100,00F		
731650	Planten van haagpl., wortelgoed	st	300,00F		
731660	Planten van haagpl., kluitgoed	st	120,00F		
731670	Planten van haagpl., 1-rijig, wortelgoed	st	200,00F		
7317	<u>Blokhagen</u>				
731710	Planten van haagpl., variërend 9-12 st/m2, wortel	st	200,00F		
731720	Planten van haagpl., variërend 7-9 st/m2, kluit	st	240,00F		
7318	<u>Klimplanten</u>				
731810	Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, wortelgoed	st	100,00F		
731830	Aanbrengen vakbepl., 60-80 cm, kluit	st	100,00F		
732	Plantwerk op talud				
7320	<u>Bosplantsoen</u>				
732010	Planten van bospl. 80-100 cm, wg, talud	st	50,00F		
732020	Planten van bospl. 80-100 cm, kl, talud	st	50,00F		
732030	Planten van bospl. 100-125 cm, wg, talud	st	50,00F		
732040	Planten van bospl. 100-125 cm, kl, talud	st	50,00F		
732050	Planten van bospl. 125-150 cm, wg, talud	st	50,00F		
732060	Planten van bospl. 125-150 cm, kl, talud	st	50,00F		
732070	Planten van bospl. 150-200 cm, wg, talud	st	50,00F		
732080	Planten van bospl. 150-200 cm, kl, talud	st	50,00F		
7321	<u>Vakbeplanting maat 30-60</u>				
732120	Aanbr. vakbepl. talud, 30-60 cm, wortel	st	90,00F		
732160	Aanbr. vakbepl. talud, 30-60 cm, kluit	st	90,00F		
7322	<u>Vakbeplanting maat 60-80</u>				
732210	Aanbr. vakbepl. talud, 60-80 cm, wortel	st	50,00F		
732240	Aanbr. vakbepl. talud, 60-80 cm, kluit	st	50,00F		
7323	<u>Vakbeplanting maat 80-100</u>				
732310	Aanbr. vakbepl. talud, 80-100 cm, wortel	st	50,00F		
732330	Aanbr. vakbepl. talud, 80-100 cm, kluit	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
7324	<u>Solitairs</u>				
732410	Aanbr. solitair, talud, 80-100 cm, kluit	st	25,00F		
732420	Aanbr. solitair, talud, 100-120 cm, kluit	st	25,00F		
732430	Aanbr. solitair, talud, 120-150 cm, kluit	st	25,00F		
7325	<u>Linthagen</u>				
732510	Planten van haagpl., 2-rij, wg., talud	st	120,00F		
732520	Planten van haagpl., 2-rij, kluit, talud	st	60,00F		
732530	Planten van haagpl., 1-rij, wg., talud,	st	80,00F		
732540	Planten van haagpl., 1-rij, kluit, talud	st	80,00F		
7326	<u>Blokhagen</u>				
732610	Planten van haagpl., wg., talud	st	100,00F		
732620	Planten van haagpl., kluit, talud	st	80,00F		
733	Zaaiwerk vlak terrein				
7331	<u>Inzaaien recreatief grasveld, vlak terrein</u>				
733110	Inzaaien recreatief grasveld, tot ca. 200 m2	are	2,00F		
733120	Inzaaien recreatief grasveld, 200 tot 500 m2	are	5,00F		
733130	Inzaaien recreatief grasveld, groter dan 500 m2	are	10,00F		
7332	<u>Inzaaien bermen, vlak terrein</u>				
733210	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2	are	2,00F		
733220	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2	are	5,00F		
733230	Zaaien, bermen, groter dan 500 m2	are	10,00F		
7333	<u>Inzaaien kruidenmengsel, vlak terrein</u>				
733310	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2	are	2,00F		
733320	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2	are	5,00F		
733330	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2	are	10,00F		
734	Zaaiwerk talud				
7341	<u>Inzaaien recreatief grasveld op talud</u>				
734140	Inzaaien recr. grasveld, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734150	Inzaaien recr. grasveld, 200 tot 500 m2, talud.	are	5,00F		
734160	Inzaaien recr. grasveld, groter dan 500 m2, talud.	are	10,00F		
7342	<u>Inzaaien bermen op talud</u>				
734240	Zaaien, bermen, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734250	Zaaien, bermen, 200 tot 500 m2, talud.	are	5,00F		
734260	Zaaien, bermen, groter dan 500 m2, talud.	are	10,00F		
7343	<u>Inzaaien kruidenmengsel op talud</u>				
734340	Inzaaien kruidenmengsel, tot ca. 200 m2, talud.	are	2,00F		
734350	Inzaaien kruidenmengsel, 200 tot 500 m2, talud.	are	5,00F		
734360	Inzaaien kruidenmengsel, groter dan 500 m2, talud	are	10,00F		
736	Watergeefstelsysteem				
7360	<u>Aanbrengen gietrand</u>				
736030	Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	40,00F		
736040	Aanbrengen gietrand, teelgrond	st	40,00F		
737	Planten bomen				
7371	<u>Maken plantgaten.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
737100	Maken plantgat.	st	50,00F		
737110	Maken plantgat.	st	40,00F		
737120	Maken plantgat.	st	30,00F		
737130	Maken plantgat.	st	25,00F		
7372	<u>Planten bomen maat 14-16</u>				
737200	Planten bomen.	st	50,00F		
737210	Planten bomen.	st	50,00F		
7373	<u>Planten bomen maat 16-18</u>				
737300	Planten bomen.	st	40,00F		
737310	Planten bomen.	st	40,00F		
7374	<u>Planten bomen maat 18-20</u>				
737400	Planten bomen.	st	30,00F		
737410	Planten bomen.	st	30,00F		
7375	<u>Planten bomen maat 20-25</u>				
737500	Planten bomen.	st	25,00F		
737510	Planten bomen.	st	25,00F		
7376	<u>Aanbrengen mulchlaag</u>				
737610	Leveren en aanbrengen mulch	st	50,00F		
738	Aanbrengen boompalen				
7381	<u>Aanbrengen boompalen 2 stuks per boom</u>				
738110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	70,00F		
7383	<u>Aanbrengen kniepalen 2 stuks per boom</u>				
738310	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	35,00F		
7384	<u>Aanbrengen kniepalen 3 stuks per boom</u>				
738410	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	15,00F		
739	Tijdelijke afrasteringen				
7390	<u>Tijdelijke afrastering beplanting en grasvelden</u>				
739010	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00F		
739020	Aanbrengen triprail, hoogte 60 cm	m	50,00F		
739030	Aanbrengen triprail, hoogte 80 cm	m	50,00F		
739040	Aanbrengen triprail, hoogte 100 cm	m	50,00F		
7391	<u>Tijdelijke afrastering t.b.v. haag.</u>				
739110	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	100,00F		
74	1 jaar nazorg				
7410	<u>Onkruidbeheer beplanting</u>				
741010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
741020	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
741030	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
741040	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00F		
7411	<u>Onkruidbeheer incidenteel</u>				
741110	Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal C naar A	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
741120	Beeld aanpassen sierheester, 1e jaar kwal D naar A	m2	100,00F		
741130	Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal C naar A	m2	100,00F		
741140	Beeld aanpassen bodembed., 1e jaar kwal D naar A	m2	100,00F		
75	Nazorg na oplevering van de deelopdracht				
750	Bosplantsoen, wortelgoed				
7501	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
750110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	100,00F		
7502	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 100-125</u>				
750210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00F		
7503	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 125-150</u>				
750310	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00F		
7504	<u>Bosplantsoen, wortelgoed, maat 150-200</u>				
750410	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00F		
751	Bosplantsoen, kluitgoed				
7511	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
751110	Plantgarantie bosplantsoen maat 80-100	st	100,00F		
7512	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 100-125</u>				
751210	Plantgarantie bosplantsoen maat 100-125	st	100,00F		
7513	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 125-150</u>				
751310	Plantgarantie bosplantsoen maat 125-150	st	100,00F		
7514	<u>Bosplantsoen, kluitgoed, maat 150-200</u>				
751410	Plantgarantie bosplantsoen maat 150-200	st	100,00F		
752	Sierheesters, wortelgoed				
7521	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 30-60</u>				
752110	Plantgarantie sierheesters maat 30-60	st	250,00F		
7522	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 60-80</u>				
752210	Plantgarantie sierheesters maat 60-80	st	100,00F		
7523	<u>Sierheesters, wortelgoed, maat 80-100</u>				
752310	Plantgarantie sierheesters maat 80-100	st	100,00F		
753	Sierheesters, kluitgoed				
7531	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 30-60</u>				
753110	Plantgarantie sierheest. kl. maat 30-60	st	250,00F		
7532	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 60-80</u>				
753210	Plantgarantie sierheest. kl. maat 60-80	st	100,00F		
7533	<u>Sierheesters. kluitgoed, maat 80-100</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
753310	Plantgarantie sierheest. kl. maat 80-100	st	100,00F		
754	Haagplantsoen, wortelgoed				
7541	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
754110	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	200,00F		
754120	Plantgarantie haagpl., maat 80-100	st	100,00F		
754130	Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	200,00F		
754140	Plantgarantie haagpl., maat 100-125	st	100,00F		
756	Haagplantsoen, blokhaag, wortelgoed				
7561	<u>Haagplantsoen, wortelgoed, maat 80-100</u>				
756110	Plantgarantie haagpl., 9-12 st/m2 maat 80-100	st	10,00F		
757	Haagplantsoen, blokhaag, kluitgoed				
7571	<u>Haagplantsoen, kluitgoed, maat 80-100</u>				
757110	Plantgarantie haagpl., 7-9 st/m2 maat 80-100	st	10,00F		
758	Vaste planten				
7581	<u>Vaste planten maat P9</u>				
758110	Plantgarantie vaste planten maat P9	st	200,00F		
759	Bomen en solitaires				
7591	<u>Solitair, maat 80-150 m.kl.</u>				
759110	Plantgarantie solitair maat 80-100	st	10,00F		
759120	Plantgarantie solitair maat 100-120	st	10,00F		
759130	Plantgarantie solitair maat 120-150	st	10,00F		
7592	<u>Bomen maat 14-16</u>				
759210	Plantgarantie bomen maat 14-16 met kluit	st	10,00F		
759220	Plantgarantie bomen maat 14-16 zonder kluit	st	10,00F		
7593	<u>Bomen maat 16-18</u>				
759310	Plantgarantie bomen maat 16-18 met kluit	st	10,00F		
759320	Plantgarantie bomen maat 16-18 zonder kluit	st	10,00F		
7594	<u>Bomen maat 18-20</u>				
759410	Plantgarantie bomen maat 18-20 met kluit	st	10,00F		
7595	<u>Bomen maat 20-25</u>				
759510	Plantgarantie bomen maat 20-25 met kluit	st	10,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
8110	<u>Verkeersmaatregelen bij dynamisch werk</u>				
811020	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1322b.	dag	5,00F		
811030	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323a.	dag	5,00F		
811040	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1323b	dag	5,00F		
811050	Toepassen rijdende afzetting figuurnr. 1222a	dag	5,00F		
8111	<u>Verkeersmaatregelen bij statisch werk</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811100	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406a.	dag	5,00F		
811110	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1406b	dag	5,00F		
811130	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 1205.	dag	5,00F		
811140	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1122a.	dag	5,00F		
811150	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1102a	dag	5,00F		
811160	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1123a	dag	5,00F		
811170	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1103a	dag	5,00F		
811180	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1124a	dag	5,00F		
811190	Toepassen afzetting op fiets- en voetpaden 1104b	dag	5,00F		
8112	<u>Verkeersregelaar</u>				
811210	Beschikbaar stellen verkeersregelaars	uur	16,00F		
8113	<u>Tijdelijke verkeersborden t.b.v. niet-parkeren</u>				
811310	Toepassen verkeersborden met paal, tijdelijk	st	5,00F		
82	Voorkomen graafschade				
821110	Verzorgen KLIC-melding	keer	10,00F		
821120	Graven proefsleuven	m	100,00F		
84	Verwijderen gietranden				
8410	<u>Verwijderen gietrand in beplanting</u>				
841010	Verwijderen gietrand, in beplanting.	st	20,00F		
8420	<u>Verwijderen gietrand in gazon</u>				
842010	Verwijderen gietrand in gazon, afvoeren.	st	20,00F		
85	Tijdelijke voorzieningen				
8510	<u>Toepassen rijplaten</u>				
851010	Aanbrengen rijplaten.	m	50,00F		
851020	Instandhouden rijplaten.	m*d	50,00F		
851030	Verwijderen rijplaten.	m	50,00F		
851040	Aanbrengen rijplaten.	m	100,00F		
851050	Instandhouden rijplaten.	m*d	100,00F		
851060	Verwijderen rijplaten.	m	100,00F		
851070	Aanbrengen rijplaten.	m	200,00F		
851080	Instandhouden rijplaten.	m*d	200,00F		
851090	Verwijderen rijplaten.	m	200,00F		
86	Ter beschikking stellen				
8610	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. klein</u>				
861010	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, buiten ur.	uur	65,00F		
861020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, nachtwerk.	uur	25,00F		
861040	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren	uur	10,00F		
861050	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren	uur	10,00F		
861060	Op afroep uitvoeren van werkz. zon-/feest, normaal	uur	12,00F		
861070	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	12,00F		
861080	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	10,00F		
861090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	75,00F		
8620	<u>Reinigen na markt/evenement veegw. groot</u>				
862020	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren.	uur	8,00F		
862030	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	8,00F		
862040	Op afroep uitv. van werkz., zaterdag, buiten uren.	uur	8,00F		
862050	Op afroep uitv. van werkz. zon-/feest, buiten uren	uur	8,00F		
862070	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden nachtwerk	uur	8,00F		
862090	Vervoeren en storten van veegvuil.	ton	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8630	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
863010	T.b.s. auto met laadbak	uur	40,00F		
863040	Ploeg t.b.v. verwijd. van takken op gazon en bepl.	uur	40,00F		
863050	Ploeg t.b.v. verwijderen puin op gazons	uur	40,00F		
863060	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, dumpingen.	uur	40,00F		
863070	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, diverse groenwerkzaamheden.	uur	40,00F		
8640	<u>Incidentele werkzaamheden</u>				
8650	<u>Rijdend materieel</u>				
865010	T.b.s. tractor met stobbenfrees.	uur	40,00F		
865020	T.b.s. vrachtauto incl. bediening.	uur	40,00F		
865030	T.b.s. Maai-zuig combinatie incl. bediening	uur	40,00F		
865040	T.b.s. Gazon/cirkelmaaier incl. bediening	uur	40,00F		
865050	T.b.s. tractor met waterton, incl. bediening	uur	40,00F		
865060	T.b.s. mobiele versnipperaar.	uur	40,00F		
865070	T.b.s. hydraulische mini/midi graafmachine.	uur	40,00F		
865080	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	40,00F		
865090	T.b.s. tractor met herder en klepelmaaier incl. bediening	uur	40,00F		
865110	T.b.s. bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	40,00F		
865120	T.b.s. bladzuigmachine met zuigmond onder de wagen	uur	20,00F		
8660	<u>Hand materieel</u>				
866010	T.b.s. elektrische bosmaaier excl. bediening.	uur	16,00F		
866020	T.b.s. elektrische kettingzaag excl. bediening.	uur	16,00F		
866030	T.b.s. elektrische heggenschaar excl. bediening	uur	16,00F		
8670	<u>Personeel</u>				
867010	T.b.s. vakbekwaam hovenier	uur	80,00F		
867020	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, diverse groenwerkzaamheden.	uur	1.000,00F		
867030	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, diverse groenwerkzaamheden.	uur	1.000,00F		
867040	Op afroep uitvoeren van werkzaamheden, diverse groenwerkzaamheden.	uur	1.000,00F		
867070	T.b.s. grondwerker	uur	40,00F		
867080	T.b.s. reiniger	uur	40,00F		
88	Afvoer- en acceptatiekosten.				
881010	Afvoeren betonmaterialen.	ton	30,00F		
881020	Afvoeren gebakken materialen.	ton	20,00F		
8820	<u>Stortkosten vrijgekomen materialen bij t.b.s.</u>				
882000	Vervoeren en storten van slootvuil	ton	200,00F		
882010	Vervoeren en storten van maaisel en groenafval.	ton	50,00F		
882020	Acceptatiekosten groenafval	ton	10,00F		
882030	Acceptatiekosten grond	ton	10,00F		
882050	Acceptatiekosten schoon puin	ton	10,00F		
882060	Acceptatiekosten restafval	ton	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Fysieke Leefomgeving (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				