

Schreder aluminium mastcombinatie “Chamade” Lichtmasten



Contents

Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 10 mtr. enkel.....	3
Type V110112P-9.....	3
Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 10 mtr. dubbel	4
Type V110112P-7.....	4
Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 8 mtr. enkel.....	5
Type V110112P-10.....	5
Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 8 mtr. dubbel	6
Type V110112P-8.....	6

Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 10 mtr. enkel Type V110112P-9

Lichtmast: uithoudermast
Uitvoering volgens tekening nr.: Sapa V110112P-9
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 10,5 mtr.
Bescherminswijze: gepoedercoat in RAL9010
Lengte van het grondstuk: 1700 mm

Opzetstuk: montage middels onzichtbare koppeling “4 nokkensysteem”. Decoratieve uithouder volgens ontwerp Chamade incl. sierdetail in top.
Lengte enkele uithouder: 1500 mm.
Hoek: 3°
Wanddikte: 3,5 mm

Bijzonderheden:

- Mast is voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail v.z.v. 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Deursectie is standaard v.z.v. een dubbele anti-diefstal (ovaal) schuifsluiting;
- Het ondergrondsdeel is v.z.v. een 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de buitenzijde;
- Een interne mastvoetring;
- Een kabelinvoermanchet;
- LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer
- Mast is boven deurniveau v.z.v. 3 uitwendige ringen .

Geschikt voor:

Deze Chamade mast is berekend voor het Schreder armatuur type IMAGE.

1x Schreder armatuur: IMAGE, EVSA CPO-90W, inclusief geprogrammeerde dynadimmer, aansluitsnoer qwpk 3x1,5mm lengte 12m.

De Chamade combinatie is gepoedercoat in RAL 9010 purewhite.

[illegible]

Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 10 mtr. dubbel Type V110112P-7

Lichtmast: uithoudermast

Uitvoering volgens tekening nr.: Sapa V110112P-7

Lichtmast van aluminium

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 10,5 mtr.

Beschermingswijze: gepoedercoat in RAL9010

Lengte van het grondstuk: 1700 mm

Opzetstuk: montage middels onzichtbare koppeling “4 nokkensysteem”. Decoratieve uithouder volgens ontwerp Chamade incl. sierdetail in top.

Lengte dubbele uithouder: 1500 mm.

Hoek: 3°

Wanddikte: 3,5 mm

Bijzonderheden:

- Mast is voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail v.z.v. 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Deursectie is standaard v.z.v. een dubbele anti-diefstal (ovaal) schuifsluiting;
- Het ondergrondsdeel is v.z.v. een 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de buitenzijde;
- Een interne mastvoetring;
- Een kabelinvoermanchet;
- LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer
- Mast is boven deurniveau v.z.v. 3 uitwendige ringen .

Geschikt voor:

Deze Chamade mast is berekend voor het Schreder armatuur type IMAGE.

2x Schreder armatuur: IMAGE, EVSA CPO-90W, inclusief geprogrammeerde dynadimmer,

2x aansluitsnoer qwpk 3x1,5mm lengte 12m.

De Chamade combinatie is gepoedercoat in RAL 9010 purewhite.

[illegible]

Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 8 mtr. enkel Type V110112P-10

Lichtmast: uithoudermast
Uitvoering volgens tekening nr.: Sapa V110112P-10
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 8,5 mtr.
Bescherminswijze: gepoedercoat in RAL9010
Lengte van het grondstuk: 1500 mm

Opzetstuk: montage middels onzichtbare koppeling “4 nokkensysteem”. Decoratieve uithouder volgens ontwerp Chamade incl. sierdetail in top.
Lengte enkele uithouder: 1500 mm.
Hoek: 3°
Wanddikte: 3,5 mm

Bijzonderheden:

- Mast is voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail v.z.v. 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Deursectie is standaard v.z.v. een dubbele anti-diefstal (ovaal) schuifsluiting;
- Het ondergrondsdeel is v.z.v. een 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de buitenzijde;
- Een interne mastvoetring;
- Een kabelinvoermanchet;
- LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer
- Mast is boven deurniveau v.z.v. 3 uitwendige ringen.

Geschikt voor:

Deze Chamade mast is berekend voor het Schreder armatuur type IMAGE.

1x Schreder armatuur: IMAGE, EVSA CPO-90W, inclusief geprogrammeerde dynadimmer, aansluitsnoer qwpk 3x1,5mm lengte 10m.

De Chamade combinatie is gepoedercoat in RAL 9010 purewhite.

[illegible]

Aluminium Schreder mastcombinatie “Chamade” lph 8 mtr. dubbel Type V110112P-8

Lichtmast: uithoudermast
Uitvoering volgens tekening nr.: Sapa V110112P-8
Lichtmast van aluminium
Uitvoeringsvorm: conisch
Nominale masthoogte: 8,5 mtr.
Bescheringswijze: gepoedercoat in RAL9010
Lengte van het grondstuk: 1500 mm

Opzetstuk: montage middels onzichtbare koppeling “4 nokkensysteem”. Decoratieve uithouder volgens ontwerp Chamade incl. sierdetail in top.
Lengte dubbele uithouder: 1500 mm.
Hoek: 3°
Wanddikte: 3,5 mm

Bijzonderheden:

- Mast is voorzien van een gelast verstevigingsprofiel type 5+ en een gelaste glijrail v.z.v. 2 glijmoeren M6x16 en een M8 aardbout;
- Deursectie is standaard v.z.v. een dubbele anti-diefstal (ovaal) schuifsluiting;
- Het ondergrondsdeel is v.z.v. een 2-laags corrosiewerende zwarte PVC bandage aan de buitenzijde;
- Een interne mastvoetring;
- Een kabelinvoermanchet;
- LDPE 2-schalige zwarte maaiveldbeschermer
- Mast is boven deurniveau v.z.v. 3 uitwendige ringen.

Geschikt voor:

Deze Chamade mast is berekend voor het Schreder armatuur type IMAGE.

2x Schreder armatuur: IMAGE, EVSA CPO-90W, inclusief geprogrammeerde dynadimmer,
2x aansluitsnoer qwpk 3x1,5mm lengte 10m.

De Chamade combinatie is gepoedercoat in RAL 9010 purewhite.

[illegible]