

Aanbesteding: Beheer en onderhoud OVL - ALKMAAR & DIJK EN WAARD 2022-2026
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: OVL-2022-01

Toelichting:

Ref.nr. 4 **Onderwerp:** Geschiktheidseisen

Vraag:

in de aanbestedingsleidraad in paragraaf 4.3 stelt u dat de inschrijver een bewijs van een ISO14001 of een EMAS certificaat of andere bewijsstukken moet hebben ten aanzien van de Duurzaamheid geschiktheidseis. Wat bedoelt u met andere bewijsstukken ten aanzien van de Duurzaamheid?

Antwoord:

ISO 14001 en EMAS eisen vervallen, ivm gelijkwaardige concurrentie mogelijkheid in de markt.

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. 5 **Onderwerp:** Gunningscriteria

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad in paragraaf 7.1 betreffende de interviews wordt er gesteld dat de vragen niet vooraf bekend worden gemaakt. Ook wordt in subgunningscriterium 1 (Communicatie) en 3 (Kwaliteit) niet vermeld op basis van welke criteria de antwoorden worden beoordeeld. Is het mogelijk om ook voor deze subgunningscriteria de punten te benoemen waarop de beoordeling gebaseerd is?

Antwoord:

Deze worden niet gedeeld met de inschrijvers. U weet de onderwerpen en dient zich voor te bereiden op deze onderwerpen. De vragen die gesteld gaan worden zijn identiek bij alle inschrijvers. Aan de inschrijvers om zich goed en gedegen voor te bereiden.

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

6

Gunningscriteria

Vraag:

In de aanbestedingsleidraad in paragraaf 7.1 betreffende de interviews wordt er beoordeeld op concrete antwoorden, actief taalgebruik, de voortgang en output van werkzaamheden en de kwaliteit van de uitvoering. Is het mogelijk om dit tijdens de interviews te onderbouwen met andere hulpmiddelen?

Antwoord:

U mag alles meenemen en gebruiken. Let wel het is geen bedrijfspresentatie. U dient antwoord te geven op de gestelde vragen

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Proces

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek beheer en onderhoud OVL (gelijkwaardigheid)

Vraag:

Kunt u toestaan dat wanneer een aangeboden alternatief, met onderbouwde redenen en gebaseerd op de objectieve beoordelingscriteria, mogelijk niet geaccepteerd wordt de inschrijver alsnog de in het bestek 'voorgeschreven' armaturen kan leveren?

Antwoord:

Dat is toegestaan. Let wel dat de inschrijfprijs niet aangepast mag worden. De inschrijver dient zijn aanbieding gestand te doen met de prijzen waarmee hij heeft ingeschreven.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Indexering deel 3 01 04 02

Vraag:

De indexering in de branche is afgelopen jaren niet 2% per tijdseenheid geweest. Wilt u de indexering opnemen volgens:

Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 tabel 4321 Elektrische installatie
[https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/84538NED/table?ts=1585726062633\)%3F](https://opendata.cbs.nl/statline#/CBS/nl/dataset/84538NED/table?ts=1585726062633)%3F)

Dit wordt o.a. ook gewoon toegepast door andere gemeenten bijv. Hoorn.

Mocht u dit niet willen opnemen, wilt u dan aangeven waarom u kiest voor een afwijking op de landelijk gebruikelijke indexering voor dit soort contracten?

Antwoord:

"We houden vast aan de 2%, echter wanneer de stijgingen extreem worden, is dit bespreekbaar volgens regels UAV-ti. Verrekening bij aanzienlijke verhogingen, volgens Grond-, weg- en waterbouw (GWW); inputprijsindex 2015=100 tabel 4321 Elektrische installatie.

[https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table?ts=1585726062633\)%3F](https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/84538NED/table?ts=1585726062633)%3F)"

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:
SROI

Vraag:

Het percentage van de aanneemsom dat met SROI ingevuld dient te worden lijkt ons aan de hoge kant. Wilt u de onderbouwing van dit percentage met de inschrijvers delen?

Antwoord:

Deze is vastgesteld binnen de gemeente en zal niet worden aangepast

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bodemkwaliteit en werkzaamheden als gevolg hiervan

Vraag:

De bodemkwaliteitskaart biedt geen uitsluitsel over de veiligheidsklasse. Wilt u de veiligheidsklasse alsnog verstrekken en posten m.b.t. de voorkomende veiligheidsklassen toevoegen rekening houdend met een BRL gecertificeerd bedrijf?

Antwoord:

Dat biedt deze wel. Bij onzekerheid wordt er een verkennend bodemonderzoek verricht. Daarna zal er een separate offerte gevraagd worden. Werkwijze wordt niet aangepast

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Gelijkheidsbeginsel

Vraag:

Wilt u een uitdraai van het areaal met masten, armaturen, leeftijden etc. ter beschikking stellen alsmede de afgerekende hoeveelheden per bestekspost van de voorgaande besteksperiode? De zittende ON heeft als enige inschrijver deze gegevens en hebben hiermee een voordeel t.o.v. de niet zittende ON.

Antwoord:

De verwerkte aantallen van vorige OH-termijn zal niet worden verstrekt, de aantallen staan reeds in het bestek. Toegang tot techview voor details. [www.techtek.eu/alk/ovl gebrnm: BestekOVL, ww: Bestek2023] [www.techtek.eu/hhw/ovl gebrknm: BestekOVL ww: Bestek2023]

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Deel 3 34 12 16 lid 2 en 3

Vraag:

Waarom moeten wij als er telefonisch een melding wordt gedaan (lid 2) na 15 minuten weer contact opnemen (lid 3)?

Antwoord:

Wanneer buiten werktijden een callcentrum wordt gebruikt voor het aannemen van storingsmeldingen dient de storingsmonteur contact op te nemen binnen 15 minuten

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Deel 3 Spoed en calamiteit

Vraag:

In deel 3 worden spoed, calamiteit en spoedmelding op diverse plaatsen omschreven. In de verwachte handeling wordt, "direct", na 1 uur na 8 uur beschreven maar e.e.a. is nu tegenstrijdig.

Antwoord:

34 12 16 lid 2 is aangepast naar: "spoedmelding" moet worden "spoed en calamiteit". En lid 4 komt te vervallen. De afhandeltijden staan 34 12 15 lid 3

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Post 101050

Vraag:

Uitgaande van een calamiteit, vragen wij ons af waarom deze post ook niet als buiten kantoortijd is opgenomen net zoals bij de OV Kast. Wilt u dat alsnog doen omdat de kosten voor overdag en 's avonds verschillend zijn?

Antwoord:

101050 voor reguliere uren. Er is een extra post 101060 toevoegd voor buiten reguliere uren.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestekspost 101050

Vraag:

Omdat in de post niet duidelijk is opgenomen of dit een calamiteit betreft en deel 3 niet duidelijk genoeg is vragen wij u om in de post aan te geven welke responsetijd/afhandelingsijd u verwacht.

Antwoord:

Deze post wordt enkel toegepast bij een calamiteit, dus binnen 1 uur.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Post 101020

Vraag:

Volgens de RAW systematiek dient afrekening plaats te vinden conform termijnen. Doorgaans wordt een schade gemeld en wordt het veiligstellen van de schade zoals beschreven in post 101050 opgenomen in het weekrapport en daarna in de termijn. De OG bepaalt op basis van het

schaderapport wat er gedaan moet worden voor herstel en geeft dit op aan de ON die na uitvoering van de werkzaamheden deze vermeld op het weekrapport en daarna opneemt in de termijn.

Waarom kiest u ervoor om de afrekening separaat plaats te laten vinden terwijl dit gewoon past binnen de RAW systematiek.

Antwoord:

Hiermee houdt de directie invloed op de wijze hoe het e.e.a. wordt opgelost. Daarna vindt de afrekening plaats via andere disciplines, dus separaat van de termijn afrekenen en indienen. Bestek niet aangepast.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Bestekspost 101020

Vraag:

In deel 3 34 12 18 en 19 lid 5 wordt beschreven dat de afrekening separaat zal plaatsvinden. U beschrijft hier een expertise nummer en een inkooporder / boeknummer / budgetbeheerder. Kunt ons aangeven van wie wij deze gegevens ontvangen en welke doorlooptijd wij mogen rekenen tussen schademelding en ontvangst gegevens.

Wie bepaalt de beschreven “gebruikte besteksposten”.

Antwoord:

Gemeente Alkmaar: Verstrekt boeknummer / inkoopnummer bij start bestek (per boekjaar) en expertisenummer via de NODR direct bij aanmelding van de schade. DIJK&Waard: Verstrekt boeknummer / inkoopnummer bij start bestek (per boekjaar) en schadenummer via de toezichthouder.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Posten 101110 en 101120

Vraag:

Wij kunnen op basis van een diagnose niet altijd een unaniem uitsluitel geven van de oorzaak en zeker niet als er sprake is van een niet altijd aanwezige foutoorzaak. Het kan dus voorkomen dat een storing opnieuw optreed omdat de juiste storingsoorzaak niet is hersteld of omdat er meerdere oorzaken waren ondanks dat na herstel alles lijkt te werken. Wordt in zo'n

geval bij een 2e herstel de post ook een 2e keer afgerekend?

Antwoord:

Dat is correct indien de storingsoorzaak idd anders is. Een gelijke oorzaak komt niet voor verrekening in aanmerking

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Posten 101030 en 101040

Vraag:

U beschrijft in de post diagnose. In deel 3 wordt naast diagnose, oorzaak zoeken, lokaliseren en oplossen (deels vermengd) beschreven. Hiernaast heeft u posten met oplossen staan. Het lokaliseren van de storing komt niet anders voor dan verrekenen met uren ter beschikking stellen medewerkers en meetwagen. Is dit de werkwijze die de gemeente wenst te hanteren?

Antwoord:

Correct geïnterpreteerd. Werkwijze mag als helder beschreven staan in het bestek.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Besteksposten 102020 + 102030 en 103020 en 103030

Vraag:

U geeft aan dat er een minimum oppervlakte benodigd is. Kunt u aangeven waarom u een afwijkende oppervlakte wil verrekenen? In de besteksperiode komen worden 52 termijnen verstrekt. De hoeveelheid per termijn vermenigvuldigd met het aantal termijnen komt niet overeen met de hoeveelheid resultaatsverplichting uitgaande van 4 jaar met ieder jaar 13 (vier wekelijkse) termijnen.

Antwoord:

Wij willen dat er tenminste een mogelijkheid bestaat om 100m² te gebruiken. Per termijn wordt er afgerekend hoeveel dat voor die periode daadwerkelijk is geweest. De afrekening is het opgegeven eenheidsbedrag per m², echter wordt het per staffel van 25m² verrekend.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Posten onder 2010

Vraag:

Bij de door u gekozen contractvorm staat beschreven dat vooraf een afroepopdracht verstrekt wordt aan de ON. De praktijk is vaak dat achteraf de productie wordt verantwoord. Gaat u voor de posten onder dit hoofdstuk afroepopdrachten verstrekken met beschrijving welke bijkomende posten er moeten komen of moet de ON zelf achteraf e.e.a. verantwoorden?

Antwoord:

Er zullen alleen opdrachten worden versterkt als deelopdracht

Beantwoord op: 21-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Posten onder 2040

Vraag:

U geeft aan dat vrijgekomen materiaal vervallen aan de ON tenzij anders door de directie bepaald. Kunt u ons aangeven met getallen uit de voorgaande periode hoe vaak de directie anders heeft bepaald en wat dit dan inhield?

Antwoord:

Dit doet niet ter zaken is niet aan te geven door gemeenten. U krijgt per DO aangegeven wat de keuze is van de directie.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Hoeveel ter inlichting met letter I in diverse posten

Vraag:

In diverse posten geeft u een hoeveelheid ter inlichting aan met de letter I, in de beschrijving van de post geeft u een leveringsverplichting aan. Eerder in het bestek 2.2 par 3 wordt aangegeven dat een I ter inlichting is en niet zijnde een bouwstof door de aannemer te leveren. Dit is tegenstrijdig. Wilt u daar waar een leververplichting is deze ook als zodanig in de hoeveelheid ter inlichting aangeven met een L zodat de RAW systematiek juist gevolgd wordt en er geen discussie kan ontstaan bij uiteindelijke afrekening van posten?

Een voorbeeld is post 205050, dergelijke beschrijving en de stegenstrijdigheid met de letter I bij de hoeveelheid ter inlichting komen op vele posten voor.

Antwoord:

Posten zijn aangepast

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Post 204060

Vraag:

U beschrijft in de post werkzaamheden die waarschijnlijk niet gelijktijdig uitgevoerd moeten worden en derhalve ook niet op een normale manier in een weekrapport vermeld kunnen worden. Wilt u de post splitsen in tijdelijk verwijderen en terugplaatsen.

Antwoord:

Post is aangepast

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Kortingslijst

Vraag:

Niet alle leveranciers hanteren een brutolijst hoe wenst u dat wij hiermee omgaan in de relatie tot de kortingslijst? Bijvoorbeeld Eclatec heeft deze lijst niet.

Antwoord:

Ze hebben wel een nettopijlslijst. Dan kan je ook een negatieve korting (handelingstoeslag) opgeven.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Posten onder 212

Vraag:

Wilt u aangeven of u de werkzaamheden gaat afroepen in een project of dat deze werkzaamheden per stuk afgeroepen worden?

Antwoord:

Dit betreft altijd een project van minimaal 20 objecten.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Post 217010

Vraag:

Kunt u aangeven waar dit van toepassing is, is dit in een OV Kast of in een armatuur? Als het een armatuur betreft kunt u dan aangeven wat u exact van ons verwacht en op wat voor een apparaat? En hoe wenst u om te gaan met bijkomende niet beschreven maar wel noodzakelijke handelingen?

Antwoord:

Betreft in een armatuur. Handeling mag als duidelijk verondersteld te zijn en alle handelingen die nodig zijn dienen in de prijs opgenomen te zijn.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Post 217040

Vraag:

Wilt u de stuks bij de eenheid bij de regel ter inlichting met een lever verplichting vervangen door een inhoudsmaat zodat wij weten hoeveel er geleverd moet worden? Mogelijk moet dan ook de hoeveelheid aangepast worden.

Antwoord:

Aangepast naar hoeveelheid en niet meer stuks.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Post 217110

Vraag:

U geeft in deze post het apart vullen van een grondstuk aan terwijl dit in de posten met masthandelingen ook is beschreven. Dit lijkt dubbel opgenomen te zijn. Mocht dit niet dubbel zijn, kunt u dan aangeven op welke wijze u deze werkzaamheden bij ons gaat afroepen?

Antwoord:

Dit is niet dubbel. In de posten staat opgenomen wat er gedaan dient te worden bij die post. Dit betreft een separate post die u separaat in opdracht krijgt indien de directie het nodig acht de extra handeling in opdracht te geven.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Post 310010

Vraag:

Kunt u beschrijven wanneer u deze post bij ons gaat afroepen en hoe vaak dit in de voorgaande periode is afgeroepen?

Antwoord:

Indien de directie het nodig acht dit op te dragen. Nee is niet aan te geven door AD

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Posten persing, boogzinker en boring

Vraag:

Wilt u per post aangeven welke (gemiddelde) hoeveelheid per keer wordt afgeroepen?

Antwoord:

Gemiddeld bij een raketpersing rd32mm: 5m, Raketboring Staal: 8m, Boogzinker: 10m, Gestuurde boring: 15m.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

32 Levering sokkel onduidelijk

Vraag:

In de besteksposten waar een OV kast geleverd moet worden staat alleen de kast als levering beschreven. In de post met de handelingen staat een sokkel beschreven. De post voor het leveren van de sokkel is niet opgenomen. Wilt u dit herstellen?

Antwoord:

Sokkel behoort tot de buitenkast en zit in de levering

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:

Ontbrekende bijlage OV Kasten

Vraag:

In meerdere posten waaronder 390020 wordt verwezen naar een bijlage die niet is verstrekt wilt u deze alsnog verstrekken?

Antwoord:

Bijlage betreft de AVOV

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:

RAW bestek blz. 5 par 4

Vraag:

gemeente Dijk en Waard heeft voor storingen een eigen dienst. Bedoeld u daar alle bovengrondse storingen mee? Welke werkzaamheden voert de eigen dienst zelf uit en welke dient de inschrijver te verzorgen m.b.t. storingen?

Antwoord:

U kunt er vanuit gaan dat alle bovengrondse storingen in Dijk&Waard door de eigendienst worden uitgevoerd.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

35

RAW bestek blz. 9 par 5

Vraag:

U geeft aan dat er voorafgaande door de AD een keuze is gemaakt m.b.t. de toe te passen materialen in deel 2.2. In het kader van de uniformiteit in het wegbeeld en de efficiëntie in het onderhoud begrijpen wij uw keuze en zijn er zelf ook een groot voorstander voor om uniformiteit en efficiëntie te creëren. Echter door de jarenlange ervaring en het daarmee verwachte inkoopvoordeel op de standaard materialen van de AD verwachten wij hier een significant inkoopvoordeel bij de zittende aannemer en daarmee ook een financieel voordeel bij een herschrijving van de zittende aannemer. Wij verzoeken u om deze wijze van inschrijven voor de armaturen en lampen te herzien om zo gelijke kansen te creëren voor alle inschrijvende partijen. Denk bijvoorbeeld aan stelposten voor de levering van armaturen en masten met een maximaal opgegeven toeslagpercentage vanuit de AD. Zo krijgt de AD de gewenste materialen en hebben de inschrijvers gelijke kansen.

Antwoord:

Uw aanneme dat er een voordeel zou zijn voor een zittende aannemer is nadrukkelijk onjuist. De AD zou niet weten hoe een zittende aannemer hier een voordeel uit kan halen. Alle leveranciers werken met kortingen en door deze werkwijze is het juist maximaal transparant en gelijk, voor iedere gegadigde. Een stelpost opnemen kan niet aangezien we hier te maken hebben met een RO

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

RAW bestek blz 17 besteksposten onder 2

Vraag:

alle werkzaamheden incl. benodigde verkeersmaatregelen. Bedoeld u daar de figuren mee zoals benoemd in bestekspost 840 excl. De besteksposten 840010 t/m 840080?

Antwoord:

Nee, graag notie nemen van de RAW systematiek en de betreffende posten.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Aangekondigde productie einde lichtbronnen

Vraag:

Is er in de aantallen in het bestek reeds rekening mee gehouden dat diverse lampen al of in 2023 wettelijk gezien niet meer geproduceerd mogen worden en dus ook moeilijk of niet meer leverbaar zullen zijn volgens de standaard prijslijsten? Op welke wijze is er hier rekening mee gehouden bijvoorbeeld opgenomen in retrofit of vervangen conventioneel armatuur door een LED-armatuur?

Antwoord:

Ja, door de juiste aantallen bij de diverse posten op te nemen

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Posten 210010 t/m 210020

Vraag:

aanbrengen objectnummer 7.000 stuks. Klopt dit aantal wel aangezien bij het aanbrengen van een verlichtingsobject al onderdeel is van de besteksposten en er in bestekspost 210020 maar 1.000 stuks verwijderd worden. Als het vervangen van objectnummer betreft is er een verschil van 6.000 stuks. Graag een toelichting op de opgenomen aantallen en indien nodig aanpassen van 7.000 naar 1.000 stuks.

Antwoord:

Aantallen kloppen. Dit betreft het vervangen van verweerde nummers of nummers bij nieuw bouwlocaties waar de inschrijver masten niet geplaatst heeft.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Post 216010

Vraag:

betreft dit aantallen voor een vervangingsproject van aansluitvoorzieningen of incidentele vervangingen aangezien dit al is opgenomen in het aanbrengen van een verlichtingsobject? Hoeveel van de aansluitvoorzieningen zijn er nog van het oude type die vervangen moeten worden voor dit nieuwere type? Wilt u deze besteksposten opnemen in een stelpost? De ervaring leert dat dit soort posten nagenoeg nooit gebruik worden. Een zittende aannemer zou op basis van de in Techview opgenomen data hier een inschrijvingsvoordeel op

kunnen behalen t.o.v. andere inschrijvers gezien de opgenomen aantallen.

Antwoord:

Dit zijn vervangingen voor oude of defecte aansluitkasten. U kunt hiervoor gebruikmaken indien gewenst van de inlog van Techview.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Posten 330050 t/m 330070

Vraag:

per m2 herstel 1m3 brekerzand leveren lijkt ons wat overdreven. Wilt u dit aantal corrigeren?

Antwoord:

Post is aangepast

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Post 380020

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u bij het aantal van 6.000 stuks gekomen bent. Bij het plaatsen van een mast of het vervangen van het armatuur worden deze werkzaamheden geacht opgenomen te zijn in de betreffende besteksposten. Wanneer dienen wij deze bestekspost toe te passen?

Antwoord:

Post is aangepast

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Post 380030

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u bij het aantal van 1.900 stuks gekomen bent. Bij het plaatsen van een mast worden deze werkzaamheden geacht opgenomen te zijn in de betreffende besteksposten. Wanneer dienen wij deze bestekspost

volgens u toe te passen?

Antwoord:

Deze post wordt gebruikt als we een eigen net aanleggen en het combi net verlaten. Dan dien je de kabel in te voeren en het aansluitkastje te vervangen en dus de mast opnieuw aan sluiten.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:

Posten 380080 t/m 380130

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u bij deze aantallen gekomen bent. Bij het plaatsen van een mast of het vervangen van het armatuur worden deze werkzaamheden geacht opgenomen te zijn in de betreffende besteksposten. Wanneer dienen wij deze bestekspost toe te passen? Betreft dit bijvoorbeeld het bedraden van nieuw te leveren armaturen die niet standaard met een aansluitsnoer geleverd worden?

Antwoord:

Ja, Deze posten worden gebruikt voor het monteren van aansluitsnoer aan het geleverde armatuur zonder snoer.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:

Post 392040

Vraag:

Kunt u aangeven hoe u bij deze aantallen gekomen bent. Op blz. 35 bestekspost 3 staat aangegeven dat de werkzaamheden onder deze bestekspost inclusief revisie dienen te zijn. Klopt het dat de revisie verrekenbaar is op bestekspost 392040? Indien dit niet het geval is wanneer dienen wij deze bestekspost dan toe te passen?

Antwoord:

Post 392040 aangevuld met "per deelopdracht". Revisie maken is verrekenbaar op deze post.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Korting lichtbronnen

Vraag:

Onze leverancier hanteert geen prijslijst, er bestaat geen vaste relatie tussen bruto en netto, de netto prijslijst is o.a. vraag/aanbod gestuurd. De tussenhandel in grote partijen bij de producent afneemt en haar eigen prijsbeleid. Wilt u dit aanpassen in het bestek?

Antwoord:

Nee, werkwijze zal niet worden aangepast. Uw werkwijze zoals beschreven betekend dat u dus geen prijs kan afgeven bij deze uitvraag. Deze wijze is maximaal transparant en de grote leveranciers werken op deze wijze en is al om toegepast in de OVL markt in Nederland.

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Post 101050

Vraag:

Voor het stellen van een diagnose dienen we 2 posten af te rekenen nl binnen en buiten de reguliere uren, echter in post 101050 wordt niet gesproken over werkbare uren, terwijl deze post gelijktijdig met de posten 101030 en 101040 dient te worden uitgevoerd.

Wij verzoeken u om deze post uit te splitsen in binnen reguliere uren en buiten regulieren uren

Antwoord:
Zie vraag 14

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Contract

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Risicoregeling 01.04.02

Vraag:

De opgenomen indexregeling in 01.04.02 heeft als ingangsdatum 1 januari 2020. Het contract gaat echter per 1 januari 2023 in. Gaarne aanpassen

Antwoord:

Contract gaat in per 1-1-2023, en eerste indexering gaat in per 1-1-2024

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 48
Onderwerp: Risicoregeling 01.04.02

Vraag:

In het bestek word er gesproken over 2% indexering op alle inschrijvingsprijzen. Gezien de onvoorspelbaarheid van grondstoffen markten verwachten wij dat dit percentage niet toereikend zal zijn om de kosten van indexeringen te dekken. Gezien de turbulente tijd verzoeken wij AD het index percentage conform CBS statistieken aan te houden.

Antwoord:
zie vraag 9

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 49
Onderwerp: Posten vallend onder hoofdstuk 421

Vraag:

Mastleverancier baseren de eenheidsprijs van te leveren masten op hoeveel masten er afgenomen worden. Er zit een degelijk prijsverschil tussen het leveren van 1 st of 25 st masten. Momenteel zullen de mastleveranciers de eenheidsprijzen baseren op de aantallen opgenomen in het bestek. Daar de aantallen fictief zijn en wij naar alle waarschijnlijkheid de opgenomen aantallen niet in één keer in opdracht zullen krijgen zullen deze prijzen niet realistisch zijn. Daarom verzoeken wij AD posten m.b.t. masten in het kader van proportionaliteit te staffelen. Hierbij bijvoorbeeld:

Leveren 1 st

Leveren 5 tot 10 st

Leveren 10 tot 25 st

Leveren > 25 st

Dit om discussies bij deelopdrachten te voorkomen.

Antwoord:

In overleg met directie worden er minimaal 10 stuks per keer afgenomen

Beantwoord op: 20-10-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 50
Onderwerp: 1010

Vraag:

In de posten worden "grote" aantallen opgeven, kunt u aangeven of deze aantallen correct zijn ?

Antwoord:

Deze zijn correct

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Contract

Ref.nr.

51

Onderwerp:

algemeen

Vraag:

Kunt u aangeven, per gemeente, of en zo ja hoeveel eigen OVL kasten er in het areaal staan

Antwoord:

De verwerkte aantallen van vorige OH-termijn zal niet worden verstrekt, de aantallen staan reeds in het bestek. Toegang tot techview voor details. [www.techtek.eu/alk/ovl gebrnm: BestekOVL, ww: Bestek2023] [www.techtek.eu /hhw/ovl gebrknm: BestekOVL ww: Bestek2023]

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

Kortingen bijlage

Vraag:

In de tekst van de bijlage staat "Deze netto in te vullen bedragen". Er is echter geen kolom met netto bedragen in deze bijlage. Om de controle voor de OG te vereenvoudigen: Kunt u een nieuwe aanleveren waarbij een bruto kolom is toegevoegd met de bedragen uit post 4 en een netto kolom die de percentages doorrekend ?

PS: Lightronics is verkeerd gespeld in de bijlage.

Antwoord:

Deze is aangepast en bijgevoegd.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Proces

Ref.nr.
53

Onderwerp:
RAW 392040

Vraag:

Bestekspost 392040 . Gezien de hoeveelheid: Mogen wij aannemen dat deze post gebruikt wordt bij iedere actie aan een mast en verdeelkast ? Anders graag toelichten.

Antwoord:

Zie vraag 44

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
RAW 350130 en 350140

Vraag:

Bestekspost 350130 & 350140 – Dit is een special die niet altijd beschikbaar is en/of in minimale hoeveelheden besteld moet worden. Alleen de OG kan inschatten of hier in de contract periode gebruik van gemaakt gaat worden. Van welke minimale hoeveelheid DC kabel bestellen kunnen we uitgaan?

Antwoord:

Wanneer leverancier een minimale afname hoeveelheid hanteert zullen wij deze afnemen.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
RAW 330030

Vraag:

Bestekspost 330030 – Hier staat alleen 'straatstenen'. Als hier klinkers worden bedoeld, welk formaat klinkers ? Graag toelichten irt bestekpost 330020.

Antwoord:

Diverse maten gebakken klinkers

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
RAW 213

Vraag:

Bestekspost 213 Rechtop zetten/Ophalen lichtmast- met of zonder voetplaat uitgraven of welk percentage daarvoor aanhouden ?

Antwoord:

Het deel met voetplaat wordt geschat op ca. 7% van de masten

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
RAW 213

Vraag:

Bestekspost 213 Rechtop zetten/Ophalen lichtmast- met welke grondsoort (klei/zand/puin) dienen we rekening te houden ?

Antwoord:

Klei en zand

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
RAW 201 t/m 208

Vraag:

Bestekspost 201 t/m 208 - Voor het mastgat: met welke grondsoorten (klei /zand/puin) dient, eventueel in percentage's rekening gehouden te worden ?

Antwoord:

Klei en zand

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Leidraad

Vraag:

Voor het interview wordt er onder 7.3 helder gesteld onder omschrijving

'Hoe gaat u deze wens invullen' met hoofdvraag en verdiepingsvragen. Onder 7.4 het criterium Kwaliteit staat alleen het verzoek tot kennisneming van het bestek en verplaatsing in de situatie van de opdrachtgever. Dus geen 'wens tot' of verdere uitvraag. Graag toelichten.

Antwoord:

Dat is een bewuste keuze van de AD dit niet verder toe te lichten en hier de ervaring en de kennis en kunde van de gegadigde te laten bovenkomen.

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Proces

Ref.nr.
60

Onderwerp:

Kwaiteitscriterium kwaliteit/prijs

Vraag:

In de 'vooraankondiging' staat 70/30 echter in de 'aankondiging van een opdracht' staat als weging 60/40. Op Tendered staat ook 60/40. Graag nazien wat leidend is.

Antwoord:

De vooraankondiging is aangepast naar 60/40 en is definitief

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Proces

Ref.nr.
61

Onderwerp:

RAW 201010

Vraag:

Staat dat de lichtmasten geleverd moeten worden graag de levering aanpassen naar i

Antwoord:

De L wordt aangepast naar i

Beantwoord op: 20-10-2022

Label: Contract