




BESTEK *****
Regulier Onderhoud Gras, Water en Hygiëne

Staatsbosbeheer
Bentwoud



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf (Senior) Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief		A. den Boef 	

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: E5991049

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras, Water en Hygiëne Bentwoud
Besteknr.: E5991049

1. Aanbesteder

Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 2 keer 2 jaar.
Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **31-10-2022 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxx formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
- (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbestedder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbestedder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekensstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

21-11-2022 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestedder is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het regulier onderhoud gras, water en hygiëne, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.2 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
 - het maaien van gras, onderhoud aan vegetaties en watergangen voor een bedrag van € 200.000,-
 - het verwijderen van zwerfvuil voor een bedrag van € 100.000,-
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- - a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
 - b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
 - c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.4 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet

beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

.....
.....

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Kwaliteitsborging	9
04 Bijlagen	9
05 Locatie, bereikbaarheid en adressen	9
06 Bodemkundige informatie	9
07 Soorteninformatie Flora en Fauna	9
08 Gebruik van het werkterrein	9
09 Opname bestaande situatie	10
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Bos en beplanting	15
11 Multifunctioneel bos	15
111 Dunnen / snoeien randen	15
112 Zwerfvuil	15
12 Solitaire bomen	15
121 Vervangen	15
2 Gras en open ruimte	16
21 Recreatief grasveld en Speel- en ligweide	16
211 Maaien	16
212 Zwerfvuil	17
213 Hondenpoep	17
22 Moeras en rietland	18
221 Maaien	18
222 Zwerfvuil	18
23 Bloemrijk grasland	19
231 Maaien	19
232 Zwerfvuil	19
24 Berm	20
241 Maaien	20
242 Zwerfvuil	20
25 Schouwstrook	20
251 Maaien	21
252 Zwerfvuil	21
26 Akkerdistels	21
261 Maaien	21
3 Water en oevers	21
31 Watergang	22

311	Watergang < 6 m breed (overige watergang)	22
3111	<u>Maaien</u>	22
3112	<u>Zwerfafval</u>	22
312	Watergang > 6 m breed (hoofdwatergang)	22
3121	<u>Maaien</u>	22
3122	<u>Zwerfafval</u>	23
32	Greppel	23
321	Maaien	23
322	Zwerfafval	24
33	Natuurvriendelijke oever	24
331	Maaien	24
332	Zwerfafval	25
4	Wegen en paden	25
41	Natuurpad	25
411	Maaien	25
412	Zwerfvuil	25
42	Wandelpad	25
421	Inspectie	25
422	Leverantie	26
423	Zwerfvuil	27
43	Fietspad	27
431	Zwerfvuil	27
44	Parkeerplaats	27
441	Inspectie	27
442	Leverantie	28
443	Zwerfvuil	29
45	Beheerpad	29
451	Zwerfvuil	29
46	Duikers	29
461	Inspectie	30
462	Reinigen	30
5	Elementen (Terreininrichting)	30
51	Afrastering	30
52	Hekwerk, slagboom en klaphek	30
521	Toegangshek	30
5211	<u>Inspectie</u>	30
5212	<u>Reparatie</u>	30
53	Bank en picknickset	31
531	Inspectie	31
532	Reparatie	31
533	Zwerfvuil	32
534	Maaien	32
535	Natuurlijke aanslag	32
54	Bebording en markering	32
541	Inspectie	33
542	Reparatie	33
55	Speelzone	34
551	Inspectie	34
56	Kunstwerk Avatar	34
561	Maaien	34
562	Zwerfvuil	35
563	Hondenpoep	35
564	Beeldkwaliteit gras	35
57	Amfitheater Avatar	35
571	Maaien	35
572	Zwerfvuil	36
573	Hondenpoep	36
574	Beeldkwaliteit gras	36
58	Steiger/vlonderbrug	36
581	Inspectie	37
582	Riet	37
6	Overige werkzaamheden	37
61	Illegale storting	37
8	Werkzaamheden van algemene aard	37
81	Ter beschikking stellen werknemers	37
82	Ter beschikking stellen materieel	38
83	Verkeersmaatregelen	39

84	Bijkomende werkzaamheden	39
85	Zorgplicht flora en faunawetgeving	39
9	Staartposten	40
91	Eenmalige kosten	40
95	Stelposten	40
3.	B e p a l i n g e n	41
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	43
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	43
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	43
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	43
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	43
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	44
01 08	Bijdragen	44
01 10	VERGUNNINGEN	44
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	44
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	44
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	44
01 16	VERZEKERINGEN	45
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	46
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	46
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	46
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	47
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	48
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	48
22 05	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	48
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	48
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	48
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	48
50	AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN	48
51	GROENVOORZIENINGEN	48
51 0	GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	48
51 02	EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN	48
51 1	WATER EN WATERGANGEN	48
51 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, WATER EN WATERGANGEN	48
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN	48
51 4	BEPLANTINGEN	48
51 42	EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN	48
51 43	INFORMATIEOVERDRACHT, BEPLANTINGEN	49
51 46	BOUWSTOFFEN, BEPLANTINGEN	49
51 5	BOMEN	49
51 52	EISEN EN UITVOERING, BOMEN	49
51 53	INFORMATIEOVERDRACHT, BOMEN	49
51 56	BOUWSTOFFEN, BOMEN	49
51 8	ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	49
51 81	BEGRIPPEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING	50
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	50
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	50
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	50
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	50

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Staatsbosbeheer
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedouw Schiehove
Overschieſeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Betreft het recreatiegebied Bentwoud gelegen tussen Zoetermeer / Benthuizen, Waddinxveen en Boskoop. Het betreft een grootschalig bos-, recreatie- en natuurterrein met een grootte van ca. 748 ha.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrij maken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen.

LET OP: op ca. 2/3 van het grasland is Jacobskruid aanwezig

Het werk bestaat in hoofdzaak uit beheer en onderhoud van diverse beheersgroepen. Deel van de werkzaamheden zijn beschreven aan de hand van kwaliteitsbeschrijvingen volgens CROW-publicatie 323, Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013. Deze uitgave is verkrijgbaar via www.crow.nl/nl/publicaties (prijs: 116,00 euro).

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01-2023 t/m 31-12-2025

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage).

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.4 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.

PAR

4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl. Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen, allen met versiedatum

-

02 Peilen en hoofdafmetingen

Peil in het Rijnwoudse deel is -5,95 en -5,35 NAP.

Peil in het Waddinxveense is ca. -6,40 m NAP, in geval van droogte wordt het watersysteem van dit peilgebied omgedraaid en wordt het rond de -6,14m NAP dit zorgt op sommige locaties voor aanzienlijk nattere delen.

Het verlagen van waterstanden binnen de werkgrens is niet toegestaan.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard 2020, rekening houden met onder andere de volgende stop-, registratie- en bijwoonpunten:

Bijwoonpunt:

- Maaien bloemrijkgrasland en rietruigte;

De definitieve keuze van de bijwoonpunten is op aanwijzing van de directie.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Eigen verklaring;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake oonderaanneming;
- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;

05 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de laad- en losmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie, de terreinomstandigheden alsmede alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor een passende inschrijving en goede uitvoering van het werk.

De aannemer dient er rekening mee te houden dat zijn inzet van materieel afgestemd is op de locatie, bereikbaarheid, overlast omgeving en de terreinomstandigheden.

06 Bodemkundige informatie

Grotendeels bestaat het gebied uit poldervaaggrond. Het gebied kent een landbouwgeschiedenis waardoor de bodem voedselrijk is. In het gebied komen verschillende bodemsoorten voor, variërend van zavel, zware zavel, lichte klei en klei.

07 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:

Deze gegevens worden na gunning verstrekt.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert bij verlenging van het contract informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

08 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voetpaden in de gebieden is 5 ton en max. 2,5 ton per as.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de fietspaden in de gebieden is 10 ton en max. 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een:

- minimale breedte van 0,50 meter
- maximale breedte van 1,50 meter

De fietspaden hebben een:

- minimale breedte van 1,00 meter
- maximale breedte van 3,00 meter

De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van de werkzaamheden mag op grasvelden, bermen, paden e.d. ten hoogste 30 mm bedragen en in de bos-/beplantingsvakken ten hoogste 100 mm.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag.

09 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen), tenzij anders aangegeven.				
1			Bos en beplanting				
11			Multifunctioneel bos Betreft: Beplantingsvak waar uitgaande van de soortensamenstelling een bos (PNV Essen-lepenbos) wordt nagestreefd. Oppervlakte: 3.952.537 m2				
111			Dunnen / snoeien randen				
111010	514425		Snoeien rand beplantingsvak. Betreft snoei van randen langs verharding Hoeveelheid theoretisch bepaald: uitgaande van 5.000 m. .2. Betreft: niet-gesloten opgaande beplanting .2. Takken verwijderen tot 1,0 m uit de kant van de verharding Vrije doorrijhoogte dient langs wandelpad: 2,5 m, watergang: 4,5 m en fietspad: 4,2 m te bedragen. Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar Periode: juni - augustus5 Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar locatie binnen werkgrens op aanwijzing van directie.	m	10.000,00	V	
112			Zwerfvuil				
112010	501501		Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft zwerfafval beheersing in multifunctioneel bos incl. de natuurspaden die door de beheergroep lopen. Situering: Verspreid over werkterrein zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
112020	501511		Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft zwerfafval beheersing in multifunctioneel bos incl. de natuurspaden die door de beheergroep lopen. Situering: Verspreid over werkterrein zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
12			Solitaire bomen Betreft: Een vrijstaande boom die geen deel uitmaakt van een bos of een laan Aantal: 1.216 stuks				
121			Vervangen				
121020	515101		Verwijderen bomen. Betreft te verwijderen dode solitaire bomen Boomsoort(en): Populus alba, Tilia platyphyllos, Castanea sativa, Aesculus hippocastanum, Quercus robur, Tilia,	st	10,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
121030	510301		Fagus sylvatica.	st	10,00 V		
		2.	Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m				
121040	515204		Vrijgekomen materiaal versnipperen en vervoeren naar depot binnen werkgrens op aanwijzing van de directie	st	10,00 V		
			Maken plantplaats.				
121050	515401		Betreft plantplaats t.b.v. te vervangen boom	st	10,00 V		
		.1.	Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
121060	515511		Plantplaats met een doorsnede van ten minste 0,80 m	st	10,00 V		
			Zode verkrumelen en naast de plantplaats deponeren.				
121070	515502		Plantplaats spitten	st	2.000,00 V		
			Bewerkingsdiepte: 0,80 m				
21	512802		Planten bomen.	week	104,00 V		
			Betreft planten van laanboom				
211	512802		Periode van planten :	week	104,00 V		
		2.	Bomen met kluit omtrekmaat 16/18.				
211	512802		Plantmateriaal: geleverd door Staatsbosbeheer op het werk gelijk aan bestaand	week	104,00 V		
			Incl vervoer van kuil- en/of losplaats naar plaats van verwerking				
211	512802	.1.	In voorbereikte grond volgens bestekspostnr. 121030	week	104,00 V		
			Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond				
211	512802		Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein	week	104,00 V		
			De boomspiegel vlak afwerken				
211	512802		Inclusief nazorg conform bestekspost 121060 en 121070	week	104,00 V		
			en exclusief plantgarantie				
211	512802		Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	week	104,00 V		
			Aanbrengen ankers en touwen t.b.v. geplante boom volgens bestekspost 121040				
211	512802		Betreft natuurlijkafbreekbaar ondergrondse verankering	week	104,00 V		
		9.	Natuurlijkafbreekbaar ondergrondse verankering zoals bijvoorbeeld natukeeper				
211	512802		Begeleidingssnoei.	week	104,00 V		
			Betreft snoei van aangeplant boom				
211	512802		Afhankelijk van de soort boom snoeien gelijktijdig of direct na aanplant in overleg met directie.	week	104,00 V		
		1.	Boomhoogteklasse: tot 6 m				
211	512802		Vrije takval mogelijk	week	104,00 V		
			Vrijgekomen materiaal versnipperen en snippers afvoeren naar depot binnen het gebied op aanwijs directie				
211	512802		Water geven bomen.	week	104,00 V		
			Betreft aangeplante bomen de eerste 3 jaar na aanplant water geven.				
211	512802	.2.	Water op te pompen uit open water	week	104,00 V		
			Hoeveelheid: ca. 90 liter per boom				
211	512802		Bomen en frequentie in overleg met directie	week	104,00 V		
			Rondom de stam van de boom voorzieningen tegen afstroming treffen				
211	512802		Gras en open ruimte	week	104,00 V		
			Recreatief grasveld en Speel- en ligweide				
211	512802		Betreft: perceel gras bestemt voor recreatief gebruik dat daartoe half intensief gemaaid wordt.	week	104,00 V		
			Oppervlakken:				
211	512802		- recreatief grasveld (kinderbomenbos) 38.553 m2	week	104,00 V		
			- recreatief grasveld 1.004 m2				
211	512802		- speel- en ligweide 30.477m2	week	104,00 V		
			Maaien				
211	512802		Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00 V		
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211020	512503		Betreft recreatief grasveld (excl. kinderbomenbos) en speel- en ligweide				
			Situering beheervlakken zie tekening				
			Periode gehele jaar				
			Incl. bijmaaien rondom obstakels (banken, paaltjes, verkeersborden en bomen).				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		314,81	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .3. .	Grondsoort: klei				
			Horizontaal of met een talud tot 1:3				
			Maaien grasveld.	are	7.710,60	V	
			Betreft: recreatief grasveld t.p.v. het Kinderbomenbos				
			Incl. bijmaaien rondom obstakels (banken, paaltjes, verkeersborden en bomen).				
			Aantal percelen: 3				
		2.	Standaard beheer				
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 10 maaibeurt(en) per jaar				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
212			Zwerfvuil				
212010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
			fijn				
			Betreft recreatief grasveld en speel- en ligweide				
			Situering beheervlakken zie tekening				
			Grastype:				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		700,34	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .4. .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
212020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
			grof				
			Betreft recreatief grasveld en speel- en ligweide				
			Situering beheervlakken zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		700,34	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .4. .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213			Hondenpoep				
213010	501803		Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-uitwerpselen				
			Betreft recreatief grasveld en speel- en ligweide				
			Situering beheervlakken zie tekening				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		314,81	I
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .4. .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
213020	501803		Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213030	501804					KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen Betreft speelbos Situering beheervlakken zie tekenin				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are		385,53	I
213040	501804					Kwaliteitsniveau A+				
		.4.				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
22	501804					Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
221	501804					Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Beheersen uitwerpselen-verharding.	week	104,00	V	
222	501804					Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Verharding-uitwerpselen				
221010	511507					Betreft rode wandelpaden (halfverharding)				
						Situering beheervlakken zie tekening				
222	501516	1.				Te onderhouden oppervlakte				
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
222010	501516					Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.				Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
						Moeras en rietland				
						Betreft: Begroeiing bestaand uit een mix van veelal hoog opschietende overjarige kruiden en riet.				
						Oppervlak: 94.393 m2				
						Maaien				
						Maaien rietvegetatie.	are	629,29	V	
						Betreft het maaien van rietvegetatie incl. de afvoer van materiaal.				
						Gefaseerd maaien op aanwijzing van de directie.				
						Gerekend met 33,33% van het oppervlak per jaar				
		.9.				Talud is minimaal 1:5				
						Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond				
		.1.				Aantal maaibeurten: 1 x per jaar				
						Maaisel verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting.				
						Transport en acceptatiekosten zijn voor rekening van de aannemer.				
						Zwerfvuil				
						Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00	V	
						Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
						KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof				
						Betreft rietvegetatie				
						Situering: beheervlakken zie tekening				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are		943,93	L
		.3.				Kwaliteitsniveau B				
						Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.				Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
23			Bloemrijk grasland Betreft: Vegetatie bestaande uit diverse grassoorten en kruiden met een natuurlijke uitstraling, gericht op verhoging van de biodiversiteit en beleving door publiek. Oppervlak: 1.637.635 m2 (excl. schouwpad wat over bloemrijk grasland loopt)				
231			Maaien				
231010	512503		Maaien grasveld. Betreft bloemrijk grasland Periode: na 15 augustus, dusdanig dat gras op 1 oktober niet langer is dan 150 mm. Eerst 50% maaien en afvoeren waarna de volgende 50% wordt gemaaid en afgevoerd, op aanwijzing van de directie Aantal percelen: zie tekening 1. Ecologisch beheer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar 9 Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 231020	are	32.752,70	V	
231020	512508		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft bloemrijk grasland. Periode: na 15 augustus 1. Ecologisch beheer 2. Grootte per perceel: 2000 m2 of meer 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar in overleg met directie te bepalen depot binnen werkterrein. Enkele reisafstand max. 3 km.	are	32.752,70	V	
231030	512599		Acceptatiekosten maaisel Betreft afvoeren vrijgekomen maaisel uit tijdelijk depot Periode na 15 augustus Incl. laden uit tijdelijk depot. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	ton	950,00	V	
232			Zwerfvuil				
232010	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: bloemrijk grasland Situering: beheervlakken zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V	
232020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: horsten in bloemrijk grasland Situering: beheervlakken zie tekening 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend	week	104,00	V	16.376,35 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
24			Berm Betreft: Bermen zijn de doorgaans met gras begroeide stroken aan weerszijden van wegen en verharde paden. Oppervlak: 109.865 m2				
241			Maaien				
241010	512501		Maaien bermen en taluds. Betreft: bermen langs voet- en fietspaden over gehele werkteerrein Breedte: 1,0 m Breedte bij dubbele laan: 2,0 m en waar paden en/of fietspaden minder dan 5 m uit elkaar liggen dan gehele berm maaien. Incl. bijmaaien rondom obstakels (banken, paaltjes, verkeersborden en bomen). 1. Ecologisch beheer 2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg 1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 9. Aantal maaibeurten: 6 per jaar 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	13.183,80	V	
242			Zwerfvuil				
242010	501504		Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft: bermen langs voet- en fietspaden over gehele werkteerrein Breedte: 1,0 m Breedte bij dubbele laan: 2,0 m en waar paden en/of fietspaden minder dan 5 m uit elkaar liggen dan gehele berm maaien Grastype: gazon 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
242020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft: bermen langs voet- en fietspaden over gehele werkteerrein Breedte: 1,0 m Breedte bij dubbele laan: 2,0 m en waar paden en/of fietspaden minder dan 5 m uit elkaar liggen dan gehele berm maaien 1. Te onderhouden oppervlakte 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
25			Schouwstrook Betreft: Een strook grasland ten behoeve van onderhoud aan watergangen en/of oevers die begaanbaar is voor standaard onderhoudsmaterieel. Waterschap gebruikt schouwpad om vrijgekomen materieel op te deponeren vrijkomend bij maaien nat profiel. Aannemer dient tijdstip maaien schouwpad hierop af te stemmen. Breedte schouwstrook: 5,0 m gerekend vanaf de boveninsteek van de watergang Totale oppervlak: 210.192 m2 (excl. schouwpaden op				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFINIE CODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
251	512503		bermen)				
			Maaaien				
251010			Maaaien grasveld.	are	8.407,68	V	
			Betreft: schouwstroken				
			Periode: gehele jaar maaaien voor schouwen in overleg met				
			directie				
			Aantal percelen: langs watergangen				
		1.	Ecologisch beheer				
		1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar				
	1	Maaisel kneuzen en laten liggen					
252	501504		Zwerfvuil				
252010			Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
			fijn				
			Betreft: schouwstroken langs watergangen over gehele				
			werkterrein				
			Grastype: gazon				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.101,92 I
		3.	Kwaliteitsniveau B				
	4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
	4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein					
	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
252020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval				
			grof				
			Betreft: schouwstroken langs watergangen over gehele				
			werkterrein				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			2.101,92 I
		3.	Kwaliteitsniveau B				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
	4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.					
		Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
26	512504		Akkerdistels				
			Betreft: (delen van) percelen met ongewenste vegetatie,				
			met name akkerdistels.				
			Oppervlak: 53.527 m2				
261			Maaaien				
261010			Maaaien kruidachtigen.	are	3.212,00	V	
			Betreft:maaaien van akkerdistels en dezelfde dag afvoeren				
			Periode: op afroep/ in overleg met directie				
		2.	Standaard beheer				
		2.	Grootte per perceel: ca. 2000 m2 of meer				
	1.	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
	2.	Gerekend is met 3 maaibeurt(en) per jaar					
3			Water en oevers				
			Aannemer dient in overleg met directie minimaal 5% en				
			maximaal 10% vegetatie in watergangen en droog talud te				
			laten staan. Het betreft watergangen die breder zijn dan 3				
			meter op de waterlijn.				
			Directie zal voorafgaande aan de werkzaamheden met				
			aannemer bepalen om welke overige watergangen en				
			locaties het gaat.				
			LET OP: de hoeveelheid te maaaien meters kan minder				
			worden in opdracht van de directie als de aanwezigheid van				
		de exoot watercrassula wordt geconstateerd.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
31			Watergang			
311			Watergang < 6 m breed (overige watergang) Betreft: Een lijnvormig (landschaps-)element dat in principe vaak gevuld is met water ten behoeve van de opvang, berging en afvoer van water. Te onderhouden lengte watergang < 6 m: 39.239 m			
3111			<u>Maaien</u>			
311110	511401		Uitmaaieren watergang. Betreft gefaseerd uitmaaieren watergang Aantal maaibeurten: gehele watergang 1 x per jaar, in 2 fases maaien. gerekend met 100% per jaar van totale lengte. Fasering op nadere aanwijzing directie. 1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m . . .1. . . Droge watergang Oeververdediging: geen3. . . Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar9. . . Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 311120	m	78.478,00 V	
311120	511412		Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft gefaseerd verwerken van maaisel. Aantal beurten: gehele watergang 1 x per jaar, in 2 fases maaien. gerekend met 50% per jaar van totale lengte. Fasering op nadere aanwijzing directie. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311110 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien1. . . Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar9. . . Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	78.478,00 V	
3112			<u>Zwerfafval</u>			
311210	501601		Beheersen drijfvuil in water. Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water Betreft watergangen < 6 m. 9. Te onderhouden gehele watergang droog talud en nat gedeelte. Lengte watergang < 6 m: 39.239 m .3. Kwaliteitsniveau B . . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen4. . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4. . . Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00 V	
312			Watergang > 6 m breed (hoofdwatergang) Betreft: Een lijnvormig (landschaps-)element dat in principe altijd gevuld is met water ten behoeve van de opvang, berging en afvoer van water. Te onderhouden lengte watergang > 6 m: 14.970 m			
3121			<u>Maaien</u> De werkwijze behoeft de goedkeuring van de directie i.v.m. de aanwezigheid van flora en fauna.			
312110	511403		Uitmaaieren droog profiel van watergang. Betreft gefaseerd maaieren van beide droge oevers. Nat gedeelte wordt varend onderhoud door derden. Aantal maaibeurten: gehele watergang 1 x per jaar, in 2 fases maaien. gerekend met 100% per jaar van totale lengte. Fasering op nadere aanwijzing directie.	m	29.940,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
312120	511412	1.	Ecologisch beheer	m	29.940,00	V
		.2.	Beide taluds van een watergang; breedte tussen de			
			insteken: ca. 6 m of meer			
		.1.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .5. . .	Natte watergang: waterdiepte ca. 0,5 m of meer			
			Oeververdediging: geen			
		1. .	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een			
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
		9	Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 312120 .			
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
3122	501516		Betreft gefaseerd verwerken van maaisel.	week	104,00	V
			Aantal beurten: gehele watergang 1 x per jaar, in 2 fases			
			maaien. gerekend met 100% per jaar van totale lengte.			
			Fasering op nadere aanwijzing directie.			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,			
			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 312110			
		.1.	Tijdstip van verwerken: direct na het maaien			
		1. .	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met			
			een door het bevoegd gezag verleende			
312210	501601		omgevingsvergunning	week	104,00	V
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			<u>Zwerfafval</u>			
			Beheersen grof zwerfafval-oever.			
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof			
		9.	Te onderhouden beide zijden van de watergang het droog			
			talud			
			Lengte watergang > 6 m: 14.970 m			
			Lengte oever tot 2 m.			
312220	501601	.3.	Kwaliteitsniveau B	week	104,00	V
		. . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			Beheersen drijfvuil in water.			
			Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water			
		9.	Te onderhouden nat gedeelte van de watergang			
			Lengte watergang > 6 m: 14.970 m			
32	511401		Breedte nat gedeelte > 6 m	m	20.744,00	V
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		. . .4. . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			Greppel			
			Betreft: Reliëf in het landschap bedoeld om oppervlakte			
			water af te voeren. Greppel is niet altijd gevuld met water.			
			Lengte: 20.744 m			
321	511401		Maaien	m	20.744,00	V
			Uitmaaien watergang.			
			Betreft gefaseerd maaien greppel			
			Aantal maaibeurten: 1 x per jaar gerekend met 50% per jaar			
			van totale lengte. Fasering op nadere aanwijzing directie.			
		.1.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
			tot ca. 6 m			
		. . .1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . .1. . .	Droge watergang			
			Oeververdediging: geen			
321010	511401	1. .	Op naastliggend terrein is aan beide zijden een	m	20.744,00	V
			werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
						9		Maaisel verwerken volgens bestekspostnr. 321020			
321020	511412							Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft gefaseerd uitmaaien greppel Aantal beurten: 1 x per jaar gerekend met 50% per jaar van totale lengte. Fasering op nadere aanwijzing directie. 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens Bestekspostnr. 321010 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1. Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	20.744,00	V
322								Zwerfafval			
322010	501516							Beheersen grof zwerfafval-oever. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof Betreft greppel 9. Te onderhoud greppel Lengte: 20.744 m .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
33								Natuurvriendelijke oever Betreft: overgangszone van ca. 6,0 m breed waarbij de oeverlijn in stand gehouden wordt door oevervegetatie en rietvelden. Uitvoering dient plaats te vinden middels aangepast materieel (bij voorkeur rupstractie) i.v.m. terreinomstandigheden. Oppervlak 8.373 m2 Lengte 2.858 m			
331								Maaien			
331010	511403							Uitmaaien droog profiel van watergang. Betreft moeraszone langs watergang Aantal maaibeurten: gerekend met 1x per jaar gefaseerd maaieren 33,33% van totale lengte. 1. Ecologisch beheer .9. Betreft grillige oeverzone variatie in waterdiepte breedte 3 - 5 m. .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .3. Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is aan beide zijden een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .3. Maaisel op het talud deponeren en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.905,00	V
331020	511507							Maaieren rietvegetatie. Betreft het gefaseerd maaieren van rietvegetatie in gelijke werkgang met bestekspost 331010 uitvoeren, incl. de afvoer van materiaal. Gerekend is met 33,33% van de aanwezige oppervlakte per perceel. .1. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2 .7. Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar gelegerd; op natte ondergrond .1. Aantal maaibeurten: 1 x per jaar, gefaseerd, 33,33% van de aanwezige oppervlakte per perceel per jaar.	are	56,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
332		1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			Zwerfafval			
332010	501516		Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-oever-zwerfafval grof			
			Betreft onderhouden droge delen ecologische zone.			
		9.	Onderhouden riet, gras en oever.			
			Oppervlak m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
332020	501601		Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00	V
			Betreft het beheersen van drijfvuil overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Water-drijfvuil in water			
			Betreft wateroppervlak ecologische zone			
		9.	Oppervlak water m2			
		.3.	Kwaliteitsniveau B			
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen			
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein			
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
4			Wegen en paden			
41			Natuurpad			
			Betreft: Graspad om te wandelen wisselt van ligging en afmeting.			
			Lengte: ca. 11.284 m			
			Breedte: 1,0 - 2,5 m			
411			Maaien			
411010	100501		Inzetten van werknemer.	uur	240,00	V
			Betreft werknemer met bosmaaier voor vrij en/of bijmaaien van natuurpad.			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden			
		.1.	Werknemers: hovenier of groenvoorziener volgens CAO VHG groenvoorziening incl. bosmaaier.			
412			Zwerfvuil			
			Hoeveelheden opgenomen in de betreffende beheergroep waar natuurpad gelegen is.			
42			Wandelpad			
			Betreft: Een pad bedoeld om op te wandelen bestaande uit halfverharding menggranulaat			
			Oppervlakte halfverharding: 73.830 m2			
			breedte variabel van 1,0 - 2,5 m			
			Gerekend met breedte 2,0 m			
			Materiaal menggranulaat met toplaag 0-10			
421			Inspectie			
421010	518299		Inspectie halfverharding	keer	2,00	V
			Betreft halfverharde wandelpaden			
			Opname onderhoudstoestand:			
			- kwaliteitsniveaus dwarsonvlakheid, oneffenheden en onkruid.			
			Gerekend met 1 keer per jaar een controle en opname van 100% van de halfverharding.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
						Rapportage digitaal als pdf bestand aanleveren.				
421020	848121					Beheersen dwarsonvlakheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7.	m2	7.383,00	V	
						Betreft het beheersen van dwarsonvlakheid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7				
						Betreft halfverharde wandelpaden				
						Te onderhouden lengte of oppervlakte:	m2			7.383,00
						Inspectie volgens bestekspostnummer 421010				I
		1.				Verwachte hoeveelheid per keer: 5% per jaar verdeeld over 4 onderhoudsbeurten				
			2.			Kwaliteitsniveau A				
			4.			Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
				1.		Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau:				
						- Profileren, egaliseren en uitvullen van toplaag.				
						- Incl. verdichten naar behoren middels walsen.				
						- Leverantie volgens 422010				
				1.		Termijn van uitvoering: 1 week				
421030	848122					Beheersen oneffenheid-ongebonden verharding wegtype 4-7.	m2	7.383,00	V	
						Betreft het beheersen van oneffenheid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7				
						Betreft halfverharde wandelpaden				
						Te onderhouden lengte of oppervlakte:	m2			7.383,00
						Inspectie volgens bestekspostnummer 421010				I
			2.			Kwaliteitsniveau A				
			4.			Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
				2.		Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau:				
						- Profileren, egaliseren en uitvullen van toplaag.				
						- Incl. verdichten naar behoren middels walsen.				
						- Leverantie volgens 422010				
				1.		Termijn van uitvoering: 1 week				
421040	518802					Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00	V	
						Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid				
						Betreft halfverharde paden				
						Situering volgens tekening				
						Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s):				
		1.				Te onderhouden oppervlakte	are			738,30
			2.			Kwaliteitsniveau A				
			4.			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
				4.		Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
				4		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
						Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
422						Leverantie				
422010	800221					Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	130,00	V	
						Betreft leverantie t.b.v. uitvoeren werkzaamheden t.b.v. behalen beeldkwaliteit				
						Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van originele leverantie bonnen				
		8.				Betongranulaat	ton			130,00
			3.			Sortering 0/10				L
						Soortelijk gewicht 2,10 ton/m3				
				1		Plaats van levering: op plaats van verwerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
423			Zwerfvuil				
423010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft wandelpaden halfverharding Situering beheerlijnen volgens tekening	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		738,30	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
423020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft wandelpaden halfverharding Situering beheerlijnen volgens tekening	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		738,30	I
		.2.	Kwaliteitsniveau A				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
43			Fietspad Betreft: Fietspad bedoeld voor fietsers en voorzien van asfalt deklaag. Oppervlakte: 36.357 m2 Breedte min. 3,5 m Fietspaden worden beheerd door de gemeente.				
431			Zwerfvuil				
431010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft fietspad asfaltverharding Situering beheerlijnen volgens tekening	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		363,57	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
431020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft fietspad asfaltverharding Situering beheerlijnen volgens tekening	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		363,57	I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		.4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		.4	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.				
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
44			Parkeerplaats Betreft: Aangegeven plaats waar bezoekers tijdelijk hun motorvoertuig kunnen stallen. Tevens voorzien van constructie om fietsen te stallen. Oppervlak elementverharding: 4.276 m2 Oppervlak halfverharding: 2.706 m2				
441			Inspecctie				
441010	518299		Inspectie halfverharding	keer	2,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
441020	848121		Betreft parkeerplaatsen halfverharding en grasbetontegels. Opname onderhoudstoestand: - kwaliteitsniveaus dwarsonvlakheid, oneffenheden en onkruid. Gerekend met 1 keer per jaar een controle en opname van 100% van de halfverharding. Rapportage digitaal als pdf bestand aanleveren.				
			Beheersen dwarsonvlakheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7. Betreft het beheersen van dwarsonvlakheid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-dwarsonvlakheid wegtype 4-7 Betreft halfverharde parkeerplaats Situering volgens tekening Te onderhouden lengte of oppervlakte:	m2	2.706,00 V		
441030	848122		Inspectie volgens bestekspostnummer 441010 1. Verwachte hoeveelheid per keer: 5% per jaar verdeeld over 4 onderhoudsbeurten 2. Kwaliteitsniveau A 4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal 1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: - Profileren, egaliseren en uitvullen van top laag. - Incl. verdichten naar behoren middels walsen. - Leverantie volgens 442010 1. Termijn van uitvoering: 1 week	m2	2.706,00 V		
			Beheersen oneffenheid-ongebonden verharding wegtype 4-7. Betreft het beheersen van oneffenheid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7 Betreft halfverharde parkeerplaats Situering volgens tekening Te onderhouden lengte of oppervlakte:	m2	2.706,00 V		
441040	518802		Inspectie volgens bestekspostnummer 441010 3. Kwaliteitsniveau B 4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal 2. Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: - Profileren, egaliseren en uitvullen van top laag. - Incl. verdichten naar behoren middels walsen. - Leverantie volgens 442010 1. Termijn van uitvoering: 1 week	m2	2.706,00 V		
			Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft halfverharde en elementverharde parkeerplaats Situering volgens tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 1. Te onderhouden oppervlakte	week	104,00 V		
442	800221		3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			69,82 I
			Leverantie				
442010	800221		Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel.	ton	100,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
443			Betreft leverantie t.b.v. uitvoeren werkzaamheden t.b.v. behalen beeldkwaliteit Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van originele leverantie bonnen 8. Betongranulaat .3. Sortering 0/16 Soortelijk gewicht 2,10 ton/m31 Plaats van levering: op plaats van verwerking Zwerfvuil	ton		100,00	L
443010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft parkeerplaats halfverharding / elementverharding Situering beheervlakken volgens tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
443020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft parkeerplaats halfverharding / elementverharding Situering beheervlakken volgens tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		69,82	I
45			Beheerpad Betreft: een pad bedoeld voor onderhoudsverkeer en om op te wandelen. Bestaat uit een verharding van betonplaten en/of betontegels. Breedte ca. 3,0 m Oppervlak 4.410 m2	week	104,00	V	
451			Zwerfvuil				
451010	501505		Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft beheerpad betonplaten / betontegels Situering beheervlakken volgens tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		44,10	I
451020	501517		Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft beheerpad betonplaten / betontegels Situering beheervlakken volgens tekening 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		44,10	I
46			Duikers				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
461			Betreft duikers in watergangen Duikers: diameter 200 tot 1000 mm. Materiaal: PVC (merendeel) en beton Aantal: 200 stuks			
461010	472799		Inspectie			
			Inspectie duikers	keer	2,00	V
			Betreft alle duikers in watergangen			
			Opname en rapportage onderhoudstoestand:			
			- doorstroming			
			Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van 100% van alle objecten			
			Rapportage digitaal voorzien van foto's van eventueel aangetroffen gebreken als pdf bestand aanleveren.			
462			Reinigen			
462010	472799		Reiniging duiker	st	400,00	V
			Betreft alle duikers			
			Reiniging duiker t.b.v. voldoende doorstroming			
			PVC / Beton duiker rond 200 - 1000 mm			
			Lengte variabel.			
			Gerekend met 1 onderhoudsbeurt per jaar			
			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
5			Elementen (Terreininrichting)			
51			Afrastering			
			Gelegen in het werkkerrein geen werkzaamheden.			
			Werkzaamheden door derden			
52			Hekwerk, slagboom en klaphek			
			Gelegen in het werkkerrein geen werkzaamheden.			
			Werkzaamheden hekken onderdeel veekering door derden			
521			Toegangshek			
5211			<u>Inspectie</u>			
521110	329999		Inspectie toegangshekken en slagbomen	keer	2,00	V
			Betreft alle toegangshekken en slagbomen			
			Betreft 33 stuks			
			Opname onderhoudstoestand:			
			- scheefstand			
			- scherpe delen			
			- loszittende delen			
			- plank / paal breuk			
			Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van 100% van alle banken			
			Rapportage digitaal als pdf bestand aanleveren.			
5212			<u>Reparatie</u>			
521210	329999		Repareren toegangshekken en slagbomen	st	6,00	V
			Betreft alle toegangshekken en slagbomen			
			Repareren van toegangshekken en slagbomen naar aanleiding van controle en verzoek directie.			
			Repareren van mankementen binnen 3 weken na constatering.			
			Gerekend met 4 uur reparatie per stuk (incl. reistijd en voorbereidingstijd)			
			Alle benodigd materieel is ter beschikking van de aannemer om reparatie uit te voeren.			
			Materiaal leverantie aan de hand van leverantiebon verrekennen op stelpost 950030			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
53			Bank en picknickset Betreft: Houten en/of betonnen constructie bedoeld om op/aan te zitten. Banken: 54 stuks Picknickset: 13 stuks				
531			Inspectie				
531010	639999		Inspectie meubilair Betreft alle banken en picknicksets Opname onderhoudstoestand: - huidige kwaliteitsbeeld Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van 100% van alle banken Rapportage digitaal als pdf bestand aanleveren.	keer	2,00	V	
532			Reparatie				
532010	713801		Beheersen scheefstand-banken en tafels. Betreft het beheersen van scheefstand overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-scheefstand Betreft alle banken en picknicksets 1. Te onderhouden aantal .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00	V	
532020	713815		Beheersen volledigheid-banken en tafels. Betreft het beheersen van de volledigheid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-volledig Betreft alle banken en picknicksets Te onderhouden aantal: 67 Inspectie volgens bestekspostnummer 531010 1. Verwachte hoeveelheid per keer: 2 stuks En 4 onderhoudsbeurten per jaar .3. Kwaliteitsniveau B .4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal .1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: - Vervangen ontbrekende of kapotte onderdelen - Materiaal leverantie aan de hand van leverantiebon verrekennen op stelpost 950030 .1. Termijn van uitvoering: 1 week	st			67,00 I
532030	713813		Beheersen deuken en gaten-banken en tafels. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-deuken en gaten Betreft alle banken en picknicksets Te onderhouden aantal: 67 Inspectie volgens bestekspostnummer 531010 1. Verwachte hoeveelheid per keer: 2 stuks En 4 onderhoudsbeurten per jaar .3. Kwaliteitsniveau B .4. Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal .1. Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: - Vervangen onderdelen en of repareren - Materiaal leverantie aan de hand van leverantiebon verrekennen op stelpost 950030 .1. Termijn van uitvoering: 1 week	st	16,00	V	
532040	503302		Beheersen bevuiling-banken en tafels. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve	week	104,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
533			voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling Betreft alle banken en picknicksets 1. Te onderhouden aantal 2. Kwaliteitsniveau A 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	st		67,00	I
533010	501504		Zwerfvuil Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft zwerfafvalbeheersing in straal van 20 m rondom banken en picknicksets Grastype: gazon 9. Te onderhouden: 67 stuks banken en picknicksets met straal van 20 m 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
533020	501515		Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft zwerfafvalbeheersing in straal van 20 m rondom banken en picknickset 9. Te onderhouden: 67 stuks banken en picknicksets met straal van 20 m 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
534			Maaien				
534010	512802		Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft maaien van locaties rondom zitelementen Straal van 5 m rondom element 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 3. Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:3 9. Incl. bijmaaien rondom de obstakels. 4. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
535			Natuurlijke aanslag				
535010	503302		Beheersen bevuiling-banken en tafels. Betreft het beheersen van bevuiling overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-recreatieve voorziening-bank(en) en/of tafel-bevuiling Betreft banken en picknicksets. 1. Te onderhouden aantal 3. Kwaliteitsniveau B 4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein	week	104,00	V	
54			Bebording en markering Betreft ABC borden aanwijzingen ter ondersteuning van gedragsregels en wegwijspalen.	st		67,00	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
541			Aantal: 116 stuks, bestaande uit bewegwijzering en terreinbebording 339 stuks routepaaltjes				
			Inspectie				
541010	321399		Inspectie bebording en bewegwijzering Betreft alle bebording en bewegwijzering 116 stuks Opname onderhoudstoestand: - kwaliteitsniveau Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van 100% Rapportage digitaal als pdf bestand aanleveren	keer	2,00 V		
541020	322199		Inspectie routepaaltjes Betreft alle routepaaltjes 339 stuks Opname onderhoudstoestand: - kwaliteitsniveau Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van 100% Rapportage digitaal als pdf bestand aanleveren.	keer	2,00 V		
542			Reparatie				
542010	328201		Beheersen verdraaiing-bord. Betreft het beheersen van verdraaiing overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-verdraaiing Betreft ABC borden aanwijzingen ter ondersteuning van gedragsregels en wegwijspalen.	week	104,00 V		
		1.	Te onderhouden aantal	st		116,00	I
		3.	Kwaliteitsniveau B				
		4.	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		4.	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
542020	328222		Beheersen coating/folie en krassen-bord Betreft het beheersen van coating/folie en krassen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-dekking van de coating/folie en krassen Betreft ABC borden aanwijzingen ter ondersteuning van gedragsregels en wegwijspalen. Te onderhouden aantal: 116 Inspectie volgens bestekspostnummer 541010	st	8,00 V		
		1.	Verwachte hoeveelheid per keer: 1 stuks per onderhoudsbeurt 4 keer per jaar				
		3.	Kwaliteitsniveau B				
		4.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
		1.	Uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: - Vervangen onderdelen en of repareren - Materiaal leverantie aan de hand van leverantiebon verrekenen op stelpost 950030				
		1.	Termijn van uitvoering: 1 week				
542030	328223		Beheersen deuken en gaten-bord. Betreft het beheersen van deuken en gaten overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-deuken en gaten Betreft ABC borden aanwijzingen ter ondersteuning van gedragsregels en wegwijspalen. Te onderhouden aantal: 116 Inspectie volgens bestekspostnummer 541010	st	8,00 V		
		1.	Verwachte hoeveelheid per keer: 1 stuks per onderhoudsbeurt 4 keer per jaar				
		3.	Kwaliteitsniveau B				
		4.	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per kwartaal				
		2.	Na toestemming van de directie uit te voeren werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau: - Vervangen onderdelen en of repareren				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
542040	328225		- Materiaal leverantie aan de hand van leverantiebon	st	8,00	V	
			verrekenen op stelpost 950030				
		1.	Termijn van uitvoering: 1 week				
							
			Beheersen volledigheid-bord.				
			Betreft het beheersen van de volledigheid overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Meubilair-bord-volledig				
			Betreft ABC borden aanwijzingen ter ondersteuning van				
			gedragsregels en wegwijspalen.				
			Te onderhouden aantal: 116				
542050	503103		Inspectie volgens bestekspostnummer 541010	week	104,00	V	
		1.	Verwachte hoeveelheid per keer: 1 stuks per				
			onderhoudsbeurt 4 keer per jaar				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .4. . . .	Frequentie eigen inspectie aannemer: ten minste 1 keer per				
			kwartaal				
		. . .2. . .	Na toestemming van de directie uit te voeren				
			werkzaamheden bij overschrijding Kwaliteitsniveau:				
			- Vervangen onderdelen en of repareren				
			- Materiaal leverantie aan de hand van leverantiebon				
55			verrekenen op stelpost 950030	st			116,00 I
		1.	Termijn van uitvoering: 1 week				
							
			Beheersen beplakking en graffiti-bord.				
			Betreft het beheersen van beplakking en graffiti				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Meubilair-bord-beplakking en graffiti				
			Betreft ABC borden aanwijzingen ter ondersteuning van				
			gedragsregels en wegwijspalen.				
		1.	Te onderhouden aantal				
551		.2.	Kwaliteitsniveau A	keer	2,00	V	
		. .4. . . .	Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
		. . .4. . .	Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein				
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met				
			een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning				
			Acceptatiekosten worden op stelpost verrekend				
							
			Speelzone				
			Betreft: terrein ingericht voor actief bezig zijn van kinderen.				
551010	711299		Aantal objecten: 23 stuks				
							
			Inspectie				
							
			Inspectie objecten				
			Betreft alle objecten (speelaanleidingen en boomstammen				
			als brug) in de speelzone				
			Opname en rapportage onderhouds- en veiligheidstoestand:				
			- scheefstand				
			- scherpe delen				
56			- loszittende delen				
			- voldoet aan richtlijnen van WAS en NEN				
			Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van				
			100% van alle objecten				
			Rapportage digitaal voorzien van foto's van eventueel				
			aangetroffen gebreken als pdf bestand aanleveren.				
							
			Kunstwerk Avatar				
			Betreft: Cirkelvormige constructie met in een cirkel				
			kunstwerken / foto's.				
561			Recreatief grasveld: 115 m2				
							
			Maaien				
							
							
			Beheersen grashoogte-gazon.				
			Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en				
			kruidachtigen-gazon-grashoogte.				
			Betreft recreatief grasveld met cirkel van kunstwerken				
561010	512801			week	104,00	V	
							
							
							
							
							
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
562			Periode gehele jaar Incl. bijmaaien rondom kunstwerken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . .3. . . Grondsoort: klei Horizontaal of met een talud tot 1:34 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer Zwefvuil				
562010	501504		 Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft recreatief grasveld met cirkel van kunstwerken Grastype: gazon 1. Te onderhouden oppervlakte .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . .4. . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
562020	501515		 Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft recreatief grasveld met cirkel van kunstwerken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. . . . Kwaliteitsniveau B . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . .4. . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
563			 Hondenpoep				
563010	501803		 Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen Betreft recreatief grasveld met cirkel van kunstwerken 1. Te onderhouden oppervlakte .2. . . . Kwaliteitsniveau A . .4. . . Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen . .4. . . Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
564			 Beeldkwaliteit gras				
564010	512899		 Beheersen kaal oppervlak-gras. Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-kaal oppervlak Betreft recreatief grasveld met cirkel van kunstwerken Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei	week	104,00	V	
57			 Amfitheater Avatar Betreft: halfronde verhoging geschikt voor kleine optredens. Oppervlak recreatief grasveld: 609 m2 Betreft amfitheater van graskades Uitvoering maaien incl. steile taluds en randen (handmatig)				
571			 Maaien				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
571010	512802	.	.	.	.	Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft amfitheater van graskades in cirkelvormige opbouw Periode gehele jaar Incl. bijmaaien rondom kunstwerken 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Grondsoort: klei Talud 1:3 of steiler .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
572		.	.	.	.	Zwerfvuil				
572010	501504	.	.	.	.	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft amfitheater van graskades in cirkelvormige opbouw Grastype: gazon 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
572020	501515	.	.	.	.	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft amfitheater van graskades in cirkelvormige opbouw 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
573		.	.	.	.	Hondenpoep				
573010	501803	.	.	.	.	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen Betreft amfitheater van graskades in cirkelvormige opbouw 1. Te onderhouden oppervlakte .2. Kwaliteitsniveau A .4. Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen .4. Gebiedstype: recreatiegebied of sportterrein .4 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V	
574		.	.	.	.	Beeldkwaliteit gras				
574010	512899	.	.	.	.	Beheersen kaal oppervlak-gras. Betreft het beheersen van kaal oppervlak overeenkomstig KOR-schaalbalk: Groen-gras-kaal oppervlak Betreft amfitheater van graskades in cirkelvormige opbouw Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Grondsoort: klei	week	104,00	V	
58		.	.	.	.	Steiger/vlonderbrug Betreft: waterbouwkundige constructie aan de oever				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
581			bedoeld voor recreatief gebruik in de vorm van o.a. vissen. Betreft: houten vlonderbrug over watergang Aantal: 1 stuks			
			Inspectie			
581010	479999		Inspectie steiger/ vlonderbrug Betreft steiger en vlonderbrug Opname onderhouds- en veiligheidstoestand: - scheefstand - scherpe delen - loszittende delen - gladheid - paalbreuk - Gerekend met 1 keer per jaar een controle c.q. opname van de gehele steiger. Rapportage digitaal met foto's van eventuele gebreken als pdf bestand aanleveren.	st	2,00	V
582			Riet			
582010	511899		Beheersen riet steiger / vlonderbrug Betreft het beheersen van riet doorgroei door de steiger en vlonderbrug. Kwaliteitsniveau: geen riet groei tussen planken van steiger en vlonderbrug Gebiedstype: recreatiegebied Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	104,00	V
6			Overige werkzaamheden			
61			Illegale storting			
610010	501199		Opruimen illegale storting Betreft opruimen van illegale storting Op nadere aanwijzing directie / melding of constatering aannemer zelf Materiaal voor opruimen vastleggen middels foto's en rapportage. De rapportage met locatie overhandigen aan de directie en na akkoord directie opruimen. Storting per keer 0,5 - 2,5 m3. Vrijkomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag vergunde inrichting Acceptatiekosten voor rekening van de opdrachtgever. Verrekening storkosten op stelpost. De aannemer dient de originele stortbon als bewijs te overhandigen.	ton	20,00	V
8			Werkzaamheden van algemene aard			
81			Ter beschikking stellen werknemers			
810010	100501		Inzetten van werknemer. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	250,00	V
810020	100501		Inzetten van werknemer. Werkwijze conform ETW systematiek, Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	32,00	V
810030	100599		Ter beschikking stellen ploeg t.b.v. calamiteiten onderhoud Bestaande uit 2 werknemers agrarisch groep C en 1 motorzaag lengte minimaal 400 mm	uur	80,00	V
810040	100501		Inzetten van werknemer.	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
810050	100501		Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de	uur	32,00 V	
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . . .	Werknemers: t.b.v. uitvoeren controle bomen / visuele			
			inspecties bomen			
			Inzetten van werknemer.			
			Betreft werknemer met motorkettingzaag			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
810060	100501	. 1. . . .	Werknemers: hovenier of groenvoorziener volgens CAO	uur	160,00 V	
			VHG groenvoorziening.			
			Ter beschikking stellen motorkettingzaag			
			Inzetten van werknemer.			
			Betreft werknemer met bosmaaier			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . . .	Werknemers: hovenier of groenvoorziener volgens CAO			
810070	100501		VHG groenvoorziening	uur	32,00 V	
			Ter beschikking stellen motorkettingzaag			
			Inzetten van werknemer.			
			Betreft werknemer met motor heggeschaar			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . . .	Werknemers: hovenier of groenvoorziener volgens CAO			
			VHG groenvoorziening			
82			Ter beschikking stellen motorkettingzaag			
			Inzetten van werknemer.			
			Betreft werknemer met motor heggeschaar			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
820010	100516		directie op te dragen werkzaamheden	uur	80,00 V	
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton			
		. 1. . . .	Zelflossend			
		. 1. . . .	Met hydraulische laad- en losinrichting			
820020	100599		Ter beschikking stellen maaiboot	uur	80,00 V	
			Incl. bediening			
			Breedte maaiboot max 2 m			
			incl maaiboot met maaibalk/zijarm, scheprek en T-maaier			
820030	100599		Ter beschikking stellen hoogwerker	uur	16,00 V	
			Incl. bediening t.b.v. bomensnoei en inspectie.			
			Min. reikwijdte 15 meter			
			Inzetten van een tractor.			
820040	100518		Incl. bediening	uur	160,00 V	
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
		. 1. . . .	Hulpvoorzieningen: klepelmaaier			
820050	100531		Inzetten van een mobiele versnipperaar.	uur	40,00 V	
			Incl. bediening van 2 werknemers			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
			directie op te dragen werkzaamheden			
820060	100513	7.	Capaciteit: ten minste tot 250 mm takdikte	uur	200,00 V	
			Inzetten van een hydraulische graafmachine.			
			Betreft: graafmachine 5 ton			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			
820070	100513		directie op te dragen werkzaamheden	uur	200,00 V	
			Inzetten van een hydraulische graafmachine.			
			Betreft: graafmachine 8 ton			
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
			directie op te dragen werkzaamheden				
820080	100599		Ter beschikking stellen sorteerknijper	uur	40,00	V	
			Betreft: een sorteerknijper als hulpvoorziening				
820090	100599		Ter beschikking stellen bomenklem	uur	40,00	V	
			Betreft: een bomenklem als hulpvoorziening				
820100	100518		Inzetten van een tractor.	uur	40,00	V	
			Incl. bediening				
			Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
			directie op te dragen werkzaamheden				
		. 1.	Hulpvoorzieningen: bosfrees				
820110	100599		Ter beschikking stellen autohoogwerker	uur	80,00	V	
			Inclusief bediening				
820120	100599		Ter beschikking stellen zuigcombinatie	uur	80,00	V	
			Ten behoeve van het bestrijden van de eikenprocessierups				
			Inclusief 1 ploeg (2 werknemers) met bijbehorende				
			veiligheidsmaatregelen				
83			Verkeersmaatregelen				
830010	620199		Opstellen verkeersplan	EUR		N	
			Betreft: het door de aannemer op te stellen verkeersplan				
			waarop is aangegeven welke verkeersmaatregelen voor de				
			diverse werkzaamheden op de diverse locaties wegen,				
			fietspaden, voetpaden, parkeerplaats worden uitgevoerd.				
			Plan dient een tekening en omschrijving te zijn voor de				
			diverse locaties en werkzaamheden en in pdf aan te				
			leveren.				
			Verkeersplan dient de goedkeuring van de directie alsmede				
			de goedkeuring van de wegbeheerders.				
830020	620199		Toepassen verkeersvoorzieningen	EUR		N	
			Betreft: het door de aannemer ter beschikking te stellen,				
			plaatsen, verplaatsen, instandhouden en verwijderen van de				
			vereiste verkeersborden, aanduidingen i.v.m.				
			verkeersveiligheid ter plaatse van de omleidingsroutes en				
			afzetting een en ander in overleg met de wegbeheerder en				
			directie..				
			Periode: gedurende de looptijd van de				
			werkzaamheden/bestek				
			De melding bij de gemeente dient door de aannemer te				
			worden verzorgd.				
			Verkeersvoorzieningen conform par. 30 van de UAV 2012				
			en conform publicatie 96b van de CROW.				
84			Bijkomende werkzaamheden				
840010	109999		Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
			Betreft: het vervaardigen en verzorgen van het				
			kwaliteitsplan, deel-kwaliteitsplannen, keuringsplan(nen) en				
			intern auditplan inclusief				
			leveren van de benodigde exemplaren t.b.v. de				
			directie e.e.a. conform deel 3 en de in 2.1 opgenomen stop-				
			en bijwoonpunten.				
840020	109999		Plan vrijkomende materialen	EUR		N	
			Betreft: het vervaardigen en verzorgen van het				
			plan omgaan met vrijkomende materialen ter goedkeuring				
			van de directie.				
840030	109999		Uitvoeren VenG taken/plan	EUR		N	
			Betreft het uitvoeren van VenG taken en het opstellen en				
			bijhouden van VenG dossier.				
85			Zorgplicht flora en faunawetgeving				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
850010	649999		Zorgplicht Wet Natuurbescherming	EUR		N	
			Betreft: het voldoen aan de zorgplicht inzake de Wet				
			Natuurbescherming en de gedragscode natuurbeheer.				
			Alle kosten met betrekking tot de Wet Natuurbescherming				
			alsmede de gedragscode dienen in deze post zijn				
			opgenomen.				
			Aannemer dient zijn tijdschema op basis van de				
			gedragscode op te stellen.				
			Het dagelijks toezicht op de werkzaamheden in relatie tot				
			de zorgplicht vanuit de Wet Natuurbescherming				
			Aannemer is verplicht dagelijks te controleren of flora				
			danwel fauna niet verstoort worden door de				
			werkzaamheden.				
			Aandachtspunt met name bij maaien watergangen is				
			schouw vooraf- en achteraf vereist.				
			De aannemer dient dit d.m.v. foto's en rapportage (van				
			bijzonderheden) maandelijks vast te leggen. De aannemer				
			overhandigd de rapportage maandelijks aan de directie en				
			een kopie van de rapportage dient dagelijks op het werk				
			aanwezig te zijn.				
			Alle FF rapportages dienen tijdens de werkzaamheden bij				
			de machinisten aanwezig te zijn.				
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	6.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Acceptatiekosten illegale stortingen				
950020	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
			werkzaamheden				
950030	100301		Stelpost	EUR	8.000,00	V	
			Betreft stelpost t.b.v. de leverantie van voor reparatie/				
			herstel van o.a. meubilair en terreininrichting.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en				
			werkzaamheden				
950040	100301		Stelpost	EUR	10.000,00	V	
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9.	Direct veiligstellen bij constatering gebreken.				
			Repareren van objecten in de speelzone naar aanleiding				
			van controle en verzoek directie.				
			Aannemer dient prijsopgave voor reparatie per object ter				
			goedkeuring aan de directie te overleggen.				
			Alle benodigd materieel voor reparatie dient inbegrepen te				
			zijn.				
			Repareren van mankementen binnen 3 weken na				
			constatering.				

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder- tekende declaratie in bij:
- digitale.facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. E5991049
- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn- staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.

HFD PAR ART LID

- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen

01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 10 VERGUNNINGEN

01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het recreatiegebied, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;

HFD PAR ART LID

- een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING**

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)
- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.
- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn.
De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:

HFD PAR ART LID

- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
- het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
- materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
- De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder- aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:
- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
- € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN

- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 22 05 PLAN VAN AANPAK NATUURBESCHERMINGSWET

- 01 Een Plan van Aanpak Natuurbeschermingswet wordt verlangd. Het betreft een uitwerking van de

HFD PAR ART LID

bijgevoegde vergunning Natuurbeschermingswet (zie bijlage.....). Het format Plan van Aanpak Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting kan hiervoor gebruikt worden.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK

22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

22 05 06 MELDING AGENTSCHAP

- 01 In verband met KWALIBO (onderdeel van het Besluit Bodembeheer), dat staat voor kwaliteitsborging in het bodembeheer, dient de aannemer ervoor zorg te dragen dat alle grondstromen (inclusief wijzigingen op grondstromen) op het werk inzake dit bestek, gemeld worden bij het meldpunt bodemkwaliteit.

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN

22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN

- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.

22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK

22 11 03 SCHOUWPEIL

- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap / Waterschap.

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN

51 GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 09 TOEPASSEN VAN BESTRIJDINGSMIDDELEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.02.09 van de Standaard 2020 is het gebruik van wettelijk toegestane chemische bestrijdingsmiddelen geoorloofd, mits gebruikt volgens de geldende voorschriften.

51 1 WATER EN WATERGANGEN

51 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN, WATER EN WATERGANGEN

51 15 01 MAAIEN

- 03 Maaisel afkomstig van nat gedeelte watergang afvoeren na indroging.

51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN, GROENVOORZIENINGEN ALGEMEEN

51 17 03 ALGEMEEN

- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang. Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur en/of zomerkeur.

51 4 BEPLANTINGEN

51 42 EISEN EN UITVOERING BEPLANTINGEN

51 42 02 BEHANDELEN PLANTMATERIAAL OP HET WERK

- 01 Tot het inkuilen van beplantingsmateriaal wordt tevens gerekend het treffen van voorzieningen om wildvraat op de kuilplaats te voorkomen.

51 42 03 PLANTGATEN EN PLANTSLEUVEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.42.03 lid 02 van de Standaard 2020 is het maken van plantgaten door middel van wiggen ook niet toegestaan bij bosplantsoen in niet samenhangende grondsoorten of in samenhangende grondsoorten bij een vaste consistentie.

- 05 De gegraven plantgaten en plantsleuven aan het einde van een werkdag aanvullen tot maaiveld.

HFD PAR ART LID

51 42 35 AFZETTEN BEPLANTING

01 Knippen is niet toegestaan bij het afzetten van de beplanting.

51 42 36 INSMEREN STOBHEN

01 De snoei- en zaagvlakken dienen na het afzetten van de beplanting dezelfde dag ingesmeerd te worden tegen uitlopen, wanneer het insmeren in de bestekspost wordt gevraagd.

51 43 INFORMATIEOVERDRACHT, BEPLANTINGEN**51 43 03 ALGEMEEN**

01 Indien de aannemer constateert dat er water staat in plantgaten of plantsleuven, brengt hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 46 BOUWSTOFFEN, BEPLANTINGEN**51 46 01 PLANTMATERIAAL**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.46.01, lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat bos- en haagplantsoen dient te voldoen aan de eisen, criteria en leveringsvoorwaarden overeenkomstig NEN 7412.

08 Plantmateriaal moet binnen de voorgeschreven kwaliteit een regelmatige spreiding hebben tussen de aangegeven minimum en maximum maten.

09 Bosplantsoen dient een doorgaande spil te hebben, zonder sterke krommingen.

51 5 BOMEN**51 52 EISEN EN UITVOERING, BOMEN****51 52 28 INSMEREN STOBHEN**

01 De stobben dienen na het verwijderen van de boom dezelfde dag ingesmeerd te worden tegen uitlopen, wanneer het insmeren in de bestekspost wordt gevraagd.

51 53 INFORMATIEOVERDRACHT, BOMEN**51 53 05 ALGEMEEN**

01 Indien de aannemer constateert dat er water staat in plantgaten, brengt hij dit onmiddellijk ter kennis van de directie.

51 56 BOUWSTOFFEN, BOMEN**51 56 01 PLANTMATERIAAL**

01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.56.01, lid 01 van de Standaard 2020 geldt dat laan- en parkbomen dienen te voldoen aan de "Kwaliteitsnormen van Laan en Parkbomen" uitgegeven door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

07 Plantmateriaal dient naast hun afkomst en soort uniform te zijn in habitus, groeiwijze en -ritme en samenstelling van de kluit.

08 Bomen dienen een rechte stam en doorgaande spil te hebben met een geringe kromming van maximaal 50 mm (de gemeten afwijking tussen begin- en eindpunt van de kromming in horizontale richting).

09 Alle te leveren bomen dienen voor daadwerkelijke bestelling door de directie op de kwekerij (goed) gekeurd te worden. Tevens dienen de bomen bij aflevering op het werk (goed) gekeurd te worden.

51 56 05 BOOMPALEN EN BOOMBANDEN

01 Bij levering van boompalen de volgende gegevens op de geleidebonnen vermelden:

- beeldmerk K.O.M.O.
- FSC-keurmerk of gelijkwaardig
- certificaatnummer;
- houtsoort;
- kwaliteitsklasse;
- nominale lengte- en dikteklasse;
- hoeveelheid;
- bewerkingen van het hout.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

HFD PAR ART LID

51 81 BEGRIPPEN, ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING**51 81 02 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN**

- 01 Onder onkruidbeheersing op verhardingen (niet zijnde grasstenen) wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN****62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES****62 14 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**

- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt. De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

Behoort bij: E5991049

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: E5991049

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: E5991049

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Bos en beplanting				
11	Multifunctioneel bos				
111	Dunnen / snoeien randen				
111010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	10.000,00V		
112	Zwerfvuil				
112010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
112020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	104,00V		
12	Solitaire bomen				
121	Vervangen				
121020	Verwijderen bomen.	st	10,00V		
121030	Maken plantplaats.	st	10,00V		
121040	Planten bomen.	st	10,00V		
121050	Aanbrengen ondergrondse boomverankering.	st	10,00V		
121060	Begeleidingssnoei.	st	10,00V		
121070	Water geven bomen.	st	2.000,00V		
2	Gras en open ruimte				
21	Recreatief grasveld en Speel- en ligweide				
211	Maaien				
211010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
211020	Maaien grasveld.	are	7.710,60V		
212	Zwerfvuil				
212010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
212020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
213	Hondenpoep				
213010	Beheersen uitwerpselen-gazon.	week	104,00V		
213020	Beheersen uitwerpselen-speelbos.	week	104,00V		
213030	Beheersen uitwerpselen-rode wandelpaden.	week	104,00V		
213040	Beheersen uitwerpselen-gele wandelpaden.	week	104,00V		
22	Moeras en rietland				
221	Maaien				
221010	Maaien rietvegetatie.	are	629,29V		
222	Zwerfvuil				
222010	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00V		
23	Bloemrijk grasland				
231	Maaien				
231010	Maaien grasveld.	are	32.752,70V		
231020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	32.752,70V		
231030	Acceptatiekosten maaisel	ton	950,00V		
232	Zwerfvuil				
232010	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	104,00V		
232020	Beheersen grof zwerfafval-gras (horsten).	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
24	Berm				
241	Maaien				
241010	Maaien bermen en taluds.	are	13.183,80V		
242	Zwerfvuil				
242010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
242020	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
25	Schouwstrook				
251	Maaien				
251010	Maaien grasveld.	are	8.407,68V		
252	Zwerfvuil				
252010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
252020	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
26	Akkerdistels				
261	Maaien				
261010	Maaien kruidachtigen.	are	3.212,00V		
3	Water en oevers				
31	Watergang				
311	Watergang < 6 m breed (overige watergang)				
3111	<u>Maaien</u>				
311110	Uitmaaien watergang.	m	78.478,00V		
311120	Verwerken maaisel vrijgekomen: naar inrichting	m	78.478,00V		
3112	<u>Zwerfafval</u>				
311210	Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00V		
312	Watergang > 6 m breed (hoofdwatergang)				
3121	<u>Maaien</u>				
312110	Uitmaaien droog profiel van watergang.	m	29.940,00V		
312120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	29.940,00V		
3122	<u>Zwerfafval</u>				
312210	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00V		
312220	Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00V		
32	Greppel				
321	Maaien				
321010	Uitmaaien watergang.	m	20.744,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	20.744,00V		
322	Zwerfafval				
322010	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00V		
33	Natuurvriendelijke oever				
331	Maaien				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
331010	Uitmaaaien droog profiel van watergang.	m	1.905,00V		
331020	Maaaien rietvegetatie.	are	56,00V		
332	Zwerfafval				
332010	Beheersen grof zwerfafval-oever.	week	104,00V		
332020	Beheersen drijfvuil in water.	week	104,00V		
4	Wegen en paden				
41	Natuurpad				
411	Maaaien				
411010	Inzetten werknemer met bosmaaier.	uur	240,00V		
412	Zwerfvuil				
42	Wandelpad				
421	Inspectie				
421010	Inspectie halfverharding	keer	2,00V		
421020	Beheersen dwarsonvlakheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7.	m2	7.383,00V		
421030	Beheersen oneffenheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7.	m2	7.383,00V		
421040	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
422	Leverantie				
422010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	130,00V		
423	Zwerfvuil				
423010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
423020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
43	Fietspad				
431	Zwerfvuil				
431010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
431020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
44	Parkeerplaats				
441	Inspectie				
441010	Inspectie halfverharding	keer	2,00V		
441020	Beheersen dwarsonvlakheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7.	m2	2.706,00V		
441030	Beheersen oneffenheid-ongebonden verharding-wegtype 4-7.	m2	2.706,00V		
441040	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	104,00V		
442	Leverantie				
442010	Leveren ongebonden steenmengsel.	ton	100,00V		
443	Zwerfvuil				
443010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
443020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
45	Beheerpad				
451	Zwerfvuil				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451010	Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
451020	Beheersen grof zwerfafval-verharding.	week	104,00V		
46	Duikers				
461	Inspectie				
461010	Inspectie duikers	keer	2,00V		
462	Reinigen				
462010	Reiniging duiker	st	400,00V		
5	Elementen (Terreininrichting)				
51	Afrastering				
52	Hekwerk, slagboom en klaphek				
521	Toegangshek				
5211	<u>Inspectie</u>				
521110	Inspectie toegangshekken en slagbomen	keer	2,00V		
5212	<u>Reparatie</u>				
521210	Repareren toegangshekken en slagbomen	st	6,00V		
53	Bank en picknickset				
531	Inspectie				
531010	Inspectie meubilair	keer	2,00V		
532	Reparatie				
532010	Beheersen scheefstand-banken en tafels.	week	104,00V		
532020	Beheersen volledigheid-banken en tafels.	st	16,00V		
532030	Beheersen deuken en gaten-banken en tafels.	st	16,00V		
532040	Beheersen bevuiling-banken en tafels.	week	104,00V		
533	Zwerfvuil				
533010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
533020	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
534	Maaien				
534010	Beheersen grashoogte-grasveld.	week	104,00V		
535	Natuurlijke aanslag				
535010	Beheersen natuurlijke aanslag-banken en tafels.	week	104,00V		
54	Bebording en markering				
541	Inspectie				
541010	Inspectie bebording en bewegwijzering	keer	2,00V		
541020	Inspectie routepaaltjes	keer	2,00V		
542	Reparatie				
542010	Beheersen verdraaiing-bord.	week	104,00V		
542020	Beheersen coating/folie en krassen-bord.	st	8,00V		
542030	Beheersen deuken en gaten-bord.	st	8,00V		
542040	Beheersen volledigheid-bord.	st	8,00V		
542050	Beheersen beplakking en graffiti-bord.	week	104,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
55	Speelzone				
551	Inspectie				
551010	Inspectie objecten	keer	2,00V		
56	Kunstwerk Avatar				
561	Maaien				
561010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	104,00V		
562	Zwefvuil				
562010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
562020	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
563	Hondenpoep				
563010	Beheersen uitwerpselen-gazon.	week	104,00V		
564	Beeldkwaliteit gras				
564010	Beheersen kaal oppervlak-gras.	week	104,00V		
57	Amfitheater Avatar				
571	Maaien				
571010	Beheersen grashoogte-recreatief grasveld.	week	104,00V		
572	Zwerfvuil				
572010	Beheersen fijn zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
572020	Beheersen grof zwerfafval-gazon.	week	104,00V		
573	Hondenpoep				
573010	Beheersen uitwerpselen-gazon.	week	104,00V		
574	Beeldkwaliteit gras				
574010	Beheersen kaal oppervlak-gras.	week	104,00V		
58	Steiger/vlonderbrug				
581	Inspectie				
581010	Inspectie steiger/ vlonderbrug	st	2,00V		
582	Riet				
582010	Beheersen riet steiger / vlonderbrug	week	104,00V		
6	Overige werkzaamheden				
61	Illegale storting				
610010	Opruimen illegale storting	ton	20,00V		
8	Werkzaamheden van algemene aard				
81	Ter beschikking stellen werknemers				
810010	Inzetten werknemer.	uur	250,00V		
810020	Inzetten treeworker.	uur	32,00V		
810030	T.b.s. ploeg t.b.v. calamiteiten onderhoud	uur	80,00V		
810040	Inzetten werknemer.	uur	40,00V		
810050	Inzetten werknemer met motorkettingzaag.	uur	32,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
810060	Inzetten werknemer met bosmaaier.	uur	160,00V		
810070	Inzetten werknemer met heggeschaar.	uur	32,00V		
82	Ter beschikking stellen materieel				
820010	Inzetten vrachtauto.	uur	80,00V		
820020	T.b.s. maaiboot	uur	80,00V		
820030	T.b.s. hoogwerker	uur	16,00V		
820040	Inzetten tractor.	uur	160,00V		
820050	Inzetten mobiele versnipperaar.	uur	40,00V		
820060	Inzetten hydraulische graafmachine 5 ton.	uur	200,00V		
820070	Inzetten hydraulische graafmachine 8 ton.	uur	200,00V		
820080	T.b.s. sorteerknijper	uur	40,00V		
820090	T.b.s. bomenklem	uur	40,00V		
820100	Inzetten tractor.	uur	40,00V		
820110	T.b.s. autohoogwerker	uur	80,00V		
820120	T.b.s. zuigcombinatie	uur	80,00V		
83	Verkeersmaatregelen				
830010	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
830020	Toepassen verkeersvoorzieningen	EUR		N	
84	Bijkomende werkzaamheden				
840010	Opstellen kwaliteitsplan	EUR		N	
840020	Plan vrijkomende materialen	EUR		N	
840030	Uitvoeren VenG taken/plan	EUR		N	
85	Zorgplicht flora en faunawetgeving				
850010	Zorgplicht Wet Natuurbescherming	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost acceptatiekosten illegale storten.	EUR	6.000,00V		
950020	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	10.000,00V		
950030	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	8.000,00V		
950040	Stelpost repareren objecten speelzone.	EUR	10.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				